CABINET S= 10.53 MP
BAI APE MINERALE S= 55.16 MP
SCARA S=15.52MP
MAGAZIE S= 9.70 MP
BAZIN KINETOTERAPIE S= 45.72 MP
BAI APE MINERALE S= 20.45 MP
CORIDOR S= 11.70MP
CORIDOR S= 115.44 MP
BAZIN KINETOTERAPIE S= 59.08 MP
OFICIU S=1.25 MP
SCARA S= 39.58 MP
GRUP SANITAR S=14.24 MP
OFICIU S=6.29 MP
BAI APE MINERALE S= 16.76 MP
CORIDOR S= 21.33 MP
SALA CHINETOTERAPIE S=24.97 MP
SALA ULTRASUNET S=22.18 MP
MASAJ S=21.00 MP
VESTIAR PERSONAL S= 11.13 MP
EXPLORARI FUNCTIONALE S=14.76 MP
OFICIU S= 5.21 MP
BAS S= 4.49 MP
HIDROTERAPIE S=8.78 MP
OFICIU S=1.05MP
OFICIU S= 1.60 MP
BAI GALVANICE S= 9.40 MP
BAI GALVANICE S=14.18 MP
PARAFINA BARBATI S= 21.97 MP
CABINET AFUZIUNI S= 16.28 MP
CABINET AFUZIUNI S=17.49 MP
BAI GALVANICE S=10.83 MP
BUCATARIE PARAFINA S=16.11 MP
DEBOZITARE S=2.77MP
OFICIU ASISTENTE S=7.48 MP
CULTURA FIZICA TERAPEUTICA S=19.31 MP
SALA CULTURA FIZICA MINERALA MEDICALA S=48.09 MP
BAS S=4.92 MP
BAS S=4.04 MP
BAS S=3.27 MP
VESTIAR S=6.19 MP
CORIDOR S=1.62 MP
CABINET MDF S=5.91 MP
OFICIU S=11.05MP
PERETE PVC
ELECTROTERAPIE +LASER S=31.53 MP
SALA LASER+SOLUX S= 11.29 MP
SALA ULTRASUNET S= 13.62 MP
CABINET ULTRASUNETE S= 6.74 MP
SCARA METALICA DE EVACUARE R15'
COD(CA1) EI 15'
UEI 15'-C
+3.17
HP=1.50
HP=1.00
HP=50
<MEASUREDVALUE>SP 80
<MEASUREDVALUE>SP 80 - <MEASUREDVALUE>SP 80

CLASA DE IMPORTANTA III conf. P100/1-2013
CATEGORIA DE IMPORTANTA C conf. HGR. nr. 766/1997
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU conf. P118/1999

Pereti CO(CA1) REI 180'
UP-D USA PLINA DOTATA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE
UEI 90'-C USA ETANSA REZISTENTA LA FOC 90' DOTATA CU SISTEM DE AUTOINCHIDERE

S CONSTRUITA ETAJ I:1.065,4 MP
S UTILA: 853.02

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA 7084 Dan - Alexandru JIANU Arhitect cu drept de semnătură

SOCIETATEA COMERCIALA TOPALIS ENGINEERING S.R.L. 2 BUCUREȘTI, ROMÂNIA

POP G. GAVRIL ROMÂNIA MLPAT NR. 525 EXPERT INGINER

BOGDAN RADU VERIFICATOR PROIECTE ARHITECT NR. 1023 D.D. ROMÂNIA MLPAT NR 0429 C+F

Verificator			Cerinta	Referat/expertiza, nr./data

TOPALIS
Adresa: Str. Amilcar C. Sandulescu, nr. 4A, sector 6, Bucuresti
J40/10734/2013 C.U.I. RO 32183623 Tel/fax: 0356.818.854 E-mail: office@topalis.ro

SPECIFICATIE	NUME SI PRENUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Dan Jianu	
RELEVAT	Dan Jianu	
DESENAT	Dan Jianu	

SCARA: 1:100
DATA: 11/2018

BENEFICIAR
Spitalul de Recuperare Bradet
Adresa: com. Bradulet, sat Bradetu, Arges

PROIECT NR TE-17160

TITLU PROIECT
LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU"

FAZA DTAC+Pth

TITLU PLANSA
PROPUNERE - PLAN ETAJ 1

PLANSA NR. A04