

**SC LORIDAN SOFTING SRL**

Adresa: b.dul IC Bratianu , nr. 24, etaj 3 , camera 4, mun.Pitesti, jud.Arges, Romania

Tel.: 0248 214 883, 0788375032 , e_mail : Loridan.proiect@yahoo.com

CUI: RO 9922322,, Certificat de înmatriculare: J03/811/1995

PROIECT NR. 0801 / 2019

**Constructie pod pe DJ 703B peste Raul Neajlov
in sat Silistea , in comuna Cateasca , judetul
Arges**

**DOCUMENTAIE AVIZARE LUCRARI DE
INTERVENTII (D.A.L.I.)**

**BENEFICIAR :
UAT JUDETUL ARGES**

BORDEROU

C. PIESE SCRISE

- 1..Borderou
2. Foaie de prezentare
Conducerea elaborării proiectului
3. Deviz general (Varianta I)
4. Centralizator de cheltuieli
5. DEVIZ POD011 - Antemasuratoare – lucrari pregatitoare
6. DEVIZ POD012 - Antemasuratoare infrastructura
7. DEVIZ POD013 - Antemasuratoare suprastructura
8. DEVIZ POD014 - Antemasuratoare racordari cu terasamentele si rampe de acces
9. DEVIZ POD015 - Antemasuratoare calibrare albie si protectia malurilor
10. FORMULAR F3 (lucrari pregatitoare; infrastructura; suprastructura; racordari cu terasamentele si rampe de access; calibrare albie si protectia malurilor)
11. FORMULAR C6
12. FORMULAR C7
13. FORMULAR C8
14. FORMULAR C9

INTOCMIT,
ING. Mihail Teodorescu



S.C. LORIDAN SOFTING S.R.L.
PITEȘTI – ARGEȘ

FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIREA PROIECTULUI : Construire „Pod peste Raul Neajlov in sat
Silistea , in comuna Cateasca , judetul Arges

FAZA DE PROIECTARE: Documentaie avizare lucrarii de interventii
(D.A.L.I.)

BENEFICIAR: **U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ**

PROIECTANT: **S.C. LORIDAN SOFTING S.R.L.**
PITEȘTI – ARGEȘ

CONDUCEREA ELABORĂRII PROIECTULUI

DIRECTOR,
MANAGER PROIECT
ȘEF PROIECT,
PROIECTANT,
REDACTAT

EC. DANUT TANASE

ING. MARGARITA F. MIHAI - DANUT

ING. MIHAIL TEODORESCU

ING. MIHAIL TEODORESCU

ING. MIHAIL TEODORESCU

2019

DEVIZ GENERAL (VAR.I) POD PE GRINZI
Privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor la: Pod peste raul Neajlov Cateasca, sat Silistea
Conform HGR. nr. 907 din 29 noiembrie 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare cheltuieli fara TVA	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
PARTEA I				
CAPITOLUL 1.				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOLUL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2.				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	Asigurarea utilitatilor			
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3.				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii de teren,	8.000,00	1.520,00	9.520,00
	3.1.1 Studii de teren	8.000,00	1.520,00	9.520,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului		0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice		0,00	0,00
3.2	Doc.-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii		0,00	0,00
3.3	Expertiza tehnica	8.000,00	1.520,00	9.520,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cl.		0,00	0,00
3.5	Proiectare	96.711,80	18.375,24	115.087,04
	3.5.1 Tema de proiectare		0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate		0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/doc.de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	28.000,00	5.320,00	33.320,00
	3.5.4 Documentatiile tehnice in vederea ob.avizelor/acordurilor autorizatiilor	4.500,00	855,00	5.355,00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	60.211,80	11.440,24	71.652,04
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie		0,00	0,00
3.7	Consultanta		0,00	0,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			0,00
	3.7.2 Auditul financiar		0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	14.833,17	2.818,30	17.651,47
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	4.944,39	939,43	5.883,82
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor		0,00	0,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii		0,00	0,00
	3.8.2 Dirigentie de santier	9.888,78	1878,87	11.767,65
	TOTAL CAPITOLUL 3	127.544,97	24233,54	151.778,51
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	967.118,00	183752,42	1150870,42
4.1.1	OB.1.Construire pod Silistea - Cateasca	967.118,00	183752,42	1150870,42
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		0	0,00
4.3	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale cu montaj		0	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		0	0,00

4,5	Dotari (PSI)		0,00	0,00
4,6	Active necorporale		0	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	967.118,00	183752,42	1.150.870,42
CAPITOLUL 5.				
Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de santier.	24.177,95	4.593,81	28.771,76
	5.1.1. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de sant	21.760,15	4.134,43	25.894,58
	5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului	2.417,79	459,38	2.877,17
5,2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	10.877,65	2066,75	12.944,40
	5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
	5.2.2 cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constr	4.944,39	939,43	5.883,82
	5.2.3Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului ,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	988,87	187,89	1.176,76
	5.2.4Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC	4.944,39	939,43	5.883,82
	5.2.5Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5,3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	107.866,29	20494,60	128.360,89
5,4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOLUL 5	142.921,89	27155,16	170.077,05
CAPITOLUL 6.				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6,1	Pregatirea personalului de exploatare			
6,2.	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL:	1237584,86	235.141,12	1472725,98
	din care : C + M	988.878,15	187.886,85	1176765,00

*2 In preturi la data de sept..2019;1 euro= 4,7354

Data
sept. 2019

Proiectant
SC LORIDAN SOFTING SRL

sef proiect
ing. Mihail Teodorescu

Obiectiv :

Proiectant :

POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD PE GRINZI

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD PE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	921064,77
	POD111 LUCRARI PREGATITOARE	26008,78
	POD112 INFRASTRUCTURA	124021,32
	POD113 SUPRASTRUCTURA	409034,41
	POD114 RACORDARI CU TERASAMENTELE SI RAMPE DE ACCES	235192,25
	POD115 CALIBRARE ALBIE SI PROTECTIA MALURILOR	126807,99
4.1.2	Rezistenta	0,00
4.1.3	Arhitectura	0,00
4.1.4	Instalatii	0,00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0,00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0,00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0,00
	TOTAL I	921064,77
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0,00
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de tre	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	921064,77
	Taxa pe valoarea adaugata	175002,31
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	1096067,07

Executant

Proiectant
SC LORIDAN SOFTING SRL PITESTI

FORMULAR F1
Obiectiv :
POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD PE GRINZI
Proiectant :
**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza	921064,77	921064,77
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora	921064,77	921064,77
	4.1.001 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA	921064,77	921064,77
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care r	0,00	
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care r	0,00	
	4.5 Dotari	0,00	
	4.6 Active necorporale	0,00	
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii	0,00	0,00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		921064,77	921064,77
Taxa pe valoarea adaugata		175002,31	175002,31
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		1096067,07	1096067,07

Executant

Proiectant
SC LORIDAN SOFTING SRL PITESTI

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz POD111 LUCRARI PREGATITOARE

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSC04C1            100 MC.      2.400
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3

002  TSD03C1            100 MC.      2.400
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

003  TSD07C1            100 MC.      2.400
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
97-98 %

004  TSE04C1            100 MP.      4.500
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.3 SI 4

005  PJ08B1             M.C.        27.200
DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.
RACORD CU CIOCAN AER COMPR.

006  TRI1AA01C1         TONA        23.610
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

007  TRI1AA01C3         TONA        65.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

008  TRA01A04           TONA        65.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 4 KM.

009  PI06C1             BUC.        8.000
DEMONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF

```



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz POD112 INFRASTRUCTURA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSC04C1	100 MC.	0.990
-----	---------	---------	-------

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3

002	TSC07C1	100 MC.	0.840
-----	---------	---------	-------

SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL CU DESC.DEP.TER.
CAT.3

003	TSF01C1	MP.	156.800
-----	---------	-----	---------

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.
ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,
0-0,2M INTR.DULA

004	TSA24A1	ORA	112.000
-----	---------	-----	---------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

005	CZ0302H1	KG	166.000
-----	----------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER OB 37 D=10-16M

006	PD01A1	KG	166.000
-----	--------	----	---------

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

007	PC02A1	MP.	157.000
-----	--------	-----	---------

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

008	PB02A1	M.C.	172.200
-----	--------	------	---------

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

008	2100995	M.C.	173.000
-----	---------	------	---------

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

009	CZ0302H1	KG	620.000
-----	----------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
SANTIER OB 37 D=10-16M

=====

010 PD01A1 KG 620.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

011 CB19C1 MP. 102.000
COFRAJE MET PLANE UNIV TIP INCERC PT
PERETI INT INCL IMBINARILE LA CTII H<20M
INALT NIV 3,5-5,0M

012 PB10A1 M.C. 58.000
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN
ETC.MANUAL

013 2100995 M.C. 59.000
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

014 PF05A1 MP. 69.000
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN
BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA
STRATURI

015 PE01C1 M.C. 19.000
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI
ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA
SEDIMENTARA

016 TRA01A30 TONA 37.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

017 TRA06A30 TONA 605.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

018 TRA04A30 TONA 3.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.30 KM.*

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz POD113 SUPRASTRUCTURA

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	6401268	BUC.	9.000
GRINZI LONGITUDINALE PRECOMPRIMATE			
ACOPERIS UPH TIP G12-1E PR 5021/I			
002	PI06C1	BUC.	18.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU			
MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF			
003	TRA04A50	TONA	120.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			
20T PE DIS.50 KM.*			
004	PC04A1	MP.	140.000
COFRAJE PANOU. PLACAJ P PT. B. A. SUPRA.			
POD. CU GRINZI DREPTE, PLATELAJE B. A.,			
CHESOANE, PARAPET			
005	CZ0302H1	KG	2260.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE			
SANTIER OB 37 D=10-16M			
006	PD01A1	KG	2260.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.			
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD			
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			
007	PB11A1	M.C.	28.500
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI			
PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL			
007	2100995	M.C.	30.000
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			
008	PK30A1	BUC.	18.000
APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN PENTRU			
PODURI DE SOSEA MONTARE			
008	6309575	BUC.	18.000
APARAT REAZEM POD SOSEA TIP 2 200X100X30			
MTTC.1778/78			
009	PF05B1	MP.	122.000
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.			
CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN			
STRAT MASTIC.			

```

=====
010 6424789          BUC.          16.000
DALA D3 CENTRALA PENTRU POD SOSEA
INTERIOARA PREFABRICATA LUM=3,0M PR NR
DP-80/D

011  PI06C1          BUC.          16.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF

012  PK31A1          TONA          1.206
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE
POD DIN BETON ARM

012  6304525          KG          1206.000
PARAPET METALIC TIP A CU LISA SIMPLA
PROD INDUSTR.

013  PK10A1          KG          303.000
DISPOZITIV PT.ACOPERIREA ROSTURILOR DE
DIL.DIN CORNIERE 75X100X7 MM

014  DE10A1          M          36.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

015  DB01A1          MP.          164.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

016  DB02D1          100 MP.          3.280
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

017  DB16C1          MP.          328.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 3,5CM ASTERN MANUALA

018  3000007          TONA          28.000
MIXTURA ASFALTICA BAP16

019  PB01A1          M.C.          4.800
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.

019  2100957          M.C.          5.000
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

020  ACA11D1          [ 1]M          30.000
GOLURI DE MONTAJ LA TROTUARE DIN TEAVA
PVC DN 110

```


=====

021	DB16D1	MP.	29.000
-----	--------	-----	--------

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

021	2600308	TONA	3.000
-----	---------	------	-------

MIXTURA ASFALTICA BA8

022	TRA06A30	TONA	88.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

023	TRA01A30	TONA	31.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

024	TRA04A30	TONA	35.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.30 KM.*



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains the text 'CONSILIUL LOCAL' at the top, 'COMUNA' in the middle, and 'MUNICIPIUL' at the bottom, with some illegible text in the center.

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz POD114 RACORDARI CU TERASAMENTELE SI
RAMPE DE ACCES

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSA02F1	M.C.	32.660
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

002	PB01A1	M.C.	32.660
-----	--------	------	--------

TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.

002	2100995	M.C.	33.000
-----	---------	------	--------

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

003	IFB09B1	MP.	72.000
-----	---------	-----	--------

STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN
NISIP

004	IFA03C1	MP.	72.000
-----	---------	-----	--------

PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10
CM.

005	2100995	M.C.	11.000
-----	---------	------	--------

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

006	TSD17B1	M.C.	247.500
-----	---------	------	---------

UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,
5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A
RAMBL.PAM.COEZIV

007	DA06B1	M.C.	198.000
-----	--------	------	---------

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

008	DA12C1	M.C.	99.000
-----	--------	------	--------

STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI
FARA INNOROIRE

009	DB01C1	MP.	660.000
-----	--------	-----	---------

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN
BET CIM SAU PAV BITUM

```
=====
010  DB02D1      100 MP.      12.200
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

011  DB19C1      MP.          190.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA
CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN
MANUALA

011  2101834     TONA          190.000
BINDER BAD20

012  DB16H1      MP.          1320.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

013  2600300     TONA          127.000
BETON ASFALTIC BA16

014  TRA01A30    TONA          615.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

015  TRA06A30    TONA          84.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

016  TRA01A50    TONA          317.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

017  DF18XA      M            72.000
PARAPET DEFORM.TIP SEMIGREU DIN ELEM.
METAL.STAS 1948/87 TIP B7 AMPL.PE
RAMBLEE

018  TRA04A50    TONA          1.710
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*
```



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz POD115 CALIBRARE ALBIE SI PROTECTIA
MALURILOR

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001	TSC13F1	100 MC.	6.500
SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM UMID.			
NAT.CU EXC DRAG.0,81-1,2MC CU DES.IN			
DEP.T.CAT.3			

002	TSD17B1	M.C.	420.000
UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,			
5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A			
RAMBL.PAM.COEZIV			

003	TSC35A12	100 MC.	2.310
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE			
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA			
DIST.DE 21-30M			

004	TSE03C1	100 MP.	10.000
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.			
TARE			

005	IFI03E1	KG	3200.000
CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN			
IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.16 MM			

005	2000195	KG	3200.000
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=			
16MM			

006	IFI03C1	KG	1024.000
CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN			
IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM			

006	2005171	KG	2672.000
PLASA SIRMA NEAGRA OCHI PATRAT 50,0 X2,8			
X1500 S 2543			

007	IFB13A1	M.C.	208.000
UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.			

007	2201244	M.C.	208.000
PIATRA BRUTA NESORTATA DE CARIERA PENTRU			
ANROCAMENTE			

008	DA19A1	MP.	63.000
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL			
NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU			
PLATFORMA DRUMULUI			

=====

009	PC01A1	MP.	63.000
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII, RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

010	PB02A1	M.C.	9.450
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

010	2100995	M.C.	10.000
-----	---------	------	--------

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

011	TRA01A30	TONA	343.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

012	TRA06A30	TONA	25.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

013	TRA04A30	TONA	5.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.30 KM.*

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Persoana juridica achizitoare
UAT ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0017 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD
PE GRINZI
Obiectul: 0001 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD
PE GRINZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta POD111 LUCRARI PREGATITOARE

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

=====								
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)
-----				-----				
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
=====								
001	TSC04C1	100 MC.	2.400	0.00	0.00			
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00		0.00		
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3			219.20			526.08	
				0.00				0.00
								526.08
002	TSD03C1	100 MC.	2.400	0.00	0.00			
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			0.00		0.00		
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM			124.80			299.52	
	TER.CAT.1 SAU 2			0.00				0.00
								299.52
003	TSD07C1	100 MC.	2.400	0.00	0.00			
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10			126.72		304.14		
	-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOZ.GRAD.COMACT.			666.12			1598.69	
	97-98 %			0.00				0.00
								1902.83
004	TSE04C1	100 MP.	4.500	0.00	0.00			
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.			0.00		0.00		
	EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN			23.14			104.13	
	TEREN CATEG.3 SI 4			0.00				0.00
								104.13
005	PJ08B1	M.C.	27.200	0.00	0.00			
	DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.			182.50		4964.00		
	RACORD CU CIOCAN AER COMPR.			65.49			1781.33	
				0.00				0.00
								6745.33
006	TRI1AA01C1	TONA	23.610	0.00	0.00			
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			8.75		206.59		
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			0.00			0.00	
	AUTO CATEG.1			0.00				0.00
								206.59

=====									
007	TRI1AA01C3	TONA	65.300	0.00	0.00				
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI			8.75		571.38			
	MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			0.00			0.00		
	AUTO CATEG.3			0.00				0.00	571.38
008	TRA01A04	TONA	65.300	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 4 KM.			3.60				235.14	235.14
009	PI06C1	BUC.	8.000	57.69	461.50				
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU			695.00		5560.00			
	MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF			705.60			5644.80		
				0.00				0.00	11666.30

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.263	461.50	11606.10	9954.55	235.14	22257.29

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 9954.55

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 235.14

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

(11606.10 + 9954.55 * 0.000 +
235.14 * 0.000) * 0.02250 = 261.14

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.263	461.50	11867.24	9954.55	235.14	22518.43

Cheltuieli indirecte:

22518.43 * 0.1000 = 2 251.84

Profit:

24770.27 * 0.0500 = 1 238.51

TOTAL GENERAL DEVIZ:

26 008.78

TVA 26008.78 * 19.0% =

4 941.67

TOTAL cu TVA

30 950.45

PROIECTANT
SC LORIDAN SOFTING SRL PITESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
UAT ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0017 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD
PE GRINZI
Obiectul: 0001 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD
PE GRINZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta POD112 INFRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
	Denumire			(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC04C1	100 MC.	0.990	0.00	0.00				
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00		0.00			
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3			219.20			217.01		
				0.00				0.00	217.01
002	TSC07C1	100 MC.	0.840	0.00	0.00				
	SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.			0.00		0.00			
	CU UMIDITATE NATURAL CU DESC.DEP.TER.			396.00			332.64		
	CAT.3			0.00				0.00	332.64
003	TSF01C1	MP.	156.800	7.34	1150.46				
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.			14.50		2273.60			
	ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,			0.00			0.00		
	0-0,2M INTR.DULA			0.00				0.00	3424.06
004	TSA24A1	ORA	112.000	0.00	0.00				
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU			0.00		0.00			
	INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE			25.00			2800.00		
	6,6-12KW			0.00				0.00	2800.00
005	CZ0302H1	KG	166.000	3.35	556.02				
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			0.65		107.90			
	DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE			0.00			0.00		
	SANTIER OB 37 D=10-16M			0.00				0.00	663.92
006	PD01A1	KG	166.000	0.04	7.47				
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.			0.55		90.80			
	RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD			0.00			0.00		
	GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0.00				0.00	98.27

=====									
007	PC02A1	MP.	157.000	11.24	1764.61				
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI			23.80		3736.36			
	SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU			0.00			0.00		
	SUPRAFETE PLANE			0.00				0.00	5500.98
008	PB02A1	M.C.	172.200	0.34	58.55				
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII			53.98		9295.79			
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.			1.90			327.18		
	MANUAL			0.00				0.00	9681.51
008	2100995	M.C.	173.000	260.00	44980.00				
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	44980.00
009	CZ0302H1	KG	620.000	3.35	2076.69				
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			0.65		403.00			
	DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE			0.00			0.00		
	SANTIER OB 37 D=10-16M			0.00				0.00	2479.69
010	PD01A1	KG	620.000	0.04	27.90				
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.			0.55		339.14			
	RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD			0.00			0.00		
	GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0.00				0.00	367.04
011	CB19C1	MP.	102.000	1.27	129.84				
	COFRAJE MET PLANE UNIV TIP INCERC PT			13.50		1377.00			
	PERETI INT INCL IMBINARILE LA CTII H<20M			0.00			0.00		
	INALT NIV 3,5-5,0M			0.00				0.00	1506.84
012	PB10A1	M.C.	58.000	0.34	19.72				
	TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD			78.55		4555.84			
	PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN			2.72			157.76		
	ETC.MANUAL			0.00				0.00	4733.32
013	2100995	M.C.	59.000	260.00	15340.00				
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	15340.00
014	PF05A1	MP.	69.000	3.00	207.00				
	HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN			1.25		86.22			
	BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA			0.00			0.00		
	STRATURI			0.00				0.00	293.22
015	PE01C1	M.C.	19.000	71.58	1360.09				
	ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI			62.50		1187.50			
	ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA			0.00			0.00		
	SEDIMENTARA			0.00				0.00	2547.59
016	TRA01A30	TONA	37.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 30 KM.			14.40				532.93	532.93

017	TRA06A30	TONA	605.000	0.00	0.00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00		0.00		
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00			0.00	
	DIST.=30 KM			18.68			11301.10	11301.10
018	TRA04A30	TONA	3.000	0.00	0.00			
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00		0.00		
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00			0.00	
	20T PE DIS.30 KM.*			16.65			49.96	49.96

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.079	67678.35	23453.15	3834.59	11883.99	106850.07

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 3834.59

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 11 883.99

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

(23453.15 + 3834.59 * 0.000 +
11883.99 * 0.000) * 0.02250 = 527.70

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.079	67678.35	23980.85	3834.59	11883.99	107377.77

Cheltuieli indirecte:

107377.77 * 0.1000 = 10 737.78

Profit:

118115.55 * 0.0500 = 5 905.78

TOTAL GENERAL DEVIZ:

124 021.32

TVA 124021.32 * 19.0% =

23 564.05

TOTAL cu TVA

147 585.37

PROIECTANT
SC LORIDAN SOFTING SRL PITESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
UAT ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0017 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD
PE GRINZI
Obiectul: 0001 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD
PE GRINZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta POD113 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	6401268	BUC.	9.000	18000.00	162000.00				
	GRINZI LONGITUDINALE PRECOMPRIMATE			0.00		0.00			
	ACOPERIS UPH TIP G12-1E PR 5021/I			0.00			0.00		
				0.00				0.00	162000.00
002	PI06C1	BUC.	18.000	57.69	1038.38				
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU			695.00		12510.00			
	MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF			705.60			12700.80		
				0.00				0.00	26249.18
003	TRA04A50	TONA	120.000	0.00	0.00				
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00		0.00			
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00			0.00		
	20T PE DIS.50 KM.*			65.00				7800.00	7800.00
004	PC04A1	MP.	140.000	25.88	3622.82				
	COFRAJE PANOU. PLACAJ P PT. B. A. SUPRA.			34.32		4804.69			
	POD. CU GRINZI DREPTE,PLATELAJE B. A.,			0.00			0.00		
	CHESOANE,PARAPET			0.00				0.00	8427.52
005	CZ0302H1	KG	2260.000	3.35	7569.87				
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			0.65		1469.00			
	DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE			0.00			0.00		
	SANTIER OB 37 D=10-16M			0.00				0.00	9038.87
006	PD01A1	KG	2260.000	0.04	101.70				
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.			0.55		1236.22			
	RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD			0.00			0.00		
	GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0.00				0.00	1337.92

=====									
007	PB11A1	M.C.	28.500	0.34	9.69				
	TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI			62.30		1775.52			
	PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL			1.61			46.03		
				0.00				0.00	1831.24
007	2100995	M.C.	30.000	260.00	7800.00				
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	7800.00
008	PK30A1	BUC.	18.000	0.00	0.00				
	APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN PENTRU			41.25		742.49			
	PODURI DE SOSEA MONTARE			0.00			0.00		
				0.00				0.00	742.49
008	6309575	BUC.	18.000	450.00	8100.00				
	APARAT REAZEM POD SOSEA TIP 2 200X100X30			0.00		0.00			
	MTTC.1778/78			0.00			0.00		
				0.00				0.00	8100.00
009	PF05B1	MP.	122.000	16.15	1970.38				
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.			4.50		548.79			
	CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN			3.00			366.00		
	STRAT MASTIC.			0.00				0.00	2885.17
010	6424789	BUC.	16.000	3800.00	60800.00				
	DALA D3 CENTRALA PENTRU POD SOSEA			0.00		0.00			
	INTERIOARA PREFABRICATA LUM=3,0M PR NR			0.00			0.00		
	DP-80/D			0.00				0.00	60800.00
011	PI06C1	BUC.	16.000	57.69	923.01				
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU			695.00		11120.00			
	MACARUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF			705.60			11289.60		
				0.00				0.00	23332.61
012	PK31A1	TONA	1.206	311.23	375.34				
	PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI			1123.37		1354.79			
	INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE			0.00			0.00		
	POD DIN BETON ARM			0.00				0.00	1730.13
012	6304525	KG	1206.000	7.20	8683.20				
	PARAPET METALIC TIP A CU LISA SIMPLA			0.00		0.00			
	PROD INDUSTR.			0.00			0.00		
				0.00				0.00	8683.20
013	PK10A1	KG	303.000	4.40	1332.10				
	DISPOZITIV PT.ACOPERIREA ROSTURILOR DE			3.80		1151.93			
	DIL.DIN CORNIERE 75X100X7 MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	2484.03
014	DE10A1	M	36.000	26.82	965.50				
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT			14.76		531.23			
	TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON			0.00			0.00		
	30 X 15 CM			0.00				0.00	1496.72

=====									
015	DB01A1	MP.	164.000	0.01	1.67				
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM			0.00		0.00			
	BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV			0.03			4.18		
	PIATRA BITUMATE MEC			0.00				0.00	5.85
016	DB02D1	100 MP.	3.280	136.65	448.22				
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST			50.00		164.00			
	IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU			3.18			10.43		
	EMULSIE CATIONICA			0.00				0.00	622.65
017	DB16C1	MP.	328.000	0.03	10.63				
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			2.64		864.36			
	CALD IN GROS DE 3,5CM ASTERN MANUALA			0.75			246.00		
				0.00				0.00	1120.99
018	3000007	TONA	28.000	380.00	10639.99				
	MIXTURA ASFALTICA BAP16			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	10639.99
019	PB01A1	M.C.	4.800	0.34	1.63				
	TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI			78.10		374.87			
	NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN			0.00			0.00		
	STRAT DE 5-20CM.			0.00				0.00	376.51
019	2100957	M.C.	5.000	230.00	1150.00				
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1150.00
020	ACA11D1	[1] M	30.000	16.65	499.48				
	GOLURI DE MONTAJ LA TROTUARE DIN TEAVA			8.25		247.50			
	PVC DN 110			0.00			0.00		
				0.00				0.00	746.98
021	DB16D1	MP.	29.000	0.04	1.15				
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			2.90		84.12			
	CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA			0.85			24.80		
				0.00				0.00	110.07
021	2600308	TONA	3.000	360.00	1080.00				
	MIXTURA ASFALTICA BA8			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1080.00
022	TRA06A30	TONA	88.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00		0.00			
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00			0.00		
	DIST.=30 KM			18.68				1643.80	1643.80
023	TRA01A30	TONA	31.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 30 KM.			14.40				446.51	446.51

=====									
024	TRA04A30	TONA	35.000	0.00	0.00				
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00		0.00			
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00			0.00		
	20T PE DIS.30 KM.*		16.65					582.89	582.89

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
233.968	279124.77	38979.51	24687.83	10473.19	353265.31

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 24687.83

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 10 473.19

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

(38979.51 + 24687.83 * 0.000 +
10473.19 * 0.000) * 0.02250 = 877.04

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
233.968	279124.77	39856.55	24687.83	10473.19	354142.35

Cheltuieli indirecte:

354142.35 * 0.1000 = 35 414.24

Profit:

389556.58 * 0.0500 = 19 477.83

TOTAL GENERAL DEVIZ:

409 034.41

TVA 409034.41 * 19.0% =

77 716.54

TOTAL cu TVA

486 750.95

PROIECTANT
SC LORIDAN SOFTING SRL PITESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

25

Persoana juridica achizitoare
UAT ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0017 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD
PE GRINZI
Obiectul: 0001 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD
PE GRINZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta POD114 RACORDARI CU TERASAMENTELE SI RAMPE DE ACCES

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02F1	M.C.	32.660	0.00	0.00				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			56.25		1837.12			
	VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			0.00			0.00		
	ADINC.<1,5M T.TARE			0.00				0.00	1837.12
002	PB01A1	M.C.	32.660	0.34	11.10				
	TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI			78.10		2550.71			
	NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN			0.00			0.00		
	STRAT DE 5-20CM.			0.00				0.00	2561.81
002	2100995	M.C.	33.000	260.00	8580.00				
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	8580.00
003	IFB09B1	MP.	72.000	4.63	333.72				
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN			5.00		360.00			
	NISIP			0.00			0.00		
				0.00				0.00	693.72
004	IFA03C1	MP.	72.000	0.10	7.34				
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M			35.00		2520.00			
	SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10			0.00			0.00		
	CM.			0.00				0.00	2527.34
005	2100995	M.C.	11.000	260.00	2860.00				
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2860.00

=====									
006	TSD17B1	M.C.	247.500	0.34	84.15				
	UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,		41.50		10271.25				
	SM GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A		0.00			0.00			
	RAMBL.PAM.COEZIV		0.00				0.00		10355.40
007	DA06B1	M.C.	198.000	42.74	8462.68				
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC		9.22		1825.21				
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI		18.14			3590.73			
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST		0.00				0.00		13878.62
008	DA12C1	M.C.	99.000	70.02	6931.93				
	STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU		7.50		742.50				
	ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI		21.27			2105.73			
	FARA INNOROIRE		0.00				0.00		9780.16
009	DB01C1	MP.	660.000	0.01	6.73				
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM		0.00		0.00				
	BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN		0.03			21.78			
	BET CIM SAU PAV BITUM		0.00				0.00		28.51
010	DB02D1	100 MP.	12.200	136.65	1667.17				
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST		50.00		610.00				
	IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU		3.18			38.80			
	EMULSIE CATIONICA		0.00				0.00		2315.96
011	DB19C1	MP.	190.000	0.06	10.94				
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA		3.96		752.54				
	CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN		1.25			236.55			
	MANUALA		0.00				0.00		1000.04
011	2101834	TONA	190.000	330.00	62700.00				
	BINDER BAD20		0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		62700.00
012	DB16H1	MP.	1320.000	0.04	52.27				
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA		1.31		1725.57				
	CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA		1.40			1853.94			
			0.00				0.00		3631.78
013	2600300	TONA	127.000	350.00	44450.00				
	BETON ASFALTIC BA16		0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		44450.00
014	TRA01A30	TONA	615.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		0.00		0.00				
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		0.00			0.00			
	DIST.= 30 KM.		14.40				8858.15		8858.15
015	TRA06A30	TONA	84.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-		0.00		0.00				
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC		0.00			0.00			
	DIST.=30 KM		18.68				1569.08		1569.08

016	TRA01A50	TONA	317.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 50 KM.			23.86				7562.26	7562.26
017	DF18XA	M	72.000	150.99	10871.00				
	PARAPET DEFORM.TIP SEMIGREU DIN ELEM.			83.50		6012.00			
	METAL.STAS 1948/87 TIP B7 AMPL.PE			10.95			788.40		
	RAMBLEE			0.00				0.00	17671.40
018	TRA04A50	TONA	1.710	0.00	0.00				
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00		0.00			
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00			0.00		
	20T PE DIS.50 KM.*			65.00				111.15	111.15

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
764.508	147029.03	29206.90	8635.93	18100.64	202972.50

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 8635.93

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 18 100.64

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

(29206.90 + 8635.93 * 0.000 +
18100.64 * 0.000) * 0.02250 = 657.16

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
764.508	147029.03	29864.06	8635.93	18100.64	203629.66

Cheltuieli indirecte:

203629.66 * 0.1000 = 20 362.97

Profit:

223992.62 * 0.0500 = 11 199.63

TOTAL GENERAL DEVIZ:

235 192.25

TVA 235192.25 * 19.0% =

44 686.53

TOTAL cu TVA

279 878.78

PROIECTANT
SC LORIDAN SOFTING SRL PITESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
UAT ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0017 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD
PE GRINZI
Obiectul: 0001 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD
PE GRINZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta POD115 CALIBRARE ALBIE SI PROTECTIA MALURILOR

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
	Denumire			(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC13F1	100 MC.	6.500	0.00	0.00				
	SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM UMID.			0.00		0.00			
	NAT.CU EXC DRAG.0,81-1,2MC CU DES.IN			646.80			4204.20		
	DEP.T.CAT.3			0.00				0.00	4204.20
002	TSD17B1	M.C.	420.000	0.34	142.80				
	UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,			41.50		17430.00			
	5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A			0.00			0.00		
	RAMBL.PAM.COEZIV			0.00				0.00	17572.80
003	TSC35A12	100 MC.	2.310	0.00	0.00				
	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE			0.00		0.00			
	SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA			662.20			1529.68		
	DIST.DE 21-30M			0.00				0.00	1529.68
004	TSE03C1	100 MP.	10.000	0.00	0.00				
	FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.			425.25		4252.50			
	TARE			0.00			0.00		
				0.00				0.00	4252.50
005	IFI03E1	KG	3200.000	0.21	676.80				
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN			3.00		9600.00			
	IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.16 MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	10276.80
005	2000195	KG	3200.000	3.30	10560.00				
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=			0.00		0.00			
	16MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	10560.00

=====									
006	IFI03C1	KG	1024.000	0.54	552.96				
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN			3.50		3584.00			
	IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	4136.96
006	2005171	KG	2672.000	7.00	18704.00				
	PLASA SIRMA NEAGRA OCHI PATRAT 50,0 X2,8			0.00		0.00			
	X1500 S 2543			0.00			0.00		
				0.00				0.00	18704.00
007	IFB13A1	M.C.	208.000	0.00	0.00				
	UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.			80.00		16639.90			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	16639.90
007	2201244	M.C.	208.000	45.00	9360.00				
	PIATRA BRUTA NESORTATA DE CARIERA PENTRU			0.00		0.00			
	ANROCAMENTE			0.00			0.00		
				0.00				0.00	9360.00
008	DA19A1	MP.	63.000	8.74	550.37				
	STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL			0.80		50.45			
	NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU			0.00			0.00		
	PLATFORMA DRUMULUI			0.00				0.00	600.82
009	PC01A1	MP.	63.000	10.50	661.72				
	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE			23.25		1464.67			
	EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P			0.00			0.00		
				0.00				0.00	2126.39
010	PB02A1	M.C.	9.450	0.34	3.21				
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII			53.98		510.13			
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.			1.90			17.95		
	MANUAL			0.00				0.00	531.30
010	2100995	M.C.	10.000	260.00	2600.00				
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2600.00
011	TRA01A30	TONA	343.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 30 KM.			14.40				4940.40	4940.40
012	TRA06A30	TONA	25.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00		0.00			
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00			0.00		
	DIST.=30 KM			18.68				466.99	466.99
013	TRA04A30	TONA	5.000	0.00	0.00				
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00		0.00			
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00			0.00		
	20T PE DIS.30 KM.*			16.65				83.27	83.27

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

```
=====
6.328 43811.86 53531.65 5751.84 5490.66 108586.01
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 5751.84

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA 5 490.66

Alte cheltuieli directe:
-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%
( 53531.65 + 5751.84 * 0.000 +
5490.66 * 0.000) * 0.02250 = 1 204.46

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
6.328 43811.86 54736.11 5751.84 5490.66 109790.47

Cheltuieli indirecte:
109790.47 * 0.1000 = 10 979.05
Profit:
120769.52 * 0.0500 = 6 038.48

TOTAL GENERAL DEVIZ: 126 807.99
TVA 126807.99 * 19.0% = 24 093.52
TOTAL cu TVA 150 901.51
```

PROIECTANT
SC LORIDAN SOFTING SRL PITESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lucrarea: POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD PE GRINZI

Devize: POD111 POD112 POD113 POD114 POD115

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM	KG	3.03	3.30	10.00		0.003
2	2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM	KG	6291.69	3.30	20762.58		6.292
3	2005171 PLASA SIRMA NEAGRA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	2672.00	7.00	18704.00		2.672
4	2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388	KG	172.22	0.45	77.50		0.172
5	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	105.12	0.45	47.30		0.106
6	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	1705.54	0.45	767.49		1.723
7	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	722.24	0.20	144.45		0.722
8	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	5.00	230.00	1150.00		12.250
9	2100995 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622	M.C.	316.00	260.00	82160.00		837.400
10	2101834 BINDER BAD20	TONA	190.00	330.00	62700.00		456.000
11	2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7 -15 MM	M.C.	1.22	47.00	57.53		1.958
12	2200109 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM	M.C.	1.73	47.00	81.22		2.765
13	2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7- 30 MM	M.C.	0.36	47.00	17.00		0.579
14	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	259.58	32.00	8306.50		441.283
15	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.16	45.00	97.20		2.916
16	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	7.79	45.00	350.54		10.516
17	2200549 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	1.08	45.00	48.60		1.458
18	2200757 NISIP CONCASARE GRANULATIE MAXIMA 7,1 MM	KG	719.80	0.03	21.59		0.720
19	2201244 PIATRA BRUTA NESORTATA DE CARIERA PENTRU ANROCAMENTE	M.C.	208.00	45.00	9360.00		395.200
20	2201361 PIATRA BRUTA SORTATA ROCI SEDIMENTATE <50 KG/BUC.	KG	37468.00	0.04	1360.09		37.468
21	2201646 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.	KG	4.61	0.04	0.18		0.005
22	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	125.73	55.00	6915.10		188.594
23	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	298.29	3.00	894.87		0.328
24	2600300 BETON ASFALTIC BA16	TONA	127.00	350.00	44450.00		304.800
25	2600308 MIXTURA ASFALTICA BA8	TONA	3.00	360.00	1080.00		7.200
26	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	704.34	3.00	2113.02		0.775
27	2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF S 558	KG	69.00	3.00	207.00		0.076

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
28	2601779 IMPASLITURA FIBRE STICLA BITUMATA IA 800 100CM 20M S7916	MP.	136.64	3.34	456.12		0.273
29	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	36.18	25.00	904.50		3.980
30	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160	M.C.	0.29	1300.00	382.20		0.235
31	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.32	1000.00	320.40		0.192
32	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	1.08	1000.00	1080.60		0.540
33	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.01	1000.00	6.12		0.003
34	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	1.46	1000.00	1464.10		0.732
35	2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	1.39	1300.00	1801.80		1.109
36	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.74	1200.00	884.35		0.590
37	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	9.42	108.36	1020.74		0.217
38	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	12.18	134.86	1642.56		0.304
39	3000007 MIXTURA ASFALTICA BAP16	TONA	28.00	380.00	10639.99		67.200
40	3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	17.79	3.60	64.05		0.018
41	3421918 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 50	KG	3.04	3.60	10.94		0.003
42	3501160 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 80X 80X 8 OL37-1N	KG	312.09	3.60	1123.52		0.312
43	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	30.46	4.50	137.07		0.030
44	3803207 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889	KG	273.28	4.50	1229.76		0.273
45	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	15.77	4.50	70.95		0.016
46	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	9.50	4.50	42.75		0.011
47	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	5.28	4.50	23.78		0.006
48	5900528 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 2,00	KG	7.58	7.00	53.02		0.008
49	5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT	KG	3.05	18.00	54.92		0.004
50	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	7.58	8.50	64.39		0.092
51	6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581	BUC.	7.50	0.39	2.93		0.000
52	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	3.74	16.70	62.51		0.004
53	6103218 VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	KG	9.00	11.10	99.90		0.010
54	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	5.93	17.63	104.47		0.006

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
55	6103555 VOPSEA GRI DESCHIS V.821-5 NTR 8-68	KG	7.84	14.92	116.99		0.008
56	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0.79	4.00	3.17		0.001
57	6200999 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54	KG	113.34	4.00	453.35		0.125
58	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	12.24	4.53	55.43		0.014
59	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	9.65	0.34	3.33		0.000
60	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	121.74	3.40	413.92		121.741
61	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	33.03	3.40	112.31		33.033
62	6304525 PARAPET METALIC TIP A CU LISA SIMPLA PROD INDUSTR.	KG	1206.00	7.20	8683.20		1.206
63	6306339 PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII	KG	1342.08	7.20	9662.98		1.342
64	6309575 APARAT REAZEM POD SOSEA TIP 2 200X100X30 MTTC.1778/78	BUC.	18.00	450.00	8100.00		0.034
65	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	56.69	7.58	429.96		0.066
66	6401268 GRINZI LONGITUDINALE PRECOMPRIMAT E ACOPERIS UPH TIP G12-1E PR 5021 /I	BUC.	9.00	18000.00	162000.00		94.427
67	6424789 DALA D3 CENTRALA PENTRU POD SOSEA INTERIOARA PREFABRICATA LUM=3,0M PR NR DP-80/D	BUC.	16.00	3800.00	60800.00		52.665
68	6621492 BANDA POROASA DIN CAUCIUC PENTRU ETANSARE	KG	0.61	11.59	7.09		0.001
69	6700250 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 40X1,8 STAS 6675/2	M	10.20	6.00	61.20		0.003
70	6700456 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2	M	31.50	15.69	494.31		0.082
71	6827395 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.0,60 -1,50M \$	BUC.	0.47	515.15	242.32		0.016
72	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	25.76	2.53	65.13		0.028
73	7315789 DECOFROL	KG	54.00	4.00	216.00		0.059
74	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.68	3.31	2.24		0.001
75	7329883 MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIME=1,5M	M	45.86	12.00	550.37		0.030
T O T A L				RON	538105.52		3095.031
				EURO	113925.75		

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

FORMULAR C7

Lucrarea: POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD PE GRINZI

Devize: POD111 POD112 POD113 POD114 POD115

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	181.195	25.000	4529.87	4529.87
2	102 BETONIST	404.728	25.000	10118.19	10118.19
3	107 DULGHER CONSTRUCTII	546.253	25.000	13656.33	13656.33
4	110 FASCINAR	665.596	25.000	16639.90	16639.90
5	111 FIERAR BETON	712.043	25.000	17801.08	17801.08
6	113 FINISOR TERASAMENTE	170.100	25.000	4252.50	4252.50
7	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	9.600	25.000	240.00	240.00
8	122 IZOLATOR HIDROFUG	10.034	25.000	250.85	250.85
9	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	1197.299	25.000	29932.49	29932.49
10	126 MOZAICAR	71.173	25.000	1779.33	1779.33
11	128 PAVATOR	131.863	25.000	3296.58	3296.58
12	129 PIETRAR	61.900	25.000	1547.50	1547.50
13	133 ZUGRAV VOPSITOR	54.000	25.000	1350.00	1350.00
14	196 SAPATOR	454.442	25.000	11361.04	11361.04
15	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	1212.576	25.000	30314.40	30314.40
16	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	20.913	25.000	522.83	522.83
17	219 MASINIST UTILAJE CONSTRUCTII	2.195	25.000	54.87	54.87
18	227 SUDOR ELECTRIC	20.571	25.000	514.27	514.27
19	268 MONTATOR C-TII METALICE	149.180	25.000	3729.51	3729.51
20	302 MINER SUPRAFATA	160.480	25.000	4012.00	4012.00
21	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	1.873	25.000	46.81	46.81
22	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL	1.130	25.000	28.25	28.25
23	2299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	0.830	25.000	20.76	20.76
24	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	31.118	25.000	777.96	777.96
T O T A L		6271.092	RON	156777.31	156777.31
			EURO	33192.33	33192.33

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD PE GRINZI

Dezize: POD111 POD112 POD113 POD114 POD115

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	50.864	25.000	1271.60
2	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	101.946	5.000	509.73
3	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	4.644	160.000	743.09
4	3507 EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC	20.622	220.000	4536.84
5	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	13.662	110.000	1502.82
6	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	1.552	260.000	403.65
7	3621 INST.DE FORAT PE SENILE 30KW	5.760	130.000	748.80
8	3702 BETONIERACUCADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	1.296	25.000	32.40
9	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	111.224	5.000	556.12
10	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	22.838	70.000	1598.69
11	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	65.637	75.000	4922.74
12	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	6.996	80.000	559.68
13	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.049	25.000	1.23
14	4036 MALAXOR MECANIC DE ASFALT 300-1000L	2.440	150.000	366.00
15	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP	6.996	110.000	769.56
16	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0.820	60.000	49.23
17	4063 MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP	0.198	50.000	9.90
18	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	112.000	25.000	2800.00
19	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	5.296	60.000	317.77
20	6731 MACARA PE PNEURI 20-29,9TF	105.840	280.000	29635.20
21	7408 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC	13.906	110.000	1529.68
T O T A L		654.588	RON	52864.73
			EURO	11192.33

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

FORMULAR C9

Lucrarea: POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 1-POD PE GRINZI

Devize: POD111 POD112 POD113 POD114 POD115

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	2375.010				46183.62
	1.001 TRA01A04 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 4 KM.	65.300			3.601	235.14
	1.002 TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	1026.000			14.403	14777.99
	1.003 TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	317.000			23.856	7562.26
	1.004 TRA04A30 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.30 KM.*	43.000			16.654	716.12
	1.005 TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	121.710			65.000	7911.15
	1.006 TRA06A30 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =30 KM	802.000			18.680	14980.96
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	2375.010			RON EURO	46183.62 9777.83

BORDEROU

C. PIESE SCRISE

- 1..Borderou
2. Foaie de prezentare
Conducerea elaborării proiectului
3. Deviz general (Varianta II)
4. Centralizator de cheltuieli
5. DEVIZ POD011 - Antemasuratoare – lucrari pregatitoare
6. DEVIZ POD012 - Antemasuratoare infrastructura
7. DEVIZ POD013 - Antemasuratoare suprastructura
8. DEVIZ POD014 - Antemasuratoare racordari cu terasamentele si rampe de acces
9. DEVIZ POD015 - Antemasuratoare calibrare albie si protectia malurilor
10. FORMULAR F3 (lucrari pregatitoare; infrastructura; suprastructura; racordari cu terasamentele si rampe de access; calibrare albie si protectia malurilor)
11. FORMULAR C6
12. FORMULAR C7
13. FORMULAR C8
14. FORMULAR C9

INTOCMIT,
ING. Mihail Teodorescu



DEVIZ GENERAL (VAR.II)

Privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor la: Pod peste rauul Neajlov Cateasca, sat Silistea
Conform HGR. nr. 907 din 29 noiembrie 2016

Nr.c rt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare cheltuii fara TVA	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
PARTEA I				
CAPITOLUL 1.				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOLUL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2.				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	Asigurarea utilitatilor			
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3.				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii de teren,	8.000,00	1.520,00	9.520,00
	3.1.1 Studii de teren	8.000,00	1.520,00	9.520,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului		0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice		0,00	0,00
3.2	Doc.-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii		0,00	0,00
3.3	Expertiza tehnica	8.000,00	1.520,00	9.520,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cl.		0,00	0,00
3.5	Proiectare	114.454,10	21.746,28	136.200,38
	3.5.1 Tema de proiectare		0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate		0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/doc.de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	28.000,00	5.320,00	33.320,00
	3.5.4 Documentatiile tehnice in vederea ob.avizelor/acordurilor autorizatiilor	4.500,00	855,00	5.355,00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	77.954,10	14.811,28	92.765,38
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie		0,00	0,00
3.7	Consultanta		0,00	0,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii		0,00	0,00
	3.7.2 Auditul financiar		0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	17.554,39	3.335,33	20.889,72
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	5.851,46	1.111,78	6.963,24
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor		0,00	0,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii		0,00	0,00
	3.8.2 Dirigentie de santier	11.702,93	2.223,56	13.926,49
	TOTAL CAPITOLUL 3	148.008,49	28121,61	176130,10
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.144.541,09	217462,807	1362003,90
4.1.1	OB.1.Amenajare parc	1.144.541,09	217462,807	1362003,90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		0	0,00
4.3	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale cu montaj		0	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		0	0,00

4,5	Dotari (PSI)		0,00	0,00
4,6	Active necorporale		0	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		1.144.541,09	217462,807	1.362.003,90
CAPITOLUL 5.				
Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de santier.	28.613,52	5.436,57	34.050,09
	5.1.1. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de sant	25.752,17	4.892,91	30.645,08
	5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului	2.861,35	543,66	3.405,01
5,2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	12.361,55	2348,69	14.710,24
	5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
	5.2.2 cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constr	5.618,89	1.067,59	6.686,48
	5.2.3Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului ,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1.123,77	213,52	1.337,29
	5.2.4Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC	5.618,89	1.067,59	6.686,48
	5.2.5Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5,3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	127.654,95	24254,44	151.909,39
5,4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
TOTAL CAPITOLUL 5		168.630,02	32039,70	200.669,72
CAPITOLUL 6.				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6,1	Pregatirea personalului de exploatare			
6,2.	Probe tehnologice si teste			
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		1461179,60	277624,124	1738803,72
din care : C + M		1.170.293,26	222.355,72	1392648,98

*2 In preturi la data de sept..2019;1 euro= 4,7354

Data
sept. 2019

Proiectant
SC LORIDAN SOFTING SRL

sef proiect
ing. Mihail Teodorescu

FORMULAR F1

Obiectiv :

POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA , SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-TUBOSIDER

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza	1144541,09	1144541,09
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora	1144541,09	1144541,09
	4.1.001 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA	1144541,09	1144541,09
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care r	0,00	
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care r	0,00	
	4.5 Dotari	0,00	
	4.6 Active necorporale	0,00	
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii	0,00	0,00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	1144541,09	1144541,09
	Taxa pe valoarea adaugata	217462,81	217462,81
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	1362003,89	1362003,89

Executant

Proiectant

S.C. LORIDAN SOFTING SRL PITESTI

FORMULAR F2

Obiectiv :

Proiectant :

POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA , SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-TUBOSIDER

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-TUBOSI

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	1144541,09
	POC015 CALIBRARE ALBIE SI PROTECTIA MALURILOR	126807,99
	POD011 LUCRARI PREGATITOARE	26008,78
	POD012 INFRASTRUCTURA	65862,24
	POD013 SUPRASTRUCTURA	690669,82
	POD014 RACORDARI CU TERASAMENTELE SI RAMPE DE ACCES	235192,25
4.1.2	Rezistenta	0,00
4.1.3	Arhitectura	0,00
4.1.4	Instalatii	0,00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0,00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0,00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0,00
	TOTAL I	1144541,09
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0,00
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trã	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	1144541,09
	Taxa pe valoarea adaugata	217462,81
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	1362003,89

Executant

Proiectant
S.C. LORIDAN SOFTING SRL PITESTI

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz POD011 LUCRARI PREGATITOARE

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSC04C1            100 MC.      2.400
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3

002  TSD03C1            100 MC.      2.400
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

003  TSD07C1            100 MC.      2.400
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
97-98 %

004  TSE04C1            100 MP.      4.500
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.3 SI 4

005  PJ08B1             M.C.        27.200
DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.
RACORD CU CIOCAN AER COMPR.

006  TRI1AA01C1         TONA        23.610
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

007  TRI1AA01C3         TONA        65.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

008  TRA01A04           TONA        65.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 4 KM.

009  PI06C1             BUC.        8.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF

```



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz POD012 INFRASTRUCTURA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001	TSC04C1	100 MC.	0.500
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3			

002	TSC07C1	100 MC.	36.900
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.			
CU UMIDITATE NATURAL CU DESC.DEP.TER.			
CAT.3			

003	TSF01C1	MP.	135.800
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.			
ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,			
0-0,2M INTR.DULA			

004	TSA24A1	ORA	56.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU			
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE			
6,6-12KW			

005	CZ0302H1	KG	370.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE			
SANTIER OB 37 D=10-16M			

006	PD01A1	KG	370.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.			
RADIARE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD			
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			

007	PC02A1	MP.	135.800
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI			
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU			
SUPRAFETE PLANE			

008	PB02A1	M.C.	86.100
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII			
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.			
MANUAL			

008	2100995	M.C.	86.100
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			

009	TRA06A30	TONA	215.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			
DIST.=30 KM			

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz POD013 SUPRASTRUCTURA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001	PH01A1	TONA	4.500
PIESE METAL. CONF. UZINA ASAMB. IZOLATE			
PT. TABL.NIT. OL37-2N G.Z.D.A. DESCHID.			
< 30M			

002	3000005	BUC.	1.000
TUBOSEIDER DIN PROFIL BOLTIT DIN TABLE			
ZINCATE L=12,5 M			

003	TSD17B1	M.C.	276.800
UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,			
5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A			
RAMBL.PAM.COEZIV			

004	DA19A1	[1]MP.	248.000
GEOGRIL DE ARMARE A PAMANTULUI TIP			
TENSAR			

004	7329884	MP.	248.000
GEOGRILA			

005	PE03B1	[1]M.C.	37.000
ZIDARIE DE CORONAMENT IN TIMPANELE			
PODULUI DIN BLOCHETI DIN BETON NUT SI			
FEDER			

005	3000006	M.C.	37.000
BLOCHETI DIN BETON			

006	CZ0302A1	KG	210.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE			
CENTRALIZATE OB 37 D=6-			

007	PD02A1	KG	210.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN			
SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC			
SI PARAPET			

008	PC04A1	MP.	32.500
COFRAJE PANOU. PLACAJ P PT. B. A. SUPRA.			
POD. CU GRINZI DREPTE, PLATELAJE B. A.,			
CHESOANE, PARAPET			

009	PB12A1	M.C.	4.800
TURN.BET.ARMAT B200 IN BOLTI, ARCE, CADRE,			
GRINZI CU SECT.PLINA, POLETE TUBULARE			
MANUAJ			

```

=====
009 2100995          M.C.          4.800
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

010  PK31A1          TONA          1.206
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI
INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE
POD DIN BETON ARM

010 6306377          KG          1206.000
PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA
TRASA

011  DH27B1          MP.          26.000
VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL

012  DA06B1          M.C.          42.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

013  DA12C1          M.C.          21.000
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI
FARA INNOROIRE

014  DB01A1          MP.          120.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

015  DB02D1          100 MP.          2.400
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

016  DB16C1          MP.          120.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 3,5CM ASTERN MANUALA

016 3000007          TONA          20.160
MIXTURA ASFALTICA BAP16

017  DE10A1          M          40.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

018  PB01A1          M.C.          6.400
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.

019 2100957          M.C.          6.400
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

020  DB16C1          MP.          32.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 3,5CM ASTERN MANUALA

```

=====

020 2600308	TONA	3.100
MIXTURA ASFALTICA BA8		

021 ACA11D1	[1]M	40.000
GOLURI DE MONTAJ LA TROTUARE DIN TEAVA PVC DN 110		

022 TRA01A30	TONA	118.930
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		

023 TRA01A50	TONA	23.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		

024 TRA06A30	TONA	16.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM		

025 TRA04A50	TONA	30.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*		



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz POD014 RACORDARI CU TERASAMENTELE SI
RAMPE DE ACCES

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001	TSA02F1	M.C.	32.660
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			
ADINC.<1,5M T.TARE			

002	PB01A1	M.C.	32.660
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI			
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN			
STRAT DE 5-20CM.			

002	2100995	M.C.	33.000
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			

003	IFB09B1	MP.	72.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN			
NISIP			

004	IFA03C1	MP.	72.000
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M			
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10			
CM.			

005	2100995	M.C.	11.000
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			

006	TSD17B1	M.C.	247.500
UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,			
5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A			
RAMBL.PAM.COEZIV			

007	DA06B1	M.C.	198.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC			
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI			
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			

008	DA12C1	M.C.	99.000
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU			
ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI			
FARA INNOROIRE			

009	DB01C1	MP.	660.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM			
BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN			
BET CIM SAU PAV BITUM			

=====

010	DB02D1	100 MP.	12.200
-----	--------	---------	--------

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

011	DB19C1	MP.	190.000
-----	--------	-----	---------

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA
CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN
MANUALA

011	2101834	TONA	190.000
-----	---------	------	---------

BINDER BAD20

012	DB16H1	MP.	1320.000
-----	--------	-----	----------

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

013	2600300	TONA	127.000
-----	---------	------	---------

BETON ASFALTIC BA16

014	TRA01A30	TONA	615.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

015	TRA06A30	TONA	84.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

016	TRA01A50	TONA	317.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

017	DF18XA	M	72.000
-----	--------	---	--------

PARAPET DEFORM.TIP SEMIGREU DIN ELEM.
METAL.STAS 1948/87 TIP B7 AMPL.PE
RAMBLEE

018	TRA04A50	TONA	1.710
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz POC015 CALIBRARE ALBIE SI PROTECTIA
MALURILOR

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 TSC13F1 100 MC. 6.500
SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM UMID.
NAT.CU EXC DRAG.0,81-1,2MC CU DES.IN
DEP.T.CAT.3002 TSD17B1 M.C. 420.000
UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,
5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A
RAMBL.PAM.COEZIV003 TSC35A12 100 MC. 2.310
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA
DIST.DE 21-30M004 TSE03C1 100 MP. 10.000
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T.
TARE005 IFI03E1 KG 3200.000
CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN
IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.16 MM005 2000195 KG 3200.000
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
16MM006 IFI03C1 KG 1024.000
CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN
IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM006 2005171 KG 2672.000
PLASA SIRMA NEAGRA OCHI PATRAT 50,0 X2,8
X1500 S 2543007 IFB13A1 M.C. 208.000
UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.007 2201244 M.C. 208.000
PIATRA BRUTA NESORTATA DE CARIERA PENTRU
ANROCAMENTE008 DA19A1 MP. 63.000
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL
NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU
PLATFORMA DRUMULUI

=====

009	PC01A1	MP.	63.000
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII, RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

010	PB02A1	M.C.	9.450
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

010	2100995	M.C.	10.000
-----	---------	------	--------

BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

011	TRA01A30	TONA	343.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

012	TRA06A30	TONA	25.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=30 KM

013	TRA04A30	TONA	5.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.30 KM.*

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Persoana juridica achizitoare
UAT ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0016 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA , SAT SILISTEA
, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-
TUBOSIDER
Obiectul: 0001 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-
TUBOSIDER

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta POD011 LUCRARI PREGATITOARE

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
001	TSC04C1	100 MC.	2.400	0.00	0.00			
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00		0.00		
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3		219.20				526.08	
			0.00				0.00	526.08
002	TSD03C1	100 MC.	2.400	0.00	0.00			
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			0.00		0.00		
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM		124.80				299.52	
	TER.CAT.1 SAU 2		0.00				0.00	299.52
003	TSD07C1	100 MC.	2.400	0.00	0.00			
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10		126.72			304.14		
	-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.		666.12				1598.69	
	97-98 %		0.00				0.00	1902.83
004	TSE04C1	100 MP.	4.500	0.00	0.00			
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.			0.00		0.00		
	EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN		23.14				104.13	
	TEREN CATEG.3 SI 4		0.00				0.00	104.13
005	PJ08B1	M.C.	27.200	0.00	0.00			
	DARIMARE PART.ELEM.BET.ARMAT PT.MODIFIC.		182.50			4964.00		
	RACORD CU CIOCAN AER COMPR.		65.49				1781.33	
			0.00				0.00	6745.33
006	TRI1AA01C1	TONA	23.610	0.00	0.00			
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI		8.75			206.59		
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-		0.00				0.00	
	AUTO CATEG.1		0.00				0.00	206.59

007	TRI1AA01C3	TONA	65.300	0.00	0.00				
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI			8.75		571.38			
	MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			0.00			0.00		
	AUTO CATEG.3			0.00				0.00	571.38
008	TRA01A04	TONA	65.300	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 4 KM.			3.60				235.14	235.14
009	PI06C1	BUC.	8.000	57.69	461.50				
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU			695.00		5560.00			
	MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF			705.60			5644.80		
				0.00				0.00	11666.30

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.263	461.50	11606.10	9954.55	235.14	22257.29

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 9954.55

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 235.14

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

(11606.10 + 9954.55 * 0.000 +
 235.14 * 0.000) * 0.02250 = 261.14

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.263	461.50	11867.24	9954.55	235.14	22518.43

Cheltuieli indirecte:

22518.43 * 0.1000 = 2 251.84

Profit:

24770.27 * 0.0500 = 1 238.51

TOTAL GENERAL DEVIZ:

26 008.78

TVA 26008.78 * 19.0% =

4 941.67

TOTAL cu TVA

30 950.45

PROIECTANT
 S.C. LORIDAN SOFTING SRL PITES

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
UAT ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0016 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA , SAT SILISTEA
, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-
TUBOSIDER
Obiectul: 0001 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-
TUBOSIDER

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta POD012 INFRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
	Denumire				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC04C1	100 MC.	0.500	0.00	0.00				
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00		0.00			
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3			219.20			109.60		
				0.00				0.00	109.60
002	TSC07C1	100 MC.	36.900	0.00	0.00				
	SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.			0.00		0.00			
	CU UMIDITATE NATURAL CU DESC.DEP.TER.			396.00			14612.40		
	CAT.3			0.00				0.00	14612.40
003	TSF01C1	MP.	135.800	7.34	996.38				
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.			14.50		1969.10			
	ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,			0.00			0.00		
	0-0,2M INTR.DULA			0.00				0.00	2965.48
004	TSA24A1	ORA	56.000	0.00	0.00				
	BPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU			0.00		0.00			
	INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE			25.00			1400.00		
	6,6-12KW			0.00				0.00	1400.00
005	CZ0302H1	KG	370.000	3.35	1239.32				
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			0.65		240.50			
	DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE			0.00			0.00		
	SANTIER OB 37 D=10-16M			0.00				0.00	1479.82
006	PD01A1	KG	370.000	0.04	16.65				
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.			0.55		202.39			
	RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD			0.00			0.00		
	GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0.00				0.00	219.04

55

007	PC02A1	MP.	135.800	11.24	1526.33				
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI			23.80		3231.84			
	SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU			0.00			0.00		
	SUPRAFETE PLANE			0.00				0.00	4758.17
008	PB02A1	M.C.	86.100	0.34	29.27				
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII			53.98		4647.89			
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.			1.90			163.59		
	MANUAL			0.00				0.00	4840.76
008	2100995	M.C.	86.100	260.00	22386.00				
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	22386.00
009	TRA06A30	TONA	215.250	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00		0.00			
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00			0.00		
	DIST.=30 KM			18.68				4020.76	4020.76

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.398	26193.95	10291.72	16285.59	4020.76	56792.02

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 16285.59

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 4 020.76

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

(10291.72 + 16285.59 * 0.000 +
4020.76 * 0.000) * 0.02250 = 231.56

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.398	26193.95	10523.28	16285.59	4020.76	57023.59

Cheltuieli indirecte:

57023.59 * 0.1000 = 5 702.36

Profit:

62725.94 * 0.0500 = 3 136.30

TOTAL GENERAL DEVIZ:

65 862.24

TVA 65862.24 * 19.0% =

12 513.83

TOTAL cu TVA

78 376.07

PROIECTANT
S.C. LORIDAN SOFTING SRL PITES

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
UAT ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0016 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA , SAT SILISTEA
, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-
TUBOSIDER

Obiectul: 0001 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-
TUBOSIDER

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta POD013 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	PH01A1	TONA	4.500	7000.00	31500.00				
	PIESE METAL. CONF. UZINA ASAMB. IZOLATE			0.00		0.00			
	PT. TABL.NIT. OL37-2N G.Z.D.A. DESCHID.			0.00			0.00		
	< 30M			0.00				0.00	31500.00
002	3000005	BUC.	1.000	503056.00	503056.00				
	TUBOSEIDER DIN PROFIL BOLTIT DIN TABLE			0.00		0.00			
	ZINCATE L=12,5 M			0.00			0.00		
				0.00				0.00	503056.00
003	TSD17B1	M.C.	276.800	0.34	94.11				
	UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,			41.50		11487.20			
	5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A			0.00			0.00		
	RAMBL.PAM.COEZIV			0.00				0.00	11581.31
004	DA19A1	[1] MP.	248.000	0.00	0.00				
	GEOGRIL DE ARMARE A PAMANTULUI TIP			0.80		198.59			
	TENSAR			0.00			0.00		
				0.00				0.00	198.59
004	7329884	MP.	248.000	19.00	4712.00				
	GEOGRILA			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	4712.00
005	PE03B1	[1] M.C.	37.000	0.17	6.29				
	ZIDARIE DE CORONAMENT IN TIMPANELE			92.50		3422.48			
	PODULUI DIN BLOCHETI DIN BETON NUT SI			0.00			0.00		
	FEDER			0.00				0.00	3428.77

005 3000006	M.C.	37.000	96.00	3552.00					
BLOCHETI DIN BETON			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		3552.00
006 CZ0302A1	KG	210.000	3.33	699.93					
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			0.90		189.00				
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE			0.09			17.98			
CENTRALIZATE OB 37 D=6-			0.00				0.00		906.91
007 PD02A1	KG	210.000	0.07	14.18					
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN			0.63		132.19				
SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC			0.00			0.00			
SI PARAPET			0.00				0.00		146.37
008 PC04A1	MP.	32.500	25.88	841.01					
COFRAJE PANOUL PLACAJ P PT. B. A. SUPRA.			34.32		1115.38				
POD. CU GRINZI DREPTI, PLATELAJE B. A.,			0.00			0.00			
CHESOCANE, PARAPET			0.00				0.00		1956.39
009 PB12A1	M.C.	4.800	0.34	1.63					
TURN.BET.ARMAT B200 IN BOLTI, ARCE, CADRE,			83.11		398.93				
GRINZI CU SECT.PLINA, PODETE TUBULARE			2.67			12.84			
MANUAJ			0.00				0.00		413.41
009 2100995	M.C.	4.800	260.00	1248.00					
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		1248.00
010 PK31A1	TONA	1.206	311.23	375.34					
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI			1123.37		1354.79				
INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE			0.00			0.00			
POD DIN BETON ARM			0.00				0.00		1730.13
010 6306377	KG	1206.000	7.20	8683.20					
PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA			0.00		0.00				
TRASA			0.00			0.00			
			0.00				0.00		8683.20
011 DH27B1	MP.	26.000	2.73	71.00					
VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			15.25		396.49				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		467.48
012 DA06B1	M.C.	42.000	42.74	1795.11					
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC			9.22		387.17				
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI			18.14			761.67			
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			0.00				0.00		2943.95
013 DA12C1	M.C.	21.000	70.02	1470.41					
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU			7.50		157.50				
ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI			21.27			446.67			
FARA INNOROIRE			0.00				0.00		2074.58

=====									
014	DB01A1	MP.	120.000	0.01	1.22				
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM			0.00		0.00			
	BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV			0.03			3.06		
	PIATRA BITUMATE MEC			0.00				0.00	4.28
015	DB02D1	100 MP.	2.400	136.65	327.97				
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST			50.00		120.00			
	IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU			3.18			7.63		
	EMULSIE CATIONICA			0.00				0.00	455.60
016	DB16C1	MP.	120.000	0.03	3.89				
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			2.64		316.23			
	CALD IN GROS DE 3,5CM ASTERN MANUALA			0.75			90.00		
				0.00				0.00	410.12
016	3000007	TONA	20.160	380.00	7660.80				
	MIXTURA ASFALTICA BAP16			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	7660.80
017	DE10A1	M	40.000	26.82	1072.78				
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT			14.76		590.25			
	TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON			0.00			0.00		
	30 X 15 CM			0.00				0.00	1663.03
018	PB01A1	M.C.	6.400	0.34	2.18				
	TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI			78.10		499.83			
	NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN			0.00			0.00		
	STRAT DE 5-20CM.			0.00				0.00	502.01
019	2100957	M.C.	6.400	230.00	1472.00				
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1472.00
020	DB16C1	MP.	32.000	0.03	1.04				
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA			2.64		84.33			
	CALD IN GROS DE 3,5CM ASTERN MANUALA			0.75			24.00		
				0.00				0.00	109.36
020	2600308	TONA	3.100	360.00	1116.00				
	MIXTURA ASFALTICA BA8			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1116.00
021	ACA11D1	[1] M	40.000	16.65	665.97				
	GOLURI DE MONTAJ LA TROTUARE DIN TEAVA			8.25		330.00			
	PVC DN 110			0.00			0.00		
				0.00				0.00	995.97
022	TRA01A30	TONA	118.930	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 30 KM.			14.40				1713.01	1713.01

023	TRA01A50	TONA	23.300	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 50 KM.			23.86				555.84	555.84
024	TRA06A30	TONA	16.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00		0.00			
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00			0.00		
	DIST.=30 KM			18.68				298.87	298.87
025	TRA04A50	TONA	30.000	0.00	0.00				
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00		0.00			
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00			0.00		
	20T PE DIS.50 KM.*			65.00				1950.00	1950.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
99.125	570444.05	21180.35	1363.85	4517.72	597505.97

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 1363.85

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 4 517.72

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

(21180.35 + 1363.85 * 0.000 +
 4517.72 * 0.000) * 0.02250 = 476.56

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
99.125	570444.05	21656.91	1363.85	4517.72	597982.52

Cheltuieli indirecte:

597982.52 * 0.1000 = 59 798.25

Profit:

657780.78 * 0.0500 = 32 889.04

TOTAL GENERAL DEVIZ:

690 669.82

TVA 690669.82 * 19.0% =

131 227.27

TOTAL cu TVA

821 897.08

PROIECTANT
 S.C. LORIDAN SOFTING SRL PITES

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
UAT ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0016 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA , SAT SILISTEA
, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-
TUBOSIDER

Obiectul: 0001 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-
TUBOSIDER

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta POD014 RACORDARI CU TERASAMENTELE SI RAMPE DE ACCES

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02F1	M.C.	32.660	0.00	0.00				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			56.25		1837.12			
	VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			0.00			0.00		
	ADINC.<1,5M T.TARE			0.00				0.00	1837.12
002	PB01A1	M.C.	32.660	0.34	11.10				
	TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI			78.10		2550.71			
	NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN			0.00			0.00		
	STRAT DE 5-20CM.			0.00				0.00	2561.81
002	2100995	M.C.	33.000	260.00	8580.00				
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	8580.00
003	IFB09B1	MP.	72.000	4.63	333.72				
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN			5.00		360.00			
	NISIP			0.00			0.00		
				0.00				0.00	693.72
004	IFA03C1	MP.	72.000	0.10	7.34				
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M			35.00		2520.00			
	SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10			0.00			0.00		
	CM.			0.00				0.00	2527.34
005	2100995	M.C.	11.000	260.00	2860.00				
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2860.00

006	TSD17B1	M.C.	247.500	0.34	84.15				
	UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,		41.50		10271.25				
	5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A		0.00			0.00			
	RAMBL.PAM.COEZIV		0.00				0.00		10355.40
007	DA06B1	M.C.	198.000	42.74	8462.68				
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC		9.22		1825.21				
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI		18.14			3590.73			
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST		0.00				0.00		13878.62
008	DA12C1	M.C.	99.000	70.02	6931.93				
	STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU		7.50		742.50				
	ASTERNERE MECANICA EXEC FARA IMPANARE SI		21.27			2105.73			
	FARA INNOROIRE		0.00				0.00		9780.16
009	DB01C1	MP.	660.000	0.01	6.73				
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM		0.00		0.00				
	BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN		0.03			21.78			
	BET CIM SAU PAV BITUM		0.00				0.00		28.51
010	DB02D1	100 MP.	12.200	136.65	1667.17				
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST		50.00		610.00				
	IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU		3.18			38.80			
	EMULSIE CATIONICA		0.00				0.00		2315.96
011	DB19C1	MP.	190.000	0.06	10.94				
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA		3.96		752.54				
	CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN		1.25			236.55			
	MANUALA		0.00				0.00		1000.04
011	2101834	TONA	190.000	330.00	62700.00				
	BINDER BAD20		0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		62700.00
012	DB16H1	MP.	1320.000	0.04	52.27				
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA		1.31		1725.57				
	CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA		1.40			1853.94			
			0.00				0.00		3631.78
013	2600300	TONA	127.000	350.00	44450.00				
	BETON ASFALTIC BA16		0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		44450.00
014	TRA01A30	TONA	615.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		0.00		0.00				
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		0.00			0.00			
	DIST.= 30 KM.		14.40				8858.15		8858.15
015	TRA06A30	TONA	84.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-		0.00		0.00				
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC		0.00			0.00			
	DIST.=30 KM		18.68				1569.08		1569.08

62

016	TRA01A50	TONA	317.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 50 KM.			23.86				7562.26	7562.26
017	DF18XA	M	72.000	150.99	10871.00				
	PARAPET DEFORM.TIP SEMIGREU DIN ELEM.			83.50		6012.00			
	METAL.STAS 1948/87 TIP B7 AMPL.PE			10.95			788.40		
	RAMBLEE			0.00				0.00	17671.40
018	TRA04A50	TONA	1.710	0.00	0.00				
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00		0.00			
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00			0.00		
	20T PE DIS.50 KM.*			65.00				111.15	111.15

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
764.508	147029.03	29206.90	8635.93	18100.64	202972.50

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 8635.93

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 18 100.64

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

(29206.90 + 8635.93 * 0.000 +
 18100.64 * 0.000) * 0.02250 = 657.16

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
764.508	147029.03	29864.06	8635.93	18100.64	203629.66

Cheltuieli indirecte:

203629.66 * 0.1000 = 20 362.97

Profit:

223992.62 * 0.0500 = 11 199.63

TOTAL GENERAL DEVIZ:

235 192.25

TVA 235192.25 * 19.0% =

44 686.53

TOTAL cu TVA

279 878.78

PROIECTANT
 S.C. LORIDAN SOFTING SRL PITES

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
UAT ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0016 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA , SAT SILISTEA
, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-
TUBOSIDER

Obiectul: 0001 45230000 POD PESTE RAUL NEAJLOV IN
COMUNA CATEASCA, SAT SILISTEA,
JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-
TUBOSIDER

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta POC015 CALIBRARE ALBIE SI PROTECTIA MALURILOR

Categoria de lucrari: 1000
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC13F1	100 MC.	6.500	0.00	0.00				
	SAP IN PROF.TAL 0,5-0,8M.GR.IN PAM UMID.			0.00		0.00			
	NAT.CU EXC DRAG.0,81-1,2MC CU DES.IN			646.80			4204.20		
	DEP.T.CAT.3			0.00				0.00	4204.20
002	TSD17B1	M.C.	420.000	0.34	142.80				
	UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,			41.50		17430.00			
	5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A			0.00			0.00		
	RAMBL.PAM.COEZIV			0.00				0.00	17572.80
003	TSC35A12	100 MC.	2.310	0.00	0.00				
	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE			0.00		0.00			
	SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA			662.20			1529.68		
	DIST.DE 21-30M			0.00				0.00	1529.68
004	TSE03C1	100 MP.	10.000	0.00	0.00				
	FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.			425.25		4252.50			
	TARE			0.00			0.00		
				0.00				0.00	4252.50
005	IFI03E1	KG	3200.000	0.21	676.80				
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN			3.00		9600.00			
	IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.16 MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	10276.80
005	2000195	KG	3200.000	3.30	10560.00				
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=			0.00		0.00			
	16MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	10560.00

=====									
006	IFI03C1	KG	1024.000	0.54	552.96				
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN			3.50		3584.00			
	IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	4136.96
006	2005171	KG	2672.000	7.00	18704.00				
	PLASA SIRMA NEAGRA OCHI PATRAT 50,0 X2,8			0.00		0.00			
	X1500 S 2543			0.00			0.00		
				0.00				0.00	18704.00
007	IFB13A1	M.C.	208.000	0.00	0.00				
	UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.			80.00		16639.90			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	16639.90
007	2201244	M.C.	208.000	45.00	9360.00				
	PIATRA BRUTA NESORTATA DE CARIERA PENTRU			0.00		0.00			
	ANROCAMENTE			0.00			0.00		
				0.00				0.00	9360.00
008	DA19A1	MP.	63.000	8.74	550.37				
	STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL			0.80		50.45			
	NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU			0.00			0.00		
	PLATFORMA DRUMULUI			0.00				0.00	600.82
009	PC01A1	MP.	63.000	10.50	661.72				
	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE			23.25		1464.67			
	EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P			0.00			0.00		
				0.00				0.00	2126.39
010	PB02A1	M.C.	9.450	0.34	3.21				
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII			53.98		510.13			
	OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.			1.90			17.95		
	MANUAL			0.00				0.00	531.30
010	2100995	M.C.	10.000	260.00	2600.00				
	BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2600.00
011	TRA01A30	TONA	343.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 30 KM.			14.40				4940.40	4940.40
012	TRA06A30	TONA	25.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00		0.00			
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00			0.00		
	DIST.=30 KM			18.68				466.99	466.99
013	TRA04A30	TONA	5.000	0.00	0.00				
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00		0.00			
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00			0.00		
	20T PE DIS.30 KM.*			16.65				83.27	83.27

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

65

=====

6.328	43811.86	53531.65	5751.84	5490.66	108586.01
-------	----------	----------	---------	---------	-----------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 5751.84

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 5 490.66

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

(53531.65 + 5751.84 * 0.000 +
5490.66 * 0.000) * 0.02250 = 1 204.46

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
6.328	43811.86	54736.11	5751.84	5490.66	109790.47

Cheltuieli indirecte:

109790.47 * 0.1000 = 10 979.05

Profit:

120769.52 * 0.0500 = 6 038.48

TOTAL GENERAL DEVIZ:

126 807.99

TVA 126807.99 * 19.0% =

24 093.52

TOTAL cu TVA

150 901.51

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C. LORIDAN SOFTING SRL PITES

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lucrarea: POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA , SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-TUBOSIDER

Devize: POD011 POD012 POD013 POD014 POC015

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM	KG	212.10	3.30	699.93		0.212
2	2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM	KG	3575.55	3.30	11799.32		3.576
3	2005171 PLASA SIRMA NEAGRA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	2672.00	7.00	18704.00		2.672
4	2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388	KG	172.22	0.45	77.50		0.172
5	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	116.80	0.45	52.56		0.118
6	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	1705.54	0.45	767.49		1.723
7	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	6.40	230.00	1472.00		15.680
8	2100995 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622	M.C.	144.90	260.00	37674.00		383.985
9	2101834 BINDER BAD20	TONA	190.00	330.00	62700.00		456.000
10	2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7 -15 MM	M.C.	1.22	47.00	57.53		1.958
11	2200109 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM	M.C.	1.73	47.00	81.22		2.765
12	2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7- 30 MM	M.C.	0.36	47.00	17.00		0.579
13	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	314.64	32.00	10068.48		534.888
14	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.19	45.00	98.64		2.959
15	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	7.79	45.00	350.54		10.516
16	2200549 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	1.08	45.00	48.60		1.458
17	2201244 PIATRA BRUTA NESORTATA DE CARIERA PENTRU ANROCAMENTE	M.C.	208.00	45.00	9360.00		395.200
18	2201646 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.	KG	4.61	0.04	0.18		0.005
19	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	152.40	55.00	8381.93		228.598
20	2600300 BETON ASFALTIC BA16	TONA	127.00	350.00	44450.00		304.800
21	2600308 MIXTURA ASFALTICA BA8	TONA	3.10	360.00	1116.00		7.440
22	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	664.30	3.00	1992.90		0.731
23	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	40.20	25.00	1005.00		4.422
24	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160	M.C.	0.06	1300.00	72.80		0.045
25	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.28	1000.00	282.24		0.169
26	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.32	1000.00	319.62		0.160

67

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
27	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.47	1000.00	469.04		0.235
28	2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.26	1300.00	343.20		0.211
29	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.64	1200.00	765.91		0.511
30	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	8.15	108.36	882.91		0.187
31	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	5.73	134.86	772.73		0.143
32	3000005 TUBOSEIDER DIN PROFIL BOLTIT DIN TABLE ZINCATE L=12,5 M	BUC.	1.00	503056.00	503056.00		20.000
33	3000006 BLOCHETI DIN BETON	M.C.	37.00	96.00	3552.00		11.100
34	3000007 MIXTURA ASFALTICA BAP16	TONA	20.16	380.00	7660.80		48.384
35	3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	15.89	3.60	57.20		0.016
36	3421918 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 50	KG	3.04	3.60	10.94		0.003
37	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	6.85	4.50	30.82		0.007
38	3803207 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889	KG	273.28	4.50	1229.76		0.273
39	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	10.71	4.50	48.21		0.011
40	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	2.83	4.50	12.75		0.003
41	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	4.58	4.50	20.59		0.005
42	5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT	KG	3.05	18.00	54.92		0.004
43	6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581	BUC.	10.00	0.39	3.91		0.000
44	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	4.91	16.70	82.05		0.005
45	6103218 VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	KG	9.00	11.10	99.90		0.010
46	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	7.88	17.63	138.87		0.009
47	6103555 VOPSEA GRI DESCHIS V.821-5 NTR 8-68	KG	7.84	14.92	116.99		0.008
48	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	1.05	4.00	4.21		0.001
49	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	9.65	0.34	3.33		0.000
50	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	160.04	3.40	544.15		160.043
51	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	18.29	3.40	62.18		18.287
52	6306339 PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII	KG	1342.08	7.20	9662.98		1.342
53	6306377 PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA	KG	1206.00	7.20	8683.20		1.206

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
54	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT, 65-90MM, L. 200-300MM	KG	19.55	7.58	148.29		0.023
55	6502646 TABLIER GRINDA ZABRELE DREPTE ALINIAMENT L< 30 M OL37-2N	KG	4500.00	7.00	31500.00		4.500
56	6700456 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2	M	42.00	15.69	659.07		0.109
57	6827395 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG. 0,60 -1,50M \$	BUC.	0.41	515.15	209.87		0.014
58	7315789 DECOFROL	KG	34.70	4.00	138.78		0.038
59	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.90	3.31	2.99		0.001
60	7329883 MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIME=1,5M	M	45.86	12.00	550.37		0.030
61	7329884 GEOGRILA	MP.	248.00	19.00	4712.00		0.992
T O T A L				RON	787940.40		2628.543
				EURO	165819.89		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA , SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-TUBOSIDER

Devize: POD011 POD012 POD013 POD014 POC015

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	144.347	25.000	3608.67	3608.67
2	102 BETONIST	179.560	25.000	4489.00	4489.00
3	107 DULGHER CONSTRUCTII	311.239	25.000	7780.98	7780.98
4	110 FASCINAR	665.596	25.000	16639.90	16639.90
5	111 FIERAR BETON	596.003	25.000	14900.08	14900.08
6	113 FINISOR TERASAMENTE	170.100	25.000	4252.50	4252.50
7	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	12.800	25.000	320.00	320.00
8	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	222.400	25.000	5560.00	5560.00
9	126 MOZAICAR	74.213	25.000	1855.33	1855.33
10	128 PAVATOR	162.355	25.000	4058.87	4058.87
11	129 PIETRAR	151.299	25.000	3782.48	3782.48
12	133 ZUGRAV VOPSITOR	69.859	25.000	1746.49	1746.49
13	196 SAPATOR	612.779	25.000	15319.48	15319.48
14	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	1312.081	25.000	32802.03	32802.03
15	268 MONTATOR C-TII METALICE	149.180	25.000	3729.51	3729.51
16	302 MINER SUPRAFATA	160.480	25.000	4012.00	4012.00
17	501 CHESONIER	7.258	25.000	181.45	181.45
18	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	31.118	25.000	777.96	777.96
	T O T A L	5032.669	RON	125816.72	125816.72
			EURO	26637.46	26637.46

Ofertant

FORMULAR C8


Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA , SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-TUBOSIDER

Dezize: POD011 POD012 POD013 POD014 POC015

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	50.864	25.000	1271.60
2	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	101.946	5.000	509.73
3	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	3.973	160.000	635.68
4	3507 EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE 0,81-1,20MC	85.530	220.000	18816.60
5	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	16.560	110.000	1821.60
6	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	1.552	260.000	403.65
7	3621 INST.DE FORAT PE SENILE 30KW	5.760	130.000	748.80
8	3702 BETONIERACUCADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	1.296	25.000	32.40
9	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	40.317	5.000	201.58
10	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	22.838	70.000	1598.69
11	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	74.550	75.000	5591.25
12	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	6.996	80.000	559.68
13	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.036	25.000	0.90
14	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP	6.996	110.000	769.56
15	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0.774	60.000	46.43
16	4063 MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP	0.198	50.000	9.90
17	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	0.273	8.000	2.18
18	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	0.357	8.000	2.86
19	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	1.092	8.000	8.74
20	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	56.000	25.000	1400.00
21	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	6.354	60.000	381.24
22	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.168	25.000	4.20
23	6731 MACARA PE PNEURI 20-29,9TF	20.160	280.000	5644.80
24	7408 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0, 99MC	13.906	110.000	1529.68
T O T A L		518.496	RON	41991.75
			EURO	8890.34

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: POD PESTE RAUL NEAJLOV IN COMUNA CATEASCA , SAT SILISTEA, JUDETUL ARGES-VARIANTA 2-TUBOSIDER

Dezize: POD011 POD012 POD013 POD014 POC015

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	1859.490				32364.91
1.001	TRA01A04 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 4 KM.	65.300			3.601	235.14
1.002	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	1076.930			14.403	15511.56
1.003	TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	340.300			23.856	8118.09
1.004	TRA04A30 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.30 KM.*	5.000			16.654	83.27
1.005	TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	31.710			65.000	2061.15
1.006	TRA06A30 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =30 KM	340.250			18.680	6355.70
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	1859.490			RON EURO	32364.91 6852.18

Ofertant

