

Formular F1

Obiectiv: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"- consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cu rural

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Val., chelt. / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
		ron	2	ron	3
	1				
4	Cheltuieli pentru investitia de baza				
1	4.1.1 Constructii		9.759.447,00		9.759.447,00
2	4.1.2 CONSERVARE RESTAURARE		3.895.944,56		3.895.944,56
3	4.1.3 INSTALATII ELECTRICE		332.153,10		332.153,10
4	4.1.4 INSTALATII SANITARE		190.117,86		190.117,86
5	4.1.5 INSTALATII TERMICE		272.898,14		272.898,14
6	4.1.6 INSTALATII GAZE NATURALE		23.088,51		23.088,51
7	4.3 echipamente si dotari		266.943,00		
	TOTAL capitol/ subcapitol		14.740.592,17		14.473.649,17
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier				
9	5.1.1 ORGANIZARE DE SANTIER		138.656,01		138.656,01
	TOTAL capitol/ subcapitol		138.656,01		138.656,01
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		14.879.248,18		14.612.305,18
	Taxa pe valoarea adaugata		2.827.057,15		2.780.035,37
	Total valoare (inclusiv TVA)		17.706.305,33		17.392.340,55



Formular F2

Obiectiv: 4 "Restaurarea Galeriei de Artă - Rudolf Schweitzer Cumpăna" - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt. obiectul
4.1.1 Construcții și instalat

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări		Valoarea exclusiv TVA ron
	1		2
4.1.	Construcții și instalații aferente acestora		
4.1.1	1	4.1.1.1 REZISTENȚĂ	3,136,729.33
4.1.1	2	4.1.1.2 ARHITECTURĂ	6,622,717.67
TOTAL I			9,759,447.00
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			9,759,447.00
Taxa pe valoarea adăugată			1,854,294.93
Total valoare (inclusiv TVA)			11,613,741.93



Formular F2

Obiectiv: 4 "Restaurarea Galeriei de Artă - Rudolf Schweitzer Cumpăna" -consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.obiectul
4.1.2 CONSERVARE RESTAURARE

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări		Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.2.1	1	PIATRA SI STUCATURA EXTERIOARA	899,820.57
4.1.2.2	2	PICTURA SI STUCATURA INTERIOAR	2,304,346.33
4.1.2.3	3	COMPONENTE ARTISTICE LEMN	534,691.58
4.1.2.4	4	COMPONENTE ARTISTICE METAL	157,086.08
TOTAL I			3,895,944.56
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			3,895,944.56
Taxa pe valoare adaugata			740,229.47
Total valoare (inclusiv TVA)			4,636,174.03

PROIECTANT

SC RADON COMPLETE SOLUTION SRL



Formular F2

Obiectiv: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.1.3 INSTALATII ELECTRICE

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron	
		1	2
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.3.1	1 INST. ELECTRICE INTERIOARE		202,701.24
4.1.3.2	2 INST. ELECTRICE EXTERIOARE		82,714.41
4.1.3.3	3 INST AVERTIZARE INCENDIU		46,737.45
TOTAL I			332,153.10
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			332,153.10
Taxa pe valoarea adaugata			63,109.09
Total valoare (inclusiv TVA)			395,262.19

PROIECTANT
SC RADON COMPLETE SOLUTION SRL



Formular F2

Obiectiv: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweizer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 4.1.4 INSTALATII SANITARE

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.4.1	1 INSTALATII SANITARE	190,117.86
TOTAL I		190,117.86
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		190,117.86
Taxa pe valoarea adaugata		36,122.39
Total valoare (inclusiv TVA)		226,240.25

PROIECTANT

SC RADON COMPLETE SOLUTION SRL



Formular F2

Obiectiv: 4 "Restaurarea Galeriei de Artă- Rudolf Schweitzer Cumpăna"-consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt. obiectul
4.1.5 INSTALATII TERMICE

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea exclusiv TVA	
		ron	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.5.1	1 INSTALATII TERMICE	272,898.14	272,898.14
TOTAL I		272,898.14	272,898.14
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		272,898.14	
Taxa pe valoarea adăugată		51,850.65	
Total valoare (inclusiv TVA)		324,748.79	



Formular F2

Obiectiv: 4 "Restaurarea Galeriei de Artă - Rudolf Schweitzer Cumpăna" - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt. obiectul
4.1.6 INSTALATII GAZE NATURALE

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea exclusiv TVA	
		ron	2
4.1	Construcții și instalații aferente acestora		
4.1.6.1	1 INSTALATII GAZE	23,088.51	
	TOTAL I	23,088.51	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	23,088.51	
	Taxa pe valoarea adăugată	4,386.82	
	Total valoare (inclusiv TVA)	27,475.33	



Formular F2

Obiectiv: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul
4.3 echipamente si dotari

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2
4.3	utilaje si echipamente tehnologice	
4.3.1	1 INSTALATII ELECTRICE	88,257.75
4.3.2	2 echipamente instalatii incalzire	178,685.25
4.3	TOTAL III	266,943.00
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	266,943.00
	Taxa pe valoarea adaugata	50,719.17
	Total valoare (inclusiv TVA)	317,662.17



Formular F2

Obiectiv: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpanz"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 5.1.1 ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
1		2
I.	5.1 ORGANIZARE DE SANTIER	
1	5.1.1 os	138,656.01
TOTAL I		138,656.01
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		138,656.01
Taxa pe valoarea adaugata		26,344.64
Total valoare (inclusiv TVA)		165,000.65

PROIECTANT

SCRADON COMPLETE SOLUTION SRL



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 CAP4.1 Constructii si instalat

Categoria de lucrari: 1 4.1.1 REZISTENTA

Executant27	Obiectiv4	Obiect1	Categ1	[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	REZ1	BUCATA	5,00000	0,00000	0,00	
				4200,00000	21000,00	
EFECTUARE SONDAJE COTA DE FUNDARE				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				4200,00000	21000,00	
2	RPCA02D	99	M CUB	245,00000	10,18206	2494,60
				420,00000	102900,00	
SAPATURI DE PAMINT, LA SUBZIDIRII, EXECUTATE IN COND				4,00000	980,00	
ITII SI POZITII GRELE DE MUNCA, H= 1.6-3 M				0,00000	0,00	
				434,18206	106374,60	
3	RPCD02D	99	KG	9700,00000	3,67050	35603,85
				2,94000	28518,00	
ARMATURI-OB 37, D>8MM, FASONATE AT.-SANT, MONT.CONSTR				4,32396	41942,41	
. EXIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR, STILPII, GRINZI				0,00000	0,00	
				10,93446	106064,26	
4	RMA06A	02	MP	175,00000	46,36520	8113,91
				135,00000	23625,00	
COFRAJE-LEMN BRAD CU JGHEAB SUPRAINALTAT, PT.TURNA				30,00000	5250,00	
RE BETON LA SUBZIDIRI, INCL.SUSTINERI <=3M				0,00000	0,00	
				211,36520	36988,91	
5	RMA03A	02	M CUB	75,00000	716,47940	53735,96
				600,00000	45000,00	
BET.ARMAT-C20/25 TURNAT ELEM.SUBZID./CONSOLID.FUND				21,94200	1645,65	
., COND.SPEC., SP.RESTR., TRONSON./ETAPE, PREP.MAN.				0,00000	0,00	
				1338,42140	100381,61	
6	RPCA02D	02	M CUB	280,00000	10,20704	2857,97
				420,00000	117600,00	
SAPATURI DE PAMINT, LA SUBZIDIRII, EXECUTATE IN COND				4,00000	1120,00	
ITII SI POZITII GRELE DE MUNCA, H= 1,6-3 M ADANCIME				0,00000	0,00	
				434,20704	121577,97	
8	RMA03A	02	M CUB	62,50000	716,47940	44779,96
				600,00000	37500,00	
BET.ARMAT-C20/25 TURNAT ELEM.SUBZID./CONSOLID.FUND				21,94200	1371,38	
., COND.SPEC., SP.RESTR., TRONSON./ETAPE, PREP.MAN.				0,00000	0,00	
				1338,42140	83651,34	
9	RMA28A	02	BUCATA	250,00000	0,00000	0,00
				13,50000	3375,00	
FORARI IN ZIDARIE PT.DORNURI CU ADANCIME L = 50 CM				0,00000	0,00	
, ZIDARIE DE CARAMIDA				0,00000	0,00	
				13,50000	3375,00	



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect1	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
10	RMA30B*		M CUB	3,00000	
				161,48854	484,47
				2499,90000	7499,70
APLICARE PASTA DE MORTAR M30 PT. CONSOLIDARI CIMEN				0,00000	0,00
T FARA VAR				0,00000	0,00
				2661,38854	7984,17
11	RPCD08C	02	KG	2300,00000	
				4,70550	10822,65
				45,15000	103845,00
MONTARE PLASE SUDATE SPPB #8/150/150 LA PLACI PENTRU				0,07413	170,50
				0,00000	0,00
				49,92963	114838,15
12	RMA25A	02	MP	190,00000	
				0,00000	0,00
				60,00000	11400,00
CURATIREA SUPRAFETEI ZIDURILOR DIN CARAMIDA (GATA DECUPATE DE TENCUIELI) IN VEDEREA RETENCUIRII				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				60,00000	11400,00
13	RMA06A	02	MP	190,00000	
				46,36520	8809,39
				135,00000	25650,00
COFRAJE-LEMN BRAD CU JGHEAB SUPRAINALTAT, PT.TURNA				30,00000	5700,00
RE BETON LA SUBZIDIRI, INCL.SUSTINERI <=3M				0,00000	0,00
				211,36520	40159,39
18	RMA07A	02	MP	470,00000	
				68,86520	32366,64
				180,00000	84600,00
COFRAJE-LEMN BRAD CU JGHEAB SUPRAINALTAT, PT.TURNA				100,00000	47000,00
RE BETON, ELEM.INSCRISE SANT.GROS.ZID.,SUSTIN.<=6M				0,00000	0,00
				348,86520	163966,64
24	RMA04A	02	M CUB	92,00000	
				754,36520	69401,60
				1140,00000	104880,00
BET.ARMAT-C20/25 TURNAT ELEM.CONSOLIDARE, INSCRISE				21,94200	2018,66
IN SANTURI/LOCASE, SAPATE IN GROSIMEA ZIDURILOR.				0,00000	0,00
				1916,30720	176300,26
25	RPCB21A1	82	BUCATA	680,00000	
				124,25000	84490,00
				417,35910	283804,19
ANCORE CHIMICE INCLUSIV TIJE FILETATE M16 GR 8.8+				0,00000	0,00
SAIBA+ PIULITA				0,00000	0,00
				541,60910	368294,19
26	RPCG02A	99	MP	190,00000	
				345,94816	65730,15
				164,70000	31293,00
ZIDARIE CARAMIDA PLINA,PRESATA,PE MUCHIE 240X115X6				2,56246	486,87
3				0,00000	0,00
				513,21062	97510,02
27	RPCA06A	99	M CUB	560,00000	
				0,28600	160,16
				120,00000	67200,00
UMPLUTURA DE PAMINT,EXEC.IN STR.ORIZONTALE,20-30 C				0,00000	0,00
M GROSIME,UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA				0,00000	0,00
				120,28600	67360,16
28	RMAF05C	99	M	300,00000	
				0,00000	0,00
				360,00000	108000,00
SAPARE SANT.VERT. SECT. >0,18 MP IN ZID CARAM. PT				0,00000	0,00
.INSCRIERE DE STALPI(SAMBURI) BETON ARMAT				0,00000	0,00
				360,00000	108000,00
29	RMB07A	02	M	75,00000	
				530,00000	39750,00
				600,00000	45000,00
ZIDARIE DE EPOCA APROX 50CM TESUTA EXEC.PT.CONSOLIDA				1,52700	114,53
DARE Z.CRAPATE, CARAM.EPOCA TIP I 30X15X5.5, MORTA				0,00000	0,00
				1131,52700	84864,53



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect1	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
30	RMA15B	02	M	1965,00000	
INJECTARI FISURI, DESCHID.<2MM, ZID.,BOLTI,ARCE-CA				0,78015	1532,99
RAM.ZID.GROS.30-_55CM, LAPTE-CIMENT 400KG CIM./MC				43,20000	84888,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				43,98015	86420,99
31	CL04D	02	TONE	6,55000	
GRINZI INIMA PLINA DIN OTEL < 1 T GATA CONFECT.LIV				25078,57400	164264,66
RATE TRONS. MONTATE LA H<35M ASAMBL.PRIN SUDURA				1137,00000	7447,35
				215,35544	1410,58
				0,00000	0,00
				26430,92944	173122,59
32	IZD10B1		MP	200,00000	
				3,14968	629,94
				4,76196	952,39
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				7,91164	1582,33
33	RPCD02D	99	KG	19500,00000	
ARMATURI-BST500,D>8MM,FASONATE AT.-SANT,MONT.CONST				3,67050	71574,75
R. EXIST:FASONARE+MONT-PT.PLANSEE DR,STILPII,GRINZ				2,94000	57330,00
				4,32396	84317,22
				0,00000	0,00
				10,93446	213221,97
34	RPCH12A	99	MP	600,00000	
PLANSEEE DIN GRINZI DE RASINOASE-FOIOASE,DESCHIDER				208,90080	125340,48
E <4 M,CLAD.OBISNUITE,INCL.PODINA SI UMPLUTURA				25,80000	15480,00
				24,17709	14506,25
				0,00000	0,00
				258,87789	155326,73
35	RMA16A	02	M	272,00000	
INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID.<3 MM CU RAS				7,77000	2113,44
INI EPOXIDICE ELEM. B.A.<15 CM IN DIAFRAGME				210,00000	57120,00
				230,16160	62603,96
				0,00000	0,00
				447,93160	121837,40
36	RMA16A	02	M	95,00000	
INJECTARI FISURI / CRAPATURI, DESCHID.>2 MM, LA ZI				7,77000	738,15
DURI,ARCE,BOLTI DIN CARAMIDA, CU PASTA VAR-NISIP				210,00000	19950,00
				230,16160	21865,35
				0,00000	0,00
				447,93160	42553,50
37	TRB01D1C	99	TONE	250,00000	
TRANSPORTUL MATER.DIN GRUPA 1-3(INCARC.,INSILOZARE				0,00000	0,00
,DESCAR., ARUNCARE)CU ROABA PE PNEURI PE DIST.30M				19,20000	4800,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				19,20000	4800,00
38	TRA01A50	82	TONE	400,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				50,00000	20000,00
				50,00000	20000,00
39	TRA01A50P	82	TONE	330,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00000	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=50 KM				0,00030	0,10
				0,00000	0,00
				50,00000	16500,00
				50,00030	16500,10
40	TRA02A50	82	TONE	330,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				50,00000	16500,00
				50,00000	16500,00



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ¹	Categ ¹	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
41	TRI1AA01C3	82	TONE	140,00000	0,00000	0,00
				10,50000	1470,00	
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P				0,00000	0,00	
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3				0,00000	0,00	
				10,50000	1470,00	
42	TRI1AA08C1	82	TONE	140,00000	0,00000	0,00
				7,50000	1050,00	
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE				0,00000	0,00	
PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1				0,00000	0,00	
				7,50000	1050,00	
43	TRB05A23	82	TONE	100,00000	0,00000	0,00
				73,19970	7319,97	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI				0,00000	0,00	
ALF INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M				0,00000	0,00	
				73,19970	7319,97	
Cheltuieli directe			825.795,72	1.510.497,70	292.503,35	53.000,00 2.681.796,77
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,2500%	33.986,20		33.986,20
TOTAL CHELT. DIRECTE			825.795,72	1.544.483,90	292.503,35	53.000,00 2.715.782,97
Cheltuieli indirecte		Io = 10,0000% x To				271.578,30
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)				149.368,06
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				3.136.729,33



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 CAP4.1 Constructii si instalat

Categoria de lucrari: 2 4.1.1 ARHITECTURA

Executant27 Obiectiv4 Obiect1 Categ2 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RCSI07A	99	M	144,00000	
				0,00000	0,00
				7,20000	1036,80
	DEMONTARE ELEMENTELOR DE ACOPERIS -JGHEABURI, BURL			0,74579	107,39
	ANE, SORTURI STREASINA			0,00000	0,00
				7,94579	1144,19
2	RCSI07B*	BUCATA	22,00000		
				0,00000	0,00
				30,60000	673,20
	DEMONTAREA ELEMENTELOR DE ACOPERIS INVELITORI DIN			1,49158	32,81
	TABLA, ELEMENTE DECORATIVE COLT SI PARATRASNET			0,00000	0,00
				32,09158	706,01
3	RPCH33F	02	BUCATA	8,00000	
				0,00000	0,00
				52,80000	422,40
	DESFACERE: LUCARNE CU ELEMENTE DECORATIVE DIN TABL			0,74579	5,97
	A			0,00000	0,00
				53,54579	428,37
4	RPCI41A	02	M	190,00000	
				0,00000	0,00
				4,20000	798,00
	DEMONTAREA LEMENTELOR DE ACOPERIS ELEMENTE LINIARE			0,74579	141,70
	DE RACORD LA MUCHIE			0,00000	0,00
				4,94579	939,70
5	RPCI41B	02	MP	550,00000	
				0,00000	0,00
				21,60000	11880,00
	DEMONTAREA LEMENTELOR DE ACOPERIS :INVELITORI DIN			1,49158	820,37
	TABLA			0,00000	0,00
				23,09158	12700,37
6	RPCH33C	02	MP	550,00000	
				0,00000	0,00
				5,40000	2970,00
	DESFACERE: ASTEREALA INVELITORII,CU SAU FARA RECUP			2,23737	1230,55
	ERAREA MATERIALELOR			0,00000	0,00
				7,63737	4200,55
7	RPCG33C	02	M CUB	15,00000	
				0,34320	5,15
				118,50000	1777,50
	DEMOLAREA PERETILOR DE ZIDARIE DIN:CARAMIDA PLINA,			5,96631	89,49
	BCA, BLOCURI CERAMICE,GVP,EXCL.SCHELA SI CURATIREA			0,00000	0,00
				124,80951	1872,14
8	RPCP45D*	BUCATA	15,00000		
				0,01250	0,19
				1,20000	18,00
	DEMONTARI : , GRILE EXTERIOARE			0,36564	5,48
				0,00000	0,00
				1,57814	23,67



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect1	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	RPCJ35A	99	MP	2436,25000	
DESFACERI DE : TENC. INT.-EXT.DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE PT. CONSOLIDARI SI RESTAURARI				0,14300	348,38
				8,10000	19733,63
				0,74579	1816,93
				0,00000	0,00
				8,98879	21898,94
10	RPCR29A	99	MP	802,00000	
CURATAREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI, CU DECAPANT PE NTRU RESTAURARI - SE ADAUGA SPOR MANOPERA				16,84500	13509,69
				6,90000	5533,80
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				23,74500	19043,49
11	RPCP45D	99	KG	300,00000	
DEMONTARI DIVERSE ELEMENTE METALICE, INCLUSIV RAST FL DEPOZIT PICTURA				0,01250	3,75
				1,20000	360,00
				0,36564	109,69
				0,00000	0,00
				1,57814	473,44
12	RPCR46C	09	MP	110,00000	
DESFACEREA PARDOSELILOR EXTERIOARE TIP PLACAJ PIAT RA LA BALCON SI ZONE ACCES PARTER, INCL TREPTE+ CT				0,08580	9,44
				13,80000	1518,00
				2,23737	246,11
				0,00000	0,00
				16,12317	1773,55
13	RPCS19D	02	MP	150,00000	
DEMONTARE PAVAJE DIN PIATRA SAU PAVELE TROTUAR PER IMETRAL INCLUSIV ZONA DE ACCES PRINCIPALA				0,00000	0,00
				3,00000	450,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3,00000	450,00
14	RPCH33A	02	MP	973,00000	
DESFACERE: PLANSEE DIN LEMN, INCLUSIV DUSUMEAU, PO DINA, UMPLUTURA MOLOZ-ZGURA SI INDEP.MAT.REZULTATE				0,00000	0,00
				11,40000	11092,20
				2,23737	2176,96
				0,00000	0,00
				13,63737	13269,16
15	RPCR45B	02	MP	440,00000	
DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-FARCHET DIN STEJAR S AU FAG				0,23730	104,41
				16,20000	7128,00
				2,98316	1312,59
				0,00000	0,00
				19,42046	8545,00
16	RPCR46C	02	MP	170,00000	
DESFACEREA PARDOSELILOR CERAMICE PARTER				0,14300	24,31
				23,40000	3978,00
				3,72895	633,92
				0,00000	0,00
				27,27195	4636,23
17	RPCT20A1	82	MP	340,00000	
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC ROLATE MOZAICATE *				0,00000	0,00
				9,23940	3141,40
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				9,23940	3141,40
18	RPCB27G	02	M CUB	4,00000	
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, CU MIJLOACE MANUALE, B ETON ARMAT				0,14300	0,57
				181,50000	726,00
				29,82530	119,30
				0,00000	0,00
				211,46830	845,87
19	RPCG33D	02	M CUB	11,52000	
SPARGERII PENTRU CREERI DE GOLURI IN ZIDARIE SLITUR I PENTRU STALPISORI BETON				0,34320	3,95
				115,20000	1327,10
				5,96631	68,73
				0,00000	0,00
				121,50951	1399,79



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect1	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
20	RPCO56B	02	MP	300,00000	
DEMONTARI LAMBRIURI LA PERETI SI TAVANE LOCAL PT.				0,00000	0,00
INTRADOS PLANSEE DIN TENC. PE TRESTIE SAU RACHITA				28,20000	8460,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				28,20000	8460,00
21	TRB01D1C	99	TONE	150,00000	
TRANSPORTUL MATER.DIN GRUPE 1-3 (INCARC., INSILOZARE				0,00000	0,00
,DESCAR., ARUNCARE)CU ROABA PE PNEURI PE DIST.30M				19,20000	2880,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				19,20000	2880,00
22	TRA01A50	82	TONE	350,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00
R (U AUTOBASCUANTA PE DIST = 50 KM.				93,28000	32648,00
				93,28000	32648,00
23	TRA01A50P	82	TONE	170,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00000	0,00
AUTOBASCUANTA DIST.=50 KM				0,00030	0,05
				0,00000	0,00
				93,28000	15857,60
				93,28030	15857,65
24	RPCG02A1	82	MP	190,00000	
ZID.DE CARAM.ASEZ.PE MUCHIE PT.UMPLERI DE GOLURI D				409,01264	77712,40
N CARAM.PLINA PRES.DE 240X115X63 MM CU M50				59,94950	11390,41
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				468,96214	89102,81
25	IZC45B	09	MP	190,00000	
HIDROIZOLATIE BITUM. TIP COMBIDIC-1K, GR.4 MM, IMP				265,00399	50350,76
OTR.UMID.SOLULUI /APEI NEPERMANENTE				22,50000	4275,00
				0,05160	9,80
				0,00000	0,00
				287,55559	54635,56
26	RPCH12A	09	MP	600,00000	
PLANSEEE DIN GRINZI DE RASINOASE-FOIOASE,DESCHIDER				323,10525	193863,15
E <4 M,CLAD.OBISNUITE,INCL.PODINA SI UMPLUTURA				107,00214	64201,28
				3,16588	1899,53
				0,00000	0,00
				433,27327	259963,96
27	RMC02A	02	M CUB	60,00000	
SARPANTA ACOPERIS COMPLEX, LEMN BRAD, SCAUNE ETAJA				3180,21600	190812,96
TE DR./ INCLINAT, FERME COMPLEXE-MAI MULTE NIVELE				6000,12000	360007,20
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				9180,33600	550820,16
28	RMC13A	02	MP	450,00000	
INVELITORI CU FALTURI DESE, TABLA ZINC, INCL.PAZII				453,93058	204268,76
, SORTURI, IMBRACAT COSURI, LUCARNE, TABACHERE.				275,00000	123750,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				728,93058	328018,76
29	RMC14A2	02	MP	200,00000	
INVELIT.ACOPERIS EPOCA, SOLZI 29X 29CM TBL.-CU, S.				684,89667	136979,33
ACOP.24X 24CM, 18 BUC/MP, INCL.CONF.+MONT.SOLZI				360,00000	72000,00
ASIMILAT				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				1044,89667	208979,33
30	RMC17B2	02	M	190,00000	
RESTAURAREA SI MONTAREA ELEMENTELOR LINIARE DECORA				429,59087	81622,27
TIVE DIN TABLA ALE ACOPERISULUI				142,50000	27075,00
ASIMILAT				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				572,09087	108697,27



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect1	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
31	RCSI25A	02	BUCATA	22,00000	
RESTAURAREA SI MONTAREA ELEMENTELOR DECORATIVE DIN				173,49134	3816,81
TABLA ALE ACOPERISULUI				661,99518	14563,89
ASIMILAT				0,34075	7,50
				0,00000	0,00
				835,82727	18388,20
32	RMC05B	02	BUCATA	8,00000	
LUCARNE CU ELEMENTE DECORATIVE DIN TABLA EXEC. DIN				1159,86000	9278,88
LEMN SASINOASE 24MM FALTUITE, GELUITE SEMICIRCULA				2689,55379	21516,43
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3849,41379	30795,31
33	RMC18B2	02	M	82,00000	
JGHEABURI TB.ZN 0,5MM EXECUTAT PE SANTIER INCL. BA				237,56426	19480,27
NDA OTELICARLIGI SEMICOT D=18MM				235,00000	19270,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				472,56426	38750,27
34	RMC19A2	02	M	156,00000	
BURLANE , TBL.ZN SAU AL, ROTUNDE D=15,4CM, PRINSE				198,73588	31002,80
BRATARI ORNAM.OL.INCL.COT.+GURI DEVERS.				150,00000	23400,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				348,73588	54402,80
35	RCSH07C	02	MP	550,00000	
REPAR.ASTEREALA INVELITOARE-SCANDURI RASIN. 24 MM				64,46700	35456,85
FALTUITE+GELUITE PARTE CUPOLE				29,90000	16445,00
				2,45551	1350,53
				0,00000	0,00
				96,82251	53252,38
36	RMBA01C	99	M CUB	25,00000	
ZIDARIE DE EPOCA DIN CARAMIZI DE EPOCA TIP VIII, 3				3013,14000	75328,50
OX 15X 5,5CM,.IN ZIDURI DREPTE, CU MORTAR...				1050,00000	26250,00
				7,32960	183,24
				0,00000	0,00
				4070,46960	101761,74
37	RPCJ48B1	82	MP	825,00000	
REPARATII TENCUIELI EXTERIOARE DECORATIVE IN PANOU				19,82461	16355,30
RI CU FASII DRISCUITE SI CAMP STROPIT DE 2 CM M 50				71,49900	58986,68
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				91,32361	75341,98
38	RMD08A	02	MP	300,00000	
REPARATII LA TAVANE PE SUPORT DE TRESTIE ZONE FARA				131,76423	39529,27
RESTAURARE COMPONENTE ARTISTICE				5000,00000	1500000,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				5131,76423	1539529,27
39	RPCK23B	02	MP	120,00000	
PARDOSELI EXTERIOARE TIP PLACAJ PIATRA LA BALCON S				295,83198	35499,84
I ZONE ACCES INCL.TR+CTR				11,00026	1320,03
ASIMILAT				0,08996	10,79
				0,00000	0,00
				306,92220	36830,66
40	RPCK01H1	82	MP	668,00000	
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN DUSUM.OARBE SCIND.RA				52,53300	35092,04
SIN.BRUTE 24MM BATUTE PE GRINZI EXISTENTE *				24,00000	16032,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				76,53300	51124,04
41	RPCP13F	02	KG	200,00000	
REPARATII SI REMONTARE GRILAJE FERESTRE				0,19416	38,83
				8,10000	1620,00
				1,37619	275,24
				0,00000	0,00
				9,67035	1934,07



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect1	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
42	CG05A1	82	M	662,00000	
				77,24894	51138,80
				15,50000	10261,00
PLINTE LEMN MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP				0,08272	54,76
				0,00000	0,00
ASIMILAT				92,83166	61454,56
43	RPCM22C	02	MP	120,00000	
				183,92153	22070,58
				142,20000	17064,00
PREPARAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA ACEEASI CULOARE				1,69926	203,91
IN CAMERE >10MP, FIX.CU ADEZIV PT.MONT.PLACAJELOR				0,00000	0,00
				327,82079	39338,49
44	CN13XD	91	MP	2400,00000	
				19,33932	46414,37
				10,00000	24000,00
IGNIFUGARE ELEMENTE STRUCTURALE DIN LEMN				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				29,33932	70414,37
45	RPCJ12A	02	MP	2090,00000	
				31,96102	66798,53
				85,00170	177653,55
TENC.INT.SI EXT.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT M100T				0,78696	1644,75
2 CM GROSIME-SUPRAFETE PLANE				0,00000	0,00
				117,74968	246096,83
46	RPCJ12A	02	MP	668,00000	
				31,96102	21349,96
				85,00170	56781,14
TENC.INT.SI EXT.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT M100T				0,78696	525,69
2 CM GROSIME-SUPRAFETE PLANE				0,00000	0,00
				117,74968	78656,79
47	RPCR21A	02	MP	2758,00000	
				30,17485	83222,24
				37,50000	103425,00
VOPSITORII INTERIOARE,3 STRATURI,PE SUPR. BETON -				0,74579	2056,89
ZIDARIE: PE GLET EXIST. CU VOPSEA ACRILO-ETILENICA				0,00000	0,00
				68,42064	188704,13
48	RPCR24C	02	MP	1000,00000	
				154,92230	154922,30
				22,00000	22000,00
VOPSITORII EXT. INT. PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI				0,85812	858,12
DISPERSII VINILICE:2 ST. -BETON-VOPSEA DECORATIVA				0,00000	0,00
				177,78042	177780,42
49	RPCO04XC	93	MP	14,00000	
				2337,87723	32730,28
				417,60000	5846,40
CONF.SI MONT.FERESTRE LEMN DESCHID.OBISN.DIN CHERE				0,00000	0,00
STEA DE STEJAR FERESTRE NOI ALA POD				0,00000	0,00
				2755,47723	38576,68
50	RPCO29XE	93	MP	12,00000	
				1194,84495	14338,14
				352,70000	4232,40
CONF.USILOR DIN LEMN EXTER.DUBLE,DIN CHEREST OBISN				0,00000	0,00
UITA IN DOUA CANATURI				0,00000	0,00
				1547,54495	18570,54
51	CG32C1*		MP	290,00000	
				208,44850	60450,07
				46,00000	13340,00
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA				0,00000	0,00
SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP				0,00000	0,00
				254,44850	73790,07
52	CG01E1	82	MP	290,00000	
				25,06402	7268,57
				17,99997	5219,99
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT DIN MORTAR				1,91851	556,37
CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU SUPRAF.FIN DRISCUTTA				0,00000	0,00
				44,98250	13044,92



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect1	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
53	IZF09XF	93	MP	290,00000	
STRAT TERMOIZ.TERASE,ACOPERIS.PLANSEE CU POLISTIRE				107,21295	31091,76
N EXTRUDAT 10 CM LA PLACA PARTER				107,00400	31031,16
				0,17114	49,63
				0,00000	0,00
				214,38809	62172,55
54	RPCK09E1	82	MP	668,00000	
PARDOSILI PARCHET STEJAR LAMBA SI ULUC (COADA DE R				535,69113	357841,67
ANDUNICA IN CAMP SI DUSUMEA PERIMETRAL				54,49900	36405,33
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				590,19013	394247,01
55	CG01F1	82	MP	330,00000	
STRAT SUPORT PENTRU PRELUARE DIFERENTE DE PLANEITA				36,20019	11946,06
TF LA DUSUMELI CARRE				4,00000	1320,00
				0,57999	191,40
				0,00000	0,00
				40,78018	13457,46
56	CG01D1	82	MP	290,00000	
SAPA DE EGALIZARE AUTONIVELANTA LA PLACA DE COTA 0				16,92600	4908,54
				19,00000	5510,00
				1,65440	479,78
				0,00000	0,00
				37,58040	10898,32
57	RPCB15A1	82	M	153,00000	
HIDROIZOLATIE FREEZTEQ SAU SIMILAR				113,76332	17405,79
				107,49900	16447,35
				42,30000	6471,90
				0,00000	0,00
				263,56232	40325,03
58	IZF04A	99	MP	140,00000	
HIDROIZOLATIE ORIZONTALA TIP MEMBRANA BITUMATA				64,47435	9026,41
				92,50000	12950,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				156,97435	21976,41
59	RCSB13B	02	M CUB	15,00000	
BETON SIMPLU SUPORT TROTUAR PERIMETRAL 10 CM				587,99286	8819,89
				479,48550	7192,28
				26,23200	393,48
				0,00000	0,00
				1093,71036	16405,66
60	IZB01A1	82	MP	150,00000	
FOLIE PVC LA TROTUAR PERIMETRAL				33,02144	4953,22
				39,14400	5871,60
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				72,16544	10824,82
61	DH01A1	82	M CUB	15,00000	
PIETRIS 10 CM LA TROTUAR PERIMETRAL				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3,29120	49,37
				0,00000	0,00
				3,29120	49,37
62	CG34A	02	MP	150,00000	
MONTAJ PAVELE DIN BETON EXISTENTE LA TROTUARE SI P				173,17989	25976,98
ROCURARE 20 % SUPLIMENTAR				74,99720	11249,58
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				248,17709	37226,56
63	DE10A1	82	M	106,00000	
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 10 X20				117,08373	12410,88
CM,PE FUNDATIE DIN BETON				29,76000	3154,56
				1,04560	110,83
				0,00000	0,00
				147,88933	15676,27



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect1	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
64	QCD01A23	99	ZECI MP	1,50000	
PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MON				1152,92112	1729,38
T.CW 75\ D=30CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=5.25M\ W111				810,00000	1215,00
C:01:1.00:FINISARE ROSTURI CU BANDA DIN FIBRA DE STICLA				13,44569	20,17
				0,00000	0,00
				1976,36681	2964,55
65	ASC.D10XD2	02	MP	29,00000	
PLACI TIP FIREBOARD EI MIN 90 MIN+ STRUCTURA MONTA				297,57000	8629,53
J				50,00000	1450,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				347,57000	10079,53
66	RES1		BUCATA	1,00000	
PROCURARE SI MONTAJ CORTINA ANTIFOC 9* 1.8 M COMA				7856,00000	7856,00
NDA LA ECS SI COMANDA MANUALA				1200,00000	1200,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				9056,00000	9056,00
67	RES2		BUCATA	1,00000	
PROCURARE SI MONTAJ TRAPA DE FUM, COMANDA LA ECS S				4200,00000	4200,00
I COMANDA MANUALA				800,00000	800,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				5000,00000	5000,00
68	RES3		BUCATA	3,00000	
PROCURARE SI MONTAJ AUTOINCHIDERE USA				650,00000	1950,00
				200,00000	600,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				850,00000	2550,00
69	RES4		MP	4,00000	
ORNAMENT NOU FATADA PRINCIPALA FRONTON COMPLEXITAT				10200,00000	40800,00
E MARE				2500,00000	10000,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				12700,00000	50800,00
70	TRA02A50	82	TONE	170,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				50,00000	8500,00
				50,00000	8500,00
71	TRI1AA01C3	82	TONE	120,00000	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P				0,00000	0,00
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3				17,50000	2100,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				17,50000	2100,00
72	TRI1AA08C1	82	TONE	120,00000	
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE				0,00000	0,00
PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1				12,50000	1500,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				12,50000	1500,00
73	TRB05A23	82	TONE	100,00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00000	0,00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M				121,99950	12199,95
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				121,99950	12199,95



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect1	Categ2	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
74	RPC056A	99	MP	125,00000	0,00000	0,00
				16,12044	2015,06	
DEMONTARI TIMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOA				0,00000	0,00	
NE, CUTII RULOU,MASTI ETC.)				0,00000	0,00	
				16,12044	2015,06	
75	RPC004XC	93	MP	125,00000	576,05295	72006,62
				211,01328	26376,66	
CONF.SI MONT.FERESTRE LEMN DUBLE, DESCHID.OBISN.DIN				0,00000	0,00	
CHERESTEA DE STEJAR				0,00000	0,00	
				787,06623	98383,28	
76	RPCR10C	99	MP	250,00000	8,44992	2112,48
				46,09770	11524,43	
VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE				0,59995	149,99	
,OBLOANE)LA INT EXT, IN TREI STRATURI				0,00000	0,00	
				55,14757	13786,89	
77	RPCQ01H1	82	MP	250,00000	200,10111	50025,28
				23,92992	5982,48	
GEAMURI TRASE SAU PRELUCRATE MONT.PE TIMPL.LEMN TR				0,00000	0,00	
ASE DE 4-6MM IN OCHIURI > 0,5 CU BAGHETE DE LEMN *				0,00000	0,00	
				224,03103	56007,76	
Cheltuieli directe			2.484.893,19	3.095.925,91	26.471,67	57.005,60
Alte cheltuieli directe						5.664.296,36
Contrib. asig. munca			2,2500%	69.658,33		69.658,33
TOTAL CHELT. DIRECTE			2.484.893,19	3.165.584,24	26.471,67	57.005,60
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To			573.395,47
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)			315.367,51
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po			6.622.717,67



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 4.1.2 CONSERVARE RESTAURARE

Categoria de lucrari: 1 PIATRA SI STUCATURA EXTERIOARA

Executant27		Obiectiv4		Obiect2		Categ1		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	RCAPMD113	02	MP	695,52000	23,00108	15997,71			
					59,44800	41347,27			
	TRATAREA AGENTILOR HETEROTROFI PE PROFILATURI SI S				0,00000	0,00			
	TUCATURI				0,00000	0,00			
	ASIMILAT				82,44908	57344,98			
2	RCAPMA327	02	MP	150,56000	12,36150	1861,15			
					34,25850	5157,96			
	CURATAREA DEPUNERILOR SLAB-ADERENTE SITUATE PE ELE				0,00000	0,00			
	MENTELE DE PIATRA				0,00000	0,00			
	ASIMILAT				46,62000	7019,11			
3	RCAPMA333	02	MP	544,96000	16,32900	8898,65			
					33,25050	18120,19			
	CURATIRE DEPUNEI ADERENTE DE PRAF FIXAT PRIN CARBO				0,00000	0,00			
	NATARE: PE PROFILATURI, RELIEFURI, STRUCTURI				0,00000	0,00			
	ASIMILAT				49,57950	27018,84			
4	RCAPMA211	02	MP	25,50000	6,63763	169,26			
					59,46600	1516,38			
	INDEPARTAREA PETELOR ADERENTE (LAPTE DE CIMENT) SI				0,54155	13,81			
	TUATE PE PROFILATURI SI STUCATURI				0,00000	0,00			
	ASIMILAT				66,64518	1699,45			
C:01:1.00:REDUCERE 15% LA CONSUMURI TEHNOLOGICE PENTRU SITUATII PARTICULARE									
5	RCAPMA411	02	MP	86,50000	22,35776	1933,95			
					34,25400	2962,97			
	INDEPARTARE SARURI SOLUBILE PRIN MIJLOACE MECANICE				1,80108	155,79			
	UMEDE,				0,00000	0,00			
	ASIMILAT				58,41284	5052,71			
6	RCAPMA441	02	MP	86,50000	31,99811	2767,84			
					41,10855	3555,89			
	STABILIZARE SARURI				1,80308	155,97			
					0,00000	0,00			
	ASIMILAT				74,90974	6479,69			
C:01:1.00:REDUCERE 15% LA CONSUMURI TEHNOLOGICE PENTRU SITUATII PARTICULARE									
7	RCAPMB233	02	MP	35,00000	84,60417	2961,15			
					92,16900	3225,92			
	INDEPARTAREA REPARATIILOR NECORESPUNZATOARE SI A Z				2,33906	81,87			
	ONELOR IREMEDIABIL DEGRADATE				0,00000	0,00			
	ASIMILAT				179,11223	6268,93			
8	RCAPMA231	02	MP	544,00000	3,35877	1827,17			
					117,36000	63843,84			
	INDEPARTARE VARUIELILOR SI/SAU MORTARELOR SUPRAPUS				4,13967	2251,98			
	E DE PE STUCATURI, PROFILATURI				0,00000	0,00			
	ASIMILAT				124,85843	67922,99			



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	RCAPMB431	02	MP	230,00000	
				111,99932	25759,84
				160,20000	36846,00
CONSOLIDAREA SUPRAFETELOR SITUATE PE PROFILATURI S				1,80124	414,28
I STUCATURI				0,00000	0,00
ASIMILAT				274,00055	63020,13
10	RCAPMA363	02	MP	420,00000	
				33,99182	14276,57
				65,41200	27473,04
CURATAREA SUPRAFETELOR SITUATE PE PROFILATURI				1,88844	793,14
				0,00000	0,00
ASIMILAT				101,29226	42542,75
11	RCAPMB213	02	M	270,00000	
				23,65760	6387,55
				92,19000	24891,30
CURATIRE STRAT SUPORT DIN FISURI: PE SUPRAFETE VER				1,80028	486,08
TICALE				0,00000	0,00
ASIMILAT				117,64789	31764,93
12	RCAPMB214	02	M	270,00000	
				2,32540	627,86
				71,72100	19364,67
INDEPARTAREA MORTARELOR/MATERIALELOR NECORESPUNZAT				1,26023	340,26
OARE ALE INTERVENTIILOR ANTERIOARE DIN MARGINILE				0,00000	0,00
ASIMILAT fisurilor situate pe pe profilaturi				75,30663	20332,79
13	RCAPMB331	02	M	17,00000	
				48,00168	816,03
				122,93100	2089,83
CHITUIREA FISURILOR M PROFUNZIME, SITUATE PE ELEM				1,07979	18,36
NTELE DE PIATRA				0,00000	0,00
ASIMILAT				172,01247	2924,21
14	RCAPMB333	02	M	270,00000	
				57,99094	15657,55
				142,54500	38487,15
CHITUIREA FISURILOR IN PROFUNZIME, SITUATE PE STUC				1,19054	321,44
ATURI				0,00000	0,00
ASIMILAT				201,72648	54466,15
15	RCAPMC211	02	MP	37,00000	
				68,59905	2538,16
				167,75100	6206,79
REFACEREA CU MORTAR DE RESTAURARE A ZONELOR LIPSI				1,79885	66,56
SITUATE PE PROFILATURI SI STUCATURI				0,00000	0,00
ASIMILAT				238,14890	8811,51
16	RCAPME211	02	MP	32,40000	
				18,00546	583,38
				117,45000	3805,38
FIXAREA/REPLANTAREA DESPRINDERILOR SITUATE PE PROF				1,79010	58,00
ILATURI SI STUCATURI				0,00000	0,00
ASIMILAT				137,24556	4446,76
17	RMD16B	02	MP	56,00000	
				562,00109	31472,06
				141,55350	7927,00
INTREGIREA VOLUMETRICA A PIESELOR, SITUATE PEPROFI				0,00000	0,00
LATURI, RELIEFURI				0,00000	0,00
ASIMILAT				703,55459	39399,06
18	RCAPMC211	02	MP	54,00000	
				845,00161	45630,09
				175,04700	9452,54
SUBSTITUIREA ELEMENTELOR COMPROMISE; REFACEREA SI				3,99980	215,99
MONTAREA ELEMENTELOR LIPSA				0,00000	0,00
ASIMILAT				1024,04841	55298,61
19	RCAPMF116	02	MP	150,00000	
				42,63891	6395,84
				106,70400	16005,60
PREZENTAREA ESTETICA A LACUNELOR EXTINSE SITUATE P				1,44354	216,53
E PROFILATURI SI STUCATURI				0,00000	0,00
ASIMILAT				150,78644	22617,97



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ1	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
20	RCAPMF121	02	MP	124,00000	63,36140	7856,81
				159,39000		19764,36
	RETUSUL CROMATIC A DECORATIEI FATADELOR			0,63489		78,73
				0,00000		0,00
	ASIMILAT			223,38629		27699,90
21	RCAPMD111*		M	695,52000	18,46078	12839,84
				58,10400		40412,49
	TRATAMENT DE HIDROFUGARE APLICAT PE TOATA SUPRAFAT			1,80060		1252,35
	A			0,00000		0,00
				78,36538		54504,69
22	DE.1.5.	BUCATA	1,00000	1000,00000		1000,00
				755,68900		755,69
	MASURATORI/ CANTITATIVE / FISE/ GRAFICE, ETC. ALE			0,00000		0,00
	SUPRAFETELOR MURALE PE REGISTRE,			0,00000		0,00
	ASIMILAT scene, elemente de arhitectura			1755,68900		1755,69
23	DE.1.6.	BUCATA	40,00000	25,00000		1000,00
				503,79300		20151,72
	FOTOGRAFII DE ANSAMBLU INAINTEA MONTĂRII SCHELEI ?			0,00000		0,00
	I A INTERVENȚIILOR DE CONSERVARE - RESTAURARE.			0,00000		0,00
	ASIMILAT			528,79300		21151,72
24	DE.1.7.	BUCATA	150,00000	25,00000		3750,00
				503,79300		75568,95
	FOTOGRAFII REALIZATE PE SCHELA LA DETALII DE ARHIT			0,00000		0,00
	ECTURA			0,00000		0,00
	ASIMILAT			528,79300		79318,95
25	DE.1.8.	BUCATA	50,00000	25,00000		1250,00
				503,79300		25189,65
	FOTOGRAFII REALIZATE PE SCHELA LA PROFILATURI, STU			0,00000		0,00
	CATURI			0,00000		0,00
	ASIMILAT			528,79300		26439,65
26	DE.1.8.	BUCATA	1,00000	0,00000		0,00
				12594,82000		12594,82
	JURNALUL EVENIMENTELOR DE SANTIER			0,00000		0,00
				0,00000		0,00
	ASIMILAT			12594,82000		12594,82
27	DE.1.9	BUCATA	1,00000	0,00000		0,00
				6297,41000		6297,41
	CAIETUL DE ATASAMENTE SUB FORMA DE FISE CU MASURAT			0,00000		0,00
	ORI.			0,00000		0,00
	ASIMILAT			6297,41000		6297,41
28	DE.1.9	ANS	1,00000	0,00000		0,00
				12594,82000		12594,82
	DEVIZELE OFERTA, ACTE ADITIONALE, SITUATII DE LUCR			0,00000		0,00
	ARI.			0,00000		0,00
	ASIMILAT			12594,82000		12594,82
Cheltuieli directe			214.258,45	545.609,62	6.921,14	0,00
Alte cheltuieli directe						766.789,21
Contrib. asig. munca			2,2500%	12.276,22		12.276,22
TOTAL CHELT. DIRECTE			214.258,45	557.885,84	6.921,14	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To			77.906,54
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)			42.848,60
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po			899.820,57



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 4.1.2 CONSERVARE RESTAURARE

Categoria de lucrari: 2 PICTURA SI STUCATURA INTERIOAR

Executant27		Obiectiv4		Obiect2		Categ2		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		Valoare			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	RCAPMA112	02	MP	18,00000	365,02069	6570,37			
					919,50000	16551,00			
CONSOLIDARE STAT DE CULOARE LA EXFOLIERI SUB FORMA					0,00000	0,00			
DE SOLZIRI PE ARCE, BOLTI,TAVANE,ETC.					0,00000	0,00			
					1284,52069	23121,37			
2	RCAPMA115	02	MP	5,40000	415,01364	2241,07			
					1146,00000	6188,40			
CONSOLIDAREA STRATULUI DE CULOARE SUB FORMA DE UMF					1,80101	9,73			
LATURI, PANTE DE ACOPERII, SITUATE PE TAVANE.					0,00000	0,00			
					1562,81465	8439,20			
C:01:2.50:REDUCERE 15% LA CONSUMURI TEHNOLOGICE PENTRU PROCENT DE DEGRADARE SUB 30%									
3	RCAPMA132	02	MP	6,50000	685,00680	4452,54			
					2433,25200	15816,14			
CONSOLIDARE STRAT DE CULOARE DESPRINS+STR.PREPARAT					0,00000	0,00			
IE, DEGRADARE 30-50% /MP, ARCE,BOLTI,TAVANE					0,00000	0,00			
					3118,25880	20268,68			
4	RCAPMA212	02	MP	14,00000	87,60984	1226,54			
					223,45200	3128,33			
INDEPARTARE MORTARE SUBTIRI <2 MM,SLABE,CU ADERENT					0,00000	0,00			
A MICA TAVANE					0,00000	0,00			
					311,06184	4354,87			
5	RCAPMA215	02	MP	5,00000	112,64122	563,21			
					283,71600	1418,58			
INDEPARTARE MORTARE CU DURITATE SI ADERENTA MEDIE (1,80022	9,00			
ADAOS DE INTARIRE),TAVANE					0,00000	0,00			
					398,15744	1990,79			
6	RCAPMA218	02	MP	16,87000	164,98946	2783,37			
					662,45400	11175,60			
INDEPARTARE A SUPRAPUNERILOR DE MORTARE CU CURITAT					1,79560	30,29			
E SI ADERENTA MARE(MORTARE DE CIMENT),TAVANE					0,00000	0,00			
					829,23907	13989,26			
7	RCAPMA235	02	MP	144,10000	45,58348	6568,58			
					114,91200	16558,82			
INDEPARTARE ZUGRAV.PE BAZA DE VAR DURIZATE SI ADER					1,79847	259,16			
ENTE SITUATE PE TAVANE					0,00000	0,00			
					162,29395	23386,56			
8	RCAPMA241	02	BUCATA	25,00000	0,00000	0,00			
					337,47000	8436,75			
INDEPARTARE PRIN MIJLOACE MECANICE A CORPURILOR ST					0,00000	0,00			
RAINE: BAGHETE METALICE					0,00000	0,00			
					337,47000	8436,75			



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	RCAPMA313	02	MP	64,00000	
CURATARE DEPUNERI SLAB-ADERENTE DE PE STRAT PICTUR				44,05920	2819,79
AL BINE CONSERVAT, SITUATE PE TAVANE				116,64000	7464,96
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				160,69920	10284,75
10	RCAPMA316	02	MP	183,00000	
CURAIAAREA DEPUNERILOR SLAB-ADERENTE SITUATE PE TAV				44,89536	8215,85
ANE, ACTIUNEA MECAN.)				125,91000	23041,53
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				170,80536	31257,38
11	RCAPMA323	02	MP	64,00000	
CURATIRE DEPUNERI ADERENTE SITUATE PE TAVANE CU ST				84,02901	5377,86
RAT PICTURAL BINE CONSERVAT				216,64800	13865,47
				1,79847	115,10
				0,00000	0,00
				302,47547	19358,43
12	RCAPMA324	02	MP	183,00000	
CURATIREA DEPUNERILOR ADERENTE CU STRAT PICTURAL F				84,02901	15377,31
RAGIL, DECOEZIV, SITUATE PE TAVANE				236,96400	43364,41
				1,79528	328,54
				0,00000	0,00
				322,78829	59070,26
13	RCAPMA395	02	MP	96,00000	
CURATIRE /INLATURARE REPICTARI AL SECCO CU LIANTI				423,04033	40611,87
PUTERNICI, TAVANE				410,65200	39422,59
				1,80133	172,93
				0,00000	0,00
				835,49366	80207,39
14	RCAPMA398	02	MP	153,00000	
INLATURARE SUPRAPUNERI REPICTARI CU LIANTI SLABI,P				315,01231	48196,88
UTERNICI,A SECCO PE TAVANE				410,59200	62820,58
				1,79465	274,58
				0,00000	0,00
				727,39896	111292,04
15	RCAPMA412	02	MP	5,70000	
INDEFARTARE SARURI SOLUBILE FRIN MIJLOACE MECANICE				112,01961	638,51
UMEDE,				284,64000	1622,45
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				396,65961	2260,96
16	RCAPMA441	02	MP	5,70000	
STABILIZARE SARURI, PE SUPRAFETE VERTICALE				186,99855	1065,89
				471,08100	2685,16
				1,80213	10,27
				0,00000	0,00
				659,88167	3761,33
17	RCAPMB112	02	MP	41,00000	
ASIGURARE PROVIZORIE A MARGINI STRAT SUPORT DESPRI				126,98000	5206,18
NS /FRACTURAT: TAVANE				242,73000	9951,93
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				369,71000	15158,11
18	RCAPMB122	02	MP	41,00000	
ANCORAREA PUNCTUALA MARGINII STRAT SUPORT DESPRIN				165,00479	6765,20
S /FRACTURAT:TAVANE				415,63200	17040,91
				1,79974	73,79
				0,00000	0,00
				582,43653	23879,90
19	RCAPMB214	02	M	41,00000	
CURATIRE MARGINI STRAT SUPORT DIN FISURI: PE TAVA				89,53561	3670,96
NE				662,49000	27162,09
				1,79990	73,80
				0,00000	0,00
				753,82551	30906,85




Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
20	RCAPMB225	02	M	3,80000	
INDEPARTARE MORTARE/MAT.NECORESP, INTERV.ANTERIOAR				93,99964	357,20
E,DIN FISURI, AVANE				282,14100	1072,14
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				376,14064	1429,33
21	RCAPMB222	02	MP	11,30000	
INDEPARTARE MORTARE/MAT.NECORESP, INTERV.ANTERIOAR				236,00510	2666,86
E,MARGINI LACUNE/CRAPATURI, PE TAVANE				594,45600	6717,35
				1,80133	20,36
				0,00000	0,00
				832,26243	9404,57
22	RCAPMC212	02	MP	9,24000	
CONSOLIDAREA SUPORTULUI FRACTURAT PRIN ANCORARE /				436,00047	4028,64
TESERE / PLOMBARE A TAVANULUI				1098,24000	10147,74
				1,79942	16,63
				0,00000	0,00
				1536,03990	14193,01
23	RCAPMB312	02	M	41,00000	
IMPREGNARE MARGINI STRAT SUPORT FRIABIL,PE TAVANE				263,00031	10783,01
				662,47500	27161,48
				1,80085	73,83
				0,00000	0,00
				927,27616	38018,32
24	RCAPMB322	02	M	3,80000	
TIVIRE MARGINI STRAT SUPORT,PE ARCE,BOLTI,TAVANE				314,99625	1196,99
				793,48500	3015,24
				1,79863	6,83
				0,00000	0,00
				1110,27987	4219,06
25	RCAPMB332	02	M	56,00000	
CHITUIRE LACUNE EXTINSE LA NIVEL ARRICCIO (IN PROF				116,98879	6551,37
UNZIME), PE TAVANE				536,46300	30041,93
				1,80133	100,87
				0,00000	0,00
				655,25312	36694,17
26	RCAPMB342	02	MP	3,40000	
CHITUIRE LACUNE (MICI SI MEDII IN PROFUNZIME) LA N				105,98396	360,35
IVEL ARRICCIO,TAVANE				487,62000	1657,91
				1,79926	6,12
				0,00000	0,00
				595,40322	2024,37
27	RCAPMB352	02	MP	14,30000	
CHITUIRE LACUNE EXTINSE LA NIVEL LA NIVEL CU ORIGI				93,99908	1344,19
NALUL PE TAVANE				394,50600	5641,44
				1,80022	25,74
				0,00000	0,00
				490,30530	7011,37
28	RCAPMB411	02	MP	6,50000	
PREGATIRE ZONA PENTRU INJECTARI PE SUPRAFETE VERTI				22,99736	149,48
CALE				412,10400	2678,68
				4,13962	26,91
				0,00000	0,00
				439,24099	2855,07
29	RCAPMB422	02	BUCATA	20,00000	
ASIGURARE CU PROPTELE ZONE PENTRU INJECTARI PE ARC				88,82530	1776,51
E,BOLTI,TAVANE				224,20800	4484,16
				4,24129	84,83
				0,00000	0,00
				317,27459	6345,49
30	RCAPMB435	02	MP	6,50000	
INJECTARI PT.DESPRINDERI SI BURDUJELI TAVANE				635,00401	4127,53
				268,56600	1745,68
				1,80133	11,71
				0,00000	0,00
				905,37134	5884,91



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
31	RCAPMC232	02	BUCATA	12,00000	
				196,00083	2352,01
				493,72200	5924,66
MONTARE STUTURI PENTRU INJECTARI SUB PRESIUNE PE T				4,77300	57,28
AVANE				0,00000	0,00
				694,49583	8333,95
32	RCAPMD112	02	MP	110,00000	
				485,02431	53352,67
				468,57600	51543,36
TRATAMENT AGENTI HETEROTROFI TAVANE				1,79910	197,90
				0,00000	0,00
				955,39941	105093,94
33	RCAPMF112	02	MP	30,50000	
				325,94950	9941,46
				822,05400	25072,65
PREZENTAREA ESTETICA A LACUNELOR EXTINSE SITUATE P				1,80165	54,95
E TAVANE				0,00000	0,00
				1149,80515	35069,06
34	RCAPMF122	02	MP	121,00000	
				415,08289	50225,03
				226,08600	27356,41
REINTEGRARE CROMATICA UZURA PATINA/STR.CULOARE,MET				1,79306	216,96
.VELATURA,30-50% /MP PICTURA PE TAVANE				0,00000	0,00
				642,96195	77798,40
35	RCAPMF132	02	MP	42,60000	
				388,95110	16569,32
				285,11400	12145,86
REINTEGRARE CROMATICA LACUNE STRAT CULOARE,MET.VEL				1,80515	76,90
ATURA,30-50% /MP PICTURA PE TAVANE				0,00000	0,00
				675,87025	28792,07
36	1013A01A1A	02	DMP	257,00000	
				6,46950	1662,66
				2,55117	655,65
CONSERVARE-RESTAURARE SUPRAFATA TAVAN DIN CAMERA E				0,00000	0,00
04 DUPA ELIMINAREA PERETELUI				0,00000	0,00
				9,02067	2318,31
37	RCAPMA113	02	MP	14,00000	
				263,00763	3682,11
				662,90400	9280,66
CONSOLIDARE STAT DE CULOARE LA EXFOLIERI SUB FORMA				1,79560	25,14
DE SOLZIRI PE PROFILURI,				0,00000	0,00
				927,70723	12987,90
38	RCAPMA116	02	MP	7,10000	
				302,00064	2144,20
				553,98000	3933,26
CONSOLIDARE STAT DE CULOARE LA EXFOLIERI SUB FORMA				1,80419	12,81
DE UMFLAT./PANTE DE ACOPERIS PE PROFIL./STUCATURI				0,00000	0,00
				857,78483	6090,27
39	RCAPMA133	02	MP	5,80000	
				415,02312	2407,13
				561,72000	3257,98
CONSOLIDARE STRAT DE CULOARE DESPRINS+STR.PREPARAT				1,79528	10,41
IE, DEGRADARE 30-50% /MP, PROFILATURI,STUCATURI				0,00000	0,00
				978,53840	5675,52
40	RCAPMA213	02	MP	14,00000	
				30,03766	420,53
				1151,56800	16121,95
INDEPARTARE MORTARE SUBTIRI <2 MM,SLABE,CU ADERENT				2,57360	36,03
A MICA (VAR SI NISIP),PE PROFILATURI,STUCATURI				0,00000	0,00
				1184,17926	16578,51
41	RCAPMA216	02	MP	2,45000	
				17,95730	44,00
				705,36000	1728,13
INDEPARTARE MORTARE CU DURITATE SI ADERENTA MEDIE (1,79465	4,40
ADAOS DE INTARIRE),PE PROFILATURI,STUCATURI				0,00000	0,00
				725,11194	1776,52



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
42	RCAPMA219	02	MP	11,03000	
INDEPARTARE MORTARE CU CURITATE SI ADERENTA MARE (MORTARE DE CIMENT), PE PROFILATURI, STUCATURI				31,99664	352,92
				809,02800	8923,58
				1,80610	19,92
				0,00000	0,00
				842,83074	9296,42
43	RCAPMA236	02	MP	117,00000	
INDEPARTARE ZUGRAV. SUPRAP. ORIGINALULUI, PE BAZA DE VAR, DUR. ADERENT, PE PROFIL, STUCATURI, BINE CONSERVAT				36,03266	4215,82
				554,11200	64831,10
				1,80228	210,87
				0,00000	0,00
				591,94694	69257,79
44	RCAPMA241	02	BUCATA	25,00000	
INDEPARTARE PRIN MIJLOACE MECANICE A CORPURILOR STRAINE: BUCLETE METALICE				0,00000	0,00
				840,71100	21017,78
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				840,71100	21017,78
45	RCAPMA311	02	MP	154,92000	
CURATARE DEPUNERI SLAB ADERENTE: SUPRAFETE VERTICALE CU STRAT PICTURAL BINE CONSERVAT				1,02912	159,43
				25,19100	3902,59
				1,79990	278,84
				0,00000	0,00
				28,02002	4340,86
46	RCAPMA316	02	MP	78,00000	
CURATARE DEPUNERI SLAB ADERENTE: PROFIL, STUCATURI, STR. PICTURAL FRAGILACTIUNEA MECA				168,96864	13179,55
				425,70000	33204,60
				47,73000	3722,94
				0,00000	0,00
				642,39864	50107,09
47	RCAPMA325	02	MP	154,90000	
CURATIRE DEPUNERI ADERENTE : PROFILAT, STUCATURI, STRAT PICTURAL BINE CONSERVAT				173,99446	26951,74
				430,74000	66721,63
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				604,73446	93673,37
48	RCAPMA326	02	MP	78,00000	
CURATIRE DEPUNERI ADERENTE : PROFILAT, STUCATURI, STRAT PICTURAL FRAGIL, DECOEZIV				235,97381	18405,96
				536,64000	41857,92
				1,80228	140,58
				0,00000	0,00
				774,41609	60404,46
49	RCAPMA396	02	MP	84,00000	
CURATIRE / INLATURARE REPICTARI AL SECCO CU LIANTI PUTERNICI, PE PROFILATURI, RELIEFURI, STUCATURI				453,03269	38054,75
				464,11200	38985,41
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				917,14469	77040,15
50	RCAPMA393	02	MP	148,00000	
CURATIRE / INLATURARE REPICTARI AL SECCO CU LIANTI SLABI, PE PROFILATURI, STUCATURI				235,95838	34921,84
				369,07200	54622,66
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				605,03038	89544,50
51	RCAPMA412	02	MP	4,20000	
INDEPARTARE SARURI SOLUBILE PRIN MIJLOACE MECANICE UMEDE, PE TAVANE				67,99157	285,56
				369,00000	1549,80
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				436,99157	1835,36
52	RCAPMA442	02	MP	4,20000	
STABILIZARE SARURI, PE TAVANE				183,99685	772,79
				411,03000	1726,33
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				595,02685	2499,11



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
53	RCAPMB112		M	17,30000	
				95,99688	1660,75
				243,00000	4203,90
ASIGURARE PROVIZORIE A MARGINI STRAT SUPT DESPRI				0,00000	0,00
NS /FRACTURAT: PROFILATURI SI STUCATURI				0,00000	0,00
				338,99688	5864,65
54	RCAPMB123*		M	17,30000	
				135,99656	2352,74
				303,01200	5242,11
ASIGURARE PUNCTUALA MARGINII STRAT SUPT DESPRINS				0,00000	0,00
/FRACTURAT: PE PROFILATURI,RELIEFURI,STUCATURI				0,00000	0,00
				439,00856	7594,85
55	RCAPMB212		M	17,30000	
				44,99780	778,46
				292,19400	5054,96
CURATIRE MARGINILOR STRATULUI SUPT DIN LACUNE, F				0,00000	0,00
ISURI SITUATE PE PROFILATURI SI STUCATURI				0,00000	0,00
				337,19180	5833,42
56	RCAPMB226	02	M	2,10000	
				12,00146	25,20
				813,61800	1708,60
INDEPARTARE MORTARE/MAT.NECORESP, INTERV.ANTERIOAR				1,79942	3,78
E,DIN FISURI, PE PROFILATURI,STUCATURI				0,00000	0,00
				827,41888	1737,58
57	RCAPMB223	02	MP	9,50000	
				22,00855	209,08
				368,42400	3500,03
INDEPARTARE MORTARE/MAT.NECORESP,INTERV. ANTERIOAR				1,80085	17,11
E,MARGINI LACUNE,PE PROFILATURI,RELIEFURI,STUCATUR				0,00000	0,00
				392,23341	3726,22
58	RCAPMB313	02	M	17,00000	
				548,00281	9316,05
				138,02100	2346,36
IMPREGNARE MARGINI STRAT SUPT FRIABIL,PE PROFILA				2,33925	39,77
TURI, STUCATURI				0,00000	0,00
				688,36305	11702,17
59	RCAPMB323	02	M	2,10000	
				625,01164	1312,52
				412,05000	865,31
TIVIRE MARGINI STRAT SUPT,PE PROFILATURI,STUCATU				1,80038	3,78
RI				0,00000	0,00
				1038,86202	2181,61
60	RCAPMB333	02	M	37,00000	
				874,00541	32338,20
				715,04700	26456,74
CHITUIRE FISURI IN PROFUNZIME,PE PROFILATURI, STU				0,00000	0,00
CATURI				0,00000	0,00
				1589,05241	58794,94
61	RCAPMB343	02	MP	2,70000	
				869,99506	2348,99
				814,03200	2197,89
CHITUIRE LACUNE (MICI SI MEDII IN PROFUNZIME) PE P				0,00000	0,00
ROFILATURI,STUCATURI				0,00000	0,00
				1684,02706	4546,87
62	RCAPMB352	02	MP	8,40000	
				759,00900	6375,68
				1116,00000	9374,40
CHITUIREA LACUNELOR EXTINSE LA NIVEL CU ORIGINALUL				0,00000	0,00
, SITUATE PE PROFILATURI SI STUCATURI				0,00000	0,00
				1875,00900	15750,08
63	RCAPMB422	02	BUCATA	15,00000	
				413,18605	6197,79
				1043,01000	15645,15
ASIGURAREA CU PROPTELE PENTRU INIECTARI PE PROFIL				0,00000	0,00
ATURI SI STUCATURI				0,00000	0,00
				1456,19605	21842,94



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
64	RCAPMB436	02	MP	8,21000	
INIECTARI PENTRU DESPRINDERI SI BURDUSELI ALE STRA				635,00002	5213,35
TULUI SUPTOR PE PROFILATURI SI STUCATURI				269,01000	2208,57
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				904,01002	7421,92
65	RCAPMC233	02	BUCATA	14,00000	
MONTARE STUTURI PENTRU INIECTARI SUB PRESIUNE PE P				196,00083	2744,01
ROFILATURI, RELIEFURI, STUCATURI				494,00400	6916,06
				1,79974	25,20
				0,00000	0,00
				691,80457	9685,26
66	RCAPMD113	02	MP	144,00000	
TRATAMENT AGENTI HETEROTROFI (BACTERII, MUCEGAIURI)				1,00627	144,90
PE PROFILATURI, STUCATURI				25,19400	3627,94
				1,79942	259,12
				0,00000	0,00
				27,99970	4031,96
67	RCAPMF173	02	MP	9,24000	
REFACEREA VOLUMETRICT A ELEMENTELOR DE STUC CARE L				0,99735	9,22
IPSESC, SITUATE PE PROFILATURI, RELIEFURI				25,20000	232,85
				1,79847	16,62
				0,00000	0,00
				27,99582	258,68
68	RCAPME217	02	MP	9,24000	
REPLANTAREA ELEMENTELOR REFACUTE, SITUATE PE PROFIL				0,99365	9,18
ATURI, RELIEFURI				25,53000	235,90
				1,79306	16,57
				0,00000	0,00
				28,31670	261,65
69	RCAPME217	02	MP	22,00000	
REPLANTARE IESTETICA A LACUNELOR EXTINSE PE PROFIL				381,82511	8400,15
ATURI SI STUCATURI				821,79000	18079,38
				1,79306	39,45
				0,00000	0,00
				1205,40817	26518,98
70	RCAPMF143	02	MP	156,00000	
REINTEGRARE CROMATICA LACUNE ,MET.VELATURA, PE PROF				415,08289	64752,93
ILATURI SI STUCATURI				226,05000	35263,80
				1,80738	281,95
				0,00000	0,00
				642,94027	100298,68
71	RCAPMF133	02	MP	35,20000	
REINTEGRARE CROMATICA LACUNE STRAT CUL, MET.VELATUR				388,95110	13691,08
A, 30-50% /MP PICT. PE PROFIL, RELIEFURI, STUCAT				284,56800	10016,79
				1,80738	63,62
				0,00000	0,00
				675,32648	23771,49
72	DE.1.1		MP	20,00000	
SONDAJE STRATIGRAFICE, STABILIREA STRATIGRAFIEI OR				1000,00000	20000,00
IGINARE SI A MAT. DE SUPRAPUNERE ALE INTERV. IN TI				2518,95000	50379,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3518,95000	70379,00
73	DE.1.2		MP	20,00000	
TESTE/ PROBE DE CURATARE, FIXARE, CONSOLIDARE, INC				150,00000	3000,00
ERCARI, VERIFICARI DE MATERIALE,				1259,48200	25189,64
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				1409,48200	28189,64
74	DE.1.2		ANS	1,00000	
DETERMINARI SI M5SURATORI ALE FACTORILOR DE DEGRAD				20,00000	20,00
ARE, CLIMAT, MICROCLIMA ETC.				3778,45000	3778,45
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3798,45000	3798,45

Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ2	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
75	DE.1.3	ANS	1,00000	2500,00000	2500,00	
				2015,17000	2015,17	
MASURATORI/ CANTITATIVE / FISE/ GRAFICE, ETC. SUPR				0,00000	0,00	
AFETELOR MURALE PE REGISTRE ETC				0,00000	0,00	
				4515,17000	4515,17	
76	DE.1.4	ANS	1,00000	10000,00000	10000,00	
				18892,22900	18892,23	
ANALIZE FIZICO - CHIMICE ALE MATERIALELOR CONSTITU				0,00000	0,00	
TIVE ALE PICTURII MURALE				0,00000	0,00	
+ prelevari, teste laborator.				28892,22900	28892,23	
77	DE.2.6	ANS	1,00000	15000,00000	15000,00	
				15113,78300	15113,78	
ANALIZE BIOLOGICE, PRELEVARI, RECOLTIRI, RECOMANDA				0,00000	0,00	
RI, INSTRUCIUNI TRATAMENTE				0,00000	0,00	
				30113,78300	30113,78	
78	DE.2.7	BUCATA	80,00000	20,00000	1600,00	
				50,37900	4030,32	
FOTOGRAFII DE ANSAMBLU INAINTEA MONTARII SCHELEI S				0,00000	0,00	
I A INTERVENFIILOR DE CONSERVARE - RESTAURARE.				0,00000	0,00	
				70,37900	5630,32	
79	DE.2.8	BUCATA	350,00000	20,00000	7000,00	
				50,37900	17632,65	
FOTOGRAFII REALIZATE PE SCHELA LA TAVANE				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				70,37900	24632,65	
80	DE.2.10	BUCATA	120,00000	20,00000	2400,00	
				50,37900	6045,48	
FOTOGRAFII REALIZATE PE SCHELA LA PROFILATURI, STU				0,00000	0,00	
CATURI				0,00000	0,00	
				70,37900	8445,48	
81	DE.2.11	BUCATA	15,00000	50,00000	750,00	
				251,89600	3778,44	
FOTOGRAFII SPECIALE, MACROFOTOGRAFII SI FOTOGRAFII				0,00000	0,00	
IN LUMINA SPECIALT U.V.				0,00000	0,00	
				301,89600	4528,44	
82	DE.2.12	BUCATA	5,00000	20,00000	100,00	
				7556,89200	37784,46	
RELEVEE (DECALCURI) CU MARCAREA ELEMENTELOR TEHNIC				0,00000	0,00	
E DE EXECUTE				0,00000	0,00	
				7576,89200	37884,46	
83	DE.1.8.	BUCATA	1,00000	0,00000	0,00	
				2518,96400	2518,96	
JURNALUL EVENIMENTELOR DE SANTIER.				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				2518,96400	2518,96	
84	DE.220	BUCATA	1,00000	0,00000	0,00	
				6297,41000	6297,41	
CAIETUL DE ATASAMENTE SUB FORMA DE FISE CU MASURAT				0,00000	0,00	
ORI.DEVIZE OFERTA, ACTE ADITIONALE,SL				0,00000	0,00	
				6297,41000	6297,41	
Cheltuieli directe			696.045,87	1.263.076,08	7.563,88	0,00 1.966.685,83
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,2500%	28.419,21			28.419,21
TOTAL CHELT. DIRECTE			696.045,87	1.291.495,29	7.563,88	0,00 1.995.105,04
Cheltuieli indirecte		Io = 10,0000% x To				199.510,50
Profit		Po = 5,0000% x (To+Io)				109.730,78

Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			2.304.346,33



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 4.1.2 CONSERVARE RESTAURARE

Categoria de lucrari: 3 COMPONENTE ARTISTICE LEMN

Executant27		Obiectiv4	Obiect2	Categ3	[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	LEMN1	ANS	1,00000	1270,19400	1270,19	
OPERATIUNI SPECIFICE PRELIMINARE				6103,45000	6103,45	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				7373,64400	7373,64	
2	LEMN2	ANS	1,00000	2,80000	2,80	
DEMONTAREA ELEMENTELOR COMPONENTE 24 USI				11393,27400	11393,27	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				11396,07400	11396,07	
3	LEMN3	ANS	1,00000	2,80000	2,80	
DEMONTAREA SI CATALOGAREA ELEMENTELOR DE FERONERIE				4105,91100	4105,91	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				4108,71100	4108,71	
4	LEMN4	BUCATA	36,00000	2,80000	100,80	
INDEPARTAREA ELEMENTELOR NECORESPUNZATOARE				210,58500	7581,06	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				213,38500	7681,86	
5	LEMN5	MP	14,00000	26,16000	366,24	
INDEPARTAREA DEPUNERILOR NEADERENTE DE IMPURITATI				311,34400	4358,82	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				337,50400	4725,06	
6	LEMN6	MP	103,50000	44,46000	4601,61	
INDEPARTAREA STRATULUI DE PROTECTIE [10 USI INTERIOARE; % USA EXTERIOARA PRINCIPALA				140,55800	14547,75	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				185,01800	19149,36	
7	LEMN7	MP	160,00000	34,00000	5440,00	
INDEPARTAREA STRATURILOR DE VOPSEA [14 USI; TOCURI; SCARI; INDEPARTARE STRATURI DE VOPSEA ALTERATE				167,99000	26878,40	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				201,99000	32318,40	
8	RMF41A	02	MP	263,00000	87,65025	23052,02
IGNIFUGARE SUPRAFETE STRUCTURI DIN LEMN CU SOLUTIE TIP...APLICATA PRIN PENSULARE				262,20960	68961,12	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				349,85985	92013,14	




Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ3	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	RPCO41A1	82	MP	7,40000	246,62492	1825,02
				117,38109	868,62	
CONSOLIDAREA SUPORTULUI PRIN COMPLETARE/INCLEIERE				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				364,00601	2693,64	
10	LEMN8		MP	1,60000	1632,00000	2611,20
				2821,24000	4513,98	
REINTEGRAREA VOLUMETRICĂ A ORNAMENTELOR SCULPTATE				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				4453,24000	7125,18	
11	LEMN9		MP	3,20000	118,00000	377,60
				92,19400	295,02	
COMPLETAREA LACUNELOR DE MICI DIMENSIUNI PRIN CHIT				0,82800	2,65	
UIRE				0,00000	0,00	
				211,02200	675,27	
12	LEMN10		ANS	1,00000	24000,00000	24000,00
				12091,02700	12091,03	
RECONDITIONAREA ACCESORIILOR DE FERONERIE				5,40000	5,40	
				0,00000	0,00	
				36096,42700	36096,43	
13	LEMN11		MP	263,00000	236,00000	62068,00
				87,66000	23054,58	
APLICAREA UNUI STRAT NOU DE PROTECTIE				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				323,66000	85122,58	
14	LEMN12		ANS	1,00000	2548,00000	2548,00
				12091,02700	12091,03	
REMONTAREA ELEMENTELOR COMPONENTE				1,80000	1,80	
				0,00000	0,00	
				14640,82700	14640,83	
15	LEMN13		ANS	1,00000	10579,64800	10579,65
				3250,00000	3250,00	
REMONTAREA ACCESORIILOR DE FERONERIE				1,80000	1,80	
				0,00000	0,00	
				13831,44800	13831,45	
20	LEMN14		BUCATA	320,00000	20,00000	6400,00
				251,89600	80606,72	
DOCUMENTATIE FOTOGRAFICA [24 USI; TOCURI; SCARI; F				0,00000	0,00	
OTOGRAFII INAINTE, IN TIMPUL SI DUPA RESTAURARE				0,00000	0,00	
				271,89600	87006,72	
21	LEMN15		BUCATA	52,00000	25,00000	1300,00
				503,79300	26197,24	
DOCUMENTATIE DESENATA/RELEVEE				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				528,79300	27497,24	
22	LEMN16		ANS	1,00000	0,00000	0,00
				2518,96400	2518,96	
DOCUMENTATIE DE SANTIER/FISE TEHNICE				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				2518,96400	2518,96	
Cheltuieli directe			146.545,93	309.416,97	11,65	0,00
Alte cheltuieli directe						455.974,55
Contrib. asig. munca			2,2500%	6.961,88		6.961,88
TOTAL CHELT. DIRECTE			146.545,93	316.378,85	11,65	0,00
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To			46.293,64
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)			25.461,50

Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ²	Categ ³			[ron]
0	1	2	3	4	5	
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						534.691,58



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 4.1.2 CONSERVARE RESTAURARE


Categoria de lucrari: 4 COMPONENTE ARTISTICE METAL

Executant27		Obiectiv4		Obiect2		Categ4		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare		
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera			
	Observatii				c) utilaj	d) transport			
	Corectii				Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	RMDE13A	99	MP	11,96000	26,00016			310,96	
					92,19024			1102,60	
CURATAREA DEPUNERILOR SLAB-ADERENTE SITUATE PE PRO					0,00000			0,00	
FILATURI, RELIEFURI					0,00000			0,00	
					118,19040			1413,56	
2	RCAPMC231	02	BUCATA	11,96000	0,00000			0,00	
					1209,10200			14460,86	
DEMONTAREA PIESELOR IN VEDEREA RESTAURARII					1,80006			21,53	
					0,00000			0,00	
					1210,90206			14482,39	
3	RCAPMA223	02	MP	11,96000	32,36763			387,12	
					352,50600			4215,97	
INDEPARTAREA REPICTARILOR CU PIGMENT METALIC AURIU					1,79306			21,44	
, SITUATE PE PROFILATURI, RELIEFURI					0,00000			0,00	
					386,66669			4624,53	
4	RCAPMA219	02	MP	2,10000	44,94766			94,39	
					158,79600			333,47	
INDEPARTAREA REPARATIILOR NECORESPUNZATOARE					1,80610			3,79	
					0,00000			0,00	
					205,54976			431,65	
5	RCAPMD111	02	MP	11,96000	167,95636			2008,76	
					217,40400			2600,15	
TRATAMENT ANTICOROZIV APLICAT PE RELIEFURI SI PROF					1,80038			21,53	
ILATURI					0,00000			0,00	
					387,16074			4630,44	
6	RCAPMA116	02	MP	1,50000	148,00686			222,01	
					385,35000			578,03	
CONSOLIDAREA ZONELOR DESPRINSE SITUATE PE PROFILAT					0,00000			0,00	
URI SI RELIEFURI					0,00000			0,00	
					533,35686			800,04	
7	RCAPMA325	02	MP	11,96000	265,02000			3169,64	
					654,93000			7832,96	
CURAFIREA CHIMICA A SUPRAFETELOR SITUATE PE PROFIL					1,79942			21,52	
ATURI SI RELIEFURI					0,00000			0,00	
					921,74942			11024,12	
8	RCAPMA411	02	MP	11,96000	87,00467			1040,58	
					260,96400			3121,13	
NEUTRALIZAREA SOLUTIEI DE CURTARE					1,80085			21,54	
					0,00000			0,00	
					349,76953			4183,24	



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	NLA121	MP	11,96000	1,00000	11,96
USCAREA PIESELOR CURATATE				579,36200	6929,17
				4,68000	55,97
				0,00000	0,00
				585,04200	6997,10
10	NLA122	M	2,50000	326,00000	815,00
REPARARE MECANISME, SITUATE PE PROFILATURI				821,18200	2052,96
				1,80000	4,50
				0,00000	0,00
				1148,98200	2872,46
11	NLA123	M	1,20000	568,00000	681,60
ASAMBLARE PSRTI CONSTRUCTIVE, SITUATE PE PROFILATURI SI RELIEFURI				1425,73400	1710,88
				1,80000	2,16
				0,00000	0,00
				1995,53400	2394,64
12	NLA124	MP	1,70000	685,00000	1164,50
REFACEREA ZONELOR LIPSA SITUATE PE PROFILATURI SI RELIEFURI				1728,00000	2937,60
				1,80000	3,06
				0,00000	0,00
				2414,80000	4105,16
13	NLA125	MP	1,70000	452,00000	768,40
FIXAREA/REPLANTAREA DESPRINDERILOR SITUATE PE PROFILATURI SI RELIEFURI				1141,09000	1939,85
				1,80000	3,06
				0,00000	0,00
				1594,89000	2711,31
14	NLA126	MP	1,45000	368,00000	533,60
INTREGIREA VOLUMETRICA PIESELOR, SITUATE PE PROFILATURI, RELIEFURI				931,76500	1351,06
				1,80000	2,61
				0,00000	0,00
				1301,56500	1887,27
15	NLA127	M	1,70000	874,00000	1485,80
RETUSUL CROMATIC AL ZONELOR COMPLETATE				2482,18700	4219,72
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3356,18700	5705,52
16	NLA128	MP	11,96000	39,00000	466,44
APLICARE PELICULADE PROTECTIE				151,13800	1807,61
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				190,13800	2274,05
17	RMDE13A	99	MP	4,96000	238,08
CURATAREA DEPUNERILOR SLAB-ADERENTE SITUATE PE PROFILATURI				168,01680	833,36
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				216,01766	1071,45
18	RCAPMA223	02	MP	4,96000	18,23
INDEPARTAREA REPICTARILOR SITUATE PE PROFILATURI				906,69600	4497,21
				1,79306	8,89
				0,00000	0,00
				912,16488	4524,34
19	RCAPMA219	02	MP	0,50000	173,48
INDEPARTAREA REPARATIILOR NECORESPUNZATOARE				346,95673	201,56
				403,12800	0,90
				1,80610	0,00
				751,89084	375,95



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect2	Categ4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
20	RCAPMA325	02	MP	4,96000	
CURATIREA SUPRAFETELOR SITUATE PE PROFILATURI SI RELIEFURI				86,99723	431,51
				219,51000	1088,77
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				306,50723	1520,28
21	RCAPMB343	02	MP	0,75000	
REFACEREA ZONELOR LIPSA SITUATE PE PROFILATURI SI RELIEFURI				846,99885	635,25
				2115,93600	1586,95
				1,80228	1,35
				0,00000	0,00
				2964,73714	2223,55
22	RCAPMC213	02	MP	0,85000	
FIXAREA ZONELOR DESPRINSE ALE SUPORTULUI DE LEMN, SITUATE PE PROFILATURI SI RELIEFURI				852,00192	724,20
				2317,49100	1969,87
				1,80085	1,53
				0,00000	0,00
				3171,29377	2695,60
23	RCAPMB363	02	MP	0,95000	
COMPLETAREA VOLUMETRICT A PIESELOR, SITUATE PE PROFILATURI, RELIEFURI				1153,01245	1095,36
				290,49600	275,97
				1,79592	1,71
				0,00000	0,00
				1445,30437	1373,04
24	RCAPMF133	02	MP	0,95000	
RETUSUL CROMATIC AL ZONELOR COMPLETATE				983,93076	934,73
				2534,70000	2407,97
				1,80738	1,72
				0,00000	0,00
				3520,43813	3344,42
25	RCAPMF172	02	MP	4,96000	
PROTEIAREA INTREGII SUPRAFETE				18,66183	92,56
				267,78000	1328,19
				1,80101	8,93
				0,00000	0,00
				288,24284	1429,68
26	DE.1.5.	BUCATA	1,00000		
MASURATORI/ CANTITATIVE / FISE/ GRAFICE, ETC. ALE SUPRAFETELOR MURALE PE REGISTRE,				25,00000	25,00
				503,79300	503,79
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				528,79300	528,79
27	DE.1.6.	BUCATA	25,00000		
FOTOGRAFII DE ANSAMBLU INAINTEA MONTARII SCHELEI SI A INTERVENTIILOR DE CONSERVARE - RESTAURARE.				25,00000	625,00
				503,79300	12594,83
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				528,79300	13219,83
28	DE.1.7.	BUCATA	45,00000		
FOTOGRAFII REALIZATE PE SCHELA LA DETALII DE ARHITECTURA				25,00000	1125,00
				503,79300	22670,69
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				528,79300	23795,69
29	DE.1.8.	BUCATA	1,00000		
JURNALUL EVENIMENTELOR DE SANTIER.				0,00000	0,00
				503,79300	503,79
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				503,79300	503,79
30	DE.1.9	BUCATA	1,00000		
CAIETUL DE ATASAMENTE SUB FORMA DE FISE CU MASURAT ORI.				0,00000	0,00
				6297,41000	6297,41
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				6297,41000	6297,41



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ²	Categ ⁴	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			19.279,16	113.954,37	207,76	0,00 133.441,29
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,2500%		2.563,97		2.563,97
TOTAL CHELT. DIRECTE			19.279,16	116.518,35	207,76	0,00 136.005,27
Cheltuieli indirecte		$I_o = 10,0000\% \times T_o$				13.600,53
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$				7.480,29
TOTAL GENERAL pe categorii		$V_o = T_o + I_o + P_o$				157.086,08



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 3 4.1.3 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 1 INST. ELECTRICE INTERIOARE

Executant27	Obiectiv4	Obiect3	Categ1	[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EA01XA	93	M	1950,00000	2213,50
				1,13513	
				25,50000	49725,00
	TUB IZOLANT PVC-METALIC DE ORICE DIAMETRU MONTAT			0,00000	0,00
	INGROPAT			0,00000	0,00
				26,63513	51938,50
2	EA01XA	93	M	50,00000	73,49
				1,46985	
				25,50000	1275,00
	TUB IZOLANT PVC-METALIC DE ORICE DIAMETRU MONTAT			0,00000	0,00
	INGROPAT			0,00000	0,00
				26,96985	1348,49
3	EA01XA	93	M	70,00000	79,46
				1,13513	
				25,50000	1785,00
	TUB IZOLANT PVC-METALIC DE ORICE DIAMETRU MONTAT			0,00000	0,00
	INGROPAT			0,00000	0,00
				26,63513	1864,46
4	EA04XA	93	BUCATA	3,00000	87,01
				29,00439	
				10,50000	31,50
	DOZE DE DERIVATIE SAU RAMIFICAIE P.CABLURI,COND.EL			0,00000	0,00
	EC.,MONT.INGR.APAR.PE DIBLURI/CONSOLE,MEDIU NORMAL			0,00000	0,00
				39,50439	118,51
5	EA04XA	93	BUCATA	82,00000	957,89
				11,68156	
				10,50000	861,00
	DOZE DE DERIVATIE SAU RAMIFICAIE P.CABLURI,COND.EL			0,00000	0,00
	EC.,MONT.INGR.APAR.PE DIBLURI/CONSOLE,MEDIU NORMAL			0,00000	0,00
				22,18156	1818,89
6	EA04XC	93	BUCATA	4,00000	132,30
				33,07500	
				37,50000	150,00
	DOZE CENTRALIZATOARE			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				70,57500	282,30
7	EC05A1	82	M	1000,00000	7080,57
				7,08057	
				3,00000	3000,00
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M			0,00000	0,00
	OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			0,00000	0,00
				10,08057	10080,57
8	EC05A1	82	M	45,00000	492,13
				10,93617	
				3,00000	135,00
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M			0,00000	0,00
	OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			0,00000	0,00
				13,93617	627,13



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect3	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	EC05B1	82	M	70,00000	
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M				74,46361	5212,45
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*				4,50000	315,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				78,96361	5527,45
10	EB01XA	93	M	15,00000	
COND.DIN CUPRU AL SAU OL CU IZOL.INTRODUSA IN TUB				5,56756	83,51
URI SAU TEVI CU SECTIUNEA PINA LA 35MMP,INCLUSIV				2,70000	40,50
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				8,26756	124,01
11	EB04XA	93	M	730,00000	
CONDUCTA PUNTE (INTENC) PT.INSTALATII ELECTRICE FI				2,94166	2147,41
XE,INCLUSIV DOZELE SI LEGATURILE IN DOZE				7,50000	5475,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				10,44166	7622,41
12	EB04XA	93	M	90,00000	
CONDUCTA PUNTE (INTENC) PT.INSTALATII ELECTRICE FI				6,78328	610,50
XE,INCLUSIV DOZELE SI LEGATURILE IN DOZE				7,50000	675,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				14,28328	1285,50
13	EC05XA	91	BUCATA	66,00000	
CAP TERMINAL USCAT PT.CABLU ELECT.SI SEMNALIZ.CU I				11,56907	763,56
ZOL.,MANTA PVC/CAUCIUC CU DIAM.EXTER.SUB 21 MM				16,50000	1089,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				28,06907	1852,56
14	RPCU09F1	82	BUCATA	6,00000	
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU SAU PIATRA				0,00000	0,00
41-50CM SECTIUNE 50- 301CMP				38,99970	234,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				38,99970	234,00
15	ED01XA	93	BUCATA	73,00000	
MONTAREA APARATELOR MONOFAZATE INTRERUPATOR,COMUTA				4,68342	341,89
TOR,PRIZA,BUTON SONERIE, INGROPAT (INCLUSIV DOZA)				27,00000	1971,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				31,68342	2312,89
16	5500720		BUCATA	10,00000	
INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0170 250V 10A				4,53600	45,36
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				4,53600	45,36
17	5520366		BUCATA	10,00000	
COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V				5,60700	56,07
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				5,60700	56,07
18	5520354		BUCATA	3,00000	
COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 005 10A 250V SCARA S				4,49820	13,49
3185				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				4,49820	13,49
19	5536169		BUCATA	5,00000	
PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD				6,65280	33,26
160				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				6,65280	33,26



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ³	Categ ¹	[ron]	
0	1	2	3	4	5
20	5535995	BUCATA	45,00000	6,14880	276,70
				0,00000	0,00
PRIZA BIPOL.DUBLA CAPAC AMINO-PLAST, 250V/10A, MONT.				0,00000	0,00
INGR				0,00000	0,00
				6,14880	276,70
21	ED07XA	93 BUCATA	28,00000	530,05962	14841,67
				15,00000	420,00
LEGAREA ECHIPAMENTELOR LA CUTIA DE BORNE PINA LA				0,00000	0,00
4 KW, INCLUSIV				0,00000	0,00
				545,05962	15261,67
22	EE04XE	93 BUCATA	6,00000	760,19180	4561,15
				105,00000	630,00
CORP DE ILIMINAT CU INCANDESCENTA, CU 1 SAU MAI MUL				0,00000	0,00
TE LAMPI, ECHIPAT CANDELABRU ORNAMENTAL				0,00000	0,00
				865,19180	5191,15
23	EE07XF	93 BUCATA	1,00000	459,61978	459,62
				75,00000	75,00
CORP DE ILUMINAT CU LAMPI TUBULARE FLUORESCENTE DE				0,00000	0,00
TIP ETANS SAU ANTIEXPLOZI, MONT.PE CIRJE EXTERIOARE				0,00000	0,00
				534,61978	534,62
24	TRA01A50	82 TONE	0,50000	0,00000	0,00
				0,00000	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				93,28000	46,64
				93,28000	46,64
25	EB10A1	82 M	240,00000	90,73260	21775,82
				53,70000	12888,00
CANAL BARE DISTRIB.EL.TRIPOLARA CU NUL FARA DISPOZ				0,00000	0,00
.SUSTINERE 200,400,630 A				0,00000	0,00
				144,43260	34663,82
26	EE07XF	93 BUCATA	8,00000	179,31354	1434,51
				75,00000	600,00
CORP DE ILUMINAT CU LAMPI TUBULARE FLUORESCENTE DE				0,00000	0,00
TIP ETANS SAU ANTIEXPLOZI, MONT.PE CIRJE EXTERIOARE				0,00000	0,00
				254,31354	2034,51
27	EE07XA	93 BUCATA	10,00000	150,49776	1504,98
				30,00000	300,00
CORP DE ILUMINAT CU LAMPI TUBULARE FLUORESCENTE DE				0,00000	0,00
TIP NORMAL, MONT TAVAN SAU PERETI PE CONSOLE EXIST.				0,00000	0,00
				180,49776	1804,98
28	EE09XB	93 BUCATA	31,00000	318,62748	9877,45
				82,50000	2557,50
CORP ILUMINAT PT.SIGURANTA SAU BALIZAJ TIP MONOBLO				0,00000	0,00
C, CU ACUMULATORI				0,00000	0,00
				401,12748	12434,95
29	EH01XA	93 BUCATA	23,00000	0,00000	0,00
				42,00000	966,00
INCARCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI				33,49580	770,40
MUM 1 KV				0,00000	0,00
				75,49580	1736,40
30	EE07XF	93 BUCATA	1,00000	149,03662	149,04
				75,00000	75,00
CORP DE ILUMINAT CU LAMPI TUBULARE FLUORESCENTE DE				0,00000	0,00
TIP ETANS SAU ANTIEXPLOZI, MONT.PE CIRJE EXTERIOARE				0,00000	0,00
				224,03662	224,04



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect3	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
31	EH03XH	93	BUCATA	23,00000	
				0,00000	0,00
				90,00000	2070,00
INCARCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A ELECTROMOTOA				167,47900	3852,02
RELOR CU PUTERE PINA LA 10 KW				0,00000	0,00
				257,47900	5922,02
32	EH03XI	93	BUCATA	1,00000	
				0,00000	0,00
				180,00000	180,00
INCARCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A ELECTROMOTOA				334,95800	334,96
RELOR CU PUTERE 11...50 KW				0,00000	0,00
				514,95800	514,96
33	EH10XA	93	BUCATA	9,00000	
				1,54980	13,95
				18,00000	162,00
VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN				0,00000	0,00
VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT				0,00000	0,00
				19,54980	175,95
34	EH10XA	93	BUCATA	14,00000	
				1,54980	21,70
				18,00000	252,00
VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN				0,00000	0,00
VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT				0,00000	0,00
				19,54980	273,70
35	EH10XC	93	BUCATA	40,00000	
				10,42411	416,96
				12,00000	480,00
VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN				0,00000	0,00
VERIFICAREA CORPURILOR DE ILUMINAT DE SIGURANTA				0,00000	0,00
				22,42411	896,96
36	EF02XA	93	BUCATA	2,00000	
				136,49580	272,99
				390,00000	780,00
TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU,DULAP SAU PUPITRU,GAT				0,00000	0,00
A ECHPAT,AVIND GREUTATEA PINA LA 300 KG				0,00000	0,00
				526,49580	1052,99
37	TRA01A50	82	TONE	0,10000	
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				93,28000	9,33
				93,28000	9,33
38	EI03XA	93	BUCATA	27,00000	
				10,55248	284,92
				4,50000	121,50
RACORDAREA FARA PAPUCI A COND.CU SI AL CU SEC.SUB				0,00000	0,00
16MMP LA TABL.COND.CU SEC.SUB 4MMP,LUNG.1,5M LA CA				0,00000	0,00
				15,05248	406,42
39	EH05XA	93	BUCATA	2,00000	
				0,00000	0,00
				150,00000	300,00
INCERCAREA TABLOURI DESTRIIB.,COMANDA,SEMNALIZ.,PUP				80,38992	160,78
ITR.COMANDA,CUTII MET.CLEME TABL.CUTII CAPS.MAX.10				0,00000	0,00
				230,38992	460,78
40	EF07XA	93	BUCATA	2,00000	
				4,22730	8,45
				9,00000	18,00
PREGATIREA TABLOURILOR ELECTRICE PENTRU PUNERE SUB				0,00000	0,00
TENSIUNE				0,00000	0,00
				13,22730	26,45
41	EE07XB	93	BUCATA	10,00000	
				104,90913	1049,09
				40,50000	405,00
CORP DE ILUMINAT CU LAMPI TUBULARE FLUORESCENTE DE				0,00000	0,00
TIP ETANS,MONT.PE TAVAN SAU PERETI PE CONSOL.EXIST				0,00000	0,00
				145,40913	1454,09

Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ³	Categ ¹	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
42	EE07XB	93	BUCATA	2,00000	258,28121	516,56
				40,50000	81,00	
CORP DE ILUMINAT CU LAMPI TUBULARE FLUORESCENTE DE				0,00000	0,00	
TIP ETANS,MONT.PE TAVAN SAU PERETI PE CONSOL.EXIST				0,00000	0,00	
				298,78121	597,56	
43	TRA01A50	82	TONE	3,00000	0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				93,28000	279,84	
				93,28000	279,84	
44	TRA01A10P	82	TONE	0,20000	0,00000	0,00
				0,00030	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00000	0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				23,76000	4,75	
				23,76030	4,75	
Cheltuieli directe			77.889,42	90.123,00	5.118,16	340,56 173.471,14
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca			2,2500%	2.027,77		2.027,77
TOTAL CHELT. DIRECTE			77.889,42	92.150,77	5.118,16	340,56 175.498,91
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To			17.549,89
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)			9.652,44
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			202.701,24



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Artă- Rudolf Schweitzer Cumpăna"-consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural

LISTA cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 3 4.1.3 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrări: 2 INST. ELECTRICE EXTERIOARE

Executant27		Obiectiv4		Obiect3		Categ2		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	EG04XA	93	M	50,00000	5,77338	288,67			
				36,00000	1800,00				
CONDUCTA MET.PENTRU LEGAREA LA PAMINT MONTATA INGR				0,00000	0,00				
OPAT LA ADINCIMI PINA LA 60 CM,IN TEREN NORMAL				0,00000	0,00				
				41,77338	2088,67				
2	EG05XA	93	BUCATA	10,00000	36,36467	363,65			
				54,00000	540,00				
ELECTROD PENTRU PRIZE DE PAMINT DIN CORNIER 50X50X				0,00000	0,00				
5MM BATUT IN PAMINT LA ADINCIME DE 2 M				0,00000	0,00				
				90,36467	903,65				
3	W1P08A	82	BUCATA	3,00000	0,54840	1,65			
				54,00000	162,00				
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA				0,00000	0,00				
LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII				0,00000	0,00				
				54,54840	163,65				
4	EG01XA	93	KG	3,30000	12,54911	41,41			
				13,50000	44,55				
TIJA DE CAPARE PT.PARATRAZNETE,DIN TEAVA OL ZN SAU				18,48880	61,01				
PROF.MET.ZN,MONT.SUP EXIS.LA CLADIRI H PINA 25M				0,00000	0,00				
				44,53791	146,98				
5	TRA01A50	82	TONE	0,10000	0,00000	0,00			
				0,00000	0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00				
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.				93,28000	9,33				
				93,28000	9,33				
8	EA02XA	93	M	25,00000	10,44173	261,04			
				30,00000	750,00				
TEAVA SIN PVC NEPLASTEFIATA, MONTATA INGRPAT IN				0,00000	0,00				
PARDOSEALA SAU PAMINT PINA LA 0,8 M ADINCIME				0,00000	0,00				
				40,44173	1011,04				
10	EC02XA	93	M	10,00000	121,98708	1219,87			
				18,00000	180,00				
CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNALIZ.MONT.CU SCOABE P				0,00000	0,00				
E DIBLURI,ETC.DIN CABLU MET.CU MASA SUB 1,00KG/M				0,00000	0,00				
				139,98708	1399,87				
11	EG03XA	93	M	100,00000	43,61617	4361,62			
				27,00000	2700,00				
CONDUCTA MET.PENTRU LEGAREA LA PAMINT MONTATA PE Z				0,00000	0,00				
IDURI,PE DIBLURI SAU CONSOLE EXISTENTE				0,00000	0,00				
				70,61617	7061,62				



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect3	Categ2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
12	EG06XA	93	BUCATA	2,00000	
PROTECTIE PT.CONDUCTA DE COBORIRE,EXEC.DIN OL CORN				21,25055	42,50
IER 50X50X5MM SAU TEAVA OL O 2",MONT PE DIBLURI				18,00000	36,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				39,25055	78,50
13	EG08XC	93	BUCATA	1,00000	
PIESA DE RACORD LA INST.DE LEGARE LA PAM.SAU ASIGU				2,77566	2,78
RA.A CONTIN.ELEC.DIN CORDON FLEXIBIL FIXAT 1 PAPUC				9,00000	9,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				11,77566	11,78
14	EG07XA	93	BUCATA	2,00000	
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE IMPAMINT				40,88700	81,77
ARE,MONTATA PE DIBLURI EXISTENTE				45,00000	90,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				85,88700	171,77
15	EI16XA	93	M	160,00000	
SANT PT.POZAREA CABLULUI SUBTERAN LA ADINC.DE 0,8M				39,76008	6361,61
TEREN NORMAL SANT PT.1 SAU 2 CABLURI				57,00000	9120,00
				0,20158	32,25
				0,00000	0,00
				96,96166	15513,87
16	EI16XA	93	M	15,00000	
SANT PT.POZAREA CABLULUI SUBTERAN LA ADINC.DE 0,8M				39,76008	596,40
TEREN NORMAL SANT PT.1 SAU 2 CABLURI				57,00000	855,00
				0,20158	3,02
				0,00000	0,00
				96,96166	1454,42
18	EC03XB	93	M	150,00000	
CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNAL.LIBER ASEZ.IN SANT				3,67776	551,66
PE PAT NISIP,PODURI,PERETI H=4M,MASA 1,01-2,00KG/M				9,00000	1350,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				12,67776	1901,66
19	EC03XB	93	M	40,00000	
CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNAL.LIBER ASEZ.IN SANT				17,77824	711,13
PE PAT NISIP,PODURI,PERETI H=4M,MASA 1,01-2,00KG/M				9,00000	360,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				26,77824	1071,13
20	EG07XA	93	BUCATA	1,00000	
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE IMPAMINT				40,88700	40,89
ARE,MONTATA PE DIBLURI EXISTENTE				45,00000	45,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				85,88700	85,89
21	EC05XA	93	BUCATA	25,00000	
CAP TERMINAL USCAT PT.CABLU ELECT.SI SEMNALIZ.CU I				11,01816	275,45
ZOL.,MANTA PVC/CAUCIUC CU DIAM.EXTER.SUB 21 MM				16,50000	412,50
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				27,51816	687,95
22	EG03XA	93	M	23,00000	
CONDUCTA MET.PENTRU LEGAREA LA PAMINT MONTATA PE Z				5,18193	119,18
IDURI,PE DIBLURI SAU CONSOLE EXISTENTE				27,00000	621,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				32,18193	740,18
23	EC05B1	82	M	45,00000	
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M				70,91772	3191,30
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*				4,50000	202,50
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				75,41772	3393,80



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect3	Categ2	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
24	EA01XA	93	M	150,00000	1,08108	162,16
				25,50000	3825,00	
	TUB IZOLANT PVC-METALIC DE ORICE DIAMETRU MONTAT			0,00000	0,00	
	INGROPAT			0,00000	0,00	
				26,58108	3987,16	
25	EA01XA	93	M	40,00000	3,22938	129,18
				25,50000	1020,00	
	TUB IZOLANT PVC-METALIC DE ORICE DIAMETRU MONTAT			0,00000	0,00	
	INGROPAT			0,00000	0,00	
				28,72938	1149,18	
26	RPEG20A1	82	BUCATA	2,00000	0,00000	0,00
				176,39940	352,80	
	DEMONTARE TABLOU ELECTRIC			0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				176,39940	352,80	
27	RPEG04A1	82	BUCATA	2,00000	1,20343	2,41
				97,49970	195,00	
	MONTAREA TABLOURILOR DE DISTRIBUTIE ELECTRICA COMP			0,00000	0,00	
	USE DIN CUTII (DE BARE, DE SIGURANTE TERMINALE IN			0,00000	0,00	
				98,70313	197,41	
28	EC03XB	93	M	816,00000	23,67364	19317,69
				9,00000	7344,00	
	CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNAL.LIBER ASEZ.IN SANT			0,00000	0,00	
	PE PAT NISIP,PODURI,PERETI H=4M,MASA 1,01-2,00KG/M			0,00000	0,00	
				32,67364	26661,69	
29	EF02XA	93	BUCATA	1,00000	185,65200	185,65
				390,00000	390,00	
	TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOUL,DULAP SAU PUPITRU,GAT			0,00000	0,00	
	A ECHPAT,AVIND GREUTATEA PINA LA 300 KG			0,00000	0,00	
				575,65200	575,65	
30	TRA01A50	82	TONE	0,10000	0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00000	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	93,28000	9,33	
				93,28000	9,33	
31	TRA01A10P	82	TONE	0,40000	0,00000	0,00
				0,00030	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00000	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$	23,76000	9,50	
				23,76030	9,50	
32	TRA01A50	82	TONE	0,50000	0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00000	0,00	
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	93,28000	46,64	
				93,28000	46,64	
Cheltuieli directe			38.309,67	32.404,35	96,29	74,80
Alte cheltuieli directe						70.885,11
Contrib. asig. munca			2,2500%	729,10		729,10
TOTAL CHELT. DIRECTE			38.309,67	33.133,45	96,29	74,80
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To			7.161,42
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)			3.938,78
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			82.714,41



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 3 4.1.3 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 3 INST AVERTIZARE INCENDIU

Executant27

Obiectiv4

Obiect3

Categ3

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EA01XA	93	M	450,00000	
	TUB IZOLANT PVC-METALIC DE ORICE DIAMETRU MONTAT I NGROPAT			1,35135	608,11
				25,50000	11475,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				26,85135	12083,11
2	EC04XA	93	M	755,00000	
	CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNALIZ.TRAS PRIN TUB SA U TEAVA PROTECTIE.CABLU CU MASA SUB 1.00 KG/M			0,00000	0,00
				9,00000	6795,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				9,00000	6795,00
3	1.1.19		M	605,00000	
	CABLU JEH(ST)H E90 1X2X0,8			2,17500	1315,88
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				2,17500	1315,88
4	71140		M	150,00000	
	NHXH FE180E90 3X1.5 MMP			10,83000	1624,50
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				10,83000	1624,50
5	ED01XD	93	BUCATA	7,00000	
	BUTON INCENDIU ADRESABIL			29,59520	207,17
				21,00000	147,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				50,59520	354,17
6	ED01XD	93	BUCATA	29,00000	
	DETECTOR ADRESABIL DE FUM			206,34520	5984,01
				21,00000	609,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				227,34520	6593,01
7	ED01XD	93	BUCATA	1,00000	
	DETECTOR ADRESABIL DE TEMPERATURA			307,34520	307,35
				21,00000	21,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				328,34520	328,35
8	ED01XD	93	BUCATA	5,00000	
	SIRENA INCENDIU INTERIOR ADRESABILA CU SOCLU DETEC TOR			301,66395	1508,32
				21,00000	105,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				322,66395	1613,32



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect3	Categ3	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	ED01XA	93	BUCATA	1,00000	283,25520	283,26
SIRENA INCENDIU EXTERIOR ADRESABILA CU SOCLU V DE TECTOR				27,00000	27,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				310,25520	310,26	
10	00802B07A1	02	BUCATA	3,00000	688,50000	2065,50
MODUL ADRESABIL 2 IN/1 OUT				15,00000	45,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				703,50000	2110,50	
11	00804D04A1	02	BUCATA	3,00000	442,00580	1326,02
SURSA DE ALIMENTARE230VCA- 24 VCC				7,50000	22,50	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				449,50580	1348,52	
12	TRA01A50	82	TONE	1,00000	0,00000	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				50,00000	50,00	
				50,00000	50,00	
13	TCB07A1	82	BUCATA	1,00000	3,19165	3,19
SCHIMBATOR PT.SEMNALIZ.PAZA SI INCENDIU CU CAPACIT ATEA DE: 10 LINII				1295,26260	1295,26	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				1298,45425	1298,45	
14	ATE15S	82	BUCATA	45,00000	0,00000	0,00
VERIFICARE PENTRU SEMNALIZATOR				30,00000	1350,00	
				47,48798	2136,96	
				0,00000	0,00	
				77,48798	3486,96	
15	TRA01A10P	82	TONE	0,10000	0,00000	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				0,00030	0,00	
				0,00000	0,00	
				50,00000	5,00	
				50,00030	5,00	
16	EH05XA	93	BUCATA	1,00000	0,00000	0,00
INCERCAREA TABLOURI				30,00000	30,00	
				18,00000	18,00	
				0,00000	0,00	
				48,00000	48,00	
17	EF02XA	93	BUCATA	1,00000	87,22000	87,22
TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOUL,DULAP SAU PUPITRU,GAT A ECHPAT,AVIND GREUTATEA PINA LA 300 KG				30,00000	30,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				117,22000	117,22	
18	EF02XA	93	BUCATA	1,00000	89,46000	89,46
TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOUL,DULAP SAU PUPITRU,GAT A ECHPAT,AVIND GREUTATEA PINA LA 300 KG				30,00000	30,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				119,46000	119,46	
19	EF02XA	93	BUCATA	3,00000	92,34000	277,02
TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOUL,DULAP SAU PUPITRU,GAT A ECHPAT,AVIND GREUTATEA PINA LA 300 KG				30,00000	90,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				122,34000	367,02	



Formular F3

<i>Executant</i> 27	<i>Obiectiv</i> 4	<i>Obiect</i> 3	<i>Categ</i> 3				[ron]
0	1	2	3	4	5		
Cheltuieli directe			15.686,99	22.071,76	2.154,96	55,00	39.968,71
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,2500%		496,61			496,61
TOTAL CHELT. DIRECTE			15.686,99	22.568,38	2.154,96	55,00	40.465,33
Cheltuieli indirecte		$I_o = 10,0000\% \times T_o$					4.046,53
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					2.225,59
TOTAL GENERAL pe categorii		$V_o = T_o + I_o + P_o$					46.737,45



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4 4.1.4 INSTALATII SANITARE

Categoria de lucrari: 1 INSTALATII SANITARE

Executant27

Obiectiv4

Obiect4

Categ1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPSC29A1 82	BUCATA	2,00000	0,00000 31,79940 0,00000 0,00000 31,79940	0,00 63,60 0,00 0,00 63,60
DEMONT.CLOS.CU VAS FONTA CU REZERV.LA INALTIME					
2	RPSC23A1 82	BUCATA	1,00000	0,00000 39,59940 0,00000 0,00000 39,59940	0,00 39,60 0,00 0,00 39,60
DEMONT.LAV.FAIANTA UN ROB.STATIV					
3	RPSA14A1 82	M	20,00000	0,00000 7,50000 0,00000 0,00000 7,50000	0,00 150,00 0,00 0,00 150,00
DEMONTARE TEVI OTEL ZINC OBIEC SANIT 3/8-1 TOLI*					
4	RPSA14B1 82	M	2,00000	0,00000 10,91940 0,00000 0,00000 10,91940	0,00 21,84 0,00 0,00 21,84
DEMONTARE TEVI OTEL ZINC OBIEC SANIT 11/4-2 TOLI*					
5	RPSB20C1 82	M	10,00000	0,00000 22,85910 0,00000 0,00000 22,85910	0,00 228,59 0,00 0,00 228,59
DEMONTARE TUB FONTA CANALIZ 100 MM*					
6	TRA01A10P 82	TONE	5,00000	0,00000 0,00030 0,00000 23,76000 23,76030	0,00 0,00 0,00 118,80 118,80
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
7	SC38A1 82	BUCATA	3,00000	613,98559 135,00000 0,00000 0,00000 748,98559	1841,96 405,00 0,00 0,00 2246,96
INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SEMI PORTELAN SAU PORTELAN SANITAR SI REZERVOR DE 9 LITRI					
8	SC30A1 82	BUCATA	3,00000	181,67100 12,30000 0,00000 0,00000 193,97100	545,01 36,90 0,00 0,00 581,91
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT ELAN SANITAR,HA1 NI 545/63					



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect4	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	SC07A1	82	BUCATA	2,00000	
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXA				411,11120	822,22
TE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA				49,80000	99,60
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				460,91120	921,82
10	SC26A1	82	BUCATA	2,00000	
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.400				313,12445	626,25
X500MM				29,40000	58,80
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				342,52445	685,05
11	SC25A1	82	BUCATA	2,00000	
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP				183,50345	367,01
				15,30000	30,60
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				198,80345	397,61
12	SD01A1	82	BUCATA	4,00000	
ARMATURI DIVERSE PT. OBIECTE SANITARE				0,54879	2,20
ASIMILAT				3,60000	14,40
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				4,14879	16,60
13	4203179		BUCATA	2,00000	
VENTIL SCURGERE LAVOAR,BIDEU 1 1/4" FARA RAC.				48,58500	97,17
S 411				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				48,58500	97,17
14	4202773		BUCATA	2,00000	
SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1 1/4" S				21,75000	43,50
9611				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				21,75000	43,50
15	SB43A1	82	BUCATA	2,00000	
SIFON PARDOSEALA 3 INTRARI SI IESIRE LATERALA. AVA				207,57680	415,15
ND DN 40/50				117,30000	234,60
ASIMILAT				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				324,87680	649,75
16	SD06A1	82	BUCATA	2,00000	
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND				288,05700	576,11
D=1/2 TOLI				48,60000	97,20
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				336,65700	673,31
17	SE48A1	82	BUCATA	2,00000	
INCALZITOR DE APA ELECTRIC,CU CAPACITATEA DE 80L				26,69920	53,40
				86,10000	172,20
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				112,79920	225,60
18	SD01A1	82	BUCATA	10,00000	
ROBINETI,FILTRE ETC				0,54879	5,49
				3,60000	36,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				4,14879	41,49
19	4204175		BUCATA	2,00000	
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=				27,30000	54,60
1/2"				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				27,30000	54,60



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect4	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
20	4204176	BUCATA	2,00000	38,83500	77,67
				0,00000	0,00
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=				0,00000	0,00
3/4"				0,00000	0,00
				38,83500	77,67
21	4202713	BUCATA	1,00000	87,00000	87,00
				0,00000	0,00
ROBINET INCHIDERE CORP SFERIC,DN 50				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				87,00000	87,00
22	4202400	BUCATA	1,00000	33,18000	33,18
				0,00000	0,00
ROBINET DUBLU SERV.POLIZAT 1/2" GARN.FIXA				0,00000	0,00
S4124				0,00000	0,00
				33,18000	33,18
23	4624022	BUCATA	2,00000	127,50000	255,00
				0,00000	0,00
FILTRU Y 3/4"				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				127,50000	255,00
24	300001	BUCATA	2,00000	375,00000	750,00
				0,00000	0,00
CLAPETA DE SENS DN				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
Clapeta de sens 1/2"				375,00000	750,00
25	TFD01A1	82 BUCATA	4,00000	245,22043	980,88
				47,39910	189,60
MANOMETRU MONTAT PE CONDUCTA				16,29833	65,19
				0,00000	0,00
				308,91786	1235,67
26	FE03C2	82 M	8,00000	134,09175	1072,73
				41,44080	331,53
TEAVA DIN CUPRU 15X1 MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				175,53255	1404,26
27	FE03C3	82 M	12,00000	121,21935	1454,63
				41,44080	497,29
TEAVA DIN CUPRU 18X1 MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				162,66015	1951,92
28	IZD01A	09 M	20,00000	0,00000	0,00
				1,20000	24,00
IZOLATIE PENTRU TEAVA DE CUPRU AVAND GROSIMEA DE 9				0,16472	3,29
MM . TIP ARMAFLEX				0,00000	0,00
ASIMILAT				1,36472	27,29
29	IC34C1	82 BUCATA	80,00000	1,06023	84,82
				6,60000	528,00
FITINGURI PENTRU TEAVA DE CUPRU				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
ASIMILAT				7,66023	612,82
30	7300517	BUCATA	12,00000	4,50000	54,00
				0,00000	0,00
COT CUPRU 90 GR F18				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				4,50000	54,00



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect4	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
31	7300511	BUCATA	20,00000	3,00000	60,00
				0,00000	0,00
COT CUPRU 90 GR. F15				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3,00000	60,00
32	3330758	BUCATA	10,00000	7,50000	75,00
				0,00000	0,00
TEU EGAL CUPRU F18				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				7,50000	75,00
33	3330887	BUCATA	12,00000	7,50000	90,00
				0,00000	0,00
REDUCTIE CUPRU DN 18X15				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				7,50000	90,00
34	3331108	BUCATA	4,00000	7,50000	30,00
				0,00000	0,00
MUFA CUPRU MM 18				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				7,50000	30,00
35	3331106	BUCATA	4,00000	7,50000	30,00
				0,00000	0,00
MUFA CUPRU F15				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				7,50000	30,00
36	3335838	BUCATA	6,00000	4,39500	26,37
				0,00000	0,00
ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-EXT, PT.COND.18-3/4				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				4,39500	26,37
37	3335824	BUCATA	12,00000	2,19000	26,28
				0,00000	0,00
ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.COND.15-1/2				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				2,19000	26,28
38	IB14B	99 BUCATA	8,00000	29,56500	236,52
				75,00000	600,00
POZITIE PENTRU FIXAREA IN PERETE A BATERIILOR 015X 1/2"				0,00000	0,00
ASIMILAT				0,00000	0,00
				104,56500	836,52
39	IC35C1	82 BUCATA	8,00000	4,81348	38,51
				7,50000	60,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				0,00000	0,00
ZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI \$				0,00000	0,00
				12,31348	98,51
40	IC35D1	82 BUCATA	12,00000	5,14348	61,72
				7,50000	90,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA				0,00000	0,00
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$				0,00000	0,00
				12,64348	151,72
41	SB16E1	82 M	12,00000	37,56019	450,72
				12,60000	151,20
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT.APARENT I				0,00000	0,00
N NISA, INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D=110 MM				0,00000	0,00
				50,16019	601,92



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁴	Categ ¹	[ron]	
0	1	2	3	4	5
42	SB16E1	82	M	13,00000	
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT.APARENT I N NISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D=110 MM				37,56019	488,28
				12,60000	163,80
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				50,16019	652,08
43	SB17B1	82	BUCATA	25,00000	
FITINGURI CANALIZARE asimilat				1,21711	30,43
				11,10000	277,50
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				12,31711	307,93
44	6721012		BUCATA	12,00000	
COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=4 0MM				3,57000	42,84
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3,57000	42,84
45	6721014		BUCATA	6,00000	
COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=7 5MM				7,06500	42,39
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				7,06500	42,39
46	8819036		BUCATA	1,00000	
RAMIFICATIE EGALA PP ALB D. 110 /110 MM; 45 GRD				16,50000	16,50
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				16,50000	16,50
47	8819090		BUCATA	2,00000	
RAMIFICATIE REDUSA TRIPLUS D.110/50 45 GRD				74,95500	149,91
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				74,95500	149,91
48	8819037		BUCATA	1,00000	
RAMIFICATIE EGALA PP ALB D. 110 /110 MM; 87 GRD				16,36500	16,37
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				16,36500	16,37
49	6721046		BUCATA	2,00000	
REDUCTIE PP CANALIZARE D=40/50MM				4,50000	9,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				4,50000	9,00
50	9001153		BUCATA	1,00000	
PIESA DE CURATIRE PP SCURGERE DN 110				13,50000	13,50
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				13,50000	13,50
51	SB49A3	82	BUCATA	1,00000	
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AE RIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D=100MM				40,35921	40,36
				16,80000	16,80
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				57,15921	57,16
52	SD27A1	82	BUCATA	4,00000	
HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI,SIMBOL 535,MONTAT IN ZID ,ECHIPAT COMPLET CU RAMA SI GEAM				2047,46100	8189,84
				126,00000	504,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				2173,46100	8693,84



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁴	Categ ¹	[ron]	
0	1	2	3	4	5
53	SA04E1	82	M	25,00000	
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE				78,78310	1969,58
T+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.IN LEGATURI D=2 TOLI				67,80000	1695,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				146,58310	3664,58
54	SA47A1	82	BUCATA	25,00000	
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA TEVI OTEL				2,82234	70,56
ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2 INSURUB.SI D=2 TOLI				16,50000	412,50
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				19,32234	483,06
55	4120224		BUCATA	10,00000	
MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 ZN				20,38500	203,85
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				20,38500	203,85
56	4118037		BUCATA	15,00000	
COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN				24,40500	366,08
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				24,40500	366,08
57	4115554		BUCATA	6,00000	
TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2 ZN				40,87500	245,25
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				40,87500	245,25
58	4105133		BUCATA	2,00000	
REDUCTIE FONTA PRESIUNE CU MUFA 80 X 50 STAS 1869				109,87500	219,75
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				109,87500	219,75
59	4204180		BUCATA	1,00000	
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=2"				239,04000	239,04
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				239,04000	239,04
60	4500889		BUCATA	1,00000	
ROBINET GOLIRE C DOP+PORT FURTUN DN 1/2"				30,00000	30,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				30,00000	30,00
61	TRA01A50	82	TONE	10,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				93,28000	932,80
				93,28000	932,80
62	RPSF01A1	82	ZECI M	3,00000	
GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R				0,00000	0,00
EPARATIILOR *				1,19970	3,60
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				1,19970	3,60
63	RPSF03G1	82	BUCATA	1,00000	
BUSONAREA PROVIZORIE A CONDUCTEI ALIMENTARE CU APA				2,57889	2,58
IN VEDEREA EXECUT.REPARATIILOR CU D=2 TOLI \$				7,79940	7,80
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				10,37829	10,38



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect4	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
64	RPSF08A1	82	M	10,00000	
				0,00000	0,00
				5,39970	54,00
DESFUND COND SC INT CU SIRMA SI POMPA DE MINA FARA				0,00000	0,00
DEMONTARE				0,00000	0,00
				5,39970	54,00
65	SF06C1	82	BUCATA	2,00000	
				2245,32591	4490,65
				462,30000	924,60
CAMIN DE VIZITARE,RECIPIENT,DIN ZIDARIE,AVIND SECT				0,00000	0,00
IUNE INTER.0,80X0,80M ADINCIMEA DE 1,25M				0,00000	0,00
				2707,62591	5415,25
66	ACD01L1	82	BUCATA	2,00000	
				1097,53320	2195,07
				66,00000	132,00
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA				0,00000	0,00
SUIORIT CAROSABIL IV				0,00000	0,00
				1163,53320	2327,07
67	00610F1A02	02	BUCATA	1,00000	
				1125,16500	1125,17
				19,80000	19,80
CAIMINE INSPECTIE DIN PE.MONOBLOC, DN 400 - SE MON				0,00000	0,00
TEAZA LA DREN, DIAMETRU RACORD D = 200/160 MM				0,00000	0,00
				1144,96500	1144,97
68	ACD01G1	82	BUCATA	1,00000	
				129,89823	129,90
				54,00000	54,00
CAPAC CU TUB TELESCOP PEHD PENTRU CAMIN INSPECTIE				0,00000	0,00
MONOBLOC DN 400, INALTIME TELESCOP H=300MM				0,00000	0,00
asimilat				183,89823	183,90
69	TRA01A50	82	TONE	5,00000	
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				93,28000	466,40
				93,28000	466,40
70	RPCT09H1	82	M CUB	17,00000	
				0,00000	0,00
				207,89970	3534,29
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A EL				20,57600	349,79
EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *				0,00000	0,00
				228,47570	3884,09
71	TRA01A10P	82	TONE	42,50000	
				0,00000	0,00
				0,00030	0,01
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00000	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				23,76000	1009,80
				23,76030	1009,81
72	TSA04D1	82	M CUB	200,00000	
				0,00000	0,00
				99,60000	19920,00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA				0,00000	0,00
N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.F.TARE				0,00000	0,00
				99,60000	19920,00
73	TRA01A10P	82	TONE	208,00000	
				0,00000	0,00
				0,00030	0,06
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00000	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				23,76000	4942,08
				23,76030	4942,14
74	ACE08A1	82	M CUB	70,00000	
				76,87500	5381,25
				18,30000	1281,00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI				0,00000	0,00
ZARE CU: NISIP				0,00000	0,00
				95,17500	6662,25

Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect4	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
75	TRA01A10P	82	TONE	176,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				0,00000	0,00
				0,00030	0,05
				0,00000	0,00
				23,76000	4181,76
				23,76030	4181,81
76	ACA07XC	93	M	285,00000	
TEAVA DIN PVC-KG PENTRU CANALIZARE, MONTATA INGROP AT IN EXTERIOR				0,00000	0,00
				13,50000	3847,50
				0,03315	9,45
				0,00000	0,00
				13,53315	3856,95
77	8819181		BUCATA	53,00000	
TEAVA CANAL PP MULTISTR.MUFA+GARN.SN4 D.160 MM; L=1 M Teava din PVC-KG pentru canalizare,				51,09000	2707,77
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				51,09000	2707,77
78	8819176		BUCATA	20,00000	
TEAVA CANAL PP MULTISTR.MUFA+GARN.SN4 D.125 MM; L=1 M Teava din PVC-KG pentru canalizare,				30,87000	617,40
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				30,87000	617,40
79	8819171		BUCATA	112,00000	
TEAVA CANAL PP MULTISTR.MUFA+GARN.SN4 D.110 MM; L=1 M Teava din PVC-KG pentru canalizare,				26,64000	2983,68
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				26,64000	2983,68
80	8819181		BUCATA	100,00000	
TEAVA CANAL PP MULTISTR.MUFA+GARN.SN4 D.160 MM; L=1 M Teava din PVC-KG pentru DRENARE				51,09000	5109,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				51,09000	5109,00
81	ACA15XC	93	BUCATA	35,00000	
PIESE DE LEGATURA, PENTRU CANALIZARE				0,00000	0,00
				30,60000	1071,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				30,60000	1071,00
82	6714029		BUCATA	1,00000	
REDUCTIE EXCENTRICA PVC TIP U 160-125 MM NII 2167				77,31000	77,31
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				77,31000	77,31
83	6712643		BUCATA	30,00000	
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 160 TIP G S7175				205,81500	6174,45
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				205,81500	6174,45
84	6712605		BUCATA	2,00000	
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110 TIP G S7175				39,73500	79,47
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				39,73500	79,47
85	00605S2	02	BUCATA	2,00000	
CLAPETA ANTIRETUR CU INCHIZATOR PVC CU MUFA SI GAR NITURA PT.CANALIZARE EXT.GRAVITATIONALA D=125 MM				352,03233	704,06
				10,50000	21,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				362,53233	725,06



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁴	Categ ¹	[ron]	
0	1	2	3	4	5
86	00605S1	02	BUCATA	3,00000	
				246,01605	738,05
				10,20000	30,60
CLAPETA ANTIRETUR CU INCHIZATOR PVC CU MUFA SI GAR				0,00000	0,00
NITURA PT.CANALIZARE EXT.GRAVITATIONALA D=110 MM				0,00000	0,00
				256,21605	768,65
87	00605R1	02	BUCATA	5,00000	
				37,28840	186,44
				3,42000	17,10
PIESA TRECERE PRIN CAMIN BETON L=110MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				40,70840	203,54
88	00612D3A	02	M	240,00000	
				0,56055	134,53
				0,60000	144,00
BANDA AVERTIZARE CANALIZARE				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				1,16055	278,53
89	01007A	02	MP	300,00000	
				5,24700	1574,10
				0,18000	54,00
MEMBRANA DIN GEOTEXTIL PP NETESUT 100G/MP				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				5,42700	1628,10
90	RPSF07A	91	BUCATA	10,00000	
				1744,71000	17447,10
				83,40000	834,00
CAMIN DE COLECTARE APE PLUVIALE LXI, 400X400 (MM) C				0,00000	0,00
U CAPAC				0,00000	0,00
asimilat				1828,11000	18281,10
91	RPSF07A	91	BUCATA	8,00000	
				1203,51000	9628,08
				83,40000	667,20
CAMIN PLUVIAL PP AVAND DIMENSIUNILE 152 X 298 X 16				0,00000	0,00
0 IXLXH (MM) CU IESIRE LATERALA				0,00000	0,00
				1286,91000	10295,28
92	00604E09	02	BUCATA	20,00000	
				95,70975	1914,20
				20,10000	402,00
RACORD DE ETANSARE PENTRU CAMINE PLUVIALE (P 75125				0,00000	0,00
(MM)				0,00000	0,00
asimilat				115,80975	2316,20
93	TRA01A50	82	TONE	10,00000	
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				93,28000	932,80
				93,28000	932,80
94	RPAB16A1	82	BUCATA	1,00000	
				59,33160	59,33
				43,35000	43,35
REFACERE RACORD CANALIZARE MENAJERA L APROX 10 ML				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
asimilat				102,68160	102,68
95	RPIF03A1	82	MP	6,00000	
				0,00000	0,00
				23,09970	138,60
CURATIRE LA INTER.A BOILER.VASELOR EXPAN.SI CONDEN				0,00000	0,00
S DE RUGINA, PIATRA SI NAMOL *				0,00000	0,00
				23,09970	138,60
96	TSD01D1	82	M CUB	180,00000	
				0,00000	0,00
				17,07000	3072,60
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO				0,00000	0,00
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE				0,00000	0,00
				17,07000	3072,60




Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect4	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
97	TSD04B1	82	M CUB	120,00000	
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA				0,42900	51,48
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV				22,50000	2700,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				22,92900	2751,48
98	TRI1AA02C1	82	TONE	35,00000	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,P				0,00000	0,00
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1				13,50000	472,50
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				13,50000	472,50
99	TRA01A10P	82	TONE	35,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00000	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				0,00030	0,01
				0,00000	0,00
				23,76000	831,60
				23,76030	831,61
100	DA14A1	82	M CUB	14,00000	
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME				344,83546	4827,70
CAROSABILE				92,77380	1298,83
				9,25942	129,63
				0,00000	0,00
				446,86868	6256,16
101	DD02A1	82	MP	42,00000	
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE				164,60559	6913,43
NISIP				20,02950	841,24
				0,27601	11,59
				0,00000	0,00
				184,91110	7766,27
102	SA43E1	82	BUCATA	100,00000	
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA				5,42848	542,85
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 TOLI				7,50000	750,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				12,92848	1292,85
103	SA43F1	82	BUCATA	3,00000	
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA				5,75048	17,25
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 1/4 TOLI				11,40000	34,20
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				17,15048	51,45
104	SA43G1	82	BUCATA	3,00000	
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA				5,91548	17,75
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 1/2 TOLI				11,40000	34,20
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				17,31548	51,95
105	SA43K1	82	BUCATA	5,00000	
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA				10,13749	50,69
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=4 TOLI				14,40000	72,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				24,53749	122,69
106	IZA08B1	82	MP	4,70000	
VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE MANIAL CU VOPSE				5,04555	23,71
A DE ULEI PE CONDUCTE CU DIAM.EXT.> 34 MM				16,73940	78,68
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				21,78495	102,39
Cheltuieli directe			99.713,07	49.785,97	568,95
Alte cheltuieli directe					13.416,04
Contrib. asig. munca			2,2500%	1.120,18	1.120,18
TOTAL CHELT. DIRECTE			99.713,07	50.906,15	568,95
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To		16.460,42
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)		9.053,23

Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect4	Categ1			[ron]
0	1	2	3	4	5	
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				190.117,86



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 5 4.1.5 INSTALATII TERMICE

Categoria de lucrari: 1 INSTALATII TERMICE

Executant27		Obiectiv4		Obiect5		Categ1		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	IB02P01	82	BUCATA	7,00000	0,31701	2,22			
					6,30000	44,10			
MONTARE RADIATOARE					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
					6,61701	46,32			
2	5709076		BUCATA	1,00000	426,15000	426,15			
					0,00000	0,00			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
					426,15000	426,15			
3	5709080		BUCATA	2,00000	588,49330	1176,99			
					0,00000	0,00			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
					588,49330	1176,99			
4	5709084		BUCATA	1,00000	852,32290	852,32			
					0,00000	0,00			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1800					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
					852,32290	852,32			
5	5700800		BUCATA	3,00000	4034,09160	12102,27			
					0,00000	0,00			
RADIATOR DE FONTA, RETRO "NOSTALGIA .22 ELEMENTI					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
					4034,09160	12102,27			
6	TRA01A50	82	TONE	10,00000	0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					0,00000	0,00			
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					93,28000	932,80			
					93,28000	932,80			
7	FF09A1	82	BUCATA	2,00000	468,04616	936,09			
					40,61580	81,23			
SUPAPA DE SIGURANTA CU RESORT DN 3/4"X3BAR					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
ASIMILAT					508,66196	1017,32			
8	IC35F1	82	BUCATA	680,00000	4,41865	3004,68			
					11,40000	7752,00			
COSOLE PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN CUPRU					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
ASIMILAT					15,81865	10756,68			



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect5	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	4204068	BUCATA	30,00000	3,45780	103,73
				0,00000	0,00
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE		1/2"		0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3,45780	103,73
10	4204044	BUCATA	274,00000	3,71130	1016,90
				0,00000	0,00
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE		3/4"		0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3,71130	1016,90
11	4204070	BUCATA	78,00000	3,93040	306,57
				0,00000	0,00
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE		1"		0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3,93040	306,57
12	4204082	BUCATA	68,00000	4,17240	283,72
				0,00000	0,00
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE		1"1/4"		0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				4,17240	283,72
13	4204094	BUCATA	60,00000	4,29920	257,95
				0,00000	0,00
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE		1 1/2"		0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				4,29920	257,95
14	4204109	BUCATA	110,00000	5,24430	576,87
				0,00000	0,00
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE		2"		0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				5,24430	576,87
15	4204111	BUCATA	60,00000	5,98200	358,92
				0,00000	0,00
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE		2"1/2		0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				5,98200	358,92
16	ID14A1	82 BUCATA	1,00000	138,94572	138,95
				5,10000	5,10
CLAPETA SENS 1/2"				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				144,04572	144,05
17	ID14A1	82 BUCATA	1,00000	17,92302	17,92
				5,10000	5,10
CLAPETA SENS 1 1/4"				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				23,02302	23,02
18	ID14A1	82 BUCATA	1,00000	231,15352	231,15
				5,10000	5,10
FILTRU Y 2"				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
asimilat				236,25352	236,25
19	ID16A1	82 BUCATA	24,00000	0,39200	9,41
				4,50000	108,00
ROBINETI				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				4,89200	117,41




Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect5	Categ1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
20	4204175	BUCATA	2,00000	20,97730	41,95
				0,00000	0,00
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=				0,00000	0,00
1/2"				0,00000	0,00
				20,97730	41,95
21	4204178	BUCATA	7,00000	84,65830	592,61
				0,00000	0,00
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=				0,00000	0,00
1 1/4				0,00000	0,00
				84,65830	592,61
22	4204180	BUCATA	10,00000	183,67800	1836,78
				0,00000	0,00
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=				0,00000	0,00
2"				0,00000	0,00
				183,67800	1836,78
23	4202265	BUCATA	5,00000	36,88310	184,42
				0,00000	0,00
ROBINET DE GOLIRE CU SFERA 1/2''				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				36,88310	184,42
24	4035701	BUCATA	9,00000	74,91880	674,27
				0,00000	0,00
AERISITOR AUTOMAT 1/2"				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				74,91880	674,27
25	IA23B2	82 BUCATA	2,00000	151,65309	303,31
				11,40000	22,80
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: MANOME				0,00000	0,00
TRU.				0,00000	0,00
				163,05309	326,11
26	IA23A1	82 BUCATA	7,00000	49,78062	348,46
				3,90000	27,30
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: TERMOM				0,00000	0,00
ETRU DREPT CU APARATOARE				0,00000	0,00
				53,68062	375,76
27	ID04B4	82 BUCATA	2,00000	185,84684	371,69
				39,60000	79,20
REDUCTIE FONTA 2"X11/2"				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
asimilat				225,44684	450,89
28	FE05B2	82 BUCATA	2,00000	56,01814	112,04
				28,63080	57,26
RACORD ANTIVIBRANT DIN CAUCIUC 11/2"				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
asimilat				84,64894	169,30
29	ID04A1	82 BUCATA	34,00000	91,67578	3116,98
				37,50000	1275,00
ROBINET COLTAR DN 1/2 (TUR+ RETUR)				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				129,17578	4391,98
30	ID04A1	82 BUCATA	7,00000	104,91908	734,43
				37,50000	262,50
SET AERISITOR MANUAL + DOP RADIATOR VZ				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
asimilat				142,41908	996,93




Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁵	Categ ¹	[ron]	
0	1	2	3	4	5
31	TCA10B1	82	BUCATA	4,00000	
				8,19024	32,76
				10,94910	43,80
CONSOLE SUSJINERE RADIATOARE - SET DE 2 BUC (PENTRU RADIATOARE DE OTEL)				0,00000	0,00
asimilat				0,00000	0,00
				19,13934	76,56
32	TCA10B1	82	BUCATA	3,00000	
				60,75224	182,26
				10,94910	32,85
SET SUPORTURI (TALPI) DE PARDOSEALA PENTRU RADIATOARE DE FONTA				0,00000	0,00
asimilat				0,00000	0,00
				71,70134	215,10
34	FE03C3	82	M	685,00000	
				93,14482	63804,20
				41,44080	28386,95
TEAVA DE CUPRU				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				134,58562	92191,15
35	3334215		M	30,00000	
				24,17000	725,10
				0,00000	0,00
TEAVA SF-CU PROTEJAT IN COLACI DE 15 X 0.8 MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				24,17000	725,10
36	3334217		M	269,00000	
				32,05380	8622,47
				0,00000	0,00
TEAVA SF-CU PROTEJAT IN COLACI DE 18 X 1 MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				32,05380	8622,47
37	3334213		M	78,00000	
				30,29020	2362,64
				0,00000	0,00
TEAVA SF-CU MOALE IN COLACI DE 22 X 1 MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				30,29020	2362,64
38	3334225		M	78,00000	
				46,79540	3650,04
				0,00000	0,00
TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 28 X 1 MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				46,79540	3650,04
39	3334228		M	60,00000	
				63,48510	3809,11
				0,00000	0,00
TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 35 X 1.5MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				63,48510	3809,11
40	7805278		M	110,00000	
				91,05530	10016,08
				0,00000	0,00
TEAVA CUPRU EN 12735-1 - BARA D. 42 X 1,5 MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				91,05530	10016,08
41	3334222		M	60,00000	
				139,04940	8342,96
				0,00000	0,00
TEAVA SF-CU SEMIDUR IN BARE-5 M LUNGIME- 54 X 1.5 MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				139,04940	8342,96
42	IZD01A	99	M	685,00000	
				14,58300	9989,36
				1,20000	822,00
IZOLATIE PENTRU TEAVA DE CUPRU AVAND , AVAND GROSII MEA DE 9MM , TIP ARMAFLEX				0,16472	112,83
				0,00000	0,00
				15,94772	10924,19



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect5	Categ1	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
43	IC30E	99	BUCATA	1137,00000	0,93648	1064,78
					10,20000	11597,40
FITINGURI PENTRU TEAVA DE CUPRU					0,00000	0,00
					0,00000	0,00
asimilat					11,13648	12662,18
44	8815289		BUCATA	10,00000	1,77500	17,75
					0,00000	0,00
COT CUPRU FF D.15					0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					1,77500	17,75
45	8815290		BUCATA	273,00000	2,67400	730,00
					0,00000	0,00
COT CUPRU FF D.18					0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					2,67400	730,00
46	8815291		BUCATA	36,00000	4,32220	155,60
					0,00000	0,00
COT CUPRU FF D.22					0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					4,32220	155,60
47	8815292		BUCATA	54,00000	7,90680	426,97
					0,00000	0,00
COT CUPRU FF D.28					0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					7,90680	426,97
48	8815293		BUCATA	20,00000	27,48940	549,79
					0,00000	0,00
COT CUPRU FF D.35					0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					27,48940	549,79
49	8815294		BUCATA	32,00000	40,79040	1305,29
					0,00000	0,00
COT CUPRU FF D.42					0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					40,79040	1305,29
50	3334318		BUCATA	40,00000	62,24030	2489,61
					0,00000	0,00
COT CUPRU LA 90GRADE,D=54MM					0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					62,24030	2489,61
51	3330758		BUCATA	26,00000	5,76300	149,84
					0,00000	0,00
TEU EGAL CUPRU F18					0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					5,76300	149,84
52	3330760		BUCATA	8,00000	6,91550	55,32
					0,00000	0,00
TEU EGAL CUPRU F22					0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					6,91550	55,32
53	3330761		BUCATA	21,00000	8,06820	169,43
					0,00000	0,00
TEU EGAL CUPRU DN 28 COD 46130009					0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					8,06820	169,43



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁵	Categ ¹	[ron]	
0	1	2	3	4	5
54	3330763	BUCATA	10,00000	17,28900	172,89
TEU EGAL CUPRU DN 35 COD 46130010				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				17,28900	172,89
55	3330766	BUCATA	32,00000	23,05200	737,66
TEU EGAL CUPRU DN 42 COD 46130012				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				23,05200	737,66
56	3335982	BUCATA	14,00000	74,91880	1048,86
TEU CUPRU D 54MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				74,91880	1048,86
57	3330887	BUCATA	2,00000	5,76300	11,53
REDUCTIE CUPRU DN 18X15				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				5,76300	11,53
58	3330895	BUCATA	2,00000	6,91550	13,83
REDUCTIE CUPRU MT DN 22X15				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				6,91550	13,83
59	3330902	BUCATA	28,00000	8,06820	225,91
REDUCTIE CUPRU DN 22X18				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				8,06820	225,91
60	7804273	BUCATA	2,00000	32,74530	65,49
REDUCTIE MT CUPRU PROFIPRESS-2415.1 SERTIZARE D.28 X15				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				32,74530	65,49
61	7804274	BUCATA	25,00000	33,42540	835,64
REDUCTIE MT CUPRU PROFIPRESS-2415.1 SERTIZARE D.28 X18				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				33,42540	835,64
62	7804275	BUCATA	11,00000	34,52030	379,72
REDUCTIE MT CUPRU PROFIPRESS-2415.1 SERTIZARE D.28 X22				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				34,52030	379,72
63	3336035	BUCATA	18,00000	48,40910	871,36
REDUCTIE CUPRU 32 X25				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				48,40910	871,36
64	8815278	BUCATA	8,00000	21,61120	172,89
REDUCTIE CUPRU FF D.35X28				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				21,61120	172,89



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁵	Categ ¹	[ron]	
0	1	2	3	4	5
65	3335991	BUCATA	12,00000	63,39290	760,71
				0,00000	0,00
REDUCTIE CUPRU 42 X 22				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				63,39290	760,71
66	3335992	BUCATA	18,00000	74,91880	1348,54
				0,00000	0,00
REDUCTIE CUPRU 54 X 28				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				74,91880	1348,54
67	3336047	BUCATA	4,00000	74,91880	299,68
				0,00000	0,00
REDUCTIE CUPRU 54X42 MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				74,91880	299,68
68	3331106	BUCATA	10,00000	5,76300	57,63
				0,00000	0,00
MUFA CUPRU F15				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				5,76300	57,63
69	3331109	BUCATA	88,00000	6,91550	608,56
				0,00000	0,00
MUFA CUPRU F18				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				6,91550	608,56
70	3331111	BUCATA	26,00000	8,06820	209,77
				0,00000	0,00
MUFA CUPRU F22				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				8,06820	209,77
71	3331113	BUCATA	23,00000	9,22080	212,08
				0,00000	0,00
MUFA CUPRU F28				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				9,22080	212,08
72	3336016	BUCATA	20,00000	48,40910	968,18
				0,00000	0,00
MUFA CUPRU D 35				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				48,40910	968,18
73	3336045	BUCATA	37,00000	63,39290	2345,54
				0,00000	0,00
MUFA CUPRU D 42 MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				63,39290	2345,54
74	3336049	BUCATA	17,00000	74,91880	1273,62
				0,00000	0,00
MUFA CUPRU D 54 MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				74,91880	1273,62
75	3335800	BUCATA	95,00000	2,48970	236,52
				0,00000	0,00
ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.TEAVA D=				0,00000	0,00
18MM				0,00000	0,00
				2,48970	236,52



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁵	Categ ¹	[ron]	
0	1	2	3	4	5
76	3335802	BUCATA	16,00000	6,29320	100,69
				0,00000	0,00
ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.TEAVA D=				0,00000	0,00
28MM				0,00000	0,00
				6,29320	100,69
77	3335805	BUCATA	20,00000	17,86520	357,30
				0,00000	0,00
ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.TEAVA D=				0,00000	0,00
54MM				0,00000	0,00
				17,86520	357,30
78	FE07A1	82 BUCATA	66,00000	4,94570	326,42
				23,12280	1526,10
STUT DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZID				0,00000	0,00
UKI				0,00000	0,00
				28,06850	1852,52
79	7346566	BUCATA	34,00000	6,91550	235,13
				0,00000	0,00
STUT FILETAT 3/4''				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				6,91550	235,13
80	7346567	BUCATA	2,00000	9,22080	18,44
				0,00000	0,00
STUT FILETAT 1''				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				9,22080	18,44
81	7346571	BUCATA	4,00000	17,28900	69,16
				0,00000	0,00
STUT FILETAT 1 1/4''				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				17,28900	69,16
82	7346544	BUCATA	6,00000	6,88100	41,29
				0,00000	0,00
STUTURI FILETATE 11/2 TOL				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				6,88100	41,29
83	7346568	BUCATA	20,00000	9,50900	190,18
				0,00000	0,00
STUTURI FILETATE 2 TOLI				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				9,50900	190,18
84	FE07A1	82 BUCATA	13,00000	4,94570	64,29
				23,12280	300,60
STUT DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLA				0,00000	0,00
NSEE				0,00000	0,00
				28,06850	364,89
85	7346566	BUCATA	6,00000	6,91550	41,49
				0,00000	0,00
STUT FILETAT 3/4''				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				6,91550	41,49
86	7346567	BUCATA	1,00000	9,22080	9,22
				0,00000	0,00
STUT FILETAT 1''				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				9,22080	9,22



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁵	Categ ¹	[ron]	
0	1	2	3	4	5
87	7346568	BUCATA	4,00000	9,50900	38,04
				0,00000	0,00
STUTURI FILETATE 2 TOLI				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				9,50900	38,04
88	7346570	BUCATA	2,00000	12,12530	24,25
				0,00000	0,00
STUTURI FILETATE 21/2 TOLI				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				12,12530	24,25
89	IC51A1	82 BUCATA	15,00000	21,47893	322,18
				32,70000	490,50
PUNCT FIX TUR-RETUR <02"				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				54,17893	812,68
90	YC01	82 LEI	10000,00000	1,00000	10000,00
				0,00000	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL LEI (FITINGURI SI MATERIAL				0,00000	0,00
MARUNT				0,00000	0,00
				1,00000	10000,00
91	IE01A1	82 MP	62,10000	0,00000	0,00
				15,60000	968,76
EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR				0,00000	0,00
TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 MP				0,00000	0,00
				15,60000	968,76
92	IE02A1	82 MP	62,10000	0,00000	0,00
				13,50000	838,35
EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ				0,00000	0,00
CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PINA LA 100MP				0,00000	0,00
				13,50000	838,35
93	IE03A1	82 M	412,00000	0,00000	0,00
				2,70000	1112,40
EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.AEROTERME				0,00000	0,00
SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI				0,00000	0,00
				2,70000	1112,40
94	IE04A1	82 M	412,00000	0,00000	0,00
				2,70000	1112,40
EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A COND.DE ALIM				0,00000	0,00
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8'' LA 1''				0,00000	0,00
				2,70000	1112,40
95	IE03B1	82 M	86,00000	0,00000	0,00
				4,50000	387,00
EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.AEROTERME				0,00000	0,00
SI BATERII CU D: 1 1/4 LA 2 TOLI				0,00000	0,00
				4,50000	387,00
96	IE04B1	82 M	86,00000	0,00000	0,00
				4,80000	412,80
EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A COND.DE ALIM				0,00000	0,00
AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4'' LA 2''				0,00000	0,00
				4,80000	412,80
97	RPIF01A1	82 MP	62,10000	0,00000	0,00
				0,29940	18,59
GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA *				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				0,29940	18,59

Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁵	Categ ¹	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
98	IE07B1	82	MP	62,10000	0,00003	0,00
				9,00000	558,90	
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE				0,00000	0,00	
DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.CORP 101-200 MP				0,00000	0,00	
				9,00003	558,90	
99	IZH22A1	82	MP	6,80000	101,26002	688,57
				14,23320	96,79	
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA				0,00000	0,00	
GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.				0,00000	0,00	
				115,49322	785,35	
100	IZI07B1	82	MP	6,80000	15,86559	107,89
				11,33880	77,10	
PROTEC TERMOIZ LA CONDUCTE SI APARATE CU TABLA DE				0,00000	0,00	
03 MM CU CIRC PESTE TERMOIZ 036 090 M CONFECT				0,00000	0,00	
				27,20439	184,99	
101	TRA01A10P	82	TONE	1,00000	0,00000	0,00
				0,00030	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00000	0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				23,76000	23,76	
				23,76030	23,76	
102	TRA01A50	82	TONE	10,00000	0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				93,28000	932,80	
				93,28000	932,80	
103	TRA01A50	82	TONE	2,00000	0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
TRANSPORTS RUTIER AL MATERIALELOR. SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST D=50KM - CHILLER				93,28000	186,56	
				93,28000	186,56	
Cheltuieli directe			174.262,28	58.507,98	112,83	2.075,92
Alte cheltuieli directe						234.959,01
Contrib. asig. munca			2,2500%	1.316,43		1.316,43
TOTAL CHELT. DIRECTE			174.262,28	59.824,41	112,83	2.075,92
Cheltuieli indirecte			Io = 10,0000% x To			23.627,54
Profit			Po = 5,0000% x (To+Io)			12.995,15
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po			272.898,14



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 6 4.1.6 INSTALATII GAZE NATURALE

Categoria de lucrari: 1 INSTALATII GAZE

Executant27		Obiectiv4		Obiect6		Categ1		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	00601A01	02	M	43,60000	10,78793	470,35			
					1,62000	70,63			
TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN16, DEXT					0,07760	3,38			
.63MM					0,00000	0,00			
					12,48553	544,37			
2	00602A01	02	BUCATA	2,00000	138,24000	276,48			
					16,20000	32,40			
FITING DE TRANZITIE 63 MM PE-60.3 MM OL					32,22180	64,44			
					0,00000	0,00			
					186,66180	373,32			
3	RCSA07A	02	M CUB	24,10000	1,67845	40,45			
					381,00000	9182,10			
SAPATURA MANUALA LA ADANCIME DE MAX. 1M					0,25000	6,03			
					0,00000	0,00			
					382,92845	9228,58			
4	IFB09E1	82	MP	21,80000	12,80000	279,04			
					14,40000	313,92			
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN NISIP					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
					27,20000	592,96			
5	TRA02A20	82	TONE	10,00000	0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00000	0,00			
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.					40,48000	404,80			
					40,48000	404,80			
6	TRA01A20P	82	TONE	11,00000	0,00000	0,00			
					0,00030	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00000	0,00			
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM					40,48000	445,28			
					40,48030	445,28			
7	TSD04XA	91	M CUB	14,20000	0,28600	4,06			
					26,40000	374,88			
COMPACTARE MANUALA CU MAIUL					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
					26,68600	378,94			
8	GD09A1	82	BUCATA	2,00000	65,31682	130,63			
					34,80000	69,60			
RASUFLATOARE DE PERETE AVAND DN= 1-2"					0,00000	0,00			
					0,00000	0,00			
					100,11682	200,23			




Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁶	Categ ¹	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	GD02B1	82	M	10,90000	
				30,00745	327,08
				57,90000	631,11
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 76				0,12635	1,38
56				0,00000	0,00
				88,03380	959,57
10	SA47A1	82	BUCATA	2,00000	
				17,40156	34,80
				16,50000	33,00
REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 32 ZN F2				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				33,90156	67,80
11	SA47A1	82	BUCATA	6,00000	
				18,15156	108,91
				16,50000	99,00
COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 32 11/4LI				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				34,65156	207,91
12	IC35F1	82	BUCATA	8,00000	
				3,83365	30,67
				11,40000	91,20
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				15,23365	121,87
13	ID20D1	82	BUCATA	4,00000	
				387,53520	1550,14
				51,60000	206,40
ROBINET GAZ 1 1/4" MANETA				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				439,13520	1756,54
14	GE06A1	82	BUCATA	1,00000	
				242,11932	242,12
				27,90000	27,90
ELECTROVALVA ZVB2 1 1/4" MF SI DETECTOR GAZE + MON				0,00000	0,00
TAJ				0,00000	0,00
				270,01932	270,02
15	RPGD07A	99	M	10,90000	
				0,65460	7,14
				3,00000	32,70
GRUNDUIREA SI VOPSIREA CONDUCTELOR D<=60MM				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3,65460	39,84
16	IGGA1		BUCATA	1,00000	
				1000,00000	1000,00
				300,00000	300,00
POZITIE RIGIDA PTR.RACORDARE CENTRA LA TERMICA 1 1				0,00000	0,00
/4"				0,00000	0,00
				1300,00000	1300,00
17	IGGA2		BUCATA	1,00000	
				1200,00000	1200,00
				400,00000	400,00
REGULATOR PRES.PT.INST.GAZ 35MC/H CU RAC.INTR.DN1"				0,00000	0,00
;IESIRE DN11/4"				0,00000	0,00
regulator de impuls - centrala termica				1600,00000	1600,00
18	RPGD02B	99	M	54,50000	
				0,34680	18,90
				4,20000	228,90
VERIFICARE PRELIMINARA				6,65280	362,58
				0,00000	0,00
				11,19960	610,38
19	RPGD03B	99	M	54,50000	
				0,34680	18,90
				4,20000	228,90
VERIFICARE DEFINITIVA LA PRESIUNE				6,65280	362,58
				0,00000	0,00
				11,19960	610,38



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁶	Categ ¹				[ron]
0	1	2	3	4	5		
Cheltuieli directe			5.739,68	12.322,65	800,38	850,08	19.712,79
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,2500%		277,26			277,26
TOTAL CHELT. DIRECTE			5.739,68	12.599,90	800,38	850,08	19.990,05
Cheltuieli indirecte		$I_o = 10,0000\% \times T_o$					1.999,00
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					1.099,45
TOTAL GENERAL pe categorii		$V_o = T_o + I_o + P_o$					23.088,51



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 7 4.3 echipamente si dotari

Categoria de lucrari: 1 4.3.1 INSTALATII ELECTRICE

Executant27		Obiectiv4		Obiect7		Categ1		[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	Simbol	Denumire resursa	Observatii	Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
								a) materiale		
								b) manopera		
								c) utilaj		
								d) transport		
								Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA								SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3					4	5	
1	EE10XA	91	BUCATA	6,00000					0,00000	0,00
								28,26000	169,56	
PROIECTOR ILUMINAT ARHITECTURAL FATADE, ORIENTABIL								0,00000	0,00	
, CU SURSA LED 10W								0,00000	0,00	
								28,26000	169,56	
2	EE10XA	91	BUCATA	18,00000					0,00000	0,00
								28,26000	508,68	
PROIECTOR ILUMINAT ARHITECTURAL FATADE. MONTAJ INC								0,00000	0,00	
ASTRAT SAU APARENT, CU SURSA LED 65W								0,00000	0,00	
								28,26000	508,68	
3	EE07XA	91	BUCATA	258,00000					0,00000	0,00
								23,55000	6075,90	
CORP DE ILUMINAT TIP SPOT LED 5W MONTAT PE SINA LE								0,00000	0,00	
D								0,00000	0,00	
								23,55000	6075,90	
4	00802B01A1	02	BUCATA	1,00000					0,00000	0,00
								33,73330	33,73	
CENTRALA DETECTIE AVERTIZARE INCENDIU								0,00000	0,00	
								0,00000	0,00	
								33,73330	33,73	
5	RPEH01A	91	BUCATA	1,00000					28,23300	28,23
								155,96800	155,97	
PDA								0,00000	0,00	
								0,00000	0,00	
								184,20100	184,20	
6	DEG1		ANS	1,00000					0,00000	0,00
								1138,50000	1138,50	
SISTEM DEGIVRARE (CABLU DEGIVRARE TERMOSTATAT 25 W								0,00000	0,00	
/M +UNITATE CENTRALA CU SENZORI)								0,00000	0,00	
								1138,50000	1138,50	
7	EF03A1	82	BUCATA	1,00000					11,68565	11,69
								224,34360	224,34	
TABLOU GENERAL TG-ECHIPAT								0,00000	0,00	
								0,00000	0,00	
								236,02925	236,03	
8	EF05A1	82	BUCATA	1,00000					27,08800	27,09
								22,23930	22,24	
TABLOU ELECTRIC ETAJ TE- ECHIPAT								0,00000	0,00	
								0,00000	0,00	
								49,32730	49,33	



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁷	Categ ¹	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			67,01	8.328,92	0,00	8.395,93
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,2500%		187,40		187,40
TOTAL CHELT. DIRECTE			67,01	8.516,32	0,00	8.583,33
Cheltuieli indirecte		$Io = 10,0000\% \times To$				858,33
Profit		$Po = 5,0000\% \times (To+Io)$				472,08
TOTAL GENERAL pe categorii		$Vo = To+Io+Po$				9.913,75



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 7 4.3 echipamente si dotari

Categoria de lucrari: 2 4.3.2 echip. instal. incalzire


Executant27 Obiectiv4 Obiect7 Categ2 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IA05A1	82	BUCATA	1,00000	32,94300 371,70000 0,00000 0,00000 404,64300	32,94 371,70 0,00 0,00 404,64
CAZAN MURAL. FUNCTIOAND CU GAZ METAN, IN CONDENSAT IE. CU TIRAJ FORTAT						
3	FA14A1	82	BUCATA	1,00000	59,24560 130,30710 0,00000 0,00000 189,55270	59,25 130,31 0,00 0,00 189,55
VAS EXPANSIUNE						
4	SE52A	99	BUCATA	3,00000	141,40073 75,00000 0,00000 0,00000 216,40073	424,20 225,00 0,00 0,00 649,20
MONTAJ POMPE						
5	ATA02E	82	BUCATA	1,00000	11,54977 211,49730 0,00000 0,00000 223,04707	11,55 211,50 0,00 0,00 223,05
INSTALATIE AUTOMATIZARE PENTRU CENTRALE TERMICE asimilat						
6	FA10A1	82	BUCATA	1,00000	20,86108 204,89880 0,00000 0,00000 225,75988	20,86 204,90 0,00 0,00 225,76
BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNILOR						
7	ACE09V1	82	BUCATA	1,00000	0,00000 194,40000 121,01760 0,00000 315,41760	0,00 194,40 121,02 0,00 315,42
VANA CU 3 CAI + SERVOMOTOR asimilat						
8	RPVC16C	99	BUCATA	1,00000	92,43598 3073,20000 0,26500 0,00000 3165,90098	92,44 3073,20 0,27 0,00 3165,90
AGREAGAT DE RACIRE APA CU CONDENSATOR RACIT CU AER (CHILLER)						
9	FE08F2	82	BUCATA	1,00000	190,80000 140,75010 0,00000 0,00000 331,55010	190,80 140,75 0,00 0,00 331,55
FLITRU + CARTUS FILTRANT APA 60 PM						



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect7	Categ2	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
10	IA22A1	82	BUCATA	2,00000	58,72277	117,45
					147,60000	295,20
BOILER ELECTRIC CU ACUMULARE AVAND V=15L					0,01060	0,02
					0,00000	0,00
					206,33337	412,67
11	IB16C	99	BUCATA	23,00000	4,95800	114,03
					90,00000	2070,00
VENTILOCONVECTOR					0,33400	7,68
					0,00000	0,00
					95,29200	2191,72
Cheltuieli directe			1.063,52	6.916,95	128,99	0,00
Alte cheltuieli directe						8.109,46
Contrib. asig. munca		2,2500%		155,63		155,63
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.063,52	7.072,58	128,99	0,00
Cheltuieli indirecte			$I_o = 10,0000\% \times T_o$			826,51
Profit			$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$			454,58
TOTAL GENERAL pe categorii			$V_o = T_o + I_o + P_o$			9.546,18



Formular F3

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 9 5.1.1 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 1 os

Executant27		Obiectiv4		Obiect9		Categ1		[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	CB16A	99	MP	543,00000	5,94550	3228,41			
				25,50000	13846,50				
SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME				0,00000	0,00				
				0,00000	0,00				
				31,44550	17074,91				
2	CB14A	99	MP	1000,00000	0,65319	653,19			
				22,50000	22500,00				
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3 0 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE				1,52235	1522,35				
				0,00000	0,00				
				24,67554	24675,54				
3	CB13C	99	M	700,00000	5,57400	3901,80			
				21,00000	14700,00				
ESAFODAJE DE SUSTINERE E 75 EXECUTATE PANA LA 3 M INALTIME AVAND FORMA POLIGONALA 75 C				0,00000	0,00				
				0,00000	0,00				
				26,57400	18601,80				
4	CE30B	02	MP	450,00000	38,48340	17317,53			
				24,00000	10800,00				
SARPANTA DIN FERME PT.ACOP,DIN LEMN ECARISAT SAU S CANDURI L<8M,EXEC.LA UN PUNCT DE LUCRU ACOP.GRELE				1,05520	474,84				
				0,00000	0,00				
				63,53860	28592,37				
5	CE36A	02	MP	1200,00000	0,03150	37,80			
				4,20000	5040,00				
PLASA DE PROTECTIE CONTRA PRAF SCHELA				0,16234	194,81				
				0,00000	0,00				
				4,39384	5272,61				
6	CO05B	02	M	110,00000	53,06524	5837,18			
				25,50000	2805,00				
PANOU DE IMPREJMUIRE ORGANIZARE DE SANTIER				0,00000	0,00				
				0,00000	0,00				
				78,56524	8642,18				
7	CK14A8*	BUCATA	2,00000	914,44158	1828,88				
				136,80000	273,60				
POARTA AUTO IN 2 CANATE L = 3 M				0,00000	0,00				
				0,00000	0,00				
				1051,24158	2102,48				
8	OS4	BUCATI	1,00000	2500,00000	2500,00				
				0,00000	0,00				
TOALETE TIP USCAT				0,00000	0,00				
				0,00000	0,00				
				2500,00000	2500,00				



Formular F3

Executant27	Obiectiv4	Obiect9	Categ1	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	OS8	BUCATA	1,00000	300,00000	300,00	
				0,00000	0,00	
PICHET PSI COMPLET ECHIPAT				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				300,00000	300,00	
10	RPCH45A1	82	M	20,00000	45,00000	900,00
				49,32000	986,40	
TUBULATURA PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				94,32000	1886,40	
11	RPAA06A	02	BUCATA	2,00000	146,37400	292,75
				465,00000	930,00	
TROLIU				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				611,37400	1222,75	
12	OS2	BUCATA	3,00000	1000,00000	3000,00	
				0,00000	0,00	
CONTAINER PREFABRICATE PT. OS CU POSIBILITATE DE MONTAJ IN STIVE				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				1000,00000	3000,00	
13	OS72	ANS	1,00000	500,00000	500,00	
				0,00000	0,00	
BRANSAMENT ELECTRIC				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				500,00000	500,00	
14	OS71	ANS	1,00000	500,00000	500,00	
				0,00000	0,00	
BRANSAMENTE APA				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				500,00000	500,00	
15	TRB01D13	82	TONE	10,00000	0,00000	0,00
				19,07970	190,80	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SI LOZ DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				19,07970	190,80	
16	TRA01A50	82	TONE	30,00000	0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 50 KM.				0,00000	0,00	
				50,00000	1500,00	
				50,00000	1500,00	
17	TRI1AA01C3	82	TONE	20,00000	0,00000	0,00
				10,50000	210,00	
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				10,50000	210,00	
18	TRI1AA08C1	82	TONE	20,00000	0,00000	0,00
				7,50000	150,00	
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				7,50000	150,00	
19	TRB05A23	82	TONE	20,00000	0,00000	0,00
				73,19970	1463,99	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				73,19970	1463,99	



Formular F3

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	Obiect ⁹	Categ ¹				[ron]
0	1	2	3	4	5		
Cheltuieli directe			40.797,53	73.896,29	2.192,00	1.500,00	118.385,82
Alte cheltuieli directe							
Contrib. asig. munca		2,2500%		1.662,67			1.662,67
TOTAL CHELT. DIRECTE			40.797,53	75.558,96	2.192,00	1.500,00	120.048,49
Cheltuieli indirecte		$I_o = 10,0000\% \times T_o$					12.004,85
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$					6.602,67
TOTAL GENERAL pe categorii		$V_o = T_o + I_o + P_o$					138.656,01

PROIECTANT
SC RADON COMPLETE SOLUTION



Formular F4

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 7 4.3 echipamente si dotari

Categoria de lucrari: 2 4.3.2 echip. instal. incalzire

Obiectiv4		Obiect7	Categ2				[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
T1	BUCATA		2,00000	216,75000	433,50		
BOILER ELECTRIC CU ACUMULARE AVAND V=15L							
T2	BUCATA		4,00000	225,00000	900,00		
CUTIE HIDRANT INTERIOR							
TMA001	BUCATA		1,00000	27.149,14000	27.149,14		
CAZAN MURAL. FUNCTIOAND CU GAZ METAN, IN CONDENSATIE. CU TIR							
TMA002	BUCATA		1,00000	390,00000	390,00		
VAS EXPANSIUNE PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE							
TMA003	BUCATA		1,00000	2.115,00000	2.115,00		
POMPA ELECTRONICA CIRCULATIE CAZAN							
TMA004	BUCATA		1,00000	1.275,00000	1.275,00		
POMPA ELECTRONICA CIRCULATIE RADIATOARE							
TMA005	BUCATA		1,00000	1.275,00000	1.275,00		
POMPA ELECTRONICA CIRCULATIE VENTILOCONVECTOARE							
TMA006	BUCATA		1,00000	4.943,25000	4.943,25		
BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNILOR							
TMA007	BUCATA		1,00000	2.739,75000	2.739,75		
VANA CU 3 CAI + SERVOMOTOR							
TMA008	BUCATA		1,00000	342,00000	342,00		
FLITRU + CARTUS FILTRANT APA 60 PM							
TMA009	BUCATA		1,00000	59.475,68000	59.475,68		
AGREGAT DE RACIRE APA CU CONDENSATOR RACIT CU AER(CHILLER)							
TMA010	BUCATA		1,00000	2.134,50000	2.134,50		
AUTOMATIZARE PENTRU CENTRALA TERMICA							
TMA011	BUCATA		2,00000	2.739,75000	5.479,50		
VENTILOCONVECTOR CARCASAT PENTRU MONTAJ LA PARDOSEALA TIP FW							
TMA012	BUCATA		2,00000	2.447,25000	4.894,50		
VENTILOCONVECTOR CARCASAT PENTRU MONTAJ LA PARDOSEALA TIP FW							
TMA013	BUCATA		4,00000	3.300,00000	13.200,00		
VENTILOCONVECTOR CARCASAT PENTRU MONTAJ LA PARDOSEALA TIP FW							
TMA014	BUCATA		6,00000	3.732,00000	22.392,00		
VENTILOCONVECTOR CARCASAT PENTRU MONTAJ LA PARDOSEALA TIP FW							
TMA12	BUCATA		9,00000	2.222,25000	20.000,25		
VENTILOCONVECTOR CARCASAT PENTRU MONTAJ LA PARDOSEALA TIP FW							
Total :					169.139,07		

PROIECTANT

SC RADON COMPLETE SOLUTION



Formular F4

OBIECTIV: 4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 7 4.3 echipamente si dotari

Categoria de lucrari: 1 4.3.1 INSTALATII ELECTRICE

							[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
000004	BUCATA		6,00000	150,00000	900,00		
PROJECTOR ILUMINAT ARHITECTURAL FATADE, ORIENTABIL, CU SURSA							
000005	BUCATA		18,00000	400,00000	7.200,00		
PROIECTOR ILUMINAT ARHITECTURAL FATADE. MONTAJ INCASTRAT SAU							
000006	BUCATA		258,00000	100,00000	25.800,00		
CORP DE ILUMINAT TIP SPOT LED 5W MONTAT PE SINA LED							
000007	BUCATA		1,00000	14.444,00000	14.444,00		
CENTRALA DETECTIE AVERTIZARE INCENDIU							
000008	BUCATA		1,00000	3.500,00000	3.500,00		
PDA							
00115	BUCATA		1,00000	15.000,00000	15.000,00		
SISTEM DEGIVRARE (CABLU DEGIVRARE TERMOSTATAT 25 W/M +UNITAT							
00118	BUCATA		1,00000	7.500,00000	7.500,00		
TABLOU GENERAL TG-ECHIPAT							
00119	BUCATA		1,00000	4.000,00000	4.000,00		
TABLOU ELECTRIC ETAJ TE- ECHIPAT							
Total :					78.344,00		

PROIECTANT

SC RADON COMPLETE SOLUTION



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Consiliul Judetean ARGES

Formular C6

Lucrarea:4 "Restaurarea Galeriei de Arta- Rudolf Schweitzer Cumpana"-consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	*221107	M	110,000	50,0000	5.500,00	0,000
	GARD DE SIGURANTA					
2	0000059	M	685,000	12,1525	8.324,46	0,000
	IZOLATIE ARMAFLEX					
3	0000205	M	23,200	9,7500	226,20	0,000
	PROFIL PRINCIPAL					
4	0000206	M	72,790	9,7500	709,70	0,000
	PROFIL SECUNDAR					
5	0000207	M	18,850	9,7500	183,79	0,000
	PROFIL PERIMETRAL					
6	0000208	M	386,400	8,6501	3.342,40	0,000
	TIJA FILETATA					
7	0000289	BUCATA	4,000	31,5000	126,00	0,000
	DOZA CENTRALIZATOARE					
8	0000294	M	153,000	83,0950	12.713,54	0,000
	HIDROIZOLATIE FREEZTEQ					
9	0000425	BUCATA	31,930	151,2000	4.827,82	0,000
	CORP ILUMINAT DE SIGURANTA 2X8W,230V,CLS.II					
10	0000435	BUCATA	3,000	675,0000	2.025,00	0,000
	MODUL ADRESABIL CONECTARE ELEM.CONV. 4IN/2OUT					
11	0000439	BUCATA	680,000	120,0000	81.600,00	0,000
	ANCORA CHIMICA					
12	0000442	M	20,000	45,0000	900,00	0,000
	JGHEAB TB.ZN.PLASTIFIATA					
13	0000445	MP	29,580	234,0000	6.921,72	0,000
	PLACOCER					
14	1.1.19	M	605,000	2,1750	1.315,88	0,000
	CABLU JEH(ST)H E90 1X2X0,8					
15	2000028	KG	140,000	3,0300	424,20	0,140
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D= 6MM					
16	2000030	KG	83,560	6,0311	503,96	0,083
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM					
17	2000121	KG	0,180	4,9500	0,89	0,000
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM					
18	2000169	KG	9942,500	3,5000	34.798,75	9,942
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D=14MM					
19	2000171	KG	19987,500	3,5000	69.956,25	19,987
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=14MM					
20	2000195	KG	2,500	3,0500	7,63	0,002
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM					
21	2000236	KG	2,600	3,1000	8,06	0,002
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM					
22	2000418	KG	17,700	4,9500	87,62	0,017
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 6MM					
23	2000987	KG	2323,000	4,5000	10.453,50	2,323
	PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298 (79,0 KG/BUC)					



Formular C6

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	[ron]				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
24	2100012 KG		217,400	0,4864	105,74	0,217
	CIMENT PORTLAND		P 40 VRAC S			
388						
25	210001C KG		78771,000	0,8500	66.955,35	0,000
	CIMENT I 32,5 (P 40) VRAC					
26	2100024 KG		1609,270	2,1340	3.434,16	1,625
	CIMENT PORTLAND		P 40 SACI S			
388						
27	2100206 KG		36,000	2,9250	105,30	0,036
	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S					
7055						
28	2100256 KG		209,991	1,5000	314,99	0,000
	CIMENT ALB PA 35					
29	2100270 KG		7,200	2,9250	21,06	0,007
	CIMENT PORTLAND ALB TIP 2 70% ALB PA 35 SACI S					
7055						
30	2100385 KG		1080,450	2,9080	3.141,91	1,091
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI		F 25 SACI S			
1500						
31	2100397 KG		9311,641	1,2718	11.842,28	9,311
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI		M 30 VRAC S			
1500						
32	2100402 KG		31931,550	2,8571	91.230,51	32,250
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI		M 30 SACI S			
1500						
33	2100440 KG		366,190	0,6583	241,07	0,369
	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI		PA 35 SACI S			
1500						
34	2100713 M CUB		4,025	381,5792	1.536,14	5,636
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
35	2100725 KG		160,660	0,7800	125,31	0,160
	VAR HIDRATAT PULB.PT.CONST. TIP 1 VRAC S					
9201						
36	2100830 KG		5098,530	1,4608	7.447,69	5,149
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
37	2100854 KG		70,375	0,5600	39,41	0,071
	IPSOS DE MODELAT					
38	2100899 M CUB		236,385	330,0000	78.007,05	0,000
	BETON DE CIMENT CLASA C25/20 (BC25/B330) CU 398 KG CIMENT					
39	2100933 M CUB		14,898	330,0000	4.916,34	33,818
	BETON DE CIMENT B 100 -BC7,5 STAS 3622					
40	2100945 M CUB		15,661	542,6033	8.497,71	38,526
	BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622					
41	2101145 M CUB		4,328	286,6774	1.240,74	9,781
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030					
42	2101183 M CUB		19,990	546,0000	10.914,54	48,375
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
43	2101418 KG		7631,776	0,4100	3.129,03	7,631
	VAR					
44	2101468 KG		7,400	0,5685	4,21	0,007
	IPSOS					



Formular C6

Executant27	Obiectiv4		[ron]			
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
45	2200044	M CUB	0,014	76,2100	1,07	0,022
PIETRIS NESPALAT DE RIU			7-70 MM			
46	2200147	M CUB	145,515	75,0000	10.913,62	232,824
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU			7-15 MM			
47	2200288	M CUB	1,435	146,2500	209,98	2,297
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL			7-15 MM			
48	2200317	M CUB	1,149	146,2500	168,12	1,839
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL			15-30 MM			
49	220047B	M	1315,538	5,9900	7.880,07	0,000
ANCADRAMENTE DIN PIATRA GATA CONFECT.PESTE 0.041 MP						
50	2200496	M CUB	0,156	129,1784	20,20	0,211
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM						
51	2200513	M CUB	115,202	146,0857	16.829,40	155,523
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0 3,0 MM						
52	2200525	M CUB	172,768	108,4247	18.732,37	233,237
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM						
53	2200575	M CUB	165,354	78,1864	12.928,52	223,229
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM						
54	2200642	M CUB	1,540	146,2500	225,33	2,079
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM						
55	2200898	KG	152,673	0,7900	120,61	0,154
NISIP CUARTOS MACINAT GRANULATIE SUB 1 MM						
56	2201701	M CUB	319,000	156,0000	49.764,00	478,500
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT 8-15 MM.						
57	2201751	M CUB	5,170	35,0000	180,95	7,755
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT 40-63 MM.						
58	2202207	MP	60,000	585,0000	35.100,00	0,000
PLACI PIATRA NAT-MARMURA						
59	2205252	TONE	11,718	558,5400	6.544,97	11,718
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN						
60	2205513	KG	0,400	1,0000	0,40	0,000
BENTONITA MACINATA						
61	2205680	KG	9,800	78,6435	770,71	0,009
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315						
62	2205927	M CUB	0,875	97,1280	84,99	1,400
PIETRIS SORTAT						
63	2205939	M CUB	783,040	47,2907	37.030,56	1057,104
NISIP						
64	2206000	M CUB	17,500	90,3120	1.580,46	23,625
NISIP GRANULATIE 0-7 MM						
65	2206220	M CUB	1,050	60,0000	63,00	1,417
NISIP SORTAT NESPALAT						
66	230009A	BUCATA	6450,000	6,0000	38.700,00	0,000
CARAMIDA DE EPOCA TIP I - 260X 130X 40 MM						
67	230009H	BUCATA	5925,000	11,7000	69.322,50	0,000
CARAMIDA DE EPOCA TIP VIII - 300X 150X 55 MM						
68	2300741	BUCATA	6460,000	11,7000	75.582,00	19,380
CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63 S457						



Formular C6

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	[ron]				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
69	2300844	BUCATA	2656,000	2,2296	5.921,76	7,861
CARAM.PLINE M100 CAL.A C1 240X115X63						
S457						
70	2300947	BUCATA	6460,000	10,0000	64.600,00	19,380
CARAM.PLINE M100 CAL.1 C2 240X115X63						
S457						
71	2400254	MP	126,000	156,0000	19.656,00	1,629
FAIANTA NEAGRA MUCHII DREPT 150X 75X5,5 C. E						
S233						
72	2442252	BUCATA	2,020	375,0000	757,50	0,028
LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB C2 S						
1540						
73	2442757	BUCATA	3,030	375,0000	1.136,25	0,036
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S						
2066						
74	2451485	BUCATA	2,020	180,0000	363,60	0,002
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI						
716						
75	2453768	BUCATA	3,000	180,0000	540,00	0,004
PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1						
76	2500559	MP	311,995	160,0000	49.919,20	5,640
GEAM TRAS CLAR CAL.3 6MM. AMBALAT DIM.FIX. S						
853						
77	2505860	MP	8,800	68,7180	604,72	0,148
GEAM ORNAMENT RIGLAT 5,5 MM AMBAL. DIM. FIXE S						
1506						
78	2506694	BUCATA	2,020	300,0000	606,00	0,005
OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S						
9042						
79	2506890	BUCATA	4,000	21,7200	86,88	0,016
GEAM TRAS DECORATIV MAT PT HIDRANTI INCENDIU						
80	2600282	KG	18,530	3,4400	63,74	0,020
BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL INGROPATE SP 95 S						
2484						
81	2600294	KG	1,178	7,0940	8,36	0,001
BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP 70 S						
2484						
82	2600933	MP	22,400	11,7000	262,08	0,043
CART BIT STR ACOP NISIP CA400 100CMX20M S 138						
83	2601262	MP	8,134	4,0950	33,31	0,014
CART BIT STR ACOP FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138						
84	2601913	MP	3,161	1,4400	4,55	0,005
IMPISLITURA FIRE STICLA OBISNUITA I 60 STAS 8050						
85	2604028	M	20,000	0,0000	0,00	0,000
IZOLATIE ARMAFLEX 9 MM LA TEAVA D=18 MM						
86	2604460	MP	7,004	97,9708	686,19	0,012
COCHILIE POLISTIREN 80X 60 MM NII3726						
87	2606092	MP	15,000	29,2500	438,75	0,180
SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X1200X 80						
S5838/3						
88	2611449	KG	624,870	0,0585	36,55	0,624
CENUSE TERMOCENTRALA USCATA DE LA ELECTROFILTRE						



Formular C6

Executant27	Obiectiv4	[ron]				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
89	2611592 M CUB		48,000	11,8600	569,28	43,200
ZGURA DE LOCOMOTIVA						
90	2612039 KG		6000,000	6,0060	36.036,00	6,000
PERLIT						
91	2800246 M		106,530	68,2500	7.270,67	11,718
BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X200 A1 S						
1139						
92	2800327 MP		154,500	156,0000	24.102,00	0,000
PAVELE PREF. BETON TIP BEHATON 8 CM GROS						
93	2806939 BUCATA		2,625	389,8680	1.023,40	0,393
BORNA DIN BETON B 100						
94	2900668 M CUB		0,004	511,0050	2,04	0,003
LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM						
S4342						
95	2900967 M CUB		1,086	780,0000	847,08	0,868
LEMN ROTUND RASIN.PT.MINA L=2,5-5M D=12-17CM ST.256-80						
96	2901118 M CUB		1,226	1.352,2849	1.658,23	0,000
BILE, MANELE RASINOASE D = 15-18 CM						
97	2901129 BUCATA		15,135	120,0000	1.816,32	0,045
PANA STEJAR 0,07X0,20X0,20						
98	2903244 M CUB		0,827	640,5500	530,34	0,413
SCINDURI DE RASINOASE DE 24 MM						
99	2903488 M CUB		0,100	780,0000	78,00	0,050
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942						
100	2903490 M CUB		16,360	1.549,2910	25.346,40	8,180
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,50M S 942						
101	2903995 M CUB		107,546	1.871,3633	201.257,64	53,773
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942						
102	2904042 M CUB		6,830	780,0000	5.327,79	3,415
DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15						
103	2904119 M CUB		28,985	2.108,5907	61.117,50	14,492
DULAPURI DE RASIN.CA.A GR.28-58MM.L=4-6M STAS 942-80						
104	2904418 M CUB		2,503	1.489,7565	3.729,83	1,251
DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942						
105	2905931 M		5,400	25,0000	135,00	0,000
SIPCI DE RASINOASE GELUITE 5-15X10-30 MM						
106	2905979 M CUB		6,000	2.730,0000	16.380,00	3,000
SIPCI DE RASINOASE GROS 24MM STAS 942-80						
107	2907159 M CUB		18,320	2.730,0000	50.013,60	0,000
GRINZISOARE DIN TUFAN						
108	2907824 M CUB		7,200	780,0000	5.616,00	3,600
RIGLA RASIN LUNGA CLS A GR=58-96MM L=3,00-6,00M						
109	2907904 M CUB		24,000	2.730,0000	65.520,00	12,000
GRINDA RASIN CLS B GR 100/120-350/350MM L=3,00-6,00 M						
110	2908737 M CUB		9,000	780,0000	7.020,00	4,500
GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M						
111	2908749 M CUB		58,800	2.253,0612	132.480,00	29,400
GRINZI RASIN.CU 4 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M						
112	2911837 M CUB		6,422	5.460,0000	35.066,30	5,137
DULAP STEJAR SCURT TIV CL B GR=50MM LUNG=1,25M S						
8689						
113	2913512 M CUB		5,300	7.605,0000	40.306,50	4,240
GRINDA STEJAR GR=120MM LAT=150MM LUNG=4,00M						



Formular C6

Executant27		Obiectiv4		[ron]		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
8689						
114	2914217	M CUB	0,154	4.875,0000	750,75	0,123
SCIND.FAG.LUNGI ABUR.CL.C.GR=25MM L=1,8-4M LT=6 ST						
8689						
115	2918689	M CUB	0,020	2.186,0300	43,72	0,016
DULAP.FAG.SCURT.ABUR.CL.C.GR=50MM L=1-1,7M LT=8CM						
116	2925412	M CUB	0,120	780,0000	93,60	0,120
PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FN 1830X1700X6,0						
S6986						
117	2927745	M CUB	0,009	1.887,9300	17,71	0,003
PLACA PFL MOI BITUMATE CALII 2750X1220X16						
S7848						
118	2928426	M CUB	0,018	6.999,0700	107,98	0,014
PLACAJ PT.COFRAJE,DIN FAG CAL.I GROSIMI/NR.STRAT.=15/7						
119	2941894	MP	556,444	507,0000	282.117,11	7,567
PARCHET STEJAR,CER 17 X 60 X 200 XXX LMB,UL S						
228/3						
120	2943555	MP	148,296	487,5000	72.294,30	2,016
FRIZURI FAG 17 X 50 X 600 XX S						
228/1						
121	2944717	MP	99,300	487,5000	48.408,75	1,747
FRIZURI FAG 22 X 60 X 700 XX S						
228/1						
122	2948050	BUCATA	112,000	11,7000	1.310,40	0,056
GHERMELE CARBOLINIZATE						
123	2950716	BUCATA	51,000	0,7012	35,76	0,002
DIBLU DIN LEMN						
124	2960412	M CUB	8,715	1.500,0000	13.072,50	6,972
BILE DE BRAD						
125	2960448	M CUB	0,070	948,6720	66,41	0,035
DULAPI DE RASINOASE						
126	2960539	M CUB	0,035	942,7440	33,00	0,028
LEMN ROTUND DE RASINOASE						
127	2960565	KG	703,758	0,2700	190,01	0,703
LEMNE DE FOC						
128	300001	BUCATA	2,000	375,0000	750,00	0,000
CLAPETA DE SENS DN						
129	3107330	M	11,009	19,4700	214,35	0,030
TEAVA CONST F S LC 32 X 4 /OLT 35 S 404/2						
130	3208976	M	12,640	13,5200	170,89	0,009
TEAVA CONST F S TR 18X 2 /OLT 35 S 530/2						
131	3209487	M	1,560	20,0004	31,20	0,002
TEAVA CONST F S TR 22X 3 /OLT 35 S 530/2						
132	3270205	BUCATA	1,000	17,2890	17,29	0,000
CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 1 1/4"						
133	3304859	M	0,010	12,6800	0,13	0,000
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S						
7656						
134	3304873	M	2,300	19,7600	45,45	0,011
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 50(2) OL 32						
7656						
135	3305308	M	0,600	7,4300	4,46	0,000
TEAVA INST.NEAGRA FILET M - 15(1/2) OL 32 1						



Formular C6

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	[ron]				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
7656						
136	3306003 M		30,600	62,3610	1.908,25	0,144
TEAVA	INST.ZINC	NEFIL.UII- 50(2) OL 32 1 S				
7656						
137	3306091 M		25,250	52,1250	1.316,16	0,128
TEAVA	INST.ZINC	NEFIL.M - 50(2) OL 32 1 S				
7656						
138	3306625 M		1,200	16,2300	19,48	0,001
TEAVA	INST.ZINC	FL+MF M - 15(1/2) OL 32 1 S				
7656						
139	3330758 BUCATA		36,000	6,2455	224,84	0,000
TEU	EGAL CUPRU F18					
140	3330760 BUCATA		8,000	6,9155	55,32	0,000
TEU	EGAL CUPRU F22					
141	3330761 BUCATA		21,000	8,0682	169,43	0,000
TEU	EGAL CUPRU DN 28 COD 46130009					
142	3330763 BUCATA		10,000	17,2890	172,89	0,000
TEU	EGAL CUPRU DN 35 COD 46130010					
143	3330766 BUCATA		32,000	23,0520	737,66	0,000
TEU	EGAL CUPRU DN 42 COD 46130012					
144	3330887 BUCATA		14,000	7,2519	101,53	0,000
REDUCTIE	CUPRU DN 18X15					
145	3330895 BUCATA		2,000	6,9155	13,83	0,000
REDUCTIE	CUPRU MT DN 22X15					
146	3330902 BUCATA		28,000	8,0682	225,91	0,000
REDUCTIE	CUPRU DN 22X18					
147	3331106 BUCATA		14,000	6,2593	87,63	0,000
MUFA	CUPRU F15					
148	3331108 BUCATA		4,000	7,5000	30,00	0,000
MUFA	CUPRU MM 18					
149	3331109 BUCATA		88,000	6,9155	608,56	0,000
MUFA	CUPRU F18					
150	3331111 BUCATA		26,000	8,0682	209,77	0,000
MUFA	CUPRU F22					
151	3331113 BUCATA		23,000	9,2208	212,08	0,000
MUFA	CUPRU F28					
152	3334213 M		78,000	30,2902	2.362,64	0,000
TEAVA	SF-CU MOALE IN COLACI DE 22 X 1 MM					
153	3334215 M		30,000	24,1700	725,10	0,000
TEAVA	SF-CU PROTEJAT IN COLACI DE 15 X 0.8 MM					
154	3334217 M		269,000	32,0538	8.622,47	0,000
TEAVA	SF-CU PROTEJAT IN COLACI DE 18 X 1 MM					
155	3334222 M		60,000	139,0494	8.342,96	0,000
TEAVA	SF-CU SEMIDUR IN BARE-5 M LUNGIME- 54 X 1.5 MM					
156	3334225 M		78,000	46,7954	3.650,04	0,000
TEAVA	SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 28 X 1 MM					
157	3334228 M		60,000	63,4851	3.809,11	0,000
TEAVA	SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 28 X 1.5MM					
158	3334318 BUCATA		40,000	62,2403	2.489,61	0,000
COT	CUPRU LA 90GRADE,D=54MM					
159	3335107 M		338,045	44,0723	14.898,43	0,000
TEVI	CUPRU MARCA CU99,9	HB 18X 1				



Formular C6

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	[ron]				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
523						
160	3335800 BUCATA	95,000		2,4897	236,52	0,000
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.TEAVA D=18MM					
161	3335802 BUCATA	16,000		6,2932	100,69	0,000
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.TEAVA D=28MM					
162	3335805 BUCATA	20,000		17,8652	357,30	0,000
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.TEAVA D=54MM					
163	3335824 BUCATA	12,000		2,1900	26,28	0,000
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.COND.15-1/2					
164	3335838 BUCATA	6,000		4,3950	26,37	0,000
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-EXT, PT.COND.18-3/4					
165	3335982 BUCATA	14,000		74,9188	1.048,86	0,000
	TEU CUPRU D 54MM					
166	3335991 BUCATA	12,000		63,3929	760,71	0,000
	REDUCTIE CUPRU 42 X 22					
167	3335992 BUCATA	18,000		74,9188	1.348,54	0,000
	REDUCTIE CUPRU 54 X 28					
168	3336016 BUCATA	20,000		48,4091	968,18	0,000
	MUFA CUPRU D 35					
169	3336035 BUCATA	18,000		48,4091	871,36	0,000
	REDUCTIE CUPRU 32 X25					
170	3336045 BUCATA	37,000		63,3929	2.345,54	0,000
	MUFA CUPRU D 42 MM					
171	3336047 BUCATA	4,000		74,9188	299,68	0,000
	REDUCTIE CUPRU 54X42 MM					
172	3336049 BUCATA	17,000		74,9188	1.273,62	0,000
	MUFA CUPRU D 54 MM					
173	3336383 KG	1,500		32,5350	48,80	0,001
	TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 18X 4 S					
671						
174	3336395 KG	2,400		32,5350	78,08	0,002
	TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 21X 4 S					
671						
175	3336424 KG	1,500		32,5350	48,80	0,001
	TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 30X 5 S					
671						
176	3336606 KG	0,552		32,5350	17,96	0,000
	TEVI PLUMB MARCA PB3 SCURGERE 35X 2,5 S					
671						
177	3336618 KG	0,720		32,5350	23,43	0,000
	TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 40X 5 S					
67M						
178	3336620 KG	0,888		32,5350	28,89	0,000
	TEVI PLUMB MARCA PB99,96 SCURGERE 54X 2 S					
671						
179	3400029 KG	0,600		4,7850	2,87	0,000
	OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D=10					
180	3434733 KG	0,750		3,4500	2,59	0,000
	OTEL LAT LAM CALD S 395 OL37-1K ZN LT= 25 X 5 S.R.L.					




Formular C6

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
181	3435658	KG	7,500	10,3734	77,80	0,007	
OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 5							
182	3501055	KG	48,400	11,7000	566,28	0,048	
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 70X 70X 7 OL37-1N							
183	3517999	KG	28,500	3,1812	90,66	0,028	
PROFIL U AR EG LAM CALD U 6,5 OL37-1N S 564							
184	3518278	KG	2,950	2,6700	7,88	0,002	
PROFIL U AR EG LAM CALD U10 OL37-1N S 564							
185	3603774	KG	0,750	3,0900	2,32	0,000	
TABLA CONSTR.MECANICE S901 2 X1000X2000 OL32-1N							
186	3606350	KG	1,500	4,0600	6,09	0,001	
TABLA GROASA 5X 1250 OL37-1N S 437							
187	3606788	KG	1,000	3,5400	3,54	0,001	
TABLA GROASA 5X 1500 OL37 2N S 437							
188	3641685	KG	18,108	5,9474	107,70	0,018	
TABLA ZINCATA S2028 0,30X 650X1000 OL32-1N CAL.1							
189	3642299	KG	59,400	23,4000	1.389,96	0,059	
TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL34-1N CAL.1							
190	3665370	KG	2225,200	87,7500	195.261,30	2,225	
TABLA DIN CUPRU S 426 HD 0,50X 500X2000 CU99,9							
191	3666099	KG	3819,000	58,5000	223.411,50	3,819	
TABLA DIN ZINC S 488 ZN 98,5 0,50X 1000							
192	3666879	KG	7,500	35,3700	265,27	0,007	
TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500							
193	3700053	KG	0,665	4,4176	2,94	0,000	
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 2 X 20 OL37-1N							
194	3701253	KG	23,460	4,7040	110,36	0,023	
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 25 OL34-1N							
195	3701506	KG	358,300	11,7585	4.213,07	0,358	
BANDA DIN OTEL ZINCAT 30X5 MM							
196	3803099	KG	83,500	8,0000	668,00	0,083	
SARMA MOALE OBISNUITA D= 0,8 OL32 S 889							
197	3803116	KG	23,000	8,0000	184,00	0,023	
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889							
198	3803142	KG	292,624	7,9987	2.340,61	0,292	
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889							
199	3803207	KG	54,300	4,7800	259,55	0,054	
SARMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889							
200	3805322	KG	0,306	7,7800	2,38	0,000	
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1,25 STAS 889							
201	3805346	KG	0,064	8,5350	0,55	0,000	
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1,5 STAS 889							
202	3805425	KG	0,103	4,8900	0,51	0,000	
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 3 STAS 889							
203	3807930	TONE	0,000	6.009,5517	2,94	0,000	
SARMA OL ZINCATA SCOPURI ELECTR. GIA D= 3 S							
3732							
204	4035701	BUCATA	9,000	74,9188	674,27	0,000	
AERISITOR AUTOMAT 1/2"							
205	4036019	BUCATA	8,000	7,5000	60,00	0,008	
RACORD OLANDEZ PN 100 S1803 DN= 20 G 3/4J							
206	4105133	BUCATA	2,000	109,8750	219,75	0,024	
REDUCTIE FONTA PRESIUNE CU MUFA 80 X 50 STAS 1869							



Formular C6

Executant27	Obiectiv4						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
207	4113582	BUCATA	1,000	39,3150	39,32	0,000	
CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 100 NTI 1337-67							
208	4114287	BUCATA	2,000	15,5200	31,04	0,001	
REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 50 ZN F2							
209	4115554	BUCATA	14,750	40,8750	602,91	0,015	
TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2 ZN							
210	4118037	BUCATA	21,500	22,1348	475,90	0,017	
COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN							
211	4120224	BUCATA	11,000	20,3850	224,24	0,005	
MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 ZN							
212	4122143	BUCATA	2,000	11,0850	22,17	0,000	
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 15 1/2 ZN							
213	4122260	BUCATA	4,000	22,9000	91,60	0,003	
RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 40 1 1/2 ZN							
214	4123147	BUCATA	3,000	2,1700	6,51	0,000	
NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 15 1/2 DS							
215	4123549	BUCATA	2,000	6,2250	12,45	0,000	
DOP DE CURATIRE D 3/4 TOLI							
216	4123630	BUCATA	0,100	10,9500	1,10	0,000	
DOP DIN FONTA MALEABILA T9 S487 DN 50 2							
217	4201107	BUCATA	8,000	1,7700	14,16	0,000	
SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA							
218	4201286	BUCATA	3,000	63,9900	191,97	0,031	
REZERVOR WC CAP. 9 LITRI S							
2756							
219	4201406	BUCATA	2,000	232,0050	464,01	0,006	
BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" FLEXIB.STEA+MANETA							
S8732							
220	4201614	BUCATA	4,000	22,5000	90,00	0,000	
ROBINET TREC.VENT.MUFE,ALAMA, R							
BACH.PN10-80C,S.A03-1/2							
221	4201937	BUCATA	3,000	21,2700	63,81	0,000	
ROBINET REZERV. WC AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3							
S2377							
222	4201949	BUCATA	3,000	17,0550	51,17	0,000	
ROBINET REZERV. WC ALAMA 3/8" INALTIME							
S2377							
223	4202265	BUCATA	5,000	36,8831	184,42	0,000	
ROBINET DE GOLIRE CU SFERA 1/2"							
224	4202400	BUCATA	1,000	33,1800	33,18	0,000	
ROBINET DUBLU SERV.POLIZAT 1/2" GARN.FIXA							
S4124							
225	4202713	BUCATA	1,000	87,0000	87,00	0,000	
ROBINET INCHIDERE CORP SFERIC,DN 50							
226	4202773	BUCATA	2,000	21,7500	43,50	0,000	
SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1 1/4" S							
9611							
227	4203179	BUCATA	2,000	48,5850	97,17	0,001	
VENTIL SCURGERE LAVOAR,BIDEU 1 1/4" FARA RAC. S							
411							
228	4203296	BUCATA	3,000	23,2050	69,61	0,000	
VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA RAC S							
S9610							



Formular C6

Executant27	Obiectiv4						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
229	4203569	BUCATA	4,000	11,4750	45,90	0,007	
CONSOLA BRAT DUBLU VOPSITA 420MM CAL.1 S							
3343							
230	4203686	BUCATA	10,000	318,1200	3.181,20	0,450	
CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 1 NECAROSAB. S							
2308							
231	4203765	BUCATA	2,000	952,6650	1.905,33	0,400	
CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 4A CAROS. S							
2308							
232	4203844	BUCATA	2,000	4,4400	8,88	0,000	
CAPAC-GRATAR NICHELAT PENTRU SIFOANE PARDOSEALA							
233	4203894	BUCATA	3,000	23,3100	69,93	0,001	
DISPOZITIV DESCARCARE VAS WC (MINER AM +LANT+GHID+TIJA							
234	4204044	BUCATA	286,000	3,7582	1.074,86	0,034	
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"							
235	4204068	BUCATA	38,000	3,6772	139,73	0,004	
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"							
236	4204070	BUCATA	178,000	4,5959	818,07	0,024	
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"							
237	4204082	BUCATA	759,000	4,1715	3.166,21	0,113	
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"							
238	4204094	BUCATA	63,000	4,3609	274,74	0,013	
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"							
239	4204109	BUCATA	110,000	5,2443	576,87	0,028	
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"							
240	4204111	BUCATA	60,000	5,9820	358,92	0,022	
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"1/2							
241	4204135	BUCATA	5,000	9,8100	49,05	0,002	
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"							
242	4204175	BUCATA	4,000	24,1386	96,55	0,000	
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=1/2"							
243	4204176	BUCATA	2,000	38,8350	77,67	0,000	
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=3/4"							
244	4204178	BUCATA	7,000	84,6583	592,61	0,000	
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=1 1/4							
245	4204180	BUCATA	11,000	188,7109	2.075,82	0,000	
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D= 2"							
246	4204437	BUCATA	34,000	19,0294	647,00	0,000	
ROBINET PT. RADIATOR, RETUR, COLTAR CU D=1/2"							
247	4405260	BUCATA	123,000	20,3780	2.506,49	0,057	
FLANSA PLATA PN 16 15- 20 OLC -20 ET PU S							
8014							
248	4406549	BUCATA	6,000	52,0513	312,31	0,015	
FLANSA PLATA PN 16 50- 57 OL42-2 ET CP1 S							
8014							
249	4500163	BUCATA	1,000	217,8400	217,84	0,011	
SUPAPA SIGURANTA 1 1/2 TOLI REGLEAZA PN DE LA 0,02-6							
250	4500889	BUCATA	1,000	30,0000	30,00	0,000	
ROBINET GOLIRE C DOP+PORT FURTUN DN 1/2"							
251	4501129	BUCATA	4,000	4,5150	18,06	0,000	
RACORD ALAMA TURNATA FILET EX T.D 1/2 TOLI (ARM.NEFER.)							



Formular C6

Executant27	Obiectiv4						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
252	4501181	BUCATA	2,000	465,1884	930,38	0,014	
SUPAPA DE SIGURANTA PT.AMONIACTIP SSA 20							
253	4507226	BUCATA	4,000	386,1600	1.544,64	0,092	
ROB.RET.VENT.COLT CR3 PU AM PN=16 D= 32 225 S 1516							
254	4508775	BUCATA	3,000	135,8500	407,55	0,007	
ROB.CEP DOUA CAI NORMAL PU AM PN=10 D= 15 120 N 5054							
255	4624022	BUCATA	2,000	127,5000	255,00	0,000	
FILTRU Y 3/4''							
256	4624106	BUCATA	1,000	230,5195	230,52	0,000	
FILTRU DE IMPURITATI 2''							
257	4801892	M	904,900	2,7372	2.476,88	0,144	
CABLU ENERGIE CYU 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.8778							
258	4801907	M	1020,000	6,9300	7.068,60	0,255	
CABLU ENERGIE CYU 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.8778							
259	4801919	M	45,900	10,7100	491,59	0,013	
CABLU ENERGIE CYU 0,6/ 1KV 3X 4 U S.8778							
260	4802042	M	92,700	6,3630	589,85	0,015	
CABLU ENERGIE CYU 0,6/ 1KV 4X 1,5 U S.8778							
261	4802107	M	117,300	71,6317	8.402,40	0,173	
CABLU ENERGIE CYU 0,6/ 1KV 4X 25 M S.8778							
262	4802248	M	832,320	22,2318	18.503,97	0,499	
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.8778							
263	4802389	M	10,300	113,7960	1.172,10	0,028	
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 1X185 M S 8778							
264	4803058	M	40,800	16,4520	671,24	0,042	
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S 8778							
265	4828450	M	1,200	0,8760	1,05	0,000	
CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865							
266	4831915	BUCATA	106,500	33,0360	3.518,33	0,332	
CONDUCTOR OL-ZN 50 MMP L= 8M							
267	4832566	M	15,450	4,9140	75,92	0,000	
CONDUCTOR VLPY 16 NI 1990							
268	5102528	BUCATA	10,150	100,8378	1.023,50	0,046	
CORP ILUMINAT FLUORESCENT CGA 2X40 W							
269	5102891	BUCATA	2,030	248,2578	503,96	0,020	
CORP IL.FL.FIRA -01 365 220V 3X 65W CS							
270	5102944	BUCATA	11,165	143,9550	1.607,26	0,075	
CORP IL.FL.FIRA -02 240 220V 2X 40W CS							
271	5103663	BUCATA	8,120	173,1996	1.406,38	0,044	
CORP IL.FL.FIPA -01 240 220V 2X 40W CONDENS.REFLECT							
272	5105295	BUCATA	6,030	734,3784	4.428,30	0,043	
CANDELABRU CU 6 BRATE PT.LAMPICU INCANDESCENTA							
273	5105726	BUCATA	1,015	443,9484	450,61	0,008	
CORP ILUMINAT INCANDES.ANTIEX PL.ANTIGRIZ.AF 100							
274	5202407	BUCATA	1,000	0,6600	0,66	0,000	
PAPUC CU PTR COND 6MMP TIP PTR PENTRU PRESARE 4X4, 5MM							
275	52051	BUCATA	7,000	32,2727	225,91	0,000	
VENTIL DE AERISIRE RACORD 1/2"							
276	5214515	BUCATA	98,400	23,8485	2.346,69	0,442	
CIRLIG TRAGERE PT TC ZINCAT (470X200 MM)							



Formular C6

Executant27	Obiectiv4						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
277	5500081	BUCATA	3,150	26,5608	83,67	0,025	
DOZA PENTRU TEVI DE INSTALATII DN 4 TOLI							
278	5500720	BUCATA	84,460	4,5360	383,11	0,005	
INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0170 250V 10A							
279	5520354	BUCATA	3,000	4,4982	13,49	0,000	
COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 005 10A 250V SCARA S 3185							
280	5520366	BUCATA	10,000	5,6070	56,07	0,000	
COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V							
281	5535995	BUCATA	45,000	6,1488	276,70	0,002	
PRIZA BIPOL.DUBLA CAPAC AMINO-PLAST,250V/10A,MONT.INGR							
282	5536169	BUCATA	5,000	6,6528	33,26	0,000	
PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD 160							
283	5536676	BUCATA	34,500	1,0332	35,65	0,000	
SIGURANTA FUZIBILA 25 A (PATRON)							
284	5536925	BUCATA	6,000	1,0710	6,43	0,000	
PATRON FUZIBIL PENTRU 25 A							
285	5600025	BUCATA	4,000	2,4320	9,73	0,002	
SUPPORT DE OL PT IZOLATORI SBT 1							
286	5601081	BUCATA	7,210	1,0144	7,31	0,005	
IZOLATOR DE STICLA SEMIALBA SO-2 S 810							
287	5700800	BUCATA	3,000	4.034,0916	12.102,27	0,000	
RADIATOR DE FONTA, RETRO "NOSTALGIA .22 ELEMENTI							
288	5709076	BUCATA	1,000	426,1500	426,15	0,000	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 800							
289	5709080	BUCATA	2,000	588,4933	1.176,99	0,000	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200							
290	5709084	BUCATA	1,000	852,3229	852,32	0,000	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1800							
291	5805998	BUCATA	16,000	1,6800	26,88	0,002	
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 12X 160 GR. 5.6 S 4272							
292	5817355	BUCATA	2,000	0,1300	0,26	0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 6X 25 GR. 5.8 S 6220							
293	5817604	BUCATA	24,000	0,5000	12,00	0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 80 GR. 5.8 S 6220							
294	5818414	BUCATA	8,000	1,2500	10,00	0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 16X 60 GR. 5.8 S 6220							
295	5819999	BUCATA	30,000	0,1383	4,15	0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 35 GR. 4.8 S 920							
296	582008J	BUCATA	2,000	0,1500	0,30	0,000	
SURUB CAP HEX. M 6X 60 GR. 4,8 ISO 4018							
297	5820259	BUCATA	6,000	0,3000	1,80	0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920							
298	582039A	BUCATA	100,000	0,2800	28,00	0,000	
SURUB CAP HEX. M 10X 35 GR. 4,8 ISO 4018							
299	5820819	BUCATA	492,000	0,4106	202,02	0,019	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920							



Formular C6

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
300	5820869	BUCATA	24,000	0,4956	11,89	0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 50 GR. 4.8 S							
920							
301	5821095	BUCATA	6,000	1,2000	7,20	0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 120 GR. 4.8 S							
920							
302	5821734	BUCATA	4,000	1,0900	4,36	0,000	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 65 GR. 4.8 S							
920							
303	5822362	BUCATA	4,000	1,6600	6,64	0,001	
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 70 GR. 4.8 S							
920							
304	5825003	BUCATA	162,900	0,5000	81,45	0,000	
SURUBURI UZUALE PATRATE M 10X140 MM							
305	5825455	BUCATA	29,475	3,9400	116,13	0,000	
SURUB CU CAP PATRAT GROSOLAN M 16X200							
306	5825651	BUCATA	225,000	0,5000	112,50	0,000	
SURUB CU CAP PATRAT GROSOLAN M 20X200							
307	5827702	BUCATA	4,000	2,4000	9,60	0,004	
SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN A M 16X 200 GR. 4.8 S							
2350							
308	5827776	BUCATA	32,000	6,5182	208,58	0,032	
SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN C M 20X 250 GR. 4.8 S							
2350							
309	5836492	BUCATA	4,000	0,1100	0,44	0,000	
SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S							
1451							
310	5836911	BUCATA	705,000	0,0581	40,96	0,007	
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT AM L 4 X 20 F2 S							
1452							
311	5836935	BUCATA	12,000	0,0750	0,90	0,000	
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S							
1452							
312	5836985	BUCATA	216,000	0,1365	29,48	0,004	
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 60 F1 S							
1452							
313	5837161	BUCATA	32,000	0,0900	2,88	0,000	
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S							
1452							
314	5837355	BUCATA	268,800	0,3315	89,11	0,005	
SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 8 X 40 F1 S							
1452							
315	5837501	BUCATA	3600,000	0,0780	280,80	0,036	
SURUB CU CAP SEMIINECAT CRESTAT L 3 X 35 S							
1453							
316	5840297	BUCATA	705,000	36,9544	26.052,85	0,098	
PIULITA OLANDEZA,ALAMA,TIP B PTTEVI CUPRU CU DN 18							
317	5840405	BUCATA	30,000	0,1037	3,11	0,000	
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S							
318	5840479	BUCATA	538,000	0,2981	160,37	0,010	
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 12 GR. 5 S							
319	5840558	BUCATA	37,475	0,2200	8,24	0,001	
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S							



Formular C6

Executant27	Obiectiv4										[ron]
0	1	2	3				4	5 = 3 X 4	6		
320	5840601	BUCATA	36,000				1,2096	43,55	0,002		
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922											
321	5840766	BUCATA	6,000				0,0900	0,54	0,000		
PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922											
322	584095A	BUCATA	16,000				0,1000	1,60	0,000		
PIULITA HEXAG. UZUAL S 922 OL37 A M 12											
323	5841033	BUCATA	162,900				0,1000	16,29	0,000		
PIULITE UZUALE PATRATE M 10											
324	5841069	BUCATA	7,000				0,6685	4,68	0,000		
PIULITE PATRATE M 16 GR. 6 S 926											
325	5841411	BUCATA	2,000				0,1000	0,20	0,000		
PIULITE HEXAG.PRECISE M 6 GR. 5 S 4071											
326	5841485	BUCATA	225,000				0,1000	22,50	0,015		
PIULITE HEXAG.PRECISE M 20 GR. 5 S 4071											
327	5842685	BUCATA	24,000				0,1300	3,12	0,000		
PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 8 GR. 5 S 4071											
328	5842702	BUCATA	100,000				0,2700	27,00	0,001		
PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4071											
329	5842764	BUCATA	8,000				0,5800	4,64	0,000		
PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 16 GR. 5 S 4071											
330	5842972	BUCATA	2,000				0,1000	0,20	0,000		
PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL37 M 6											
331	5881045	BUCATA	7,000				2,2821	15,97	0,000		
SAIBA PATRATA 60X60X6 7565-66 D=17											
332	5881198	BUCATA	2,000				0,0200	0,04	0,000		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 6 OL34 S 1388											
333	5881227	BUCATA	24,000				0,0300	0,72	0,000		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 8 OL34 S 1388											
334	5881241	BUCATA	162,900				0,0600	9,77	0,001		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 10 OL34 S 1388											
335	5881318	BUCATA	8,000				0,0500	0,40	0,000		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1388											
336	5881370	BUCATA	225,000				0,2700	60,75	0,004		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 20 OL34 S 1388											
337	5882142	KG	0,300				22,0838	6,63	0,000		
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 8 OL34 S 5200											
338	5882219	KG	3,010				12,9514	38,98	0,003		
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 14 OL34 S 5200											
339	5882257	KG	0,043				12,5600	0,54	0,000		
SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 18 OL34 S 5200											
340	5883079	BUCATA	29,475				1,2400	36,55	0,000		
SAIBA PLATA PENTRU LEMN M 16											
341	5883536	KG	0,056				7,6200	0,43	0,000		
SAIBA GROWER SERIA USOR R M 16 ARC6 S											
7666/2											
342	5884803	KG	0,605				17,8460	10,80	0,000		
NIT CU CAP SEMIROTUND 4 X 9 OL34 S											
797											
343	5886772	KG	60,551				11,6513	705,50	0,070		
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S											
2111											
344	5886801	KG	210,450				4,5300	953,34	0,244		
CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50											




Formular C6

Executant ²⁷		Obiectiv ⁴								[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6				
2111										
345	5886928	KG	8,729		10,4308	91,06	0,010			
CUIE	CU CAP CONIC	TIP A	3,0 X 60	S						
2111										
346	5886942	KG	180,620		9,2450	1.669,83	0,209			
CUIE	CU CAP CONIC	TIP A1	3 X 70 OL34	S						
2111										
347	5886943	KG	6,400		11,7000	74,88	0,006			
CUIE										
348	5886945	BUCATA	1200,000		11,7000	14.040,00	0,000			
CUIE	LEMN									
349	5886949	KG	18,000		11,7000	210,60	0,000			
CUIE	WAGNER									
350	5887441	KG	19,283		11,7000	225,61	0,022			
CUIE	CU CAP PLAT	TIP A	0,8 X 10 OL34	S						
2111										
351	5887893	KG	5,500		11,7000	64,35	0,006			
CUIE	CU CAP PLAT	TIP B	3,0 X 30	S						
2111										
352	5889499	KG	100,200		4,7100	471,94	0,116			
CUIE	SCOABE	TIP A	2 X 25 OL34	S						
2111										
353	5889657	KG	0,103		4,7100	0,49	0,000			
CUIE	SCOABE									
354	5893787	KG	300,000		11,7000	3.510,00	0,348			
CUIE	PENTRU CONSTRUCTII									
355	5893866	KG	600,000		11,7000	7.020,00	0,696			
BULOANE	DE PRINDERE SI ANCORARE									
356	5893919	BUCATA	435,000		0,3120	135,72	0,004			
SURUBURI	AUTOFILETANTE									
357	5894236	BUCATA	35,000		1,0800	37,80	0,003			
SURUB	ZINCAT M 6 CU PIULITA SI SAIBE									
358	5894250	BUCATA	171,360		1,0650	182,50	0,012			
SURUB	ZINCAT M 4 CU PIULITA SI SAIBE									
359	5894638	BUCATA	1,000		1,6920	1,69	0,000			
SURUB	M 10X30 ZN CU PIULITA SI SAIBE									
360	5900499	KG	2,710		6,9620	18,87	0,002			
SARMA	SUDURA OBISNUITA S1126	S10	COLACI	D=						
3,25										
361	5900504	KG	5,130		6,4661	33,17	0,005			
SARMA	SUDURA OBISNUITA S1126	S10	COLACI	D=						
4,00										
362	5901194	KG	1,200		23,4195	28,10	0,001			
ELECTROD	SUD.OTEL S 1125/2 E43.2	D=3,25MM	INV. R1.2							
363	5901259	KG	0,264		17,2406	4,55	0,000			
ELECTROD	SUD.OTEL S 1125/2 E43.2	2X350								
INV.SUPERT.										
364	5901285	KG	0,200		14,6000	2,92	0,000			
ELECTROZI	TEMP.SCAZ.EY46.5S1MNB1.110H6									
1125/3-76D=3,25										
365	5901340	KG	9,825		35,0000	343,88	0,011			
ELECTROD	SUD.OL.SLAB ALIAT S 1125/2 E50B									



Formular C6

Executant27	Obiectiv4						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
366	5903130	KG	0,080	3,3092	0,26	0,000	
SARMA PLINA PT.SUD.SI INC.SUB FLUX S10 2,5							
367	5903207	KG	0,309	5,6700	1,75	0,000	
SARMA PLINA PT.SUD.SI INC.SUB FLUX S10MN1 4							
368	5904299	KG	0,189	158,9238	30,04	0,000	
FLUX(PASTA DECAPANTA)PT.LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*							
369	5904512	M CUB	90,290	9,7828	883,30	1,097	
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CL A							
370	5904744	KG	0,010	98,5300	0,99	0,000	
ALIAJ DE LIPIT TLP ST-40 PB D2							
371	5904770	KG	0,968	80,2800	77,71	0,000	
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30							
372	5904782	KG	0,094	114,6474	10,83	0,000	
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60							
373	5904809	KG	2,300	103,3169	237,63	0,002	
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G							
374	6001317	KG	8,060	29,4450	237,33	0,009	
PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H= 73 MM							
375	6001472	BUCATA	45,014	0,6600	29,71	0,000	
HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581							
376	6001616	BUCATA	1840,000	1,2999	2.391,90	0,036	
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581							
377	6001642	BUCATA	1,000	0,7000	0,70	0,000	
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 12 S1581							
378	6001666	BUCATA	1532,325	1,4820	2.270,91	0,030	
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581							
379	6001678	BUCATA	85,200	1,4625	124,60	0,001	
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581							
380	6100034	KG	11,888	20,7026	246,11	0,012	
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80							
381	6100338	KG	58,682	7,7252	453,33	0,058	
SOLUTIE DE ETANSARE							
382	6100797	KG	0,100	12,1800	1,22	0,000	
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703-80							
383	6100814	KG	19,900	9,9600	198,20	0,021	
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 NI 1703-80							
384	6100917	KG	120,000	23,4000	2.808,00	0,129	
GRUND ALCHID ANTICOROZIV ROSU G 735-5							
385	6101234	KG	23,170	29,2500	677,72	0,025	
GRUND PRENADEZ TIP M NTR 2831-74							
386	6101349	KG	46,297	7,2334	334,89	0,050	
CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62							
387	6101387	KG	54,260	1,3700	74,34	0,059	
CHIT ALB PT. GEAMURI C.101-1 NTR 6149-69							
388	6102109	KG	2,000	70,2000	140,40	0,002	
CHIT PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE ROMALCHIT							



Formular C6

Executant27	Obiectiv4						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
389	6102197	KG	1,500	4,1400	6,21	0,001	
CHIT DE CUTIT CUPTOR C 895 -7							
390	6102816	KG	750,000	70,2000	52.650,00	0,825	
CHIT DE ETANS. SILICON TIP DURASIL W 15							
391	6103218	KG	130,034	11,6000	1.508,41	0,140	
VOPSEA ULEI ORICE CULOARE							
392	6103294	KG	3,610	18,1531	65,53	0,003	
VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR							
90-80							
393	6103311	KG	0,272	11,3400	3,09	0,000	
VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR							
90-80							
394	6103414	KG	0,470	17,0100	7,99	0,000	
VOPSEA ALBAST.DESCHIS V.631-4 NTR							
90-80							
395	6103543	KG	0,025	11,6500	0,29	0,000	
VOPSEA GRI DESCHIS V.821-3 STAS							
3744-69							
396	6103661	KG	1379,000	58,5000	80.671,50	0,000	
VOPSEA COPOLIMERI ACRILICI TIP EGGSHELL							
397	6104195	KG	1,000	3,2400	3,24	0,001	
VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRAT I							
V.903-65							
398	6104676	KG	1700,000	58,5000	99.450,00	1,836	
VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR.8203-2B NTR							
4741-71							
399	6104963	KG	2352,000	19,7340	46.414,37	2,540	
VOPSEA IGNIFUGA DE EXTERIOR I 107/30							
400	6104999	KG	2,069	15,9000	32,91	0,002	
SERLAC NATURAL							
401	6105671	KG	16,505	19,7900	326,64	0,000	
LAC PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE TIP POLY							
402	6108945	KG	12,104	26,6040	322,01	0,013	
ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS							
16-80							
403	6108995	KG	1203,000	9,5500	11.488,65	1,503	
DECAPANT SDF N.I.							
5217-73							
404	6109028	KG	14,104	7,1100	100,28	0,017	
DILUANT DECAPANT D.002-12 NTR							
1708-80							
405	6109420	KG	2,751	4,7700	13,12	0,003	
DILUANT PTR LACURI ANTICOROZIVE D006-1 NI 1708-61 A1							
406	6109444	KG	3,601	3,6800	13,25	0,004	
DILUANT RASINI ALCHIDICE D 005-12							
407	6109781	KG	7,500	5,6745	42,56	0,009	
TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA							
408	6109858	KG	1,500	3,9700	5,96	0,001	
ARACET TIP.E SORT DP.8 AGE(POLIACETAT DE VINIL)							
409	6109872	KG	33,100	4,4265	146,52	0,034	
ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)							
410	6109913	KG	8,078	8,6864	70,17	0,008	
ARACET DP 25 MICH NI 1345-64							




Formular C6

Executant27	Obiectiv4	[ron]				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
411	6109925 KG		462,924	7,4100	3.430,27	0,481
ARACET DP 50 MICH NI 1345-64						
412	6110364 KG		240,000	10,1790	2.442,96	0,278
CLEI DE OASE CAL.2 PLACI TABLE STAS						
88-51						
413	6110443 KG		46,340	31,2585	1.448,52	0,050
PRENADEZ 400 NII						
2829-74						
414	6110467 KG		1,375	27,8700	38,32	0,001
CODEZ 100 ADEZIV NII						
4721-76						
415	6110524 KG		282,000	7,6440	2.155,61	0,000
ADEZIVI PULBERE CIMENT +LIANTI HIDRAULICI -KERABOND						
416	6110596 KG		30,600	49,4130	1.512,04	0,030
DINOX 10L						
417	6111291 KG		47,998	3,7502	180,00	0,050
ARACET						
418	6111538 KG		2,069	4,6500	9,62	0,002
ARACET D 50 NI 1345						
419	6111760 KG		7,045	5,2200	36,78	0,007
ADEZIV						
420	6111772 KG		51,746	0,3200	16,56	0,000
DIBUTILFTALAT						
421	6200078 KG		4,340	0,2000	0,87	0,004
CARBUNE BRUN-SORTAT GRAN. 16-350 MM. DE CRISTOTEL						
422	6200468 KG		0,922	1,1190	1,03	0,000
GRAFIT CONCENTRAT (FLOTAT) TIPG PRAF						
423	6200535 LITRU		6,133	4,4700	27,41	0,005
BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45						
424	6200573 LITRU		0,319	5,3400	1,70	0,000
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
425	6200585 KG		2,037	4,4140	8,99	0,002
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
426	6200676 KG		30,825	11,0198	339,68	0,038
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
427	6200729 LITRU		11,000	6,0600	66,66	0,011
PARCHETIN STAS 44						
428	6200755 LITRU		3,600	5,7700	20,77	0,004
PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767						
429	6200937 LITRU		6,540	4,7000	30,74	0,006
MOTORINA ADITIVATA PCT.CONGELARE -25 S 240						
430	6201101 KG		2,069	2,7900	5,77	0,002
ULEI MINERAL ARS						
431	6202624 KG		0,200	57,7800	11,56	0,000
UNSORI PE BAZA DE SAPUNURI PT.RULMENTI 100CA3 S1608						
432	6202698 KWH		11,400	0,6000	6,84	0,000
ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI CONSTR.HIDROT.						
433	6202741 KWH		6,788	0,4037	2,74	0,000
ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ						
434	6202806 M CUB		88,242	3,1375	276,86	88,242
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						



Formular C6

Executant27	Obiectiv4						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
435	6202818	M CUB	294,306	2,8641	842,92	294,306	
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA							
436	6202820	M CUB	1,001	2,0538	2,06	1,001	
APA POTABILA							
437	6202832	LITRU	264,327	2,1800	576,23	0,261	
APA DISTILATA							
438	6202868	KG	6,209	5,4300	33,72	0,007	
MOTORINA							
439	6202894	M CUB	13,967	3,0000	41,90	13,967	
APA							
440	6202895	LITRU	4500,306	0,0100	45,00	0,000	
APA							
441	6203006	KWH	2613,672	0,4001	1.045,68	0,026	
ENERGIE ELECTRICA							
442	6301080	KG	6550,000	25,0000	163.750,00	6,550	
GRINZI INIMA PL CU 1 TALPA SUPRAP G>0,5 I>1500MM							
OL371N							
443	6306327	KG	11,800	9,0000	106,20	0,011	
TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM							
444	6306599	MP	6,000	300,0000	1.800,00	0,000	
POARTA METALICA INCLUSIV ACCESORII							
445	6310192	KG	339,500	9,6000	3.259,20	0,000	
ESAFODAJE E 75 C							
446	6310249	BUCATA	4,800	234,0000	1.123,20	0,002	
BROASCA INGROPATA OBISNUITA PT USI							
447	6310835	BUCATA	179,200	234,0000	41.932,80	0,043	
BALAMA INGROPATA PT FEREST SI USI TIP F 8 CM							
S1547							
448	6310847	BUCATA	24,000	234,0000	5.616,00	0,005	
BALAMA INGROPATA PT FEREST SI USI TIP U 9 CM							
S1547							
449	6310952	GARNITURI	4,800	351,0000	1.684,80	0,000	
MINERE SI SILDURI PT.USI							
450	6311011	BUCATA	7,200	68,2500	491,40	0,002	
ZAVOARE INGROPATE PT.USI							
451	6311176	BUCATA	89,600	2,1645	193,94	0,008	
CIRLIGE DE VINT CU PLACA TIP ASI B DE 250 MM							
452	6311528	KG	153,170	6,0004	919,08	0,177	
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM							
453	6311531	KG	180,000	13,5720	2.442,96	0,180	
SCOABE OB D=6X400-500 MM							
454	6311532	KG	1,216	6,9600	8,47	0,001	
SCOABE OB D=8X300-400 MM							
455	6311737	KG	8,000	12,1950	97,56	0,000	
COT DIN TABLA NEAGRA PT.SOBE SI MASINI DE							
GATIT,D=300MM							
456	6311750	KG	8,000	10,0650	80,52	0,008	
BURLAN TABLA NEAGRA PENTRU SOBE							
457	6311827	GARNITURI	58,240	507,0000	29.527,68	0,034	
CREMON PT FERESTRE SI USI DE BAL&ON SEMIINGR TIP							
S1548							
458	6311982	BUCATA	124,800	5,1675	644,90	0,052	
BRATARI DIN OTEL ZINC PT.BURL. (SEMIROT.SAU DREPT)							



Formular C6

Executant ²⁷	Obiectiv ⁴	[ron]				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
459	6312120	BUCATA	27,000	2,8098	75,86	0,002
COLIER METALIC TIP TEHNOMETALICA						
460	6313112	KG	1252,893	4,1900	5.249,62	1,252
DORN DIN OTEL PENTRU TABLIERE METALICE						
461	6313344	BUCATA	46,000	2,0600	94,76	0,001
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8						
462	6420771	BUCATA	3,030	105,0300	318,24	0,903
PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3						
463	6601727	BUCATA	4,000	0,4650	1,86	0,000
GARNITURI STORZ TIP C 2 TOLI						
464	6619023	M	80,000	15,1800	1.214,40	0,050
FURTUN CAUCIUCAT PT.INCENDIU TIP C 2" S						
2164						
465	6621337	BUCATA	8,000	1,4100	11,28	0,000
SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF						
202-70						
466	6621533	M	1,500	0,3960	0,59	0,000
BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S						
3658						
467	6621595	BUCATA	3,000	2,8800	8,64	0,000
MANSETA CAUCIUC PT RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET						
468	6621650	KG	0,030	21,9150	0,66	0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP. NA 5 MM						
469	6621870	KG	0,060	33,4254	2,01	0,000
PLACA MARSIT M 5-250X3,0 MM S						
3498						
470	6622020	KG	1,995	5,8848	11,74	0,002
PLACA MARSIT M 25-450X3,0 MM S						
3498						
471	6622068	KG	0,198	6,9278	1,37	0,000
PLACA MARSIT M 40 250X2,0 MM S						
3498						
472	6622159	KG	0,770	30,5400	23,52	0,000
PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S						
3498						
473	6622381	KG	0,020	42,5400	0,85	0,000
PLACA TEH.CAUC.COMP.1F IMPRIM TIP.1 MET GR. 3MM S						
11419						
474	6629444	BUCATA	168,000	88,2756	14.830,30	0,166
BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA (ROLA)						
475	6700248	M	6,000	6,7650	40,59	0,001
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2						
476	6700262	M	27,500	9,2160	253,44	0,011
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 50X1,8 STAS 6675/2						
477	6700303	M	26,650	34,0350	907,03	0,030
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS 6675/2						
478	6704086	M	78,030	0,5655	44,13	0,000
TUBURI PVC PLASTIFIAT TIP MUNTENIA DIAM.INTER.5						
MM						
479	6704236	M	393,000	0,5100	200,43	0,000
TUB PVC 13 MM						
480	6704294	M	0,500	0,2800	0,14	0,000
TUB PVC FLEXIBIL DN 8 S 8399						



Formular C6

Executant27	Obiectiv4						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
481	6704696	M	55,000	1,2726	69,99	0,004	
TUB	IZOLAT	TIP I.P. (BERGMAN) 18	STAS 6990				
482	6704701	M	2882,000	1,0123	2.917,37	0,230	
TUB	IZOLAT	TIP I.P. (BERGMAN) 16	STAS 6990				
483	6704725	M	44,000	2,7960	123,02	0,014	
TUB	IZOLAT	TIP I.P.E. (PANTZER) 39	STAS 6990				
484	6712605	BUCATA	2,000	39,7350	79,47	0,001	
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 110	TIP G	S7175					
485	6712643	BUCATA	30,000	205,8150	6.174,45	0,041	
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 160	TIP G	S7175					
486	6714029	BUCATA	1,000	77,3100	77,31	0,000	
REDUCTIE EXCENTRICA PVC TIP U 160-125 MM	NII 2167						
487	6716912	KG	225,000	21,6450	4.870,13	0,225	
FOLIE PVC PLASTIFIATA TIP C	GR = 0,5 MM	S 9076					
488	6718520	KG	0,112	19,3536	2,17	0,000	
BANDA P.V.C. TIP STERLING	20 X 0,5 MM						
489	6718946	BUCATA	4380,000	0,0200	87,60	0,043	
DISTANTIERI DIN PVC 8X8-10							
490	6719079	BUCATA	345,000	0,4200	144,90	0,003	
DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT.	POZ.ARM.IN BETON	TIP CUPA					
491	6719392	BUCATA	58,000	0,2390	13,86	0,000	
TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33							
492	6719598	BUCATA	3,000	27,0900	81,27	0,004	
RAMA VAS CLOSET POLIPROP	CU CAPAC SI SURUB FLUTURE						
493	6719641	BUCATA	388,840	4,5901	1.784,82	0,019	
COLIER DIN PVC							
494	6720834	KG	0,378	116,4240	44,01	0,000	
BANDA PERFORATA PVC							
495	6720846	KG	140,000	10,5600	1.478,40	0,141	
FOLIE AVERTIZOARE DIN PVC DE 0,8X300 MM							
496	6721012	BUCATA	12,000	3,5700	42,84	0,000	
COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA,	D=40MM						
497	6721014	BUCATA	6,000	7,0650	42,39	0,000	
COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA,	D=75MM						
498	6721046	BUCATA	2,000	4,5000	9,00	0,000	
REDUCTIE PP CANALIZARE D=40/50MM							
499	6730061	BUCATA	2,000	138,2400	276,48	0,000	
FITING DE TRANZITIE 63 MM PE-60.3 MM OL							
500	6832352	BUCATA	2,300	8,3800	19,27	0,002	
BURGHIU CU CAP WIDIA D=8 MM							
501	71140	M	150,000	10,8300	1.624,50	0,000	
NHXH FE180E90 3X1.5 MMP							
502	7204643	KG	1,500	44,6500	67,00	0,000	
CEARA DE ALBINE							
503	7300057	KG	76,500	7,6245	583,27	0,095	
ACETONA TEHN CAL I	STAS 6366-69						
504	7300511	BUCATA	20,000	3,0000	60,00	0,000	
COT CUPRU 90 GR. F15							
505	7300517	BUCATA	12,000	4,5000	54,00	0,000	
COT CUPRU 90 GR F18							



Formular C6

Executant27		Obiectiv4		[ron]		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
506	7301087	KG	5,174	7,7300	40,00	0,006
ALCOOL METILIC TEHNIC (MIEZ) NI 98-52						
507	7301142	LITRU	1,120	7,3962	8,28	0,001
ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61						
508	7301946	KG	1,120	30,0105	33,61	0,001
AMONIAC SOLUTIE CAL.1 CU CONTINUT MINIM 25%						
509	7303889	KG	0,010	52,9100	0,53	0,000
ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67						
510	7304479	M	27,300	1,0943	29,87	0,000
BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 20 MM						
511	7304962	BUCATA	31,310	158,1552	4.951,84	0,386
BATER.TELEC.IN VASE STICLA STAS 443-78 3 LE 2						
512	7305033	BUCATA	13,200	31,5882	416,96	0,025
BATERIE MONOBLOC,TIP 5 R 20-3,SIMB.B 2420-165X103X72 MM						
513	7306661	KG	1139,017	2,1000	2.391,98	1,150
BUMBAC DE STERS S 2091						
514	7306831	BUCATA	54,000	1,1844	63,96	0,003
BUTONI PVC						
515	7307108	M	240,000	90,7326	21.775,82	2,040
CANAL DE BARE DE DISTRIBUTIE ELECTRICA 400 A						
516	7308164	KG	255,252	5,8880	1.502,93	0,280
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63						
517	7308310	KG	4,799	5,6023	26,89	0,004
CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP,SULURI 1M						
518	7308508	KG	11,200	31,0830	348,13	0,000
CAZEINA TEHNICA DE TIP CHEAG SAU ACIDA						
519	7309326	KG	0,965	3,6381	3,51	0,000
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE						
520	7309431	BUCATA	740,250	2,2668	1.678,01	0,074
CLEMA DIN ANTIGRON,PT.FIXARE CONDUCTOR CUPRU.						
521	7311238	KG	109,065	137,6871	15.016,84	0,109
COSITOR						
522	7312440	BUCATA	3,150	38,9400	122,66	0,015
CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIMBOL CES.						
523	7312830	BUCATA	2,000	34,3200	68,64	0,024
CUTIE FONTA PT.GAZE NATURALE CU CAPAC ROTUND						
524	7317232	KG	0,653	10,0500	6,56	0,000
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73						
525	7318315	KG	52,800	9,4575	499,36	0,052
DISAN(LIGNOSULFONAT DE CALCIU+ADAOS 3%)CU 92%SUBST.USC.						
526	7319034	BUCATA	86,100	10,6974	921,05	0,033
DOZA PATRATA						
527	7319520	M	10,050	35,4840	356,61	0,051
ELECTROD ZINCAT 2"X3,65						
528	7321166	BUCATA	27,000	2,2302	60,22	0,000
ETICHETA DIN ALAMA CU INSCRIP.PT.INSTALATI AUTOMATIZAR						
529	7321910	BUCATA	1,000	180,2500	180,25	0,023
FILTRU DE AMONIAC TIP FOM 125						
530	7322940	KG	40,087	22,9970	921,90	0,040
FUIOR CINEPA						

Formular C6

Executant27	Obiectiv4						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
531	7324297	BUCATA	4,000	1.275,0000	5.100,00	0,021	
HIDRANT INTERIOR CLADIRI D 2" S							
533							
532	7324699	KG	0,625	2,2050	1,38	0,000	
HARTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI							
533	7324986	KG	0,239	3,2500	0,78	0,000	
HARTIE SULFIT TIP1;81-100G/MP SULURI1M PT.IZOLARE COND.							
534	7326594	KG	11,781	47,3460	557,78	0,014	
INTARITOR TETA NI 6573-75							
535	7327355	KG	247,800	24,7065	6.122,27	0,000	
LATEX(CAUCIUC SINTETIC TIP K 40)							
536	7327483	KG	120,000	4,3513	522,15	0,148	
LIGNOLINEUM							
537	7328267	BUCATA	6,020	179,8459	1.082,67	0,012	
MANOMETRU CU ROB.CONTROL							
538	7330399	KG	0,150	2,0300	0,30	0,000	
MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP, SATINATA, COLI							
539	7331197	KG	0,120	80,0280	9,60	0,000	
OXID VERDE DE CROM STAS 6476 =61							
540	7333925	MP	0,160	20,3700	3,26	0,000	
PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME							
541	7333951	M	0,100	12,4600	1,25	0,000	
PINZA NEALBITA DE BUMBAC LATIME 0,90M STAS 322-49							
542	7334760	BUCATA	12,000	3,0000	36,00	0,000	
PLASA DIN RELON,DIMENSIUNEA 6X9M							
543	7334785	KG	22,032	3,9390	86,78	0,023	
PLASTILINA -VRAC NI.1468-1975							
544	7335349	ORE	85,200	13,7280	1.169,63	0,000	
PRELUCRARE CHERESTEA LA MASINI DE TIMPLARIE							
545	7335844	BUCATA	2,400	69,4950	166,79	0,001	
RACORD ALAMA (NIPLU DUBLU) PT.TEVI CUPRU CU DN 16							
546	7335856	BUCATA	209,100	57,4192	12.006,36	0,104	
RACORD ALAMA (NIPLU DUBLU) PT.TEVI CUPRU CU DN 18							
547	7335911	BUCATA	8,000	99,9000	799,20	0,007	
RACORD DE REFULARE-UTIL.STINS INCENDIU TIP C. 2" S							
703							
548	7336446	BUCATA	4,000	139,2300	556,92	0,063	
RAMA METALICA PT.HIDR.DE INC. (INTERIOR) TIP B							
549	7336680	KG	183,500	15,5400	2.851,59	0,201	
RASINA EPOXIDICA 040							
550	7343944	BUCATA	8,000	4,7700	38,16	0,001	
ROZETA DE MASCARE SIMPLA, DIN ALAMA, PT. BURLANE							
551	7344194	KG	3,270	11,5600	37,80	0,003	
SAPUN RUFE TIP 60 PROCENTE							
552	7344209	KG	0,109	14,9600	1,63	0,000	
SAPUN DE RUFE TIP 50% ACIZI GRASI STAS 189-59							
553	7344211	KG	1,500	24,9210	37,38	0,001	
SAPUN DE RUFE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59							
554	7345136	KG	0,400	1,0600	0,42	0,000	
SILICAT DE SODIU SOLUTIE TIP. SD STAS 2902-67							
555	7345564	KG	0,500	58,8300	29,42	0,000	
SNUR DIN AZBEST 22 MM							



Formular C6

Executant27	Obiectiv4						[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
556	7345967	KG	0,166	14,5350	2,41	0,000	
SOLUTIE UNGUENTA							
557	7346207	KG	2,219	15,4654	34,33	0,002	
STEARINA							
558	7346208	KG	2,069	13,1300	27,18	0,002	
STEARAT DE CALCIU							
559	7346544	BUCATA	6,000	6,8810	41,29	0,003	
STUTURI FILETATE 11/2 TOL							
560	7346566	BUCATA	40,000	6,9155	276,62	0,000	
STUT FILETAT 3/4''							
561	7346567	BUCATA	3,000	9,2208	27,66	0,000	
STUT FILETAT 1''							
562	7346568	BUCATA	24,000	9,5090	228,22	0,018	
STUTURI FILETATE 2 TOLI							
563	7346570	BUCATA	2,000	12,1253	24,25	0,002	
STUTURI FILETATE 21/2 TOLI							
564	7346571	BUCATA	4,000	17,2890	69,16	0,000	
STUT FILETAT 1 1/4''							
565	7346788	BUCATA	102,000	5,1000	520,20	0,003	
SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B							
566	7348516	BUCATA	1,000	24,4700	24,47	0,001	
TABLOU DE DISTRIB.JOASA TENS. C2 250 V 25 A SIMBOL 1870							
567	7348918	BUCATA	2,000	97,1334	194,27	0,031	
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS CU BARE AL 350 A							
568	7348968	BUCATA	1,000	148,1640	148,16	0,012	
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS CU 1 IP III 100 A							
569	7349003	BUCATA	1,000	55,9800	55,98	0,010	
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56							
570	7349015	BUCATA	1,000	58,2200	58,22	0,011	
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S1 STAS 5358 56							
571	7349027	BUCATA	3,000	61,1000	183,30	0,039	
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S2 STAS 5358-56							
572	7353119	BUCATA	4,000	104,1450	416,58	0,005	
TEAVA DE REFULARE DE MINA, SIMPLA TIP C1 S							
2071							
573	7355088	BUCATA	7,070	48,8125	345,10	0,014	
TERMOMETRE INST.INCALZIRE DREPT CU APARATOARE							
574	7355727	BUCATA	70,500	129,1950	9.108,25	0,016	
TEU RACORDARE ALAMA 18X1							
575	7358286	DMP	7,280	0,8645	6,29	0,000	
ZINCARE LA CALD OTEL-BET.BENZIBARE, PROFILE, TABLE OND.							
576	7361647	KG	2,730	18,3046	49,97	0,002	
LAC ELECTROIZOLANT							
577	7361661	BUCATA	194,420	0,9644	187,50	0,003	
ETICHETE CABET DIN ALUMINIU							
578	7361935	M	242,400	0,5550	134,53	0,000	
BANDA DE MARCAJ							
579	7800557	KG	8,693	21,8000	189,52	0,000	
P.V.C. SUSPENSIE							
580	7800558	KG	8,693	25,5400	222,03	0,000	
P.V.C. EMULSIE							



Formular C6

Executant27	Obiectiv4					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
581	7800562	MP	0,413	22,3600	9,26	0,000
TABLA GALVANIZATA 0,75 MM						
582	7800564	KG	12,722	4,5600	58,02	0,000
CANEPA TOCATA						
583	7800790	M CUB	29,000	1.072,1295	31.091,76	0,000
POLISTIREN EXTRUDAT						
584	7801003	BUCATA	29,290	200,0000	5.858,00	0,000
DETECTOR ADRESABIL DE FUM						
585	7801004	BUCATA	1,010	300,0000	303,00	0,000
DETECTOR ADRESABIL DE TEMPERATURA						
586	7801036	BUCATA	7,070	25,0000	176,75	0,000
BUTON DE INCENDIU - MONTAJ IN INTERIOR						
587	7801042	BUCATA	1,020	277,6350	283,19	0,000
SIRENA ADRESABILA, IZOLATOR, CU ALIMENTARE DIN BUCLA						
588	7801045	BUCATA	5,050	294,3750	1.486,59	0,000
SIRENA CONVENTIONALA MONTATA IN SOCLU DE DETECTOR						
589	7801179	BUCATA	3,150	416,7900	1.312,89	0,000
SURSA ALIMENTARE SIMPLA DE PUTERE MICA /UPS <500 W						
590	7801298	MP	330,000	4,7700	1.574,10	0,000
GEOTEXTILE NETESUTE GEO RPES AG 300 -6X 80 M						
591	7801693	LITRU	6,000	29,8100	178,86	0,000
ULEI T 90 EP 2						
592	7801694	LITRU	1,000	39,9000	39,90	0,000
ULEI M 30						
593	7801695	BUCATA	2,000	1,1300	2,26	0,000
TROLIU PT.ASCENSOR						
594	7801697	BUCATA	16,000	1,9600	31,36	0,000
BULON M 12X250 A 509						
595	7801698	BUCATA	2,000	2,6600	5,32	0,000
CLEMA FRICTIE						
596	7801847	KG	39,300	8,7800	345,05	0,000
GRUND EPOXIDIC (EPOMA PRIMER)						
597	7801893	KG	997,500	48,7500	48.628,13	0,000
HIDROIZOLATIE BITUMINOASA COMBIDIC-1K						
598	7803770	KG	80,185	131,2300	10.522,76	0,000
CONSOLIDANT ORGANIC - CASEINA						
599	7803771	KG	23,654	131,2300	3.104,22	0,000
CONSOLIDANT ORGANIC-DISP.DE CASEINAT DE CALCIU TRANSP						
600	7803773	KG	66,109	27,5500	1.821,31	0,000
CONSOLIDANT ANORGANIC - APA DE VAR						
601	7803775	KG	77,014	14,5700	1.122,10	0,000
CONSOLIDANT ANORGANIC - HIDROXID DE BARIU						
602	7803783	KG	16,095	412,9100	6.645,99	0,000
MOWILITH 35/73 - POLIVINIL ACETAT						
603	7803801	KG	37,123	39,2300	1.456,35	0,000
CONSOLIDANT SINTETIC - ETISILICAT						
604	7803805	LITRU	1083,962	55,4800	60.138,26	0,000
AMONTAC NH3						
605	7803828	KG	28,738	0,2300	6,61	0,000
NISIP BERIU /CARIERA (NISIP SILICOS,CUARTOS)						
606	7803829	KG	185,448	1,1700	216,97	0,000
PRAF DE PIATRA - 1,5 PRAF DE CRETA						