

Obiectivul:	0439	45000000	PODET PE DJ 725 STOENESTI, 3+
			400 ACTUALIZAT 2015
Obiectivul:	0001	45000000	CONSTRUCTIE PODET

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 439118 LUCRARI PREGATITOARE-TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0720
 Preturile sunt exprimate in RON
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

	Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSC19C1 100 MC. 3.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

002 DA06A1 M.C. 145.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL
Total manopera la UM: 1.15 ore.

003	TRA01A05	TONA	323.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE			
DIST.= 5 KM.			

004 6418936 BUC. 1.000
TUB ADUCTIONE PREMIO D= 600 P= 4 L=5
B600SBP ISLGC T2027

005	TRA02A50	TONA	1.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			

006 PI06A1 BUC. 1.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF

Total manopera la UM: 1.25 ore.

007 PJ04B1 M.C. 10.000
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,
ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU
AER COMPRIMAT
Total manopera la UM: 0.61 ore.

008 TSC03G1 100 MC. 1.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
3

=====

009 TRA01A01 TONA 170.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

010 PI06A1 BUC. 2.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

Total manopera la UM: 1.25 ore.
(ASIMILAT) DEMONTAREA ELEMENTELOR DIN BETON PREFABRICAT

011 TSC03G1 100 MC. 10.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
3

012 TRA01A01 TONA 1700.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

013 TSC19C1 100 MC. 8.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

014 TSE04C1 100 MP. 14.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.3 SI 4

015 TSE03C1 100 MP. 5.000
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.
TARE

Total manopera la UM: 17.01 ore.

016 TSH09A1 100 MP. 5.000
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

Total manopera la UM: 4.82 ore.

017 TSC03C1 100 MC. 1.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
3

018 TSA01C1 M.C. 20.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

Total manopera la UM: 1.45 ore.

019 TRA01A01 TONA 204.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ALFRID S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Obiectivul: 0439 45000000 PODET PE DJ 725 STOENESTI, 3+
400 ACTUALIZAT 2015
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTIE PODET

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 439128 MONTARE PODET TUBULAR METALIC

Categoria de lucrari: 0720
Preturile sunt exprimate in RON
Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 PB06A1 M.C. 99.000
TURN.BET.SIMP. IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,
TIMPAN MANUAL

Total manopera la UM: 2.39 ore.

001 2100957 M.C. 99.792
BETON DE CIMENT C 12/15 (B 200) STAS
3622

002 PC01A1 MP. 80.000
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

Total manopera la UM: 0.93 ore.

003 PB10A1 M.C. 82.800
TURN.BET.ARMAT IN ELEV.INFR.DE POD PILE
CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.
MANUAL

Total manopera la UM: 3.14 ore.

003 2100957 M.C. 83.462
BETON DE CIMENT C 12/15 (B 200) STAS
3622

004 PC02A1 MP. 225.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

Total manopera la UM: 0.95 ore.

005 TRA06A20 TONA 460.700
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

006 7000010 KG 3060.000
Material-elemente din tabla de otel
ondulata 3mm MP200 TIP: VN7 3,76 x 2,65,
inclusiv manopera si transport

=====

007 PI06A1 BUC. 1.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

Total manopera la UM: 1.25 ore.

008 PF10A1 MP. 10.000
ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA
ZIDARII ALATUR

Total manopera la UM: 0.29 ore.
(ASIMILAT) ROST DE SEPARATIE (DE PRELUARE A DEFORMATIILOR
TERMICE INTRE METAL SI BETON). SE FOLOSESTE POLIESTIREN
EXTRUDAT GROSIME DE 3 CM, INAINTE DE TURNAREA BETONULUI.

009 ACE08A1 M.C. 8.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

Total manopera la UM: 0.61 ore.

010 TSD01C1 M.C. 24.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

Total manopera la UM: 0.43 ore.
(ASIMILAT) UEMPLUTURA CU BALAST IN JURUL TUBULUI

011 TSD06A1 100 MC. 24.000
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

Total manopera la UM: 4.40 ore.

012 DA06A1 M.C. 33.600
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

Total manopera la UM: 1.15 ore.

013 TSC03C1 100 MC. 3.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
3

(ASIMILAT) REALIZAREA RAMELOR

014 TSD07C1 100 MC. 3.000
COMPACTAREA UEMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
97-98 %

Total manopera la UM: 5.07 ore.

015 DA06A1 M.C. 72.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

Total manopera la UM: 1.15 ore.

016 PK18A1 M 12.000
MINA CURENTA SI UEMPLUT. TEVI OTEL CONF.
SANTIER SI STILPI B. A. MONOLIT SAU
PREFABRICAT

Total manopera la UM: 9.61 ore.

017 TRA01A05 TONA 235.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

=====

018 TRA02A20 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ALFRID S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Obiectivul: 0439 45000000 PODET PE DJ 725 STOENESTI, 3+
400 ACTUALIZAT 2015
Obiectul: 0002 45000000 ORGANIZARE DE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 439218 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 0720
Preturile sunt exprimate in RON
Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 NMB049911	ORA	120.000						
MUNCITOR DESERVIRE CAT.1								

003 DA06B1 M.C. 30.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
Total manopera la UM: 0.37 ore.

004 TRA01A20 TONA 54.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ALFRID S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)