

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 440118 LUCRARI PREGATITOARE-TERASAMENTE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC20B1	100 MC.	63.000						
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81									
-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.									
CAT.3									
002	TSC22H1	100 MC.	63.000						
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC20B1									
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3									
003	TSE04C1	100 MP.	42.000						
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.									
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN									
TEREN CATEG.3 SI 4									
004	TSE03C1	100 MP.	15.000						
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.									
TARE									
Total manopera la UM: 17.01 ore.									
005	TSH09A1	100 MP.	15.000						
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE									
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *									
Total manopera la UM: 4.82 ore.									
006	DA06A1	M.C.	336.000						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT									
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU									
ASTERNERE MANUAL									
Total manopera la UM: 1.15 ore.									
007	TRA01A05	TONA	750.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									
DIST.= 5 KM.									
008	TSC03C1	100 MC.	4.000						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.									
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEF.TEREN CAT									

=====

009 TRA01A01 TONA 640.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 1 KM.

010 TSC03C1 100 MC. 0.500
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
 CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
 3

011 TSA01C1 M.C. 10.000
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.TARE
 Total manopera la UM: 1.45 ore.

012 TRA01A01 TONA 96.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 1 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ALFRID S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Obiectivul: 0440 45000000 PODET PE DJ 725 STOENESTI, 3+
500 ACTUALIZAT 2015
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTIE PODET

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 440128 MONTARE PODET TUBULAR METALIC

Categoria de lucrari: 0720
Preturile sunt exprimate in RON
Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 PB02A1 M.C. 31.900
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL
Total manopera la UM: 2.16 ore.

001 2100957 M.C. 32.155
BETON DE CIMENT C 12/15 (B 200) STAS
3622

002 PC01A1 MP. 54.300
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

Total manopera la UM: 0.93 ore.

003 PB06A1 M.C. 20.000
TURN.BET.SIMP. IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,
TIMPAN MANUAL

Total manopera la UM: 2.39 ore.

003 2100957 M.C. 20.160
BETON DE CIMENT C 12/15 (B 200) STAS
3622

004 PC02A1 MP. 73.600
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

Total manopera la UM: 0.95 ore.

005 TRA06A20 TONA 130.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

006 7000011 KG 1350.000
Material-elemente din tabla de otel
ondulata 2,5mm Helcor tip HC1600,
inclusiv manopera si transport

=====

007 PI06A1 BUC. 1.000
 MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
 MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

Total manopera la UM: 1.25 ore.

008 PF10A1 MP. 10.000
 ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA
 ZIDARII ALATUR

Total manopera la UM: 0.29 ore.
 (ASIMILAT) ROST DE SEPARATIE (DE PRELUARE A DEFORMATIILOR
 TERMICE INTRE METAL SI BETON). SE FOLOSESTE POLIESTIREN
 EXTRUDAT GROSIME DE 3 CM, INAINTE DE TURNAREA BETONULUI.

009 ACE08A1 M.C. 4.000
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
 SI CANALIZARE CU: NISIP

Total manopera la UM: 0.61 ore.

010 TSD01C1 M.C. 16.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

Total manopera la UM: 0.43 ore.
 (ASIMILAT) UMPLUTURA CU BALAST IN JURUL TUBULUI

011 TSD06A1 100 MC. 0.200
 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
 UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
 -30CM

Total manopera la UM: 4.40 ore.

012 PK18A1 M 8.000
 MINA CURENTA SI UMPLUT. TEVI OTEL CONF.
 SANTIER SI STILPI B. A. MONOLIT SAU
 PREFABRICAT

Total manopera la UM: 9.61 ore.

013 TRA02A20 TONA 10.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ALFRID S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Obiectivul: 0440 45000000 PODET PE DJ 725 STOENESTI, 3+
500 ACTUALIZAT 2015
Obiectul: 0002 45000000 ORGANIZARE DE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 440218 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 0720
Preturile sunt exprimate in RON
Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea financiara									
001	NMB049911	ORA	70.000						
MUNCITOR DESERVIRE CAT.1									

002 DA06B1 M.C. 15.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
Total manopera la UM: 0.37 ore.

003 TRA01A20 TONA 27.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
S.C. ALFRID S.R.L.	

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)