

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
4	EE10H1	82 BUCATA	3,00000	161,79	485,37
				46,70	140,11
	LAMPA SEMNALIZARE DEASUPRA USII			0,00	0,00
				0,00	0,00
asim				208,49	625,48

Extras MATERIALE	Consum specific	Pret unitar	Valoare
5103170 LAMPA SEMNALIZARE DE CULOARE ROSIE CE INDI CA SCAN RAZE X Componenta listei anexa 12009	1,000000 BUCATA	161,7900	161,79

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	0,800000 ORE	19,4600	15,57
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,800000 ORE	19,4600	15,57
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,800000 ORE	19,4600	15,57

5	EE10H1	82 BUCATA	3,00000	90,60	271,80
				46,70	140,11
	LAMPA SEMNALIZARE DEASUPRA USII			0,00	0,00
				0,00	0,00
				137,30	411,91

Extras MATERIALE	Consum specific	Pret unitar	Valoare
5103168 LAMPA SEMNALIZ PORTOCALIE (ROSU+GALBEN) POR NIRE ECHIPAMENT Componenta listei anexa 12009	1,000000 BUCATA	90,6000	90,60

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	0,800000 ORE	19,4600	15,57
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,800000 ORE	19,4600	15,57
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,800000 ORE	19,4600	15,57

6	00801A14A2	02 BUCATA	3,00000	239,78	719,34
				11,68	35,03
	MONTARE SENZORI TIP CONTACT, MONITORIZ.STARE, PE F			0,00	0,00
	IR/ADRES, RADIO APARENT PE SUPTOR LEMN PVC SAU AL			0,00	0,00
ASIM				251,46	754,37

Extras MATERIALE	Consum specific	Pret unitar	Valoare
7800945 CONTACT MAGNETIC MONTAT LA INALTIMEA SUPERIORA A USII Componenta listei anexa LA008A6	1,000000 BUCATA	239,7800	239,78

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	0,600000 ORE	19,4600	11,68

7	EC05A1	82 M	20,00000	6,11	122,20
				1,95	38,92
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M			0,00	0,00
	OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			0,00	0,00
				8,06	161,12

Extras MATERIALE	Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802509 CABLU CUPRU TIP NHXH FE180 E90 3X2.5MMP Componenta listei anexa 12007	1,020000 M	5,9900	6,11

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,030000 ORE	19,4600	0,58

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	EC03A1	82 M	20,00000	6,17	123,39
				8,37	167,36
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D				0,00	0,00
IBLURI METAL COND.< 10 MMP.				0,00	0,00
				14,54	290,75

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802509 CABLU CUPRU TIP NXHX FE180 E90 3X2.5MMP			1,030000 M	5,9900	6,17
Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,200000 ORE	19,4600	3,89
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,030000 ORE	19,4600	0,58
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,030000 ORE	19,4600	0,58
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,160000 ORE	19,4600	3,11
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,010000 ORE	19,4600	0,19

9	EC03D1	82 M	30,00000	105,74	3172,30
				10,70	321,09
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D				0,00	0,00
IBLURI METAL COND.50 SAU 70 MMP.				0,00	0,00
				116,45	3493,39

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4806567 CABLU REZISTENT LA FOC NXHX FE180/E90 3X70+ 35MMP			1,020000 M	103,6700	105,74
Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,290000 ORE	19,4600	5,64
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,110000 ORE	19,4600	2,14
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,130000 ORE	19,4600	2,53
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,020000 ORE	19,4600	0,39

10	EC05A1	82 M	10,00000	4,77	47,74
				1,95	19,46
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M				0,00	0,00
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				0,00	0,00
				6,72	67,20

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4803113 CABLU H07RN-F 5X1,5MM CABLU FLEXIBIL CU I Z CAUCIUC,REZ ULE			1,020000 M	4,6800	4,77
Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,030000 ORE	19,4600	0,58

11	EC05C1	82 M	10,00000	53,81	538,05
				3,89	38,92
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M				0,00	0,00
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 50 MMP.*				0,00	0,00
				57,70	576,97

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4806579 CABLU H07RN-F 4X35MM IZOL CAUCIUC,REZ ULEI			1,020000 M	52,7500	53,81
Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,030000 ORE	19,4600	0,58
0019912 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12			0,030000 ORE	19,4600	0,58



Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
12	EC05A1	82 M	40,00000	2,17	86,90
				1,95	77,84
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M				0,00	0,00
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				0,00	0,00
ASIM				4,12	164,74
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4806517 CABLU LIHCH 2X1,5MM -CABLU ECRANAT DE COMAN			1,020000 M	2,1300	2,17
D SI CONTR					
Componenta listei anexa 12007					
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,030000 ORE	19,4600	0,58
<hr/>					
13	EC05A1	82 M	120,00000	3,04	364,75
				1,95	233,52
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M				0,00	0,00
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				0,00	0,00
ASIM				4,99	598,27
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4806531 CABLU LIHCH 3X1,5MM -CABLU ECRANAT DE COMAN			1,020000 M	2,9800	3,04
D SI CONTROL					
Componenta listei anexa 12007					
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,030000 ORE	19,4600	0,58
<hr/>					
14	EC03A1	82 M	40,00000	4,82	192,82
				8,37	334,71
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D				0,00	0,00
IBLURI METAL COND.< 10 MMP.				0,00	0,00
ASIM				13,19	527,53
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4806543 CABLU LIHCH 5X1,5MM -CABLU ECRANAT DE COMAN			1,030000 M	4,6800	4,82
D SI CONTROL					
Componenta listei anexa 12007					
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,200000 ORE	19,4600	3,89
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,030000 ORE	19,4600	0,58
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,030000 ORE	19,4600	0,58
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,160000 ORE	19,4600	3,11
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,010000 ORE	19,4600	0,19
<hr/>					
15	EC03A1	82 M	20,00000	6,50	129,99
				8,37	167,36
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D				0,00	0,00
IBLURI METAL COND.< 10 MMP.				0,00	0,00
ASIM				14,87	297,34
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4806555 CABLU LIHCH 7X1,5MM -CABLU ECRANAT DE COMAN			1,030000 M	6,3100	6,50
D SI CONTROL					
Componenta listei anexa 12007					
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,200000 ORE	19,4600	3,89
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,030000 ORE	19,4600	0,58
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,030000 ORE	19,4600	0,58
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,160000 ORE	19,4600	3,11
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,010000 ORE	19,4600	0,19

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
16	EA02C2	82 M	70,00000	3,34	233,60
				8,56	599,37
TUB IZOLANT DE PROTECTIEFARA HALOGENI DIAMETRUL EX				0,00	0,00
TERIOR DE 25 MM				0,00	0,00
ASIM				11,90	832,97

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6704490	TUB IZOLAT DE PROTECTIEFARA HALOGENI DIA		1,030000 M	3,2400	3,34
METRUL EXT D25MM					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,240000 ORE	19,4600	4,67
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,060000 ORE	19,4600	1,17
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,050000 ORE	19,4600	0,97
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		0,020000 ORE	19,4600	0,39

17	EA02D3	82 M	6,00000	73,78	442,68
				8,37	50,21
SISTEM CANAL CABLU MODULAR, FARA HALOGENI, MINIM 1				0,00	0,00
30/50MM PT MONTAJ APARATAJ ELECTRIC APARENT				0,00	0,00
ASIM				82,15	492,89

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
10	CANALPVC 200X100MM (MONTAT ORIZONTAL APLI		1,000000 M	73,7800	73,78
CAT PE PERETE)					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,240000 ORE	19,4600	4,67
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,040000 ORE	19,4600	0,78
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,130000 ORE	19,4600	2,53
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		0,020000 ORE	19,4600	0,39

18	W1C10A1	82 KG	40,00000	24,60	983,80
				1,95	77,84
PROCURARE SI MONTARE CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECAN				0,00	0,00
O ZINCATE PT TERASEE REZ LA FOC				0,00	0,00
ASIM-CANAL CABLU INGR CU TAVA+CAPAC 300X100-PARDOS				26,54	1061,64

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
80848	CANAL CABLU CU TAVA SI CAPAC METALLIC 300X1		0,500000 M	49,1900	24,60
00MM IN PARDOSEAL					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,050000 ORE	19,4600	0,97
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,050000 ORE	19,4600	0,97

20	EA02C2	82 M	50,00000	3,34	166,86
				8,56	428,12
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APAR				0,00	0,00
ENT PE DIBLURI DE LEMN,CU D=25MM				0,00	0,00
ASIM				11,90	594,98

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6704490	TUB IZOLAT DE PROTECTIEFARA HALOGENI DIA		1,030000 M	3,2400	3,34
METRUL EXT D25MM					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,240000 ORE	19,4600	4,67
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,060000 ORE	19,4600	1,17
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,050000 ORE	19,4600	0,97
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		0,020000 ORE	19,4600	0,39

Formular F3

Executant22	Obiectiv R3.1	Obi06	Cate09.2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
22	EC12A1	82 BUCATA	180,00000	1,36	244,80
				9,73	1751,40
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X				0,00	0,00
10MMP				0,00	0,00
				11,09	1996,20

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6312106	FISIE TABLA PB PT.MARCAREA	CABLURILOR 30	1,000000 BUCATA	1,3600	1,36
0X20X2 MM					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,220000 ORE	19,4600	4,28
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		0,120000 ORE	19,4600	2,34
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,160000 ORE	19,4600	3,11

23	EF09A1	82 BUCATA	60,00000	0,00	0,00
				1,36	81,73
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.				0,00	0,00
,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP				0,00	0,00
				1,36	81,73

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		0,070000 ORE	19,4600	1,36

24	EC12F1	82 BUCATA	1,00000	21,75	21,75
				37,56	37,56
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X				0,00	0,00
70+35 SAU 3X95+50MMP				0,00	0,00
				59,31	59,31

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
5201477	PAPUC STANTAT CU 10X11,2 MMP PT COND DE 70		1,000000 BUCATA	1,7700	1,77
MMP					
5201489	PAPUC STANTAT CU 12X15 MMP PT COND DE 120		3,000000 BUCATA	4,5000	13,50
MMP					
5904782	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB	MARCA LP 60	0,110000 KG	42,9600	4,73
6312106	FISIE TABLA PB PT.MARCAREA	CABLURILOR 30	1,000000 BUCATA	1,3600	1,36
0X20X2 MM					
5621533	BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX		0,450000 M	0,3400	0,15
20MM S 3658					
7304467	BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM		0,500000 M	0,4800	0,24

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		1,630000 ORE	19,4600	31,72
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,300000 ORE	19,4600	5,84

25	EF09D1	82 BUCATA	10,00000	2,22	22,19
				4,87	48,65
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.				0,00	0,00
,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.50 SAU 70MMP				0,00	0,00
				7,08	70,84

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
5203487	PAPUC STANTAT CU 8X11,2 MMP PT COND DE 70 M		1,000000 BUCATA	1,3600	1,36
MP					
Componenta listei anexa 12016					
5904782	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB	MARCA LP 60	0,020000 KG	42,9600	0,86

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,180000 ORE	19,4600	3,50
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		0,070000 ORE	19,4600	1,36

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
26	EH01A1	82 BUCATA	10,00000	0,00	0,00
				38,92	389,20
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI				7,30	73,00
MUM 1 KV.				0,00	0,00
				46,22	462,20
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			1,000000 ORE	19,4600	19,46
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			1,000000 ORE	19,4600	19,46
Extras UTILAJE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0004803 MEGOHMETRU DIGITAL			0,250000 ORE	29,2000	7,30
28	EI02A1	82 BUCATA	6,00000	3,38	20,28
				3,50	21,02
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR				0,00	0,00
.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER CU D<25MM				0,00	0,00
				6,88	41,29
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
3305695 TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 25(1) OL			0,250000 M	7,1600	1,79
32 1 S 7656					
7345344 SNUR AZBEST CU INS.PT.GARN.TIPA,8,6-9MM(DN; LAT,PATRAT)			0,050000 KG	31,7900	1,59
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,090000 ORE	19,4600	1,75
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,090000 ORE	19,4600	1,75
29	EI02H1	82 MP	3,50000	451,61	1580,64
				127,85	447,48
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN				0,00	0,00
ZIDURI SAU IN CANALE				0,00	0,00
ASIM-capac din tabla de plumb in spatele goluri				579,46	2028,12
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1			4,000000 KG	0,4500	1,80
2300741 CARAM.PLINE M 50 CAL.1 CI 240X115X63			20,000000 BUCATA	1,8800	37,60
2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/M C			4,000000 KG	1,4700	5,88
3500166 CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4 OL37-1N			7,000000 KG	6,8100	47,67
3666958 TABLA DIN PLUMB			22,700000 KG	15,8000	358,66
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,730000 ORE	19,4600	14,21
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			1,460000 ORE	19,4600	28,41
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			2,920000 ORE	19,4600	56,82
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			1,460000 ORE	19,4600	28,41
30	RCSU06A	99 M	10,00000	0,00	0,00
				1,75	17,51
SANTURI IN PERETI,PARDOSELI CU SUPR.<30CMP,SI ADIN				0,12	1,22
C.<4CM PT.DIVERSE MONTAJE,ZID CARAMIDA SAU INLOC.				0,00	0,00
				1,87	18,73
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
49 MUNCITOR NECALIFICAT			0,090000 ORE	19,4600	1,75
Extras UTILAJE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0006702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF			0,005000 ORE	24,3300	0,12



Formular F3

Executant22	Obiectiv R3.1	Obi06	Cate09.2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
31	RPEJ09D	99 M	10,00000	0,81	8,06
				5,84	58,38
MATAREA GOLURILOR SI SANTURILOR IN PERETI DE PINA				0,78	7,79
LA 50 CMP				0,00	0,00
				7,42	74,22
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1			1,700000 KG	0,4500	0,77
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI			0,000500 M CUB	81,7500	0,04
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE D ELA RETEA			0,010000 M CUB	0,0000	0,00
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0013449 ZIDAR 4B			0,300000 ORE	19,4600	5,84
<hr/>					
Extras UTILAJE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			0,015000 ORE	19,4600	0,29
0006702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF			0,020000 ORE	24,3300	0,49
<hr/>					
32	EB15B1	82 BUCATA	60,00000	0,79	47,40
				1,75	105,08
NUMERE DE BRANSAMENT, ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE				0,00	0,00
LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE				0,00	0,00
				2,54	152,48
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6718406 ETICHETA PLASTIC MARCARE TRASEU CABLE 250X2 OX2 FPVC-2 Componenta listei anexa 12023			1,000000 BUCATA	0,7900	0,79
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,090000 ORE	19,4600	1,75
<hr/>					
33	EG07B1	82 M	10,00000	6,58	65,79
				11,87	118,71
CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT				0,00	0,00
ELOR ELECTRICE, DIN BANDA OTEL LAMINATA 25X4				0,00	0,00
COBORARI INCLOBATE IN STRUCTURA ASIM				18,45	184,50
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
3668097 PLATBANDA ZN 25X4 MM			0,900000 KG	7,3100	6,58
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,280000 ORE	19,4600	5,45
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,100000 ORE	19,4600	1,95
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,210000 ORE	19,4600	4,09
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,020000 ORE	19,4600	0,39
<hr/>					
34	W1P08A	82 BUCATA	1,00000	0,64	0,64
				35,03	35,03
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA				0,00	0,00
LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII				0,00	0,00
				35,67	35,67
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4828450 CONDUCTOR AFY 1X 6 S 68			0,400000 M	1,1700	0,47
65					
6621533 BANDA ISOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX 20MM S 3658			0,500000 M	0,3400	0,17
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			1,200000 ORE	19,4600	23,35
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,600000 ORE	19,4600	11,68



Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
35	W2J03B1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				144,98	144,98
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS				0,00	0,00
A RETELEI SUBTERANE				0,00	0,00
				144,98	144,98
<hr/>					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	2,330000	ORE	19,4600	45,34
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42	2,790000	ORE	19,4600	54,29
0011562	INSTALATOR ELECTRICIAN 62	2,330000	ORE	19,4600	45,34
<hr/>					
36	EH07XA	93 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				973,00	973,00
PROBA DE 1/2 DE ORE PENTRU TOTAL ANSAMBLU INSTALATI				0,00	0,00
E				0,00	0,00
				973,00	973,00
<hr/>					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
30	INSTALATOR ELECTRICIAN	50,000000	ORE	19,4600	973,00
<hr/>					
36	EB02A1	02 BUCATA	1,00000	328,65	328,65
				17,51	17,51
BARA EGALIZARE POTENTIAL 7 CONDUCTORI PANA LA 25 M				0,00	0,00
M²1 CONDUCTOR ROTUND RD 8-10, 1 PLATB FL30				0,00	0,00
INCL SINA.,DOZA				346,16	346,16
<hr/>					
Extras MATERIALE		Consum specific		Pret unitar	Valoare
000811	CONDUCTOR M2XF 16MMP	35,000000	M	6,8200	238,70
5203281	PAPUC STANTAT DIN ALAMA PT. COND.CUPRU 1	30,000000	BUCATA	0,5800	17,40
	6X 8,2 MMP				
9000080	BARA EGALIZARE POTENT 7 COND25 M²1 COND RD	1,000000	BUCATA	72,5500	72,55
	8-10, 1 PLFL30				
<hr/>					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0011500	INSTALATOR ELECTRICIAN	0,900000	ORE	19,4600	17,51
<hr/>					
37	PK50A1	82 M	0,30000	12,39	3,72
				20,16	6,05
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNE				0,00	0,00
RE AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM				0,00	0,00
				32,56	9,77
<hr/>					
Extras MATERIALE		Consum specific		Pret unitar	Valoare
5901235	ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350	0,910000	KG	13,6200	12,39
	INV.				
6202741	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE C	3,500000	KWH	0,0000	0,00
	ONSTR-MONTAJ				
<hr/>					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0022732	SUDOR ELECTRIC 32	0,367190	ORE	19,4600	7,15
0022742	SUDOR ELECTRIC 42	0,512990	ORE	19,4600	9,98
0022752	SUDOR ELECTRIC 52	0,155990	ORE	19,4600	3,04
<hr/>					
38	H1P02A	82 TONE	0,54000	0,00	0,00
				19,46	10,51
TRANSPORT.MATERIALE.PRIN PURTAT DIRECT PRIMII 10M				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,46	10,51
<hr/>					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0049922	MUNCITOR DESERV.MINE SUBT. 22	1,000000	ORE	19,4600	19,46
<hr/>					

Formular F3

Executant22	Obiectiv R3.1	Obi06	Cate09.2	[ron]	
0	1	2	3	4	5
39	TRA02A10	82 TONE	0,85000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			21,85	18,57
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	\$		21,85	18,57
<hr/>					
Extras	TRANSPORT		Consum specific	Pret unitar	Valoare
TRA02A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO		1,000000 TONE	21,8500	21,85
	IFABRICATELO CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	\$			
<hr/>					
40	ET07A1+	02 BUCATA	3,00000	110,67	332,01
				15,57	46,70
				0,00	0,00
	MONTAJ ELEMENTE RESTRICTIONARE LA CONTROL ACCES, ELECTROMAGNETI			0,00	0,00
				126,24	378,71
<hr/>					
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
7801191	SISTEM INCHIDERE TIP ELECTROMAGNET		1,000000 BUCATA	110,6700	110,67
<hr/>					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011500	INSTALATOR ELECTRICIAN		0,800000 ORE	19,4600	15,57
<hr/>					
Cheltuieli directe			11.234,05	7.259,08	82,00
Alte cheltuieli directe				18,57	18.593,70
Contrib.Asigurat.Munca			2,2500%	163,33	163,33
TOTAL CHELT. DIRECTE			11.234,05	7.422,41	82,00
Cheltuieli indirecte			Io = 6,0000% x To		1.125,42
Profit			Po = 4,0000% x (To+Io)		795,30
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		20.677,75

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.2 CRT TARI-ZONA CT(COMP. TOMOGR)

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	000811	M	35,000	6,82	238,70	0,000
CONDUCTOR M2XF 16MMP						
2	10	M	6,000	73,78	442,68	0,000
CANALPVC 200X100MM (MONTAT ORIZONTAL APLICAT PE PERETE)						
3	2100830	KG	31,000	0,45	13,95	0,031
IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1						
4	2200525	M CUB	0,005	81,75	0,41	0,006
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI						
5	2300741	BUCATA	70,000	1,88	131,60	0,210
CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63						
6	2605828	KG	14,000	1,47	20,58	0,014
VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC						
7	3305695	M	1,500	7,16	10,74	0,003
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 25(1) OL 32 1 S 7656						
8	3500166	KG	24,500	6,81	166,85	0,024
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4 OL37-1N						
9	3666958	KG	79,450	15,80	1.255,31	0,079
TABLA DIN PLUMB						
10	3668097	KG	9,000	7,31	65,79	0,009
PLATBANDA ZN 25X4 MM						
11	4802509	M	41,000	5,99	245,59	0,022
CABLU CUPRU TIP NHXH FE180 E90 3X2.5MMP						
12	4803113	M	10,200	4,68	47,74	0,040
CABLU H07RN-F 5X1,5MM CABLU FLEXIBIL CU IZ CAUCIUC,REZ ULE						
13	4806517	M	40,800	2,13	86,90	0,019
CABLU LIHCH 2X1,5MM -CABLU ECRANAT DE COMAND SI CONTR						
14	4806531	M	122,400	2,98	364,75	0,074
CABLU LIHCH 3X1,5MM -CABLU ECRANAT DE COMAND SI CONTROL						
15	4806543	M	41,200	4,68	192,82	0,034
CABLU LIHCH 5X1,5MM -CABLU ECRANAT DE COMAND SI CONTROL						
16	4806555	M	20,600	6,31	129,99	0,018
CABLU LIHCH 7X1,5MM -CABLU ECRANAT DE COMAND SI CONTROL						
17	4806567	M	30,600	103,67	3.172,30	0,034
CABLU REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E90 3X70+35MMP						
18	4806579	M	10,200	52,75	538,05	0,012
CABLU H07RN-F 4X35MM IZOL CAUCIUC,REZ ULEI						
19	4828450	M	0,400	1,17	0,47	0,000
CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865						
20	5103168	BUCATA	3,000	90,60	271,80	0,010
LAMPĂ SEMNALIZ PORTOCALIE (ROSU+GALBEN) PORNIRE ECHIPAMENT						
21	5103170	BUCATA	3,000	161,79	485,37	0,017
LAMPĂ SEMNALIZARE DE CULOARE ROSIE CE INDICA SCAN RAZE X						



Executant22	ObiectivR3.1	Obiect06	Categ09.2	[ron]		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
22	5201477	BUCATA	1,000	1,77	1,77	0,000
PAPUC STANTAT CU 10X11,2 MMP PT COND DE 70 MMP						
23	5201489	BUCATA	3,000	4,50	13,50	0,000
PAPUC STANTAT CU 12X15 MMP PT COND DE 120 MMP						
24	5203281	BUCATA	30,000	0,58	17,40	0,002
PAPUC STANTAT DIN ALAMA PT. COND.CUPRU 16X 8,2 MMP						
25	5203487	BUCATA	10,000	1,36	13,60	0,000
PAPUC STANTAT CU 8X11,2 MMP PT COND DE 70 MMP						
26	5502405	BUCATA	1,000	64,72	64,72	0,000
BUTON DE COMAND DE LA DISTAN (Y) PORNIT-OPRIT						
27	5502429	BUCATA	3,000	61,74	185,22	0,000
BUTON URGEN(CIUPERCA), INALT 1,50MDEASUPRA PODELEI DUBLU CONT						
28	5901235	KG	0,273	13,62	3,72	0,000
ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INV.						
29	5904782	KG	0,310	42,96	13,32	0,000
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60						
30	6202741	KWH	1,050	0,00	0,00	0,000
ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ						
31	6202818	M CUB	0,100	0,00	0,00	0,100
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
32	6312106	BUCATA	181,000	1,36	246,16	0,019
FISIE TABLA PB PT.MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM						
33	6621533	M	0,950	0,34	0,32	0,000
BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658						
34	6704490	M	123,600	3,24	400,46	0,016
TUB IZOLAT DE PROTECTIEFARA HALOGENI DIAMETRUL EXT D25MM						
35	6718406	BUCATA	60,000	0,79	47,40	0,000
ETICHETA PLASTIC MARCARE TRASEU CABLE 250X20X2 FPVC-2						
36	7304467	M	0,500	0,48	0,24	0,000
BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM						
37	7345344	KG	0,300	31,79	9,54	0,000
SNUR AZBEST CU INS.PT.GARN.TIPA, 8, 6-9MM(DN;LAT,PATRAT)						
38	7800945	BUCATA	3,000	239,78	719,34	0,000
CONTACT MAGNETIC MONTAT LA INALTIMEA SUPERIOARA A USII						
39	7801191	BUCATA	3,000	110,67	332,01	0,000
SISTEM INCHIDERE TIP ELECTROMAGNET						
40	80848	M	20,000	49,19	983,80	0,000
CANAL CABLU CU TAVA SI CAPAC METALLIC 300X100MM IN PARDOSEAL						
41	9000080	BUCATA	1,000	72,55	72,55	0,000
BARA EGALIZARE POTENT 7 COND25 MM²1 COND RD 8-10, 1 PLFL30						
42	9601727	BUCATA	10,000	22,66	226,60	0,000
PRIZA ELECTRICA 10/16A 230V + G (CU IMPAMANTARE SCHUKO)						

Formular C6

Executant22		ObiectivR3.1	Obiect06	Categ09.2			[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
Total M:					11.234,05	0,803	

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.2 CRT TARI-ZONA CT(COMP. TOMOGR)

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

						[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani	
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5	
1	0011500	5,10000	19,46	99,25	100,00	
	INSTALATOR ELECTRICIAN					
2	0011512	80,67500	19,46	1.569,94	100,00	
	INSTALATOR ELECTRICIAN 12					
3	0011522	89,09000	19,46	1.733,69	100,00	
	INSTALATOR ELECTRICIAN 22					
4	0011532	51,58000	19,46	1.003,75	100,00	
	INSTALATOR ELECTRICIAN 32					
5	0011542	74,48000	19,46	1.449,38	100,00	
	INSTALATOR ELECTRICIAN 42					
6	0011552	14,72000	19,46	286,45	100,00	
	INSTALATOR ELECTRICIAN 52					
7	0011562	2,33000	19,46	45,34	0,00	
	INSTALATOR ELECTRICIAN 62					
8	0013449	3,00000	19,46	58,38	100,00	
	ZIDAR 4B					
9	0019912	0,30000	19,46	5,84	100,00	
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12					
10	0022732	0,11020	19,46	2,14	100,00	
	SUDOR ELECTRIC 32					
11	0022742	0,15390	19,46	2,99	100,00	
	SUDOR ELECTRIC 42					
12	0022752	0,04680	19,46	0,91	100,00	
	SUDOR ELECTRIC 52					
13	0049922	0,54000	19,46	10,51	100,00	
	MUNCITOR DESERV.MINE SUBT. 22					
14	30	50,00000	19,46	973,00	100,00	
	INSTALATOR ELECTRICIAN					
15	49	0,90000	19,46	17,51	100,00	
	MUNCITOR NECALIFICAT					
Total m:		373,02590	19,46	7.259,08	99,37	

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular C8

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.2 CRT TARI-ZONA CT(COMP. TOMOGR)

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]				
Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0,15000	19,46	2,92
2	T 0004803 MEGOHMETRU DIGITAL	2,50000	29,20	73,00
3	A 0006702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0,25000	24,33	6,08
Total U:		2,90000		82,00

PROIECTANT



Formular C9

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.2 CRT TARI-ZONA CT(COMP. TOMOGR)

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
39	TRA02A10	TONE		a. 0,85000	21,85	18,57
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.				b. 0,85000		
						\$
Total transport auto din articole de lucrari					0,85000	18,57
Total t:					0,85000	18,57

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.3 SISTEM AVERTIZARE PANICA-DIZAB

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EE10H1	82 BUCATA	1,00000	110,67	110,67
				13,23	13,23
	CONTROLLER PENTRU GS			0,00	0,00
				0,00	0,00
				123,90	123,90

Extras MATERIALE	Consum specific	Pret unitar	Valoare
5103182 CONTROLLER PENTRU GS	1,000000 BUCATA	110,6700	110,67
Componenta listei anexa 12009			

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	0,200000 ORE	19,4600	3,89
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,200000 ORE	19,4600	3,89
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,280000 ORE	19,4600	5,45

2	EE10H1	82 BUCATA	1,00000	1561,65	1561,65
				13,23	13,23
	PANOU INDICATOR CENTRALIZATOR SISTEM DE PANICA			0,00	0,00
				0,00	0,00
	ASIM			1574,88	1574,88

Extras MATERIALE	Consum specific	Pret unitar	Valoare
5103211 PANOU INDICATOR CENTRALIZATOR SISTEM DE PAN ICA	1,000000 BUCATA	1561,6500	1561,65
Componenta listei anexa 12009			

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	0,200000 ORE	19,4600	3,89
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,200000 ORE	19,4600	3,89
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,280000 ORE	19,4600	5,45

3	ED01D1	82 BUCATA	1,00000	87,37	87,37
				5,06	5,06
	BUTON APELARE/ANULARE SEMNAL DE PERETE			0,00	0,00
				0,00	0,00
	ASIM			92,43	92,43

Extras MATERIALE	Consum specific	Pret unitar	Valoare
5518430 BUTON APELARE/ANULARE SEMNAL DE PERETE	1,000000 BUCATA	87,3700	87,37
Componenta listei anexa 12010			

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	0,060000 ORE	19,4600	1,17
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,060000 ORE	19,4600	1,17
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	0,140000 ORE	19,4600	2,72

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.3	[ron]	
0	1	2	3	4	5
4	ED01D1	82 BUCATA	1,00000	230,56	230,56
				5,06	5,06
SIRENA AVERTIZARE (BUZZER)				0,00	0,00
				0,00	0,00
ASIM				235,62	235,62

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
5500770 SIRENA AVERTIZARE (BUZZER)			1,000000 BUCATA	230,5600	230,56
Componenta listei anexa 12010					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,060000 ORE	19,4600	1,17
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,060000 ORE	19,4600	1,17
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,140000 ORE	19,4600	2,72

5	EE10H1	82 BUCATA	1,00000	166,00	166,00
				46,70	46,70
LAMPA SEMNALIZARE DEASUPRA USII				0,00	0,00
				0,00	0,00
ASIM				212,70	212,70

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
5102619 LAMPA SEMNALIZARE DEASUPRA USII			1,000000 BUCATA	166,0000	166,00
Componenta listei anexa 12009					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,800000 ORE	19,4600	15,57
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,800000 ORE	19,4600	15,57
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,800000 ORE	19,4600	15,57

6	ATD13A	82 M	20,00000	2,82	56,30
				7,11	142,20
CABLU JEH(ST)H 4X2X0,8 PH30/E30				0,00	0,00
				0,00	0,00
ASIM				9,93	198,50

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4812229 CABLU JEH(ST)H 4X2X0,8 PH30/E30			1,020000 M	2,7600	2,82
Componenta listei anexa 12510					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,169660 ORE	19,4600	3,30
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,037990 ORE	19,4600	0,74
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,073330 ORE	19,4600	1,43
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,014990 ORE	19,4600	0,29
0011612 INSTALATOR SANITAR 12			0,069390 ORE	19,4600	1,35

7	EC05A1	82 M	20,00000	2,35	46,92
				1,95	38,92
CABLU DE TIP N2XH 3X1.5MMP				0,00	0,00
				0,00	0,00
ASIM				4,29	85,84

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802523 CABLU CUPRU TIP N2XH 3X1.5MMP			1,020000 M	2,3000	2,35
Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,030000 ORE	19,4600	0,58



Formular F3

Executant22	Obiectiv R3.1	Obi06	Cate09.3	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	EA02C1	82 M	20,00000	0,96	19,16
				8,56	171,25
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				9,52	190,41

TUB IZOLANT DE PROTECTIE, HALOGEN FREE, DIAMETRUL D
E 16MM,

Extras MATERIALE	Consum specific	Pret unitar	Valoare
6704488 TUB IZOLAT DE PROTECTIE FARA HALOGENI D EXT=16	1,030000 M	0,9300	0,96

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	0,240000 ORE	19,4600	4,67
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,060000 ORE	19,4600	1,17
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,050000 ORE	19,4600	0,97
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	0,020000 ORE	19,4600	0,39

Cheltuieli directe	2.278,63	435,66	0,00	0,00	2.714,29
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca	2,2500%	9,80			9,80
TOTAL CHELT. DIRECTE	2.278,63	445,46	0,00	0,00	2.724,09
Cheltuieli indirecte	Io = 6,0000% x To				163,45
Profit	Po = 4,0000% x (To+Io)				115,50
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				3.003,04

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.3 SISTEM AVERTIZARE PANICA-DIZAB

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	4802523	M	20,400	2,30	46,92	0,012
CABLU CUPRU TIP N2XH 3X1.5MMP						
2	4812229	M	20,400	2,76	56,30	0,004
CABLU JEH(ST)H 4X2X0,8 PH30/E30						
3	5102619	BUCATA	1,000	166,00	166,00	0,008
LAMPĂ SEMNALIZARE DEASUPRA USII						
4	5103182	BUCATA	1,000	110,67	110,67	0,005
CONTROLLER PENTRU GS						
5	5103211	BUCATA	1,000	1.561,65	1.561,65	0,004
PANOU INDICATOR CENTRALIZATOR SISTEM DE PANICA						
6	5500770	BUCATA	1,000	230,56	230,56	0,001
SIRENA AVERTIZARE (BUZZER)						
7	5518430	BUCATA	1,000	87,37	87,37	0,001
BUTON APELARE/ANULARE SEMNAL DE PERETE						
8	6704488	M	20,600	0,93	19,16	0,001
TUB IZOLAT DE PROTECTIE FARA HALOGENI D EXT=16						
Total M:					2.278,63	0,040

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.3 SISTEM AVERTIZARE PANICA-DIZAB

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	[ron]	
				Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	10,91320	19,46	212,37	100,00
2	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	3,27980	19,46	63,82	100,00
3	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	1,68000	19,46	32,69	100,00
4	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	4,42660	19,46	86,14	100,00
	0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	0,69980	19,46	13,62	100,00
6	0011612 INSTALATOR SANITAR 12	1,38780	19,46	27,01	100,00
Total m:		22,38720	19,46	435,65	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.4 INST EL APEL SORA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	[ron]	
				Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EC04A1	82 M	250,00000	1,30	323,85
				1,56	389,20
	MONTARE CABLU DE DATE FRNC PENTRU INSTALATIA APEL			0,00	0,00
	SORA			0,00	0,00
	ASIM			2,85	713,05
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802585 CABLU DE DATE UT/FTP CAT. 6 - LSNH, FRNC			1,020000 M	1,2700	1,30
Componenta listei anexa 12007					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,050000 ORE	19,4600	0,97
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,030000 ORE	19,4600	0,58
2	EA01A1	82 M	250,00000	0,77	191,25
				7,01	1751,40
	TUB IZOLANT HALOGEN FREE D=13MM, MONT INGROPAT			0,00	0,00
				0,00	0,00
	ASIM			7,77	1942,65
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6704713 TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 13 STA			1,020000 M	0,7500	0,77
S 6990					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,250000 ORE	19,4600	4,87
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,020000 ORE	19,4600	0,39
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,040000 ORE	19,4600	0,78
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,040000 ORE	19,4600	0,78
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,010000 ORE	19,4600	0,19
3	EC05A1	82 M	70,00000	1,79	124,95
				1,95	136,22
	PROCURARE SI MONT CABLU DE ENERGIE, DIN CUPRU,NEAR			0,00	0,00
	MAT, 2X1.5MMP, TIP N2XH,TRAS IN TUB DE PROTEC IPY			0,00	0,00
	ASIM			3,73	261,17
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802626 CABLU CUPRU TIP N2XH 2X1.5MMP			1,020000 M	1,7500	1,79
Componenta listei anexa 12007					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,030000 ORE	19,4600	0,58



Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
4	EA02C2	82 M	70,00000	0,96	67,05
				8,56	599,37
TUB IZOLANT DE PROT ETANS, MATERIAL PLASTIC FARA D				0,00	0,00
EGAJARI DE HALOGENI, MONTAT INGROPAT SAU APD=20MM				0,00	0,00
ASIM				9,52	666,42
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6704705 TUB IZOLANT DE PROT, ETANS FARA DEGAJARI DE HALOGENI D=20 MM			1,030000 M	0,9300	0,96
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,240000 ORE	19,4600	4,67
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,060000 ORE	19,4600	1,17
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,050000 ORE	19,4600	0,97
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,020000 ORE	19,4600	0,39
5	EI02A1	82 BUCATA	20,00000	3,38	67,59
				3,50	70,06
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR				0,00	0,00
.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER CU D<25MM				0,00	0,00
				6,88	137,65
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
3305695 TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 25(1) OL			0,250000 M	7,1600	1,79
32 1 S 7656					
7345344 SNUR AZBEST CU INS.PT.GARN.TIPA,8,6-9MM(DN; LAT,PATRAT)			0,050000 KG	31,7900	1,59
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,090000 ORE	19,4600	1,75
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,090000 ORE	19,4600	1,75
6	EF09A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				1,36	1,36
RACORD.CABLURILOR DE DATE LA PRIZE SI LA PANOURIL				0,00	0,00
E DE CONEXIUNI (DIN RACK)				0,00	0,00
				1,36	1,36
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,070000 ORE	19,4600	1,36
7	EI02H1	82 MP	1,00000	92,95	92,95
				127,85	127,85
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN				0,00	0,00
ZIDURI SAU IN CANALE				0,00	0,00
				220,80	220,80
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1			4,000000 KG	0,4500	1,80
2300741 CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63			20,000000 BUCATA	1,8800	37,60
2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/M			4,000000 KG	1,4700	5,88
C					
3500166 CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4			7,000000 KG	6,8100	47,67
OL37-1N					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,730000 ORE	19,4600	14,21
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			1,460000 ORE	19,4600	28,41
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			2,920000 ORE	19,4600	56,82
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			1,460000 ORE	19,4600	28,41



Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.4	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
8	PJ09A1	82 M	0,80000	0,00	0,00	
				167,20	133,76	
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.				0,00	0,00	
SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MANUALA				0,00	0,00	
				167,20	133,76	
<hr/>						
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN			8,591990 ORE	19,4600	167,20	
<hr/>						
9	EA07B1	82 M	1,00000	8,89	8,89	
				10,70	10,70	
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA, MONTATA				0,00	0,00	
PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 1/4 TOLI				0,00	0,00	
				19,59	19,59	
<hr/>						
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
3305700 TEAVA INST. NEAGRA FL+MF M - 32 (1 1/4) OL			1,010000 M	8,8000	8,89	
32 1 S 7656						
<hr/>						
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,250000 ORE	19,4600	4,87	
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,170000 ORE	19,4600	3,31	
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,030000 ORE	19,4600	0,58	
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,080000 ORE	19,4600	1,56	
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,020000 ORE	19,4600	0,39	
<hr/>						
10	H1P02A	82 TONE	0,30000	0,00	0,00	
				19,46	5,84	
TRANSPORT. MATERIALE. PRIN PURTAT DIRECT PRIMII 10M				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				19,46	5,84	
<hr/>						
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
78 MUNCITOR DESERVIRE			1,000000 ORE	19,4600	19,46	
<hr/>						
11	H1P02B	82 TONE	0,80000	0,00	0,00	
				19,46	15,57	
TRANSPORT. MATERIALE. PRIN PURTAT DIRECT URMATORII 1				0,00	0,00	
M PARCURSI IN PLUS				0,00	0,00	
				19,46	15,57	
<hr/>						
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
78 MUNCITOR DESERVIRE			1,000000 ORE	19,4600	19,46	
<hr/>						
12	TRA02A10	82 TONE	0,20000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.				21,85	4,37	
				21,85	4,37	
<hr/>						
Extras TRANSPORT			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			1,000000 TONE	21,8500	21,85	
IFABRICATELO CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.						
<hr/>						
Cheltuieli directe			876,53	3.241,33	0,00	4,37
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asigurat. Munca			2,2500%	72,93		72,93
TOTAL CHELT. DIRECTE			876,53	3.314,26	0,00	4,37
Cheltuieli indirecte			Io = 6,0000% x To			251,71
Profit			Po = 4,0000% x (To+Io)			177,87

Formular F3

<i>Executant</i> 22	<i>Obiectiv</i> R3.1	<i>Obi</i> 06	<i>Cate</i> 09.4			[ron]
0	1	2	3	4	5	
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						4.624,74

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.4 INST EL APEL SORA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea
	Denumire material		cf. oferta			(tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100830	KG	4,000	0,45	1,80	0,004
IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1						
2	2300741	BUCATA	20,000	1,88	37,60	0,060
CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63						
3	2605828	KG	4,000	1,47	5,88	0,004
VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC						
4	3305695	M	5,000	7,16	35,80	0,012
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 25(1) OL 32 1 S 7656						
5	3305700	M	1,010	8,80	8,89	0,003
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656						
6	3500166	KG	7,000	6,81	47,67	0,007
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4 OL37-1N						
7	4802585	M	255,000	1,27	323,85	0,099
CABLU DE DATE UT/FTP CAT. 6 - LSNH, FRNC						
8	4802626	M	71,400	1,75	124,95	0,043
CABLU CUPRU TIP N2XH 2X1.5MMP						
9	6704705	M	72,100	0,93	67,05	0,000
TUB IZOLANT DE PROT, ETANS FARA DEGAJARI DE HALOGENI D=20 MM						
10	6704713	M	255,000	0,75	191,25	0,015
TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 13 STAS 6990						
11	7345344	KG	1,000	31,79	31,79	0,001
SNUR AZBEST CU INS.PT.GARN.TIPA, 8, 6-9MM (DN;LAT, PATRAT)						
Total M:					876,53	0,249

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.4 INST EL APEL SORA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	6,87360	19,46	133,76	100,00
2	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	99,48000	19,46	1.935,88	100,00
3	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	12,63000	19,46	245,78	100,00
4	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	17,92000	19,46	348,72	100,00
5	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	24,64000	19,46	479,49	100,00
6	0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	3,92000	19,46	76,28	100,00
7	78 MUNCITOR DESERVIRE	1,10000	19,46	21,41	100,00
Total m:		166,56360	19,46	3.241,33	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular C9

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.4 INST EL APEL SORA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
12	TRA02A10	TONE		a. 0,20000	21,85	4,37
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				0,20000		
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.						
Total transport auto din articole de lucrari					0,20000	4,37
Total t:					0,20000	4,37

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.5 SISTEM SONORIZARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	[ron]
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EC08A1	82 M	410,00000	2,34	958,62	
				2,34	957,43	
	CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS PRIN TUB PROT			0,00	0,00	
	.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-48 COND.0,75-2,5MMP			0,00	0,00	
	ASIM			4,67	1916,05	

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar	Valoare
4806581 CABLU SONORIZARE 2X2.5MMP				1,030000 M	2,2700	2,34
Componenta listei anexa 12007						

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12				0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22				0,020000 ORE	19,4600	0,39
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42				0,030000 ORE	19,4600	0,58

2	EC05A1	82 M	50,00000	2,35	117,30	
				1,95	97,30	
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M			0,00	0,00	
	OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			0,00	0,00	
				4,29	214,60	

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802523 CABLU CUPRU TIP N2XH 3X1.5MMP				1,020000 M	2,3000	2,35
Componenta listei anexa 12007						

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12				0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42				0,030000 ORE	19,4600	0,58

3	EC13C1	82 BUCATA	40,00000	3,16	126,41	
				40,67	1626,86	
	CAP TERMINAL PT.INST.COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.L			0,00	0,00	
	EGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT 11-24 CONDUCTE*			0,00	0,00	
	ASIM			43,83	1753,26	

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar	Valoare
6704268 TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399				12,000000 M	0,2400	2,88
7304417 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68				0,060000 M	4,6700	0,28

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22				1,040000 ORE	19,4600	20,24
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52				1,050000 ORE	19,4600	20,43

4	EA01A1	82 M	80,00000	0,77	61,20	
				7,01	560,45	
	TUB IZOLANT HALOGEN FREE D=13MM, MONT INGROPAT			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	ASIM			7,77	621,65	

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.5	[ron]	
0	1	2	3	4	5
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6704713	TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 13 STA		1,020000 M	0,7500	0,77
	S 6990				
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,250000 ORE	19,4600	4,87
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,020000 ORE	19,4600	0,39
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		0,040000 ORE	19,4600	0,78
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,040000 ORE	19,4600	0,78
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		0,010000 ORE	19,4600	0,19
5	EB15A1	82 BUCATA	40,00000	0,28	11,37
				1,75	70,06
NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,04	81,43
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
3805293	SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1 STAS		0,001000 KG	4,7700	0,00
	889				
5887855	CUIE CU CAP PLAT TIP B 2 X 20 OL		0,002000 KG	4,7700	0,01
	34 S 2111				
6719689	ETICHETE TUBULARE PVC		1,000000 BUCATA	0,2700	0,27
	Componenta listei anexa 12023				
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,090000 ORE	19,4600	1,75
6	PJ09A1	82 M	0,30000	0,00	0,00
				167,20	50,16
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.				0,00	0,00
SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MANUALA				0,00	0,00
				167,20	50,16
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011500	INSTALATOR ELECTRICIAN		8,591990 ORE	19,4600	167,20
	H1P02A	82 TONE	0,15000	0,00	0,00
				19,46	2,92
TRANSPORT.MATERIALE.PRIN PURTAT DIRECT PRIMII 10M				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,46	2,92
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
78	MUNCITOR DESERVIRE		1,000000 ORE	19,4600	19,46
8	H1P02B	82 TONE	0,55000	0,00	0,00
				19,46	10,70
TRANSPORT.MATERIALE.PRIN PURTAT DIRECT URMATORII 1				0,00	0,00
OM PARCURSI IN PLUS				0,00	0,00
				19,46	10,70
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
78	MUNCITOR DESERVIRE		1,000000 ORE	19,4600	19,46

Formular F3

Executant22	Obiectiv R3.1	Obi06	Cate09.5	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	TRA02A10	82 TONE	0,25000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,85	5,46
				21,85	5,46

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

Extras TRANSPORT	Consum specific	Pret unitar	Valoare
TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	1,000000 TONE \$	21,8500	21,85

Cheltuieli directe	1.274,90	3.375,87	0,00	5,46	4.656,24
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca	2,2500%	75,96			75,96
TOTAL CHELT. DIRECTE	1.274,90	3.451,83	0,00	5,46	4.732,20
Cheltuieli indirecte	Io = 6,0000% x To				283,93
Profit	Po = 4,0000% x (To+Io)				200,65
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				5.216,77

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.5 SISTEM SONORIZARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea
	Denumire material	Furnizorul	cf. oferta			(tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	3805293	KG	0,040	4,77	0,19	0,000
	SARMA MOALE ZINCATA OL32	D= 1	STAS 889			
2	4802523	M	51,000	2,30	117,30	0,031
	CABLU CUPRU TIP N2XH 3X1.5MMP					
3	4806581	M	422,300	2,27	958,62	0,625
	CABLU SONORIZARE 2X2.5MMP					
4	5887855	KG	0,080	4,77	0,38	0,000
	CUIE CU CAP PLAT	TIP B 2	X 20 OL34 S 2111			
5	6704268	M	480,000	0,24	115,20	0,086
	TUB PVC FLEXIBIL DN 5		S 8399			
6	6704713	M	81,600	0,75	61,20	0,004
	TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 13		STAS 6990			
7	6719689	BUCATA	40,000	0,27	10,80	0,000
	ETICHETE TUBULARE PVC					
8	7304417	M	2,400	4,67	11,21	0,000
	BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI		4065-68			
				Total M:	1.274,90	0,748

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.5 SISTEM SONORIZARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

LISTA COSTURILOR SI CONSUMURILE CU MANA DE LUOR						[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani	
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5	
1	0011500	2,57760	19,46	50,16	100,00	
INSTALATOR ELECTRICIAN						
2	0011512	52,20000	19,46	1.015,81	100,00	
INSTALATOR ELECTRICIAN 12						
3	0011522	55,00000	19,46	1.070,30	100,00	
INSTALATOR ELECTRICIAN 22						
4	0011532	3,20000	19,46	62,27	100,00	
INSTALATOR ELECTRICIAN 32						
	0011542	17,00000	19,46	330,82	100,00	
INSTALATOR ELECTRICIAN 42						
6	0011552	42,80000	19,46	832,89	100,00	
INSTALATOR ELECTRICIAN 52						
7	78	0,70000	19,46	13,62	100,00	
MUNCITOR DESERVIRE						
Total m:		173,47760	19,46	3.375,87	100,00	

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular C9

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.5 SISTEM SONORIZARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
9	TRA02A10	TONE		a. 0,25000	21,85	5,46
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				0,25000		
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.						
Total transport auto din articole de lucrari					0,25000	5,46
Total t:					0,25000	5,46

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.6 SIST MONITORIZ FUNCTII VITALE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	ED08D1	82 BUCATA	15,00000		15,16	227,44			
					15,57	233,52			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					30,73	460,96			
MONTARE PRIZA DE DATE, INCLUSIV DOZA, PLACA SUPORT									
SI PLACA ORNAMENT - PRIZA DUBLA									
ASIM									

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar	Valoare			
2100830	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1			0,050000 KG	0,4500	0,02			
5535995	PRIZA CU CONTACT DE PROT 16A/230V, IP54, SIMP			1,000000 BUCATA	15,1400	15,14			
,MONT INGR+ACCES									
Componenta listei anexa 12017									

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar	Valoare			
0011500	INSTALATOR ELECTRICIAN			0,800000 ORE	19,4600	15,57			

2	EC04A1	82 M	180,00000		1,30	233,17			
					1,56	280,22			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					2,85	513,40			
MONTARE CABLU DE DATE UTP PE PAT DE CABLU									
ASIM									

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar	Valoare			
4802585	CABLU DE DATE UT/FTP CAT. 6 - LSNH, FRNC			1,020000 M	1,2700	1,30			
Componenta listei anexa 12007									

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar	Valoare			
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,050000 ORE	19,4600	0,97			
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,030000 ORE	19,4600	0,58			

3	EC05A1	82 M	130,00000		1,30	168,40			
					1,95	252,98			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					3,24	421,38			
MONTARE CABLU DE DATE UTP IN TUBURI MATERIAL PLAS									
TIC									
ASIM									

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar	Valoare			
4802585	CABLU DE DATE UT/FTP CAT. 6 - LSNH, FRNC			1,020000 M	1,2700	1,30			
Componenta listei anexa 12007									

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar	Valoare			
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,070000 ORE	19,4600	1,36			
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,030000 ORE	19,4600	0,58			

4	EA01A1	82 M	130,00000		0,77	99,45			
					7,01	910,73			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					7,77	1010,18			
TUB IZOLANT HALOGEN FREE D=13MM, MONT INGROPAT									
ASIM									



Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.6	[ron]	
0	1	2	3	4	5
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6704713 TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 13 STA			1,020000 M	0,7500	0,77
S 6990					
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,250000 ORE	19,4600	4,87
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,020000 ORE	19,4600	0,39
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,040000 ORE	19,4600	0,78
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,040000 ORE	19,4600	0,78
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,010000 ORE	19,4600	0,19
<hr/>					
5	EA02D3	82 M	5,00000	155,97	779,87
				8,37	41,84
SISTEM CANAL CABLU MODULAR, FARA HALOGENI, MINIM 1				0,00	0,00
30/50 MM PT MONTAJ APARATAJ ELECTRIC APARENT				0,00	0,00
				164,34	821,71
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
07C SISTEM CANAL CABLU MODULAR, FARA HALOGENI, MINIM 130/50MM			1,025000 M	152,1700	155,97
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,240000 ORE	19,4600	4,67
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,040000 ORE	19,4600	0,78
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,130000 ORE	19,4600	2,53
0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52			0,020000 ORE	19,4600	0,39
<hr/>					
6	EI02A1	82 BUCATA	5,00000	3,38	16,90
				3,50	17,51
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR				0,00	0,00
.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER CU D<25MM				0,00	0,00
				6,88	34,41
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
3305695 TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 25(1) OL			0,250000 M	7,1600	1,79
32 1 S 7656					
345344 SNUR AZBEST CU INS.PT.GARN.TIPA,8,6-9MM(DN; LAT,PATRAT)			0,050000 KG	31,7900	1,59
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,090000 ORE	19,4600	1,75
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,090000 ORE	19,4600	1,75
<hr/>					
7	EI02H1	82 MP	0,30000	92,95	27,89
				127,85	38,36
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN				0,00	0,00
ZIDURI SAU IN CANALE				0,00	0,00
				220,80	66,24
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1			4,000000 KG	0,4500	1,80
2300741 CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63			20,000000 BUCATA	1,8800	37,60
2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/M C			4,000000 KG	1,4700	5,88
3500166 CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4 OL37-1N			7,000000 KG	6,8100	47,67
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,730000 ORE	19,4600	14,21
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			1,460000 ORE	19,4600	28,41
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32			2,920000 ORE	19,4600	56,82
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			1,460000 ORE	19,4600	28,41



Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.6	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
8	00801A07A	02 BUCATA	30,00000	3,24	97,20	
				6,62	198,49	
PATCH-CORD 1M CAT6				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				9,86	295,69	
<hr/>						
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
3270342 PATCH CORD , CAT 6,LUNGIME 1 M			1,000000 BUCATA	3,2400	3,24	
<hr/>						
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN			0,200000 ORE	19,4600	3,89	
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,140000 ORE	19,4600	2,72	
<hr/>						
9	PJ09A1	82 M	0,30000	0,00	0,00	
				167,20	50,16	
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.				0,00	0,00	
SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MANUALA				0,00	0,00	
				167,20	50,16	
<hr/>						
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN			8,591990 ORE	19,4600	167,20	
<hr/>						
10	H1P02A	82 TONE	0,20000	0,00	0,00	
				19,46	3,89	
TRANSPORT.MATERIALE.PRIN PURTAT DIRECT PRIMII 10M				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				19,46	3,89	
<hr/>						
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
78 MUNCITOR DESERVIRE			1,000000 ORE	19,4600	19,46	
<hr/>						
11	H1P02B	82 TONE	0,60000	0,00	0,00	
				19,46	11,68	
TRANSPORT.MATERIALE.PRIN PURTAT DIRECT URMATORII 1				0,00	0,00	
OM PARCURSI IN PLUS				0,00	0,00	
				19,46	11,68	
<hr/>						
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
78 MUNCITOR DESERVIRE			1,000000 ORE	19,4600	19,46	
<hr/>						
12	TRA02A10	82 TONE	0,20000	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			\$	21,85	4,37	
				21,85	4,37	
<hr/>						
Extras TRANSPORT			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			1,000000 TONE	21,8500	21,85	
IFABRICATELO CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			\$			
<hr/>						
Cheltuieli directe			1.650,32	2.039,38	0,00	3.694,07
<hr/>						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca 2,2500%			45,89			45,89
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.650,32	2.085,27	0,00	3.739,95
Cheltuieli indirecte			Io = 6,0000% x To			224,40
Profit			Po = 4,0000% x (To+Io)			158,57
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			4.122,92



Executant 22	Obiectiv R3.1	Obi06	Cate 09.6	[ron]	
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.6 SIST MONITORIZ FUNCTII VITALE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	07C	M	5,125	152,17	779,87	0,000
SISTEM CANAL CABLU MODULAR, FARA HALOGENI, MINIM 130/50MM						
2	2100830	KG	1,950	0,45	0,88	0,002
IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1						
3	2300741	BUCATA	6,000	1,88	11,28	0,018
CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63						
4	2605828	KG	1,200	1,47	1,76	0,001
VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC						
5	3270342	BUCATA	30,000	3,24	97,20	0,000
PATCH CORD , CAT 6,LUNGIME 1 M						
6	3305695	M	1,250	7,16	8,95	0,003
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 25(1) OL 32 1 S 7656						
7	3500166	KG	2,100	6,81	14,30	0,002
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4 OL37-1N						
8	4802585	M	316,200	1,27	401,57	0,123
CABLU DE DATE UT/FTP CAT. 6 - LSNH, FRNC						
9	5535995	BUCATA	15,000	15,14	227,10	0,000
PRIZA CU CONTACT DE PROT 16A/230V, IP54, SIMP, MONT INGR+ACCES						
10	6704713	M	132,600	0,75	99,45	0,008
TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 13 STAS 6990						
11	7345344	KG	0,250	31,79	7,95	0,000
SNUR AZBEST CU INS.PT.GARN.TIPA, 8, 6-9MM (DN; LAT, PATRAT)						
				Total M:	1.650,32	0,158

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.6 SIST MONITORIZ FUNCTII VITALE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	20,57760	19,46	400,44	100,00
2	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	56,66900	19,46	1.102,78	100,00
3	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	3,68800	19,46	71,77	100,00
4	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	6,07600	19,46	118,24	100,00
	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	15,58800	19,46	303,34	100,00
6	0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	1,40000	19,46	27,24	100,00
7	78 MUNCITOR DESERVIRE	0,80000	19,46	15,57	100,00
Total m:		104,79860	19,46	2.039,38	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular C9

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.6 SIST MONITORIZ FUNCTII VITALE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
12	TRA02A10	TONE		a. 0,20000	21,85	4,37
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.				b. 0,20000		
						\$
Total transport auto din articole de lucrari					0,20000	4,37
Total t:					0,20000	4,37

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari


Obiect: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categorie: 9.6 ECHIP. SIST.MONIT. FUNCTII VITALE

[ron]

Nr.	Cod	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea Fisa tehnica
Crt.	Denumirea				(exclusiv TVA) atasata
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	SMFV02	BUCATA	1,00000	0,00	0,00 F.T.NR 2-SMFV
	STATIE CENTRALA DE MONITORIZARE FUNCTII VITALE				
	SMFV03	BUCATA	1,00000	0,00	0,00 F.T.NR 3-SMFV
	RACK 6U MONTAJ PE PERETE				
	SMFV04	BUCATA	1,00000	0,00	0,00 F.T.NR 4-SMFV
	SWITCH 24P - 10/100/1000M				
	SMFV05	BUCATA	1,00000	0,00	0,00 F.T.NR 5-SMFV
	ORGANIZATOR CABLU RACK				
	SMFV06	BUCATA	2,00000	0,00	0,00 F.T.NR 6-SMFV
	MONITOR (DISPLAY)				
	SMFV07	BUCATA	1,00000	0,00	0,00 F.T.NR 7-SMFV
	IMPRIMANTA LASER				
Total :					0,00

PROIECTANT



Formular F3

Obiectiv: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categorie: 09.6.1 MONTAJ SIST MONIT FCTII VITALE

					[ron]
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	00803C01AC 02	BUCATA	1,00000	0,00	0,00
MONTAJ STATIE CENTRALA DE MONITORIZARE FUNCTII VITALE					0,00
Asimilat					0,00
2	00803C13A2 02	BUCATA	1,00000	0,00	0,00
MONTAJ RACK 6U MONTAJ PE PERETE					0,00
Asimilat					0,00
3	00803C14B3 02	BUCATA	1,00000	0,00	0,00
MONTAJ SWITCH 24P - 10/100/1000M					0,00
Asimilat					0,00
4	00803C15A6 02	BUCATA	1,00000	0,00	0,00
MONTAJ ORGANIZATOR CABLU RACK					0,00
Asimilat					0,00
5	00803C13C3 02	BUCATA	2,00000	0,00	0,00
MONTAJ MONITOR (DISPLAY)					0,00
Asimilat					0,00
6	00803C17A2 02	BUCATA	1,00000	0,00	0,00
MONTAJ IMPRIMANTA LASER					0,00
Asimilat					0,00
Cheltuieli directe			0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte Io =			6,000% x To		0,00
Profit Po =			4,000% x (To+Io)		0,00
TOTAL GENERAL categorie Vo =			To+Io+Po		0,00

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.7 EXTINDERE-INST CR TARI INTER

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol					
	Denumire resursa					
	Observatii					
	Corectii					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
4	EE10H1	82 BUCATA	11,00000	56,56	622,16	
				31,14	342,50	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				87,70	964,66	
PROCURARE SI MONT CORP IL LAMPI LED,PT IL DE SIG,C						
OMPLET ECHIPAT, CONFORM STANDARD SR-EN-60598-1						
NCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ-ASIM marcare cal evac						

Extras MATERIALE	Consum specific	Pret unitar	Valoare
5102542 CORP IL,MONT AP,MIN. 3W,270LM,IP42,LED 3H M	1,000000 BUCATA	56,5600	56,56
ARCARE CAI EVACUA			
Componenta listei anexa 12009			

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	0,533333 ORE	19,4600	10,38
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,533333 ORE	19,4600	10,38
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,533333 ORE	19,4600	10,38

5	EE13A1	82 BUCATA	11,00000	0,00	0,00
				23,35	256,87
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				23,35	256,87

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,600000 ORE	19,4600	11,68
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,600000 ORE	19,4600	11,68

8	EE10H1	82 BUCATA	3,00000	87,37	262,11
				31,14	93,41
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				118,51	355,52

Extras MATERIALE	Consum specific	Pret unitar	Valoare
5102566 CORP IL DE CIRC PE TIMP DE NOAPTE LED,2W,27	1,000000 BUCATA	87,3700	87,37
6X143X44MM,3H			
Componenta listei anexa 12009			

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	0,533333 ORE	19,4600	10,38
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,533333 ORE	19,4600	10,38
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,533333 ORE	19,4600	10,38

9	EE13A1	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				11,68	35,03
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,68	35,03

Formular F3

Executant22	Obiectiv R3.1	Obi06	Cate09.7	[ron]	
0	1	2	3	4	5
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,300000 ORE	19,4600	5,84
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,300000 ORE	19,4600	5,84
10	EE08XA	93 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				11,68	35,03
ACCESORII PENTRU CORPURI DE ILUMINAT LED-MANOPERA				0,00	0,00
				0,00	0,00
ASIM-DOAR MANOPERA				11,68	35,03
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
30	INSTALATOR ELECTRICIAN		0,600000 ORE	19,4600	11,68
14	EE12G1	82 BUCATA	2,00000	599,45	1198,90
				31,14	62,27
PROCURARE SI MONT CORP IL LAMPI LED,PT IL DE SIG,C				0,00	0,00
OMPLET ECHIPAT, CONFORM STANDARD SR-EN-60598-1				0,00	0,00
INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ-ASIM, ILUM CONT LUCRU				630,59	1261,17
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
5102982	CORP ILDISP,LED40W,600X600MM, CRI 80, IP65, STERIL.4500LM,3H		1,000000 BUCATA	599,4500	599,45
Componenta listei anexa 12009					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,800000 ORE	19,4600	15,57
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,800000 ORE	19,4600	15,57
15	EE13C1	82 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				11,68	23,35
ACCESORII PENTRU CORPURI DE ILUMINAT CU LED-MANOPE				0,00	0,00
RA				0,00	0,00
ASIM-DOAR MANOPERA				11,68	23,35
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,300000 ORE	19,4600	5,84
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,300000 ORE	19,4600	5,84
6	EE08XA	93 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				11,68	23,35
ACCESORII PENTRU CORPURI DE ILUMINAT LED				0,00	0,00
				0,00	0,00
ASIM DOAR MANOPERA				11,68	23,35
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
30	INSTALATOR ELECTRICIAN		0,600000 ORE	19,4600	11,68
17	EE12G1	82 BUCATA	1,00000	348,48	348,48
				31,14	31,14
PROCURARE SI MONT CORP IL LAMPI LED,PT IL DE SIG,C				0,00	0,00
OMPLET ECHIPAT, CONFORM STANDARD SR-EN-60598-1				0,00	0,00
INCL ACC MONTAJ-ASIM, IL continuare lucru				379,62	379,62
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
5102932	CORP IL.DISPERS,.40W, MIN. 3600LM, 4000K, C RI 80 IP54,AP,3H		1,000000 BUCATA	348,4800	348,48
Componenta listei anexa 12009					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,800000 ORE	19,4600	15,57
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,800000 ORE	19,4600	15,57



Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.7	[ron]	
0	1	2	3	4	5
18	EE13C1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				11,68	11,68
ACCESORII PENTRU CORPURI DE ILUMINAT CU LED-MANOPE				0,00	0,00
RA				0,00	0,00
ASIM-DOAR MANOPERA				11,68	11,68
<hr/>					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,300000	ORE	19,4600	5,84
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,300000	ORE	19,4600	5,84
19	EE08XA	93 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				11,68	11,68
ACCESORII PENTRU CORPURI DE ILUMINAT LED				0,00	0,00
				0,00	0,00
ASIM-DOAR MANOPERA				11,68	11,68
<hr/>					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
30	INSTALATOR ELECTRICIAN	0,600000	ORE	19,4600	11,68
57	ED03D1	82 BUCATA	2,00000	61,74	123,48
				7,59	15,18
PROCURARE SI MONT BUTON TIP CIUPERCA CU BLOCARE SI				0,00	0,00
CHEIE PT DEBLOC, INCL CARCASA 10A/230V				0,00	0,00
pt comanda iluminat panica-NC				69,33	138,66
<hr/>					
Extras MATERIALE		Consum specific		Pret unitar	Valoare
5520720	BUTON CU REVENIRE TIP CIUPERCA INCL CARC 10A/230V	1,000000	BUCATA	61,7400	61,74
Componenta listei anexa 12011					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,220000	ORE	19,4600	4,28
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,170000	ORE	19,4600	3,31
57	ED03D1	82 BUCATA	2,00000	58,25	116,50
				7,59	15,18
PROCURARE SI MONTARE BUTON ACTIONARE MANUAL				0,00	0,00
				0,00	0,00
ASIM				65,84	131,68
<hr/>					
Extras MATERIALE		Consum specific		Pret unitar	Valoare
5524805	BUTON ACTIONARE MANUAL	1,000000	BUCATA	58,2500	58,25
Componenta listei anexa 12011					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	0,220000	ORE	19,4600	4,28
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,170000	ORE	19,4600	3,31
65	EC05A1	82 M	60,00000	6,12	367,20
				1,95	116,76
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M				0,00	0,00
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				0,00	0,00
				8,07	483,96
<hr/>					
Extras MATERIALE		Consum specific		Pret unitar	Valoare
4802561	CABLU REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E90 4X1.5 MMP	1,020000	M	6,0000	6,12
Componenta listei anexa 12007					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12	0,070000	ORE	19,4600	1,36
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,030000	ORE	19,4600	0,58



Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.7	[ron]	
0	1	2	3	4	5
67	EC05A1	82 M	80,00000	2,35	187,68
				1,95	155,68
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M				0,00	0,00
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				0,00	0,00
				4,29	343,36

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802523	CABLU CUPRU TIP N2XH 3X1.5MMP		1,020000 M	2,3000	2,35
Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,030000 ORE	19,4600	0,58

116	EF03A1	82 BUCATA	1,00000	1771,22	1771,22
				389,20	389,20
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT				0,00	0,00
A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG				0,00	0,00
				2160,42	2160,42

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
7348906	TABLOU ELECTRIC		1,000000 BUCATA	1771,2200	1771,22
Componenta listei anexa 12061					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		5,000000 ORE	19,4600	97,30
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		5,000000 ORE	19,4600	97,30
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		5,000000 ORE	19,4600	97,30
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		5,000000 ORE	19,4600	97,30

117	EF03A1	82 BUCATA	1,00000	5109,30	5109,30
				389,20	389,20
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT				0,00	0,00
A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG				0,00	0,00
				5498,50	5498,50

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
7348918	TECT TABLOU ELECTRIC ECHIPAMENT COMPUTER TO		1,000000 BUCATA	5109,3000	5109,30
MOGRAF,COMPLET EC					
Componenta listei anexa 12061					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		5,000000 ORE	19,4600	97,30
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		5,000000 ORE	19,4600	97,30
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		5,000000 ORE	19,4600	97,30
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		5,000000 ORE	19,4600	97,30

119	EH05C1	82 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				116,76	233,52
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE				17,52	35,04
				0,00	0,00
				134,28	268,56

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		3,000000 ORE	19,4600	58,38
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		3,000000 ORE	19,4600	58,38

Extras UTILAJE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0004803	MEGOHMETRU DIGITAL		0,600000 ORE	29,2000	17,52



Formular F3

Executant22		ObiectivR3.1		Obi06		Cate09.7		[ron]	
0	1	2	3	4	5				
120	W1C10A1	82 KG	220,00000	9,64	2120,80				
				1,95	428,12				
PROCURARE SI MONTARE CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECAN				0,00	0,00				
O ZINCATE PT TERASEE REZ LA FOC				0,00	0,00				
ASIM-PAT CABLURI 200X60 -110ml				11,59	2548,92				
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare				
247AC20 PAT DE CABLURI 200X60-110ML			0,500000 M	19,2800	9,64				
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare				
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,050000 ORE	19,4600	0,97				
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,050000 ORE	19,4600	0,97				
121	W1C10A1	82 KG	100,00000	14,54	1454,00				
				1,95	194,60				
PROCURARE SI MONTARE CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECAN				0,00	0,00				
O ZINCATE PT TERASEE REZ LA FOC				0,00	0,00				
ASIM- PAT CABLURI 100X60 -100 ML				16,49	1648,60				
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare				
3503863 PAT DE CABLU100X60-100 ML			1,000000 M	14,5400	14,54				
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare				
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,050000 ORE	19,4600	0,97				
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,050000 ORE	19,4600	0,97				
122	W1C10A1	82 KG	160,00000	24,60	3935,20				
				1,95	311,36				
PROCURARE SI MONTARE CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECAN				0,00	0,00				
O ZINCATE PT TERASEE REZ LA FOC				0,00	0,00				
ASIM-PAT CABLURI 200X60 -80ml				26,54	4246,56				
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare				
80848 CANAL CABLU CU TAVA SI CAPAC METALLIC 300X100MM IN PARDOSEAL			0,500000 M	49,1900	24,60				
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare				
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,050000 ORE	19,4600	0,97				
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,050000 ORE	19,4600	0,97				
123	H1P02A	82 TONE	11,00000	0,00	0,00				
				19,46	214,06				
TRANSPORT.MATERIALE.PRIN PURTAT DIRECT PRIMII 10M				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				19,46	214,06				
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare				
0049922 MUNCITOR DESERV.MINE SUBT. 22			1,000000 ORE	19,4600	19,46				
124	H1P02B	82 TONE	22,00000	0,00	0,00				
				19,46	428,12				
TRANSPORT.MATERIALE.PRIN PURTAT DIRECT URMATORII 1				0,00	0,00				
OM PARCURSI IN PLUS				0,00	0,00				
				19,46	428,12				
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare				
0049922 MUNCITOR DESERV.MINE SUBT. 22			1,000000 ORE	19,4600	19,46				

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate09.7	[ron]	
0	1	2	3	4	5
125	TRA02A10	82 TONE	11,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				21,85	240,35
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.				21,85	240,35

Extras TRANSPORT	Consum specific	Pret unitar	Valoare
TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO	1,000000 TONE	21,8500	21,85
IFABRICATELO CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	\$		

Cheltuieli directe	17.617,03	3.817,27	35,04	240,35	21.709,69
Alte cheltuieli directe					
Contrib Asigurat Munca 2,2500%		85,89			85,89
TOTAL CHELT. DIRECTE	17.617,03	3.903,16	35,04	240,35	21.795,58
Cheltuieli indirecte	Io = 6,0000% x To				1.307,73
Profit	Po = 4,0000% x (To+Io)				924,13
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				24.027,45

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.7 EXTINDERE-INST CR TARI INTER

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea
	Denumire material		cf. oferta			(tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	247AC20	M	110,000	19,28	2.120,80	0,000
	PAT DE CABLURI 200X60-110ML					
2	3503863	M	100,000	14,54	1.454,00	0,000
	PAT DE CABLU100X60-100 ML					
3	4802523	M	81,600	2,30	187,68	0,049
	CABLU CUPRU TIP N2XH 3X1.5MMP					
4	4802561	M	61,200	6,00	367,20	0,067
	CABLU REZISTENT LA FOC NXHX FE180/E90 4X1.5MMP					
5	5102542	BUCATA	11,000	56,56	622,16	0,028
	CORP IL,MONT AP,MIN. 3W,270LM,IP42,LED 3H MARCARE CAI EVACUA					
6	5102566	BUCATA	3,000	87,37	262,11	0,013
	CORP IL DE CIRC PE TIMP DE NOAPTE LED,2W,276X143X44MM,3H					
7	5102932	BUCATA	1,000	348,48	348,48	0,007
	CORP IL.DISPERS,.40W, MIN. 3600LM, 4000K, CRI 80 IP54,AP,3H					
8	5102982	BUCATA	2,000	599,45	1.198,90	0,020
	CORP ILDISP,LED40W,600X600MM, CRI 80, IP65, STERIL.4500LM,3H					
9	5520720	BUCATA	2,000	61,74	123,48	0,001
	BUTON CU REVENIRE TIP CIUPERCA INCL CARC 10A/230V					
10	5524805	BUCATA	2,000	58,25	116,50	0,001
	BUTON ACTIONARE MANUAL					
11	7348906	BUCATA	1,000	1.771,22	1.771,22	0,015
	TABLOU ELECTRIC					
12	7348918	BUCATA	1,000	5.109,30	5.109,30	0,015
	TECT TABLOU ELECTRIC ECHIPAMENT COMPUTER TOMOGRAF,COMPLET EC					
13	80848	M	80,000	49,19	3.935,20	0,000
	CANAL CABLU CU TAVA SI CAPAC METALLIC 300X100MM IN PARDOSEAL					
Total M:					17.617,03	0,221

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.7 EXTINDERE-INST CR TARI INTER

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU					[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011512	27,26670	19,46	530,61	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN 12					
2	0011522	53,14670	19,46	1.034,23	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN 22					
3	0011532	6,00000	19,46	116,76	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN 32					
4	0011542	57,14670	19,46	1.112,07	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN 42					
5	0011552	16,00000	19,46	311,36	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN 52					
6	0049922	33,00000	19,46	642,18	100,00
MUNCITOR DESERV.MINE SUBT. 22					
7	30	3,60000	19,46	70,06	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN					
Total m:		196,16000	19,46	3.817,27	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular C8

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.7 EXTINDERE-INST CR TARI INTER

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	[ron] Valoarea (exclusiv TVA)
				4 = 2 X 3
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0004803 MEGOHMETRU DIGITAL	1,20000	29,20	35,04
Total U:		1,20000		35,04

PROIECTANT



Formular C9

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.7 EXTINDERE-INST CR TARI INTER

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
125	TRA02A10	TONE		a. 11,00000	21,85	240,35
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.				11,00000		
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.				\$		
Total transport auto din articole de lucrari					11,00000	240,35
Total t:					11,00000	240,35

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.8 EXTINDERE-MONT ECHIP CR.TARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
		Observatii			Total(a+b+c+d)				
	SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
	0	1	2	3	4		5		
1	TCD11A1	82 BUCATA		1,00000	0,00				0,00
					14400,40				14400,40
MONTARE GRUP ELECTROGEN, PROCURAT CONFORM LISTEI D					0,00				0,00
F ECHIPAMENTE. INCLUSIV TABLOU AAR					0,00				0,00
asimilat-montare					14400,40				14400,40

Extras	MANOPERA			Consum specific	Pret unitar		Valoare		
0011522	INSTALATOR	ELECTRICIAN 22		148,000000 ORE	19,4600		2880,08		
0011532	INSTALATOR	ELECTRICIAN 32		148,000000 ORE	19,4600		2880,08		
0011542	INSTALATOR	ELECTRICIAN 42		148,000000 ORE	19,4600		2880,08		
0011552	INSTALATOR	ELECTRICIAN 52		148,000000 ORE	19,4600		2880,08		
0011562	INSTALATOR	ELECTRICIAN 62		148,000000 ORE	19,4600		2880,08		

2	TCD01A1	82 BUCATA		1,00000	0,00				0,00
					2179,52				2179,52
MONTARE SURSA UPS, PROCURAT CONFORM LISTEI DE ECH					0,00				0,00
IPAMENTE.					0,00				0,00
asim-montare					2179,52				2179,52

Extras	MANOPERA			Consum specific	Pret unitar		Valoare		
0011522	INSTALATOR	ELECTRICIAN 22		37,333333 ORE	19,4600		726,51		
0011542	INSTALATOR	ELECTRICIAN 42		37,333333 ORE	19,4600		726,51		
0011562	INSTALATOR	ELECTRICIAN 62		37,333333 ORE	19,4600		726,51		

Cheltuieli directe				0,00	16.579,92	0,00	0,00		16.579,92
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca				2,2500%	373,05				373,05
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00	16.952,97	0,00	0,00		16.952,97
Cheltuieli indirecte				Io = 6,0000% x To					1.017,18
Profit				Po = 4,0000% x (To+Io)					718,81
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po					18.688,95

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE


Categoria de lucrari: 09.8 EXTINDERE-MONT ECHIP CR.TARI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

						[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani	
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5	
1	0011522	185,33330	19,46	3.606,59	100,00	
INSTALATOR ELECTRICIAN 22						
2	0011532	148,00000	19,46	2.880,08	100,00	
INSTALATOR ELECTRICIAN 32						
3	0011542	185,33330	19,46	3.606,59	100,00	
INSTALATOR ELECTRICIAN 42						
4	0011552	148,00000	19,46	2.880,08	100,00	
INSTALATOR ELECTRICIAN 52						
5	0011562	185,33330	19,46	3.606,59	0,00	
INSTALATOR ELECTRICIAN 62						
Total m:		852,00000	19,46	16.579,92	78,24	

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 09.8 EXTINDERE-MONT ECHIP CR.TARI

Obiectiv R3.1		Obi06	Cate09.8				[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
01-EE	BUCATA		1,00000	170.992,77	170.992,77	F.T.NR.1-CRT TARI	
GRUP ELECTROGEN 100KVA, COMPLET ECHIP INCL AAR							
02-EE	BUCATA		1,00000	28.000,00	28.000,00	F.T. NR.2-CRT TARI	
SURSA UPS 21KVA, AUTONOMIE 15 MIN							
Total :					198.992,77		

PROIECTANT

