

Formular F4

Formular F4						
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
		Obiectiv R3.1		Obi 06		Cate 14.3
Total :		85.398,00				
[ron]						

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 14.4 RETELE EL EXTrev.2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	[ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5	
1	EC03E1	82 M	70,00000	201,51	14105,78	
				13,04	912,67	
	CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D			0,00	0,00	
	IBLURI METAL COND.95 - 150 MMP.			0,00	0,00	
				214,55	15018,46	

Extras MATERIALE						
4802248	CABLU CUPRU NHXH FE180/E90 3X120+70MMP		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
	Componenta listei anexa 12007		1,020000 M	197,5600	201,51	

Extras MANOPERA						
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
			0,250000 ORE	19,4600	4,87	
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,110000 ORE	19,4600	2,14	
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,040000 ORE	19,4600	0,78	
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		0,100000 ORE	19,4600	1,95	
0019922	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22		0,170000 ORE	19,4600	3,31	

2	EC03C1	82 M	35,00000	74,60	2611,10	
				9,15	320,12	
	CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D			0,00	0,00	
	IBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP.			0,00	0,00	
				83,75	2931,22	

Extras MATERIALE						
4802262	CABLU REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E90 5X35M		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
	MP		1,020000 M	73,1400	74,60	
	Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA						
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
			0,210000 ORE	19,4600	4,09	
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,120000 ORE	19,4600	2,34	
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,130000 ORE	19,4600	2,53	
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		0,010000 ORE	19,4600	0,19	

3	EC03A1	82 M	35,00000	15,94	558,05	
				8,37	292,87	
	CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D			0,00	0,00	
	IBLURI METAL COND.< 10 MMP.			0,00	0,00	
				24,31	850,93	

Extras MATERIALE						
4802286	CABLU REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E90 7X1.5		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
	MMP		1,030000 M	15,4800	15,94	
	Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA						
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
			0,200000 ORE	19,4600	3,89	
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,030000 ORE	19,4600	0,58	
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		0,030000 ORE	19,4600	0,58	
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,160000 ORE	19,4600	3,11	
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		0,010000 ORE	19,4600	0,19	

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate14.4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
4	EC03A1	82 M	35,00000	2,53	88,68
				8,37	292,87
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU D				0,00	0,00
IBLURI METAL COND.< 10 MMP.				0,00	0,00
				10,90	381,56

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802303	CABLU REZISTENT LA FOC JEH(ST)H_E30_2X2X0,8		1,030000 M	2,4600	2,53
MM					
Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,200000 ORE	19,4600	3,89
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,030000 ORE	19,4600	0,58
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		0,030000 ORE	19,4600	0,58
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,160000 ORE	19,4600	3,11
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		0,010000 ORE	19,4600	0,19

5	EC05F1	82 M	150,00000	201,51	30226,68
				11,48	1722,21
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M				0,00	0,00
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 150 SAU 185MMP.*				0,00	0,00
				212,99	31948,89

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802248	CABLU CUPRU NHXH FE180/E90 3X120+70MMP		1,020000 M	197,5600	201,51
Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,150000 ORE	19,4600	2,92
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,150000 ORE	19,4600	2,92
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		0,070000 ORE	19,4600	1,36
0019912	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12		0,220000 ORE	19,4600	4,28

6	EC05F1	82 M	60,00000	208,46	12507,44
				11,48	688,88
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M				0,00	0,00
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 150				0,00	0,00
				219,94	13196,33

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4805173	CABLU CUPRU N2XBH 3X150+70MMP		1,020000 M	204,3700	208,46
Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,150000 ORE	19,4600	2,92
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,150000 ORE	19,4600	2,92
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		0,070000 ORE	19,4600	1,36
0019912	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12		0,220000 ORE	19,4600	4,28

7	EC05E1	82 M	60,00000	201,51	12090,67
				9,73	583,80
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M				0,00	0,00
OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 120 MMP.*				0,00	0,00
				211,24	12674,47

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802016	CABLU CUPRU N2XBH 3X120+70MMP		1,020000 M	197,5600	201,51
Componenta listei anexa 12007					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,150000 ORE	19,4600	2,92
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,140000 ORE	19,4600	2,72
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52		0,070000 ORE	19,4600	1,36
0019912	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12		0,140000 ORE	19,4600	2,72

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate14.4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	EC05B1	82 M	80,00000	74,60	5968,22
				2,92	233,52
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M			0,00	0,00
	OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*			0,00	0,00
				77,52	6201,74
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802389 CABLU CUPRU NHXH FE180/E90 5X35MMP			1,020000 M	73,1400	74,60
Componenta listei anexa 12007					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,040000 ORE	19,4600	0,78
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,040000 ORE	19,4600	0,78
9	EC05A1	82 M	80,00000	15,79	1263,17
				1,95	155,68
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M			0,00	0,00
	OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			0,00	0,00
				17,74	1418,85
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802406 CABLU REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E90 7X1.5			1,020000 M	15,4800	15,79
MMP					
Componenta listei anexa 12007					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,030000 ORE	19,4600	0,58
10	EC05A1	82 M	110,00000	2,51	276,01
				1,95	214,06
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M			0,00	0,00
	OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			0,00	0,00
				4,46	490,07
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4802420 CABLU JEH(ST)H E30 2X2X0,8MM			1,020000 M	2,4600	2,51
Componenta listei anexa 12007					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12			0,070000 ORE	19,4600	1,36
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,030000 ORE	19,4600	0,58
11	ACA07XB	93 M	150,00000	6,80	1020,13
				7,20	1080,03
	TEAVA PVC TIP 4(G)SAU3(M) MONT IN PAMANT IN EXT.			0,00	0,00
	CLADIRILOR AVAND DIAM DE 110-160MM			0,00	0,00
	ASIM			14,00	2100,16
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6700937 TUB PVC 160 MM			1,050000 M	6,3500	6,67
Componenta listei anexa 13911					
8000277 MATERIAL MARUNT			1,000000 LEI	0,1334	0,13
Aplicat la materiale (din articolul 0.)					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN			0,360000 ORE	19,4600	7,01
49 MUNCITOR NECALIFICAT			0,010000 ORE	19,4600	0,19

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate14.4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
12	ACA07XA	93 M	150,00000	2,28	342,18
				5,45	817,32
TEAVA PVC TIP 4(G)SAU3(M) MONT IN PAMANT IN EXT.				0,00	0,00
CLADIRILOR AVAND DIAM DE 25-90MM				0,00	0,00
ASIM				7,73	1159,50
<hr/>					
Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar Valoare
6700949	TUB PVC 63 MM			1,050000 M	2,1300 2,24
Componenta listei anexa 13911					
8000277	MATERIAL MARUNT			1,000000 LEI	0,0447 0,04
Aplicat la materiale (din articolul 0.)					
<hr/>					
Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar Valoare
0011500	INSTALATOR ELECTRICIAN			0,270000 ORE	19,4600 5,25
49	MUNCITOR NECALIFICAT			0,010000 ORE	19,4600 0,19
<hr/>					
13	ACA07XA	93 M	30,00000	2,28	68,44
				5,45	163,46
TEAVA PVC TIP 4(G)SAU3(M) MONT IN PAMANT IN EXT.				0,00	0,00
CLADIRILOR AVAND DIAM DE 25-90MM				0,00	0,00
ASIM				7,73	231,90
<hr/>					
Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar Valoare
6700951	TUB PVC 25 MM			1,050000 M	2,1300 2,24
Componenta listei anexa 13911					
8000277	MATERIAL MARUNT			1,000000 LEI	0,0447 0,04
Aplicat la materiale (din articolul 0.)					
<hr/>					
Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar Valoare
0011500	INSTALATOR ELECTRICIAN			0,270000 ORE	19,4600 5,25
49	MUNCITOR NECALIFICAT			0,010000 ORE	19,4600 0,19
<hr/>					
14	ACD04XI	93 BUCATA	2,00000	412,83	825,65
				97,30	194,60
CAMIN VIZITARE PT CANALIZARE EXT D = 1000 MM,COMP				0,00	0,00
DIN BAZA CAMIN DIN PE CU 4 RACORD D=160MM,RED+INEL				0,00	0,00
ASIM				510,13	1020,25
<hr/>					
Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar Valoare
2804955	TUB TRONCONIC PT CAMIN VIZITARE 800X1000			1,000000 BUCATA	408,7400 408,74
L0,5M					
8000277	MATERIAL MARUNT			1,000000 LEI	4,0874 4,09
Aplicat la materiale (din articolul 0.)					
<hr/>					
Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar Valoare
13	BETONIST			1,000000 ORE	19,4600 19,46
18	DULGHER			1,000000 ORE	19,4600 19,46
32	INSTALATOR SANITAR			1,000000 ORE	19,4600 19,46
49	MUNCITOR NECALIFICAT			1,000000 ORE	19,4600 19,46
73	ZIDAR			1,000000 ORE	19,4600 19,46
<hr/>					
15	EH01A1	82 BUCATA	10,00000	0,00	0,00
				38,92	389,20
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI				7,30	73,00
MUM 1 KV.				0,00	0,00
				46,22	462,20
<hr/>					
Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22			1,000000 ORE	19,4600 19,46
0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52			1,000000 ORE	19,4600 19,46
<hr/>					
Extras UTILAJE				Consum specific	Pret unitar Valoare
0004803	MEGOMMETRU DIGITAL			0,250000 ORE	29,2000 7,30

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate 14.4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
17	EC12B	99 BUCATA	1,00000	7,07	7,07
				21,41	21,41
CAP TERMINAL USCAT, INTER., LA CABLURI-COMANDA, SEMNA				0,00	0,00
LIZ., BLOC. (INCL. LEG. LA ELEM. TABL./AP., 5...10CONDUC				0,00	0,00
				28,48	28,48

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar Valoare
6312124	COLIER DE FIXARE A ETICHETEI DIN MATERIAL P		5,000000 BUCATA	1,3600	6,80
	LASTIC				
6719689	ETICHETE TUBULARE PVC		1,000000 BUCATA	0,2700	0,27
	Componenta listei anexa EL32				

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar Valoare
0011500	INSTALATOR ELECTRICIAN		1,100000 ORE	19,4600	21,41

18	EF09A1	82 BUCATA	14,00000	0,00	0,00
				1,36	19,07
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.				0,00	0,00
,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP				0,00	0,00
				1,36	19,07

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar Valoare
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		0,070000 ORE	19,4600	1,36

19	EC12E1	82 BUCATA	2,00000	8,87	17,73
				31,91	63,83
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X				0,00	0,00
35+16 SAU 3X50+25MMP				0,00	0,00
				40,78	81,56

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar Valoare
5201477	PAPUC STANTAT CU 10X11,2 MMP PT COND DE 70		3,000000 BUCATA	1,7700	5,31
	MMP				
5203451	PAPUC STANTAT CU 8X 6,8 MMP PT COND DE 25 M		1,000000 BUCATA	0,5800	0,58
	MP				
5904782	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60		0,030000 KG	42,9600	1,29
6312106	FISIE TABLA PB PT.MARCAREA CABLURILOR 30		1,000000 BUCATA	1,3600	1,36
	0X20X2 MM				
6621533	BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX		0,400000 M	0,3400	0,14
	20MM S 3658				
7304467	BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM		0,400000 M	0,4800	0,19

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		1,390000 ORE	19,4600	27,05
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,250000 ORE	19,4600	4,87

20	EF09C1	82 BUCATA	10,00000	3,43	34,34
				4,28	42,81
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.				0,00	0,00
,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.25 SAU 35MMP				0,00	0,00
				7,72	77,16

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar Valoare
5203255	PAPUC STANTAT DIN ALAMA PT. COND.CUPRU 1		1,000000 BUCATA	2,7900	2,79
	2X16,5 MMP				
	Componenta listei anexa 12016				
5904782	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60		0,015000 KG	42,9600	0,64

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,160000 ORE	19,4600	3,11
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		0,060000 ORE	19,4600	1,17

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate14.4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
22	EC12G1	82 BUCATA	6,00000	36,52	219,13
				43,40	260,37
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X				0,00	0,00
120+50 SAU 3X150+70MMP				0,00	0,00
				79,92	479,51

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar Valoare
5201489	PAPUC STANTAT CU 12X15 MMP PT COND DE 120			1,000000 BUCATA	4,5000 4,50
5203633	PAPUC STANTAT CU 12X21 MMP PT COND DE 240			3,000000 BUCATA	7,2200 21,66
5904782	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60			0,200000 KG	42,9600 8,59
6312106	FISIE TABLA PB PT.MARCAREA CABLURILOR 30			1,000000 BUCATA	1,3600 1,36
	0X20X2 MM				
6621533	BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX			0,500000 M	0,3400 0,17
	20MM S 3658				
7304467	BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM			0,500000 M	0,4800 0,24

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22			1,880000 ORE	19,4600 36,58
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42			0,350000 ORE	19,4600 6,81

23	EF09E1	82 BUCATA	10,00000	4,53	45,28
				5,64	56,43
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.				0,00	0,00
,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.95 SAU 120MMP \$				0,00	0,00
				10,17	101,71

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar Valoare
5203530	PAPUC STANTAT CU 10X13,5 MMP PT COND DE 95			1,000000 BUCATA	2,3800 2,38
	MMP				
	Componenta listei anexa 12016				
5904782	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60			0,050000 KG	42,9600 2,15

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,210000 ORE	19,4600 4,09
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,080000 ORE	19,4600 1,56

24	EF09F1	82 BUCATA	50,00000	8,21	410,34
				6,81	340,55
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.				0,00	0,00
,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.150 SAU 185MMP \$				0,00	0,00
				15,02	750,89

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar Valoare
5203566	PAPUC STANTAT CU 10X18,5 MMP PT COND DE 185			1,000000 BUCATA	4,7700 4,77
	MMP				
	Componenta listei anexa 12016				
5904782	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60			0,080000 KG	42,9600 3,44

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22			0,250000 ORE	19,4600 4,87
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32			0,100000 ORE	19,4600 1,95

25	EIO2H1	82 MP	1,00000	92,95	92,95
				127,85	127,85
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN				0,00	0,00
ZIDURI SAU IN CANALE				0,00	0,00
				220,80	220,80

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar Valoare
2100830	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1			4,000000 KG	0,4500 1,80
2300741	CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63			20,000000 BUCATA	1,8800 37,60
2605828	VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/M			4,000000 KG	1,4700 5,88
	C				
3500166	CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4			7,000000 KG	6,8100 47,67
	OL37-1N				

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate14.4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
Extras MANOPERA					
			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,730000 ORE	19,4600	14,21
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		1,460000 ORE	19,4600	28,41
0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32		2,920000 ORE	19,4600	56,82
0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42		1,460000 ORE	19,4600	28,41
<hr/>					
26	EB15B1	82 BUCATA	30,00000	0,79	23,70
				1,75	52,54
NUMERE DE BRANSAMENT, ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE				0,00	0,00
LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE				0,00	0,00
				2,54	76,24
<hr/>					
Extras MATERIALE					
			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6718406	ETICHETA PLASTIC MARCARE TRASEU CABLE 250X2		1,000000 BUCATA	0,7900	0,79
	0X2 FPVC-2				
	Componenta listei anexa 12023				
<hr/>					
Extras MANOPERA					
			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22		0,090000 ORE	19,4600	1,75
<hr/>					
27	TSA16A1	82 M CUB	50,00000	0,00	0,00
				16,93	846,51
SAP.MAN.DE PAMANT IN SPATII LIMITATE PANA LA 1 M L				0,00	0,00
ATIME SI 1.5 M ADANCIME PENTRU POZARE CABLURI				0,00	0,00
ASIM				16,93	846,51
<hr/>					
Extras MANOPERA					
			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011500	INSTALATOR ELECTRICIAN		0,080000 ORE	19,4600	1,56
320551	MUNCITOR NECALIFICAT CAT II		0,790000 ORE	19,4600	15,37
<hr/>					
28	ACF03E	99 M CUB	10,00000	62,84	628,43
				16,54	165,41
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU				0,00	0,00
CANALIZARE LA TUB.DE DRENAJ EXEC.CU: BALAST				0,00	0,00
ASIM				79,38	793,84
<hr/>					
Extras MATERIALE					
			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2200408	BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU		1,025000 M CUB	61,3100	62,84
<hr/>					
Extras MANOPERA					
			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0019600	SAPATOR		0,850000 ORE	19,4600	16,54
<hr/>					
29	RPCA06XA	93 M CUB	10,00000	0,00	0,00
				24,52	245,20
UMPLUTURA DE PAM COMPAC IN SANT,PT CABLURI INGROPA				0,00	0,00
TE LINII AERIENE PROVENIT DIN TEREN TARE				0,00	0,00
ASIM				24,52	245,20
<hr/>					
Extras MATERIALE					
			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE D		0,100000 M CUB	0,0000	0,00
	ELA RETEA				
<hr/>					
Extras MANOPERA					
			Consum specific	Pret unitar	Valoare
49	MUNCITOR NECALIFICAT		1,260000 ORE	19,4600	24,52
<hr/>					
30	ACE08A1	82 M CUB	8,00000	83,79	670,35
				11,87	94,96
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI				0,00	0,00
ZARE CU: NISIP				0,00	0,00
ASIM				95,66	765,31

Formular F3

Executant 22	Obiectiv R3.1	Obi 06	Cate 14.4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI			1,025000 M CUB	81,7500	83,79
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0019621 SAPATOR 21			0,610000 ORE	19,4600	11,87
<hr/>					
31	CA03XC	93 M CUB	5,00000	133,90	669,51
				126,49	632,45
BETON SIMPLU TURNAT IN EGALIZ., PANTE, SAPE PT. CONS.				5,84	29,20
CU INAL. 35M PREP.-TURNARE BET. CLASA BC 7,5 (B100)				0,00	0,00
				266,23	1331,16
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2100909 BETON MARFA CLASA C7,5/5 (BC7,5/B100)			1,008000 M CUB	132,8400	133,90
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
100 MUNCITOR CALIFICAT			4,550000 ORE	19,4600	88,54
49 MUNCITOR NECALIFICAT			1,950000 ORE	19,4600	37,95
<hr/>					
Extras UTILAJE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2395 VIBRATOR DE SUPRAFATA			0,400000 ORE	14,6000	5,84
<hr/>					
32	TRA06A10	82 TONE	11,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM				31,68	348,48
				31,68	348,48
<hr/>					
Extras TRANSPORT			Consum specific	Pret unitar	Valoare
TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTAR			1,000000 TONE	31,6800	31,68
ULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
<hr/>					
33	TRI1AC01B1	82 TONE	25,00000	0,00	0,00
				9,73	243,25
INCARCARE IN MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO NOROI, PAM				0,00	0,00
ANT SI IARBA, GRAD DE ACOPERIRE 81-90 %				0,00	0,00
ASIM				9,73	243,25
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0319711 MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11			0,500000 ORE	19,4600	9,73
<hr/>					
34	TRA01A10P	82 TONE	25,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASculANTA DIST.=10 KM				25,92	648,00
				25,92	648,00
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0029932 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32			0,000010 ORE	19,4600	0,00
<hr/>					
Extras TRANSPORT			Consum specific	Pret unitar	Valoare
TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU M			1,000000 TONE	25,9200	25,92
OLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=10 KM					
<hr/>					
35	TSD01B1	82 M CUB	10,00000	0,00	0,00
				5,95	59,55
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO				0,00	0,00
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.				0,00	0,00
ASIM				5,95	59,55

Formular F3

Executant 22	Obiectiv R3.1	Obi06	Cate 14.4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0019621 SAPATOR 21			0,306000 ORE	19,4600	5,95
<hr/>					
36	H1P02A	82 TONE	35,00000	0,00	0,00
				19,46	681,10
TRANSPORT.MATERIALE.PRIN PURTAT DIRECT PRIMII 10M				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,46	681,10
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
78 MUNCITOR DESERVIRE			1,000000 ORE	19,4600	19,46
<hr/>					
37	TRA02A10	82 TONE	20,00000	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.				21,85	437,00
				21,85	437,00
<hr/>					
Extras TRANSPORT			Consum specific	Pret unitar	Valoare
TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			1,000000 TONE	21,8500	21,85
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.					
<hr/>					
Cheltuieli directe			84.771,06	12.014,61	102,20
Alte cheltuieli directe				1.433,48	98.321,35
Contrib.Asigurat.Munca			2,2500%	270,33	270,33
TOTAL CHELT. DIRECTE			84.771,06	12.284,94	102,20
Cheltuieli indirecte			Io = 6,0000% x To		5.915,50
Profit			Po = 4,0000% x (To+Io)		4.180,29
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		108.687,47



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 14.4 RETELE EL EXTrev.2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100830	KG	4,000	0,45	1,80	0,004
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
2	2100909	M CUB	5,040	132,84	669,51	0,000
	BETON MARFA CLASA C7,5/5 (BC7,5/B100)					
3	2200408	M CUB	10,250	61,31	628,43	17,425
	BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU					
4	2200525	M CUB	8,200	81,75	670,35	11,070
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI					
5	2300741	BUCATA	20,000	1,88	37,60	0,060
	CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63					
6	2605828	KG	4,000	1,47	5,88	0,004
	VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC					
7	2804955	BUCATA	2,000	408,74	817,48	0,809
	TUB TRONCONIC PT CAMIN VIZITARE 800X1000 L0,5M					
8	3500166	KG	7,000	6,81	47,67	0,007
	CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4 OL37-1N					
9	4802016	M	61,200	197,56	12.090,67	0,304
	CABLU CUPRU N2XBH 3X120+70MMP					
10	4802248	M	224,400	197,56	44.332,46	0,134
	CABLU CUPRU NHXH_FE180/E90 3X120+70MMP					
11	4802262	M	35,700	73,14	2.611,10	0,026
	CABLU REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E90 5X35MMP					
12	4802286	M	36,050	15,48	558,05	0,035
	CABLU REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E90 7X1.5MMP					
13	4802303	M	36,050	2,46	88,68	0,043
	CABLU REZISTENT LA FOC JEH(ST)H_E30_2X2X0,8MM					
14	4802389	M	81,600	73,14	5.968,22	0,227
	CABLU CUPRU NHXH_FE180/E90 5X35MMP					
15	4802406	M	81,600	15,48	1.263,17	0,286
	CABLU REZISTENT LA FOC NHXH FE180/E90 7X1.5MMP					
16	4802420	M	112,200	2,46	276,01	0,491
	CABLU JEH(ST)H E30 2X2X0,8MM					
17	4805173	M	61,200	204,37	12.507,44	0,093
	CABLU CUPRU N2XBH 3X150+70MMP					
18	5201477	BUCATA	6,000	1,77	10,62	0,000
	PAPUC STANTAT CU 10X11,2 MMP PT COND DE 70 MMP					
19	5201489	BUCATA	6,000	4,50	27,00	0,000
	PAPUC STANTAT CU 12X15 MMP PT COND DE 120 MMP					
20	5203255	BUCATA	10,000	2,79	27,90	0,000
	PAPUC STANTAT DIN ALAMA PT. COND.CUPRU 12X16,5 MMP					
21	5203451	BUCATA	2,000	0,58	1,16	0,000
	PAPUC STANTAT CU 8X 6,8 MMP PT COND DE 25 MMP					
22	5203530	BUCATA	10,000	2,38	23,80	0,000
	PAPUC STANTAT CU 10X13,5 MMP PT COND DE 95 MMP					

Formular C6

Executant22	ObiectivR3.1	Obiect06	Categ14.4	[ron]		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	5203566	BUCATA	50,000	4,77	238,50	0,002
PAPUC STANTAT CU 10X18,5 MMP PT COND DE 185 MMP						
24	5203633	BUCATA	18,000	7,22	129,96	0,001
PAPUC STANTAT CU 12X21 MMP PT COND DE 240 MMP						
25	5904782	KG	5,910	42,96	253,89	0,005
ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60						
26	6202818	M CUB	1,000	0,00	0,00	1,000
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
27	6312106	BUCATA	8,000	1,36	10,88	0,000
FISIE TABLA PB PT.MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM						
28	6312124	BUCATA	5,000	1,36	6,80	0,000
COLIER DE FIXARE A ETICHETEI DIN MATERIAL PLASTIC						
29	6621533	M	3,800	0,34	1,29	0,000
BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658						
30	6700937	M	157,500	6,35	1.000,13	0,009
TUB PVC 160 MM						
31	6700949	M	157,500	2,13	335,48	0,014
TUB PVC 63 MM						
32	6700951	M	31,500	2,13	67,10	0,003
TUB PVC 25 MM						
33	6718406	BUCATA	30,000	0,79	23,70	0,000
ETICHETA PLASTIC MARCARE TRASEU CABLE 250X20X2 FPVC-2						
34	6719689	BUCATA	1,000	0,27	0,27	0,000
ETICHETE TUBULARE PVC						
35	7304467	M	3,800	0,48	1,82	0,000
BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM						
36	8000277	%			36,22	0,000
MATERIAL MARUNT						
Total M:					84.771,05	32,061

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 14.4 RETELE EL EXTrev.2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU					
Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011500	107,70000	19,46	2.095,84	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN					
2	0011512	98,98000	19,46	1.926,15	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN 12					
3	0011522	101,52000	19,46	1.975,58	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN 22					
4	0011532	12,40000	19,46	241,30	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN 32					
5	0011542	31,51000	19,46	613,18	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN 42					
6	0011552	36,95000	19,46	719,05	100,00
INSTALATOR ELECTRICIAN 52					
7	0019600	8,50000	19,46	165,41	100,00
SAPATOR					
8	0019621	7,94000	19,46	154,51	100,00
SAPATOR 21					
9	0019912	54,60000	19,46	1.062,52	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12					
10	0019922	11,90000	19,46	231,57	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22					
11	0029932	0,00030	19,46	0,00	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32					
12	0319711	12,50000	19,46	243,25	100,00
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11					
13	100	22,75000	19,46	442,72	100,00
MUNCITOR CALIFICAT					
14	13	2,00000	19,46	38,92	100,00
BETONIST					
15	18	2,00000	19,46	38,92	100,00
DULGHER					
16	32	2,00000	19,46	38,92	100,00
INSTALATOR SANITAR					
17	320551	39,50000	19,46	768,67	0,00
MUNCITOR NECALIFICAT CAT II					
18	49	27,65000	19,46	538,07	100,00
MUNCITOR NECALIFICAT					
19	73	2,00000	19,46	38,92	100,00
ZIDAR					
20	78	35,00000	19,46	681,10	100,00
MUNCITOR DESERVIRE					

Executant	22	ObiectiR3.1	Obiect06	Categori14.4			[ron]
0	1		2	3	4 = 2 X 3	5	
Total m:			617,40030	19,46	12.014,61	93,60	

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular C8

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 14.4 RETELE EL EXTrev.2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	[ron] Valoarea (exclusiv TVA)
				4 = 2 X 3
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0004803 MEGOHMETRU DIGITAL	2,50000	29,20	73,00
2	E 2395 VIBRATOR DE SUPRAFATA	2,00000	14,60	29,20
Total U:		4,50000		102,20

PROIECTANT



Formular C9

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 14.4 RETELE EL EXTrev.2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
34	TRA01A10P	TONE		a. 25,00000	25,92	648,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			b. 25,00000		
				\$		
37	TRA02A10	TONE		a. 20,00000	21,85	437,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			b. 20,00000		
				\$		
32	TRA06A10	TONE		a. 11,00000	31,68	348,48
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			b. 11,00000		
				\$		
Total transport auto din articole de lucrari					56,00000	1.433,48
Total t:					56,00000	1.433,48

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 15 INST TERMICE AGENT FRIGORIFIC

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	IB09A01	82 BUCATA	1,00000		0,00	0,00			
					15568,00	15568,00			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					15568,00	15568,00			
SISTEM DE CLIMATIZARE TIP VRV Q=22.1KW, PEL=5.2 KW									
<div> <div>Extras MANOPERA</div> <div> <div>0011712 INSTALATOR INCALZIRE 12</div> <div>0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22</div> <div>0011742 INSTALATOR INCALZIRE 42</div> </div> <div> <div>Consum specific</div> <div>300,000000 ORE</div> <div>300,000000 ORE</div> <div>200,000000 ORE</div> </div> <div> <div>Pret unitar</div> <div>19,4600</div> <div>19,4600</div> <div>19,4600</div> </div> <div> <div>Valoare</div> <div>5838,00</div> <div>5838,00</div> <div>3892,00</div> </div> </div>									
2	IB09A01	82 BUCATA	1,00000		0,00	0,00			
					29190,00	29190,00			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					29190,00	29190,00			
SISTEM DE CLIMATIZARE TIP VRV Q=90KW, PEL=27.1 KW									
<div> <div>Extras MANOPERA</div> <div> <div>0011712 INSTALATOR INCALZIRE 12</div> <div>0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22</div> <div>0011742 INSTALATOR INCALZIRE 42</div> </div> <div> <div>Consum specific</div> <div>500,000000 ORE</div> <div>500,000000 ORE</div> <div>500,000000 ORE</div> </div> <div> <div>Pret unitar</div> <div>19,4600</div> <div>19,4600</div> <div>19,4600</div> </div> <div> <div>Valoare</div> <div>9730,00</div> <div>9730,00</div> <div>9730,00</div> </div> </div>									
Cheltuieli directe				0,00	44.758,00	0,00	0,00	0,00	44.758,00
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca		2,2500%		1.007,06					1.007,06
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00	45.765,06	0,00	0,00	0,00	45.765,06
Cheltuieli indirecte		Io = 6,0000% x To							2.745,90
Profit		Po = 4,0000% x (To+Io)							1.940,44
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po							50.451,40



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 15 INST TERMICE AGENT FRIGORIFIC

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011712 INSTALATOR INCALZIRE 12	800,00000	19,46	15.568,00	100,00
2	0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22	800,00000	19,46	15.568,00	100,00
3	0011742 INSTALATOR INCALZIRE 42	700,00000	19,46	13.622,00	100,00
Total m:		2300,00000	19,46	44.758,00	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI


LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 15 INST TERMICE AGENT FRIGORIFIC

Obiectiv R3.1		Obi06	Cate 15				[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
UPUPT17	BUCATA		1,00000	70.000,00	70.000,00	FISA TEHNICA IT-17	
SISTEM DE CLIMATIZARE TIP VRV Q=22.1KW, PEL=5.2 KW							
UPUPT18	BUCATA		1,00000	130.000,00	130.000,00	FISA TEHNICA IT-18	
SISTEM DE CLIMATIZARE TIP VRV Q=90KW, PEL=27.1 KW							
Total :					200.000,00		



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 17 INST VENTILATIE-CLIMATIZARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	VB25I1	82 BUCATA	11,00000			275,90			3034,90
						77,84			856,24
DIFUZOR ELICOIDAL PATRAT CU LAMELE FIXE PT INTRODUCERE AERULUI DN 500, 596X596 MM						0,00			0,00
						0,00			0,00
						353,74			3891,14

Extras MATERIALE				Consum specific		Pret unitar		Valoare	
5700265	DIFUZOR ELICOIDAL PATRAT, DN 500, 596X596 M			1,000000 BUCATA		275,9000		275,90	
M									
Componenta listei anexa 11805									

Extras MANOPERA				Consum specific		Pret unitar		Valoare	
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12			2,000000 ORE		19,4600		38,92	
0011932	INSTALATOR VENTILATORIST 32			2,000000 ORE		19,4600		38,92	

2	VB25I1	82 BUCATA	2,00000			269,09			538,18
						77,84			155,68
DIFUZOR ELICOIDAL PATRAT CU LAMELE FIXE PT INTRODUCERE AERULUI DN 250, 326X326 MM						0,00			0,00
						0,00			0,00
						346,93			693,86

Extras MATERIALE				Consum specific		Pret unitar		Valoare	
5700277	DIFUZOR ELICOIDAL PATRAT, DN 250, 326X326 M			1,000000 BUCATA		269,0900		269,09	
M									
Componenta listei anexa 11805									

Extras MANOPERA				Consum specific		Pret unitar		Valoare	
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12			2,000000 ORE		19,4600		38,92	
0011932	INSTALATOR VENTILATORIST 32			2,000000 ORE		19,4600		38,92	

3	VB13B1	82 BUCATA	9,00000			316,78			2851,02
						77,84			700,56
GRILA ASPIRATIE TIP EGG CRATE, CU CAROIAJ FIX DREP T, PT ASPIRATIE, 600X600-GRILA						0,00			0,00
						0,00			0,00
						394,62			3551,58

Extras MATERIALE				Consum specific		Pret unitar		Valoare	
0001014	GRILA ASPIRATIE TIP EGG CRATE, 600X600-GRILA			1,000000 BUCATA		316,7800		316,78	
A									
Componenta listei anexa 11803									

Extras MANOPERA				Consum specific		Pret unitar		Valoare	
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12			2,000000 ORE		19,4600		38,92	
0011932	INSTALATOR VENTILATORIST 32			2,000000 ORE		19,4600		38,92	

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate17	[ron]	
0	1	2	3	4	5
4	VA01C06	82 MP	314,00000	69,83	21926,37
				23,35	7332,53
TUBULATURA DIN TABLA ZINCATA, INCLUSIV PIESE SPECI				0,00	0,00
ALE				0,00	0,00
				93,18	29258,90

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
5760071	TUBULATURA DIN TABLA ZINCATA, INCLUSIV PIES		1,020000 MP	68,4600	69,83
	E SPECIALE				
	Componenta listei anexa 11807				

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12		0,600000 ORE	19,4600	11,68
0011922	INSTALATOR VENTILATORIST 22		0,600000 ORE	19,4600	11,68

5	VA01C06	82 MP	25,30000	20,85	527,47
				15,57	393,87
TUBULATURA FLEIXIBILA CIRCULARA IZOLATA CU VATA MI				0,00	0,00
NERALA DE 30 MM CASERATA CU ALUMINIU LA EXTERIOR				0,00	0,00
				36,42	921,35

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
5759553	TUBULAT FLEXIBILA CIRC IZOL CU VATA MINERA		1,020000 MP	20,4400	20,85
	LA 30 MM CU ALUM				
	Componenta listei anexa 11807				

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12		0,400000 ORE	19,4600	7,78
0011922	INSTALATOR VENTILATORIST 22		0,400000 ORE	19,4600	7,78

6	VA01C06	82 MP	51,00000	38,22	1949,19
				19,46	992,46
TUBULATURA DIN TABLA ZINCATA CIRCULAR TIP SPIRO, I				0,00	0,00
NCLUSIV PIESE SPECIALE				0,00	0,00
				57,68	2941,65

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
5760136	TUBULATURA TABLA ZINCATA CIRCULAR TIP SPIRO		1,020000 MP	37,4700	38,22
	Componenta listei anexa 11807				

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12		0,500000 ORE	19,4600	9,73
0011922	INSTALATOR VENTILATORIST 22		0,500000 ORE	19,4600	9,73

7	VB03B1	82 BUCATA	18,00000	1021,86	18393,48
				233,52	4203,36
REGULATOR DE DEBIT CONSTANT DE AER CIRCULAR				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1255,38	22596,84

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
8000096	REGULATOR DE DEBIT CONSTANT DE AER CIRCULAR		1,000000 BUCATA	1021,8600	1021,86

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12		6,000000 ORE	19,4600	116,76
0011922	INSTALATOR VENTILATORIST 22		6,000000 ORE	19,4600	116,76

8	VB14B1	82 BUCATA	1,00000	759,58	759,58
				233,52	233,52
PRIZA DE EVACUARE AER IN EXTERIOR, LXL=1200X1500 M				0,00	0,00
M, AEFF1.06 MP				0,00	0,00
				993,10	993,10

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate17	[ron]	
0	1	2	3	4	5
5769687	PRIZA DE EVACUARE AER IN EXT, LXL=1200X1500 MM, AEFF1.06 MP Componenta listei anexa 11803		1,000000 BUCATA	759,5800	759,58
<hr/>					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12		6,000000 ORE	19,4600	116,76
0011932	INSTALATOR VENTILATORIST 32		6,000000 ORE	19,4600	116,76
<hr/>					
9	VB14B1	82 BUCATA	1,00000	759,58	759,58
				233,52	233,52
	PRIZA DE INTRODUCERE AER IN EXTERIOR, LXL=1200X150			0,00	0,00
	0 MM, AEFF1.06 MP			0,00	0,00
				993,10	993,10
<hr/>					
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
5769704	PRIZA DE INTRODUCERE AER EXT, LXL=1200X1500 MM, AEFF1.06 MP Componenta listei anexa 11803		1,000000 BUCATA	759,5800	759,58
<hr/>					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12		6,000000 ORE	19,4600	116,76
0011932	INSTALATOR VENTILATORIST 32		6,000000 ORE	19,4600	116,76
<hr/>					
10	IZHO7B1	82 MP	99,00000	17,58	1739,93
				15,57	1541,23
	IZOL. TUBUL RECTANG 600X500 DE 50MM CU VATA MINERA			0,00	0,00
	LA LA INTERIOR, CASERTA CU FOLIE ALUM			0,00	0,00
				33,14	3281,16
<hr/>					
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
2606743	VATA MINERALA DN 50MM, CASERTA CU FOLIE ALU M Componenta listei anexa 11245		1,018000 MP	17,0300	17,34
3805279	SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 0,8 STAS 889		0,009000 KG	4,7700	0,04
3805322	SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1,25 STAS 889		0,041000 KG	4,7700	0,20
<hr/>					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0012211	IZOLATOR HIDROFUG 11		0,400000 ORE	19,4600	7,78
0012231	IZOLATOR HIDROFUG 31		0,400000 ORE	19,4600	7,78
<hr/>					
11	IZHO7B1	82 MP	355,00000	14,10	5006,80
				15,57	5526,64
	IZOL. TUBUL RECTANG CU VATA MINERALA DE 30MM LA IN			0,00	0,00
	TERIOR, CASERTA CU FOLIE ALUM			0,00	0,00
				29,67	10533,44
<hr/>					
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
2606755	VATA MINERALA DN 30MM, CASERTA CU FOLIE ALU M Componenta listei anexa 11245		1,018000 MP	13,6200	13,87
3805279	SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 0,8 STAS 889		0,009000 KG	4,7700	0,04
3805322	SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1,25 STAS 889		0,041000 KG	4,7700	0,20
<hr/>					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0012211	IZOLATOR HIDROFUG 11		0,400000 ORE	19,4600	7,78
0012231	IZOLATOR HIDROFUG 31		0,400000 ORE	19,4600	7,78

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate17	[ron]	
0	1	2	3	4	5
12	IZH07B1	82 MP	57,00000	14,10	803,91
				15,57	887,38
IZOL. TUBUL CIRC CU VATA MINERALA DE 30MM LA INTER				0,00	0,00
IOR, CASERTA CU FOLIE ALUM				0,00	0,00
				29,67	1691,28

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar
2606755 VATA MINERALA DN 30MM, CASERTA CU FOLIE ALU				1,018000 MP	13,6200
M					13,87
Componenta listei anexa 11245					
3805279 SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 0,8 STAS				0,009000 KG	4,7700
889					0,04
3805322 SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1,25 STAS				0,041000 KG	4,7700
889					0,20

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar
0012211 IZOLATOR HIDROFUG 11				0,400000 ORE	19,4600
0012231 IZOLATOR HIDROFUG 31				0,400000 ORE	19,4600
					7,78
					7,78

13	EIO2H1	82 MP	3,00000	92,95	278,85
				127,85	383,56
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN				0,00	0,00
ZIDURI SAU IN CANALE				0,00	0,00
				220,80	662,41

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar
2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1				4,000000 KG	0,4500
2300741 CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63				20,000000 BUCATA	1,8800
2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/M				4,000000 KG	1,4700
C					5,88
3500166 CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4				7,000000 KG	6,8100
OL37-1N					47,67

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12				0,730000 ORE	19,4600
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22				1,460000 ORE	19,4600
0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32				2,920000 ORE	19,4600
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42				1,460000 ORE	19,4600
					14,21
					28,41
					56,82
					28,41

14	IC10G1	82 M	60,00000	21,18	1271,00
				15,57	934,08
TEAVA PPR75, INCLUSIV FITINGURI.				0,00	0,00
				0,00	0,00
				36,75	2205,08

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar
3803142 SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 88				0,005000 KG	4,0900
9					0,02
4114299 REDUCTIE PP-R DN 75 MM				0,080000 BUCATA	9,7100
4115592 TEU PP-R DN= 75 MM				0,040000 BUCATA	20,4400
4120250 MUFA PP-R DN 75 MM				0,100000 BUCATA	4,2200
7322940 FUIOR CINEPA				0,029000 KG	20,4400
8813482 TEAVA PP-R D 75 MM				1,020000 M	18,1900
Componenta listei anexa 11309					18,55

Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar
0011712 INSTALATOR INCALZIRE 12				0,400000 ORE	19,4600
0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22				0,400000 ORE	19,4600
					7,78
					7,78

15	ID06D1	82 BUCATA	3,00000	191,77	575,32
				38,92	116,76
ROBINET DE INCHIDERE CU SFERA SI PARGHIE DE MANEVR				0,00	0,00
A, AVAND D 2 1/2"				0,00	0,00
				230,69	692,08

Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar
4204181 ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PAR				1,000000 BUCATA	190,7500
GHIE D=2 1/2					190,75

Formular F3

Executant 22	Obiectiv R3.1	Obi06	Cate 17	[ron]	
0	1	2	3	4	5
Componenta listei anexa 11314					
7322940 FUIOR CINEPA		0,050000 KG		20,4400	1,02

Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22		1,000000 ORE		19,4600	19,46
0011732 INSTALATOR INCALZIRE 32		1,000000 ORE		19,4600	19,46

Cheltuieli directe		60.415,58	24.491,38	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					84.906,96
Contrib.Asigurat.Munca	2,2500%		551,06		551,06
TOTAL CHELT. DIRECTE		60.415,58	25.042,44	0,00	85.458,02
Cheltuieli indirecte	Io = 6,0000% x To				5.127,48
Profit	Po = 4,0000% x (To+Io)				3.623,42
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				94.208,92

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 17 INST VENTILATIE-CLIMATIZARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea
	Denumire material	Furnizorul	cf. oferta			(tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	0001014	BUCATA	9,000	316,78	2.851,02	0,000
GRILA ASPIRATIE TIP EGG CRATE, 600X600-GRILA						
2	2100830	KG	12,000	0,45	5,40	0,012
IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1						
3	2300741	BUCATA	60,000	1,88	112,80	0,180
CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63						
4	2605828	KG	12,000	1,47	17,64	0,012
VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC						
5	2606743	MP	100,782	17,03	1.716,32	0,751
VATA MINERALA DN 50MM, CASERTA CU FOLIE ALUM						
6	2606755	MP	419,416	13,62	5.712,45	3,753
VATA MINERALA DN 30MM, CASERTA CU FOLIE ALUM						
7	3500166	KG	21,000	6,81	143,01	0,021
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4 OL37-1N						
8	3803142	KG	0,300	4,09	1,23	0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889						
9	3805279	KG	4,599	4,77	21,94	0,004
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 0,8 STAS 889						
10	3805322	KG	20,951	4,77	99,94	0,021
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 1,25 STAS 889						
11	4114299	BUCATA	4,800	9,71	46,61	0,002
REDUCTIE PP-R DN 75 MM						
12	4115592	BUCATA	2,400	20,44	49,06	0,003
TEU PP-R DN= 75 MM						
13	4120250	BUCATA	6,000	4,22	25,32	0,003
MUFA PP-R DN 75 MM						
14	4204181	BUCATA	3,000	190,75	572,25	0,000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=2 1/2						
15	5700265	BUCATA	11,000	275,90	3.034,90	1,488
DIFUZOR ELICOIDAL PATRAT, DN 500, 596X596 MM						
16	5700277	BUCATA	2,000	269,09	538,18	0,240
DIFUZOR ELICOIDAL PATRAT, DN 250, 326X326 MM						
17	5759553	MP	25,806	20,44	527,47	0,197
TUBULAT FLEXIBILA CIRC IZOL CU VATA MINERALA 30 MM CU ALUM						
18	5760071	MP	320,280	68,46	21.926,37	3,491
TUBULATURA DIN TABLA ZINCATA, INCLUSIV PIESE SPECIALE						
19	5760136	MP	52,020	37,47	1.949,19	0,208
TUBULATURA TABLA ZINCATA CIRCULAR TIP SPIRO						
20	5769687	BUCATA	1,000	759,58	759,58	0,005
PRIZA DE EVACUARE AER IN EXT, LXL=1200X1500 MM, AEFF1.06 MP						
21	5769704	BUCATA	1,000	759,58	759,58	0,007
PRIZA DE INTRODUCERE AER EXT, LXL=1200X1500 MM, AEFF1.06 MP						

Formular C6

Executant22	ObiectivR3.1	Obiect06	Categ17			[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
22	7322940	KG	1,890	20,44	38,63	0,001
FUIOR CINEPA						
23	8000096	BUCATA	18,000	1.021,86	18.393,48	0,013
REGULATOR DE DEBIT CONSTANT DE AER CIRCULAR						
24	8813482	M	61,200	18,19	1.113,23	0,000
TEAVA PP-R D 75 MM						
Total M:					60.415,58	10,419

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 17 INST VENTILATIE-CLIMATIZARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul [ron] romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	2,19000	19,46	42,62	100,00
2	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	4,38000	19,46	85,23	100,00
3	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	8,76000	19,46	170,47	100,00
4	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	4,38000	19,46	85,23	100,00
5	0011712 INSTALATOR INCALZIRE 12	24,00000	19,46	467,04	100,00
6	0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22	27,00000	19,46	525,42	100,00
7	0011732 INSTALATOR INCALZIRE 32	3,00000	19,46	58,38	100,00
8	0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12	388,02000	19,46	7.550,87	100,00
9	0011922 INSTALATOR VENTILATORIST 22	332,02000	19,46	6.461,11	100,00
10	0011932 INSTALATOR VENTILATORIST 32	56,00000	19,46	1.089,76	100,00
11	0012211 IZOLATOR HIDROFUG 11	204,40000	19,46	3.977,62	100,00
12	0012231 IZOLATOR HIDROFUG 31	204,40000	19,46	3.977,62	100,00
Total m:		1258,55000	19,46	24.491,38	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 17.1 ECHIP VENTILATIE-CLIMATIZARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	IA05A1	82 BUCATA	1,00000		0,00	0,00			
					29190,00	29190,00			
CENTRALA DE TRATARE A AERULUI DEBIT=9000MC/H PRESI					0,00	0,00			
UNE 300 PA PROCURARE CONFORM FISA TEHNICA					0,00	0,00			
					29190,00	29190,00			
Extras MANOPERA									
0011712	INSTALATOR INCALZIRE 12			Consum specific		Pret unitar		Valoare	
				750,000000 ORE		19,4600		14595,00	
0011722	INSTALATOR INCALZIRE 22			750,000000 ORE		19,4600		14595,00	
2	IA40B1	82 BUCATA	2,00000		0,00	0,00			
					311,36	622,72			
REGULATOR DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV DE DIM					0,00	0,00			
ENSIUNI : 200X350					0,00	0,00			
					311,36	622,72			
Extras MANOPERA									
0011612	INSTALATOR SANITAR 12			Consum specific		Pret unitar		Valoare	
				8,000000 ORE		19,4600		155,68	
0011622	INSTALATOR SANITAR 22			8,000000 ORE		19,4600		155,68	
3	IA40B1	82 BUCATA	3,00000		0,00	0,00			
					311,36	934,08			
REGULATOR DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV DE DIM					0,00	0,00			
ENSIUNI : 300X350					0,00	0,00			
					311,36	934,08			
Extras MANOPERA									
0011612	INSTALATOR SANITAR 12			Consum specific		Pret unitar		Valoare	
				8,000000 ORE		19,4600		155,68	
0011622	INSTALATOR SANITAR 22			8,000000 ORE		19,4600		155,68	
4	IA40B1	82 BUCATA	1,00000		0,00	0,00			
					311,36	311,36			
REGULATOR DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV DE DIM					0,00	0,00			
ENSIUNI : 400X200					0,00	0,00			
					311,36	311,36			
Extras MANOPERA									
0011612	INSTALATOR SANITAR 12			Consum specific		Pret unitar		Valoare	
				8,000000 ORE		19,4600		155,68	
0011622	INSTALATOR SANITAR 22			8,000000 ORE		19,4600		155,68	
5	IA40B1	82 BUCATA	2,00000		0,00	0,00			
					311,36	622,72			
REGULATOR DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV DE DIM					0,00	0,00			
ENSIUNI : 500X350					0,00	0,00			
					311,36	622,72			

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate17.1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011612 INSTALATOR SANITAR 12			8,000000 ORE	19,4600	155,68
0011622 INSTALATOR SANITAR 22			8,000000 ORE	19,4600	155,68
<hr/>					
6	IA40B1	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				155,68	467,04
REGULATOARE DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV DE DIM				0,00	0,00
ENSIUNI : D200 MM				0,00	0,00
				155,68	467,04
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011612 INSTALATOR SANITAR 12			4,000000 ORE	19,4600	77,84
0011622 INSTALATOR SANITAR 22			4,000000 ORE	19,4600	77,84
<hr/>					
7	IA40B1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				155,68	155,68
REGULATOARE DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV DE DIM				0,00	0,00
ENSIUNI : D160 MM				0,00	0,00
				155,68	155,68
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011612 INSTALATOR SANITAR 12			4,000000 ORE	19,4600	77,84
0011622 INSTALATOR SANITAR 22			4,000000 ORE	19,4600	77,84
<hr/>					
8	VB42A01	82 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				233,52	467,04
CLAPETE REZISTENTE LA FOC CU SERVOMOTOR CU O REZIS				0,00	0,00
TENTA DE 2H, DIMESNIUNI : 200X350 MM				0,00	0,00
				233,52	467,04
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12			6,000000 ORE	19,4600	116,76
0011922 INSTALATOR VENTILATORIST 22			6,000000 ORE	19,4600	116,76
<hr/>					
9	VB42A01	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				233,52	700,56
CLAPETE REZISTENTE LA FOC CU SERVOMOTOR CU O REZIS				0,00	0,00
TENTA DE 2H, DIMESNIUNI : 300X350 MM				0,00	0,00
				233,52	700,56
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12			6,000000 ORE	19,4600	116,76
0011922 INSTALATOR VENTILATORIST 22			6,000000 ORE	19,4600	116,76
<hr/>					
10	VB42A01	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				233,52	233,52
CLAPETE REZISTENTE LA FOC CU SERVOMOTOR CU O REZIS				0,00	0,00
TENTA DE 2H, DIMESNIUNI : 400X200 MM				0,00	0,00
				233,52	233,52
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12			6,000000 ORE	19,4600	116,76
0011922 INSTALATOR VENTILATORIST 22			6,000000 ORE	19,4600	116,76
<hr/>					



Formular F3

Executant22	Obiectiv R3.1	Obi06	Cate 17.1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
11	VB42A01	82 BUCATA	2,00000	0,00	0,00
				233,52	467,04
CLAPETE REZISTENTE LA FOC CU SERVOMOTOR CU O REZIS				0,00	0,00
TENTA DE 2H, DIMESNIUNI : 500X350 MM				0,00	0,00
				233,52	467,04

Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12	6,000000 ORE		19,4600	116,76
0011922	INSTALATOR VENTILATORIST 22	6,000000 ORE		19,4600	116,76

12	VB42A01	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				233,52	700,56
CLAPETE REZISTENTE LA FOC CU SERVOMOTOR CU O REZIS				0,00	0,00
TENTA DE 2H, DIMESNIUNI : D200 MM				0,00	0,00
				233,52	700,56

Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12	6,000000 ORE		19,4600	116,76
0011922	INSTALATOR VENTILATORIST 22	6,000000 ORE		19,4600	116,76

13	VB42A01	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				233,52	233,52
CLAPETE REZISTENTE LA FOC CU SERVOMOTOR CU O REZIS				0,00	0,00
TENTA DE 2H, DIMESNIUNI : D160 MM				0,00	0,00
				233,52	233,52

Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12	6,000000 ORE		19,4600	116,76
0011922	INSTALATOR VENTILATORIST 22	6,000000 ORE		19,4600	116,76

Cheltuieli directe			0,00	35.105,84	0,00
				0,00	35.105,84

Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca			2,2500%	789,88	789,88
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	35.895,72	0,00
				0,00	35.895,72
Cheltuieli indirecte			Io = 6,0000% x To		2.153,74
Profit			Po = 4,0000% x (To+Io)		1.521,98
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		39.571,44

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 17.1 ECHIP VENTILATIE-CLIMATIZARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul [ron] romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011612 INSTALATOR SANITAR 12	80,00000	19,46	1.556,80	100,00
2	0011622 INSTALATOR SANITAR 22	80,00000	19,46	1.556,80	100,00
3	0011712 INSTALATOR INCALZIRE 12	750,00000	19,46	14.595,00	100,00
4	0011722 INSTALATOR INCALZIRE 22	750,00000	19,46	14.595,00	100,00
5	0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12	72,00000	19,46	1.401,12	100,00
6	0011922 INSTALATOR VENTILATORIST 22	72,00000	19,46	1.401,12	100,00
Total m:		1804,00000	19,46	35.105,84	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 17.1 ECHIP VENTILATIE-CLIMATIZARE

Obiectiv R3.1		Obi06	Cate 17.1				[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
UPUPIT1	BUCATA		1,00000	187.000,00	187.000,00	FISA TEHNICA IT-01	
CENTRALA DE TRATARE A AERULUI DEBIT=9000MC/H							
UPUPIT2	BUCATA		2,00000	1.600,00	3.200,00	FISA TEHNICA IT-02	
REGULATOARE DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV 200X350 MM							
UPUPIT3	BUCATA		3,00000	1.750,00	5.250,00	FISA TEHNICA IT-03	
REGULATOARE DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV 300X350 MM							
UPUPIT4	BUCATA		1,00000	2.850,00	2.850,00	FISA TEHNICA IT-04	
REGULATOARE DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV 400X200 MM							
UPUPIT5	BUCATA		2,00000	3.000,00	6.000,00	FISA TEHNICA IT-05	
REGULATOARE DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV 500X350 MM							
UPUPIT6	BUCATA		3,00000	510,00	1.530,00	FISA TEHNICA IT-06	
REGULATOARE DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV DN 200 MM							
UPUPIT7	BUCATA		1,00000	460,00	460,00	FISA TEHNICA IT-07	
REGULATOARE DE DEBIT DE AER CONSTAT TIP CAV DN 160 MM							
UPUPIT8	BUCATA		2,00000	1.100,00	2.200,00	FISA TEHNICA IT-08	
CLAPETA REZIST LA FOC CU SERVOMOTOR, 2H, DN 200X350 MM							
UPUPIT9	BUCATA		3,00000	1.150,00	3.450,00	FISA TEHNICA IT-09	
CLAPETA REZIST LA FOC CU SERVOMOTOR, 2H, DN 300X350 MM							
UPUPT10	BUCATA		1,00000	1.110,00	1.110,00	FISA TEHNICA IT-10	
CLAPETA REZIST LA FOC CU SERVOMOTOR, 2H, DN 400X200 MM							
UPUPT11	BUCATA		2,00000	1.250,00	2.500,00	FISA TEHNICA IT-11	
CLAPETA REZIST LA FOC CU SERVOMOTOR, 2H, DN 500X350 MM							
UPUPT12	BUCATA		3,00000	1.000,00	3.000,00	FISA TEHNICA IT-12	
CLAPETA REZIST LA FOC CU SERVOMOTOR, 2H, DN 200 MM							
UPUPT13	BUCATA		1,00000	950,00	950,00	FISA TEHNICA IT-13	
CLAPETA REZIST LA FOC CU SERVOMOTOR, 2H, DN 160 MM							
Total :					219.500,00		

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 18 INST VENTIL EVACUARE TOALETE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	[ron]
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	VB33A1	82 BUCATA	4,00000	47,69	190,76	
				23,35	93,41	
	CAPAC TERMINAL DIN TABLA GALVANIZATA UTILIZATA PEN			0,00	0,00	
	TRU ACOPERIREA CONDUCTELOR DE VENTILATIE DN 160 MM			0,00	0,00	
	ASIMILAT			71,04	284,17	

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
5775363 CAPAC TERMINAL TB GALVANIZATA D= 160 MM			1,000000 BUCATA	47,6900	47,69	
Componenta listei anexa 11806						

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12			0,600000 ORE	19,4600	11,68	
0011932 INSTALATOR VENTILATORIST 32			0,600000 ORE	19,4600	11,68	

2	VB33A1	82 BUCATA	4,00000	40,87	163,48	
				23,35	93,41	
	CAPAC TERMINAL DIN TABLA GALVANIZATA UTILIZATA PEN			0,00	0,00	
	TRU ACOPERIREA CONDUCTELOR DE VENTILATIE DN 100 MM			0,00	0,00	
				64,22	256,89	

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
5775325 CAPAC TERMINAL TB GALVANIZATA D= 100 MM			1,000000 BUCATA	40,8700	40,87	
Componenta listei anexa 11806						

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12			0,600000 ORE	19,4600	11,68	
0011932 INSTALATOR VENTILATORIST 32			0,600000 ORE	19,4600	11,68	

3	VB13A1	82 BUCATA	4,00000	68,78	275,10	
				31,14	124,54	
	GRILA DE TRANSFER DIN ALUMINIU PT MONTAJ IN ELEMEN			0,00	0,00	
	TE DE CONSTRUCTIE 400X200MM AEFF=0.043 MP			0,00	0,00	
				99,91	399,65	

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
2100024 CIMENT PORTLAND			1,200000 KG	0,4100	0,49	
2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0			0,002000 M CUB	81,7500	0,16	
-3,0 MM						
5768592 GRILA DE TRANSFER DIN ALUMINIU 400X200MM AE			1,000000 BUCATA	68,1200	68,12	
FF=0.043 MP						
Componenta listei anexa 11803						

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12			0,800000 ORE	19,4600	15,57	
0011932 INSTALATOR VENTILATORIST 32			0,800000 ORE	19,4600	15,57	



Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate18	[ron]	
0	1	2	3	4	5
4	VB13A1	82 BUCATA	9,00000	55,16	496,40
				31,14	280,22
GRILA DE TRANSFER DIN ALUMINIU PT MONTAJ IN ELEMEN				0,00	0,00
TE DE CONSTRUCTIE 400X100MM AEF=0.021 MP				0,00	0,00
				86,29	776,62

Extras MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
2100024 CIMENT PORTLAND		1,200000 KG	0,4100	0,49	
2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0		0,002000 M CUB	81,7500	0,16	
-3,0 MM					
5768566 GRILA DE TRANSFER DIN ALUMINIU 400X100MM AE		1,000000 BUCATA	54,5000	54,50	
FF=0.021 MP					
Componenta listei anexa 11803					

Extras MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12		0,800000 ORE	19,4600	15,57	
0011932 INSTALATOR VENTILATORIST 32		0,800000 ORE	19,4600	15,57	

5	VB24A1	82 BUCATA	18,00000	10,22	183,96
				7,78	140,11
VALVA DE ASPIRATIE PENTRU MONTAJ IN PLAFON FALS, R				0,00	0,00
ACORDABILA LA TUBULATURA DN 100 MM				0,00	0,00
				18,00	324,07

Extras MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
8802827 VALVA DE ASPIRATIE DN 100 MM		1,000000 BUCATA	10,2200	10,22	
Componenta listei anexa 11805					

Extras MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12		0,200000 ORE	19,4600	3,89	
0011922 INSTALATOR VENTILATORIST 22		0,200000 ORE	19,4600	3,89	

6	EA14E1	82 M	16,00000	10,21	163,36
				7,78	124,54
RACORD FLEXIBIL DIN ALUMINIU D=100MM				0,00	0,00
ASIMILAT				0,00	0,00
				17,99	287,90

Extras MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
6312132 COLIER		2,000000 BUCATA	1,7000	3,40	
6704139 RACORD FLEXIBIL DIN ALUMINIU D=100MM		1,000000 M	6,8100	6,81	

Extras MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,200000 ORE	19,4600	3,89	
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,200000 ORE	19,4600	3,89	

7	EA14E1	82 M	24,00000	20,43	490,32
				7,78	186,82
TUBULATURA CIRCULARA METALICA RIGIDA, DIN TABLE DE				0,00	0,00
OTEL ZINCAT D=100MM				0,00	0,00
ASIMILAT				28,21	677,14

Extras MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
6312132 COLIER		2,000000 BUCATA	1,7000	3,40	
9000100 TUBULATURA CIRCULARA METALICA RIGIDA D100 M		1,000000 M	17,0300	17,03	
M					

Extras MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12		0,200000 ORE	19,4600	3,89	
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42		0,200000 ORE	19,4600	3,89	

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate18	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	EA14E1	82 M	18,00000	27,24	490,32
				11,68	210,17
TUBULATURA CIRCULARA METALICA RIGIDA, DIN TABLE DE				0,00	0,00
OTEL ZINCAT D=160MM				0,00	0,00
				38,92	700,49

Extras MATERIALE	Consum specific	Pret unitar	Valoare
6312132 COLIER	2,000000 BUCATA	1,7000	3,40
9000101 TUBULATURA CIRCULARA METALICA RIGIDA D160 M	1,000000 M	23,8400	23,84

Extras MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	0,300000 ORE	19,4600	5,84
0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	0,300000 ORE	19,4600	5,84

Cheltuieli directe	2.453,70	1.253,22	0,00	0,00	3.706,93
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca 2,2500%		28,20			28,20
TOTAL CHELT. DIRECTE	2.453,70	1.281,42	0,00	0,00	3.735,12
Cheltuieli indirecte	Io = 6,0000% x To				224,11
Profit	Po = 4,0000% x (To+Io)				158,37
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				4.117,60

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATI - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 18 INST VENTIL EVACUARE TOALETE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100024	KG	15,600	0,41	6,40	0,015
CIMENT PORTLAND						
2	2200575	M CUB	0,026	81,75	2,13	0,035
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM						
3	5768566	BUCATA	9,000	54,50	490,50	0,064
GRILA DE TRANSFER DIN ALUMINIU 400X100MM AEF=0.021 MP						
4	5768592	BUCATA	4,000	68,12	272,48	0,024
GRILA DE TRANSFER DIN ALUMINIU 400X200MM AEF=0.043 MP						
5	5775325	BUCATA	4,000	40,87	163,48	0,250
CAPAC TERMINAL TB GALVANIZATA D= 100 MM						
6	5775363	BUCATA	4,000	47,69	190,76	0,050
CAPAC TERMINAL TB GALVANIZATA D= 160 MM						
7	6312132	BUCATA	116,000	1,70	197,20	0,003
COLIER						
8	6704139	M	16,000	6,81	108,96	0,004
RACORD FLEXIBIL DIN ALUMINIU D=100MM						
9	8802827	BUCATA	18,000	10,22	183,96	0,000
VALVA DE ASPIRATIE DN 100 MM						
10	9000100	M	24,000	17,03	408,72	0,000
TUBULATURA CIRCULARA METALICA RIGIDA D100 MM						
11	9000101	M	18,000	23,84	429,12	0,000
TUBULATURA CIRCULARA METALICA RIGIDA D160 MM						
Total M:					2.453,70	0,447

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 18 INST VENTIL EVACUARE TOALETE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul [ron] romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	13,40000	19,46	260,76	100,00
2	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	13,40000	19,46	260,76	100,00
3	0011912 INSTALATOR VENTILATORIST 12	18,80000	19,46	365,85	100,00
4	0011922 INSTALATOR VENTILATORIST 22	3,60000	19,46	70,06	100,00
5	0011932 INSTALATOR VENTILATORIST 32	15,20000	19,46	295,79	100,00
Total m:		64,40000	19,46	1.253,22	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 18.1 ECHIP VENTIL EVACUARE AER VICI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	VC01C1	82 BUCATA	4,00000	0,00	0,00
				194,60	778,40
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				194,60	778,40

MONTAJ VENTILATOR DE EVACUARE CENTRIFUGAL, PT MONT
AJ PE TUBULATURA DEBIT 175 MC/H, -DP=50PA

Extras	MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12	5,000000 ORE	19,4600	97,30
0011922	INSTALATOR VENTILATORIST 22	5,000000 ORE	19,4600	97,30

2	VC01C1	82 BUCATA	4,00000	0,00	0,00
				194,60	778,40
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				194,60	778,40

MONTAJ VENTILATOR DE EVACUARE CENTRIFUGAL, PENTRU
MONTAJ PE TUBULATURA DEBIT 100 MC/H, -DP=50PA

Extras	MANOPERA	Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011912	INSTALATOR VENTILATORIST 12	5,000000 ORE	19,4600	97,30
0011922	INSTALATOR VENTILATORIST 22	5,000000 ORE	19,4600	97,30

Cheltuieli directe	0,00	1.556,80	0,00	0,00	1.556,80
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca	2,2500%	35,03			35,03
TOTAL CHELT. DIRECTE	0,00	1.591,83	0,00	0,00	1.591,83
Cheltuieli indirecte	Io = 6,0000% x To				95,51
Profit	Po = 4,0000% x (To+Io)				67,49
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				1.754,83

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 18.1 ECHIP VENTIL EVACUARE AER VICI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	[ron]	
				Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011912	40,00000	19,46	778,40	100,00
INSTALATOR VENTILATORIST 12					
2	0011922	40,00000	19,46	778,40	100,00
INSTALATOR VENTILATORIST 22					
Total m:		80,00000	19,46	1.556,80	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 18.1 ECHIP VENTIL EVACUARE AER VICI

Obiectiv R3.1		Obi06		Cate 18.1		[ron]	
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
UPUPT14	BUCATA		4,00000	500,00	2.000,00	FISA TEHNICA IT-14	
VENTILATOR INTRODUCERE CENTRIFUGAL DEBIT=175MC/H							
UPUPT15	BUCATA		4,00000	500,00	2.000,00	FISA TEHNICA IT-15	
VENTILATOR INTRODUCERE CENTRIFUGAL DEBIT=100MC/H							
Total :					4.000,00		

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 19 INST GAZE MEDICALE UPU A4, O2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	FE03C1	82 M	90,00000		57,40	5166,00			
					28,06	2525,52			
	ASIM. TEAVA CUPRU CU R290-12X1 MM, INCLUSIV FITING				0,00	0,00			
	URI, MATERIALE SI MONTAJ INCLUS				0,00	0,00			
					85,46	7691,52			
Extras MATERIALE					Consum specific	Pret unitar			Valoare
7805244 TEAVA CUPRU CU R290-12X1 MM					1,000000 M	57,4000			57,40
Extras MANOPERA					Consum specific	Pret unitar			Valoare
0011811 INSTALATOR FRIGOTEHNIST 11					1,442000 ORE	19,4600			28,06
2	FE03C1	82 M	120,00000		66,94	8032,80			
					28,46	3415,23			
	ASIM. TEAVA CUPRU CU R290-15X1 MM, INCLUSIV FITING				0,00	0,00			
	URI, MATERIALE SI MONTAJ INCLUS				0,00	0,00			
					95,40	11448,03			
Extras MATERIALE					Consum specific	Pret unitar			Valoare
7805225 TEAVA CUPRU CU R290-15X1 MM					1,000000 M	66,9400			66,94
Extras MANOPERA					Consum specific	Pret unitar			Valoare
0011811 INSTALATOR FRIGOTEHNIST 11					1,462500 ORE	19,4600			28,46
3	FE03D1	82 M	150,00000		79,01	11851,50			
					30,80	4619,32			
	ASIM. TEAVA CUPRU CU R290-22X1 MM, INCLUSIV FITING				0,00	0,00			
	URI, MATERIALE SI MONTAJ INCLUS				0,00	0,00			
					109,81	16470,82			
Extras MATERIALE					Consum specific	Pret unitar			Valoare
7805230 TEAVA CUPRU CU R290-22X1 MM					1,000000 M	79,0100			79,01
Extras MANOPERA					Consum specific	Pret unitar			Valoare
0011811 INSTALATOR FRIGOTEHNIST 11					1,582500 ORE	19,4600			30,80
4	FE12A2	82 BUCATA	2,00000		112,98	225,96			
					31,66	63,32			
	ASIM. ROBINET CU BILA, G1/2", CURATATI SI DEGRESAT				0,00	0,00			
	I INCLUSIV FITINGURI PENTRU MONTARE				0,00	0,00			
					144,64	289,28			
Extras MATERIALE					Consum specific	Pret unitar			Valoare
7343750 ROBINET CU BILA, G1/2"					1,000000 BUCATA	112,9800			112,98
Extras MANOPERA					Consum specific	Pret unitar			Valoare
0011812 INSTALATOR FRIGOTEHNIST 12					1,627000 ORE	19,4600			31,66

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi06	Cate19	[ron]	
0	1	2	3	4	5
5	FE12A3	82 BUCATA	1,00000	310,64	310,64
				53,50	53,50
ASIM. ROBINET CU BILA, G1", CURATATI SI DEGRESATI				0,00	0,00
INCLUSIV FITINGURI PENTRU MONTARE				0,00	0,00
				364,14	364,14

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
4500620 ROBINET CU BILA, G1"			1,000000 BUCATA	310,6400	310,64

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011812 INSTALATOR FRIGOTEHNIST 12			2,749000 ORE	19,4600	53,50

6	RPIE04A	99 M	360,00000	0,00	0,00
				0,49	175,14
ASIM. TEST SI VERIFICARI CONFORM SR EN 7936-2005				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,49	175,14

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE D ELA RETEA			0,100000 M CUB	0,0000	0,00

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011749 INSTALATOR INCALZIRE 4B			0,025000 ORE	19,4600	0,49

Cheltuieli directe			25.586,90	10.852,02	0,00
				0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		2,2500%	244,17		244,17
TOTAL CHELT. DIRECTE			25.586,90	11.096,20	0,00
				0,00	0,00
Cheltuieli indirecte		Io = 6,0000% x To			2.200,99
Profit		Po = 4,0000% x (To+Io)			1.555,36
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			40.439,44



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 19 INST GAZE MEDICALE UPU A4, O2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	[ron]	
					Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	4500620	BUCATA	1,000	310,64	310,64	0,001
		ROBINET CU BILA, G1"				
2	6202818	M CUB	36,000	0,00	0,00	36,000
		APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA				
3	7343750	BUCATA	2,000	112,98	225,96	0,005
		ROBINET CU BILA, G1/2"				
4	7805225	M	120,000	66,94	8.032,80	0,000
		TEAVA CUPRU CU R290-15X1 MM				
5	7805230	M	150,000	79,01	11.851,50	0,000
		TEAVA CUPRU CU R290-22X1 MM				
6	7805244	M	90,000	57,40	5.166,00	0,000
		TEAVA CUPRU CU R290-12X1 MM				
				Total M:	25.586,90	36,007

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 19 INST GAZE MEDICALE UPU A4, O2

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU					[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011749	9,00000	19,46	175,14	100,00
INSTALATOR INCALZIRE 4B					
2	0011811	542,65500	19,46	10.560,07	100,00
INSTALATOR FRIGOTEHNIST 11					
3	0011812	6,00300	19,46	116,82	100,00
INSTALATOR FRIGOTEHNIST 12					
Total m:		557,65800	19,46	10.852,02	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 19.1 ECHIP INST GAZE MEDICALE UPU

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	EF01A1	82 BUCATA	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLOU DE ALARMARE CU ROBINETI PENTRU 3 GAZE MEDIC
ALE (O2, A4, V)

Extras MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
9999999 DIFERENTA PRET MATERIAL		0,000001 LEI	1,0000	0,00
Cheltuieli directe	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe				
Contrib.Asigurat.Munca	2,2500%	0,00		0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte	Io = 6,0000% x To			
Profit	Po = 4,0000% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 19.1 ECHIP INST GAZE MEDICALE UPU

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	[ron]	
					Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	9999999	LEI			0,00	0,000
DIFERENTA PRET MATERIAL						
Total M:					0,00	0,000

PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 06 INSTALATII - EXTINDERE

Categoria de lucrari: 19.1 ECHIP INST GAZE MEDICALE UPU

Obiectiv R3.1		Obi06	Cate 19.1				[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	
	a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	0056	BUCATA	1,00000	11.250,00	11.250,00		
	TABLOU ALARMARE CU ROBINETI PENTRU 3 GAZE MEDICALE (O2, A4, V)						
Total :					11.250,00		

PROIECTANT



Formular F2

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 07 AMENAJARI EXTERIOARE

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1 ron	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1.1	01 TERASAMENTE		9.046,61
4.1.1.2	02 SISTEMATIZARE PE VERTICALA		64.692,86
4.1.1.3	03 AMENAJARI EXTERIOARE		7.236,63
TOTAL I			80.976,10
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			80.976,10
Taxa pe valoarea adaugata			15.385,46
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			96.361,56



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	[ron]
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera		
		Observatii			c) utilaj	d) transport		
		Corectii			Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5			
1	RCSA08A	02 M CUB	185,00000		0,00		0,00	
					38,92		7200,20	
SAPATURI PENTRU AMENAJAREA TERENULUI, RELOCARE SPA					4,56		844,08	
TII VERZI, DESFIINTARE SUPRAFETE CAROSABILE					0,00		0,00	
					43,48		8044,28	

Extras	MANOPERA			Consum specific	Pret unitar		Valoare	
0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2			2,000000 ORE	19,4600		38,92	

Extras	UTILAJE			Consum specific	Pret unitar		Valoare	
0003521	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC (BULDOEXCAVA			0,058600 ORE	77,8600		4,56	

Cheltuieli directe			0,00	7.200,20	844,08	0,00	8.044,28	
Alte cheltuieli directe								
Contrib.Asigurat.Munca			2,2500%	162,00			162,00	
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	7.362,20	844,08	0,00	8.206,29	
Cheltuieli indirecte		Io = 6,0000% x To					492,38	
Profit		Po = 4,0000% x (To+Io)					347,95	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					9.046,61	

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 07 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

						[ron]
Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani	
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5	
1	0019920	370,00000	19,46	7.200,20	100,00	
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2						
Total m:		370,00000	19,46	7.200,20	100,00	

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular C8

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 07 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 01 TERASAMENTE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	[ron] Valoarea (exclusiv TVA)
				4 = 2 X 3
1	T 0003521 EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	10,84100	77,86	844,08
Total U:		10,84100		844,08



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 02 SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	[ron]
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SVA1B02A	82 MP	196,35000	155,56 29,19 0,00 0,00 184,75	30544,81 5731,46 0,00 0,00 36276,27	
ALEI PIETONALE BETONATE,10 CM GROSIME,PLACATE CU P IATRA NATURALA						
Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar	Valoare
2023458 BETON C20/25				0,110000 M CUB	213,9100	23,53
2202201 PLACI PIATRA NAT.-SALONIC+ARTEMIS VOLAKAS,F IORITO VERIA				1,100000 MP	112,4000	123,64
8000182 PLASA SUDATA O 4 MM				1,100000 MP	7,6300	8,39
Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar	Valoare
0090320 PEISAGIST 2				1,500000 ORE	19,4600	29,19
2	DI12A1	82 MP	460,00000	27,71 14,01 0,00 0,00 41,72	12748,10 6444,98 0,00 0,00 19193,07	
REFACERE SUPRAFATA CAROSABILA,INCLUSIV STRATURILE DE BAZA						
Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar	Valoare
2200446 BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150 -300 MM.				0,167000 M CUB	81,7500	13,65
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI				0,172000 M CUB	81,7500	14,06
6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE				0,025000 M CUB	0,0000	0,00
Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar	Valoare
0012812 PAVATOR 12				0,359990 ORE	19,4600	7,01
0012822 PAVATOR 22				0,359990 ORE	19,4600	7,01
3	TH17A1	82 M	47,00000	42,24 19,46 0,42 0,00 62,12	1985,28 914,62 19,86 0,00 2919,76	
RIGOLE PLUVIALE GRILAJ METALIC 30 CM						
Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar	Valoare
2800431 RIGOLA DE SCURGERE				1,000000 M	42,2400	42,24
Extras MANOPERA				Consum specific	Pret unitar	Valoare
0010222 BETONIST 22				1,000000 ORE	19,4600	19,46
Extras UTILAJE				Consum specific	Pret unitar	Valoare
0003702 BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 1				0,012800 ORE	9,7300	0,12
0003718 VIBRATOR DE EXT.ACT.ELECTRIC, (PLACA) PT.BETO				0,061200 ORE	4,8700	0,30

Formular F3

Executant 22	Obiectiv R3.1	Obi 07	Cate 02	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			45.278,19	13.091,05	19,86	0,00 58.389,10
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asigurat. Munca		2,2500%		294,55		294,55
TOTAL CHELT. DIRECTE			45.278,19	13.385,60	19,86	0,00 58.683,65
Cheltuieli indirecte		$I_o = 6,0000\% \times T_o$				3.521,02
Profit		$P_o = 4,0000\% \times (T_o + I_o)$				2.488,19
TOTAL GENERAL pe categorii		$V_o = T_o + I_o + P_o$				64.692,86

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 07 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 02 SISTEMATIZARE PE VERTICALA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2023458	M CUB	21,598	213,91	4.620,14	0,000
	BETON C20/25					
2	2200446	M CUB	76,820	81,75	6.280,04	122,912
	BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.					
3	2200525	M CUB	79,120	81,75	6.468,06	106,812
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI					
4	2202201	MP	215,985	112,40	24.276,71	0,000
	PLACI PIATRA NAT.-SALONIC+ARTEMIS VOLAKAS, FIORITO VERIA					
5	2800431	M	47,000	42,24	1.985,28	0,000
	RIGOLA DE SCURGERE					
6	6202806	M CUB	11,500	0,00	0,00	11,500
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
7	8000182	MP	215,985	7,63	1.647,97	0,457
	PLASA SUDATA O 4 MM					
Total M:					45.278,19	241,681

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 07 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 02 SISTEMATIZARE PE VERTICALA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	[ron]	
				Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010222 BETONIST 22	47,00000	19,46	914,62	100,00
2	0012812 PAVATOR 12	165,59540	19,46	3.222,49	100,00
3	0012822 PAVATOR 22	165,59540	19,46	3.222,49	100,00
4	0090320 PEISAGIST	294,52500	19,46	5.731,46	100,00
Total m:		672,71580	19,46	13.091,05	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:



Formular C8

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 07 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 02 SISTEMATIZARE PE VERTICALA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]				
Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003702 BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L	0,60160	9,73	5,85
2	E 0003718 VIBRATOR DE EXT.ACT.ELECTRIC, (PLACA) PT.BETON, 0,25-1,0 KW	2,87640	4,87	14,01
Total U:		3,47800		19,86



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 03 AMENAJARI EXTERIOARE

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	SVA1A11C 82 BUCATA		4,00000	0,00	0,00
				175,72	702,90
	ARBORI DE ESENTA TARE RELOCATI			0,00	0,00
				0,00	0,00
				175,72	702,90
<hr/>					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0090320 PEISAGIST	2		9,030000 ORE	19,4600	175,72
2	SVC3D08A 82 MP		463,05000	3,83	1774,29
				8,17	3784,60
	STRAT VEGETAL PLANTAT			0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,00	5558,89
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
3502443 PAMANT VEGETAL			0,225000 M CUB	17,0300	3,83
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0090320 PEISAGIST	2		0,420000 ORE	19,4600	8,17
3	SVB2A07A 82 BUCATA		1,00000	102,19	102,19
				97,30	97,30
	PLANTARE STEJAR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				199,49	199,49
<hr/>					
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
10201 PUIET STEJAR			1,000000 BUCATA	102,1900	102,19
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0090330 PEISAGIST	3		5,000000 ORE	19,4600	97,30
<hr/>					
Cheltuieli directe			1.876,48	4.584,80	0,00
				0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca	2,2500%		103,16		103,16
TOTAL CHELT. DIRECTE			1.876,48	4.687,95	0,00
				0,00	0,00
Cheltuieli indirecte	Io = 6,0000% x To				393,87
Profit	Po = 4,0000% x (To+Io)				278,33
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po				7.236,63

Executant 22	Obiectiv R3.1	Obi 07	Cate 03	[ron]	
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 07 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 03 AMENAJARI EXTERIOARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	10201	BUCATA	1,000	102,19	102,19	0,000
PUIET STEJAR						
2	3502443	M CUB	104,186	17,03	1.774,29	0,000
PAMANT VEGETAL						
Total M:					1.876,48	0,000

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 07 AMENAJARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 03 AMENAJARI EXTERIOARE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul [ron] romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0090320	230,60100	19,46	4.487,50	100,00
PEISAGIST 2					
2	0090330	5,00000	19,46	97,30	100,00
PEISAGIST 3					
Total m:		235,60100	19,46	4.584,80	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular F2

Obiectiv: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 08 ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2
I.	Constructii si instalatii aferente acestora	
1	01 LUCRARI DE CONSTRUCTII	14.982,10
2	02 CHELTUIELI CONEXE O.S.	39.992,87
	TOTAL I	54.974,97
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	54.974,97
	Taxa pe valoarea adaugata	10.445,24
	Total valoare (inclusiv TVA)	65.420,21



Formular F3

Obiectiv: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 08 ORGANIZARE DE SANTIER

Categorie: 01 LUCRARI DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCP22B1 82	BUCATA	1,00000	120,00	120,00
				19,46	19,46
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				139,46	139,46
PANOU PREZENTARE					
Extras MATERIALE					
		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
5729641	PANOU PREZENTARE	1.000000 BUCATA	120.0000	120.00	
Extras MANOPERA					
		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0013412	ZIDAR 12	1.000000 ORE	19.4600	19.46	
4	RPCS03A 91	M	111,00000	36,00	3.996,00
				38,92	4.320,12
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				74,92	8.316,12
PANOURI DE GARD PENTRU IMPREJMUIRE (H=1,50/2,00)					
Extras MATERIALE					
		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0000004	GARD DIN PLASA DE SARMA INCL STALPI MET	1.000000	36.0000	36.00	
Extras MANOPERA					
		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
100	MUNCITOR CALIFICAT	2.000000 ORE	19.4600	38,92	
7	W3F08B 99	BUCATA	1,00000	650,00	650,00
				9,46	9,46
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				659,46	659,46
Extras MATERIALE					
		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
8825935	PICHET PSI	1.000000 BUCATA	650.0000	650.00	
Extras MANOPERA					
		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
49	MUNCITOR NECALIFICAT	1.000000 ORE	9.4600	9.46	
8	RPC44A1 82	BUCATA	1,00000	1.000,00	1.000,00
				194,60	194,60
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1.194,60	1.194,60
Extras MATERIALE					
		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
9999999	DIFERENTA PRET MATERIAL	1000.000000 LEI	1.0000	1000.00	
Extras MANOPERA					
		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0010721	DULGHER CONSTRUCTII 21	8.000000 ORE	19.4600	194,60	

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
11	RPCH44A1 82	BUCATA	1,00000	1.350,00	1.350,00
				194,60	194,60
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1.544,60	1.544,60
PLATFORMA SPALARE AUTO					
Extras MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
9999999 DIFERENTA PRET MATERIAL		1500.000000 LEI	1.0000	1500.00	
Extras MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21		10.000000 ORE	19.4600	194,6	
13	EF01F1 82	BUCATA	1,00000	1.550,00	1.550,00
				77,84	77,84
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1.627,84	1.627,84
Extras MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
7348906 TABLOU ELECTRIC		1.000000 BUCATA	1550.0000	1550.00	
Componenta listei anexe 12061					
Extras MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12		2.000000 ORE	19.4600	38,92	
0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22		2.000000 ORE	19.4600	38,92	
Cheltuieli directe		8.666,00	4.816,08	0,00	13.482,08
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		2,250%	108,36		108,36
TOTAL CHELT. DIRECTE		8.666,00	4.924,44	0,00	13.590,44
Cheltuieli indirecte Io =		6,000% x To			815,43
Profit Po =		4,000% x (To+Io)			576,23
TOTAL GENERAL categorii Vo =		To+Io+Po			14.982,10

PROIECTANT



Formular F3

Obiectiv: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 08 ORGANIZARE DE SANTIER

Categorie: 02 CHELTUIELI CONEXE O.S.

					[ron]	
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
Crt.	Simbol			a)materiale		
	Denumire resursa			b)manopera		
	Observatii			c)utilaj		
	Corectii			d)transport		
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)		
1	YC01 82	LEI	1,00000	15.100,00	15.100,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				15.100,00	15.100,00	
CHELTUIELI CONEXE OS (ENERGIE, APA, ETC)						
Extras MATERIALE				Consum specific	Pret unitar	Valoare
9999999 DIFERENTA PRET MATERIAL				14555.000000 LEI	1.0000	14555.00

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
2	AUT1130 82	ORE	1.000,00000	9,00 0,00 0,00 0,00 9,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
BARACA PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER					
Extras MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
9999999 DIFERENTA PRET MATERIAL		9.000000 LEI	1.0000	9.00	
3	SC02A1 82	ORE	1.000,00000	4,00 0,00 0,00 0,00 4,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
TOALETE ECOLOGICE					
Extras MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
9999999 DIFERENTA PRET MATERIAL		4.000000 LEI	1.0000	4	
4	AUT1131 82	ORE	454,00000	7,00 0,00 0,00 0,00 7,00	3.178,00 0,00 0,00 0,00 3.178,00
CONTAINER DESEURI					
Extras MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
9999999 DIFERENTA PRET MATERIAL		7.000000 LEI	1.0000	7.00	
5	RPCH44A1 82	ORE	1.000,00000	5,00 0,00 0,00 0,00 5,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CABINA PAZNIC					
Extras MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
9999999 DIFERENTA PRET MATERIAL		5.000000 LEI	1.0000	5.00	
Cheltuieli directe		36.278,00	0,00	0,00	36.278,00
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		2,250%	0,00		0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE		36.278,00	0,00	0,00	36.278,00
Cheltuieli indirecte Io =		6,000% x To			2.176,68
Profit Po =		4,000% x (To+Io)			1.538,19
TOTAL GENERAL categorie Vo =		To+Io+Po			39.992,87

PROIECATNT



Formular F2

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 10 REZISTENTA-TRONSON F+UPU 2015

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	ron
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	2
4.1.1.1	01 REZISTENTA	15.406,16
	TOTAL I	15.406,16
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	15.406,16
	Taxa pe valoarea adaugata	2.927,17
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	18.333,33



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 10 REZISTENTA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 01 REZISTENTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	[ron]
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02C2	82 SUTE MC	0,00600	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
SAPATURA				4671,60	28,03	
				0,00	0,00	
				4671,60	28,03	
<hr/>						
Extras	UTILAJE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0003521	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVA		60,000000 ORE	77,8600	4671,60	
<hr/>						
2	RPCA06B	02 M CUB	4,00000	1,19	4,76	
				29,19	116,76	
UMPLUTURA DE PAMINT COMPACTAT				50,36	201,45	
				0,00	0,00	
				80,74	322,97	
<hr/>						
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
8001540	PAMANT DE UMLUTURA DIN TEREN CAT. I-IV		1,450000 M CUB	0,8200	1,19	
<hr/>						
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2		1,500000 ORE	19,4600	29,19	
<hr/>						
Extras	UTILAJE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0003520	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVA		0,500000 ORE	97,3200	48,66	
2123	PLACA VIBRATOARE PENTRU COMPACTOARE		0,050000 ORE	34,0600	1,70	
<hr/>						
3	CA02C1	82 M CUB	2,00000	202,58	405,16	
				29,19	58,38	
BETON ARMAT C16/20 IN GRINZI DE FUNDARE				27,01	54,02	
				0,00	0,00	
				258,78	517,55	
<hr/>						
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
2100912	BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)		1,008000 M CUB	200,9700	202,58	
<hr/>						
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0010252	BETONIST 52		1,500000 ORE	19,4600	29,19	
<hr/>						
Extras	UTILAJE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	
0003336	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,		0,200000 ORE	116,7800	23,36	
0003716	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELEC		0,750000 ORE	4,8700	3,65	
<hr/>						
4	CB03E	02 MP	10,00000	22,64	226,38	
				48,65	486,50	
COFRAJ PENTRU GRINZILE DE FUNDARE				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				71,29	712,88	
<hr/>						
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare	

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi10	Cate01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
2928346	PANOU DE COFRAJ CU PLACAJ DE 15 MM		0,400000 MP	54,5000	21,80
5825003	SURUBURI UZUALE PATRATE M 10X140 MM		0,300000 BUCATA	0,5700	0,17
5841033	PIULITE UZUALE PATRATE M 10		0,300000 BUCATA	0,1000	0,03
5882178	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 10 OL34 S 5200		0,005000 KG	17,0300	0,09
6311528	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM, L.200-300MM		0,030000 KG	4,5100	0,14
7315789	DECOFROL		0,120000 KG	3,4700	0,42
<hr/>					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0010700	DULGHER CONSTRUCTII		2,500000 ORE	19,4600	48,65
<hr/>					
5	ATD41XD	93 BUCATA	105,00000	0,00	0,00
				3,89	408,66
	GAURI IN BETON D14(LUNGIME 300MM) PENTRU ANCORARE			0,97	102,27
	BARE D12			0,00	0,00
				4,87	510,93
<hr/>					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
30	INSTALATOR ELECTRICIAN		0,200000 ORE	19,4600	3,89
<hr/>					
Extras	UTILAJE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0007609	MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA		0,200000 ORE	4,8700	0,97
<hr/>					
6	0000650	LITRU	3,60000	106,95	385,02
				0,00	0,00
	RASINA EPOXIDICA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				106,95	385,02
<hr/>					
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0000650	RASINA EPOXIDICA		1,000000 LITRU	106,9500	106,95
<hr/>					
8	IZAO2XA	91 MP	35,00000	0,14	5,04
				2,14	74,92
	PREGATIRE SUPRAFATA PERETI CE TREBUIESC CONSOLIDAT			0,00	0,00
	I (CURATARE DE PRAF, SPALARE, ETC.)			0,00	0,00
				2,28	79,96
<hr/>					
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
6002945	HARTIE STICLATA PT. SLEFUIRE USCATA		0,300000 BUCATA	0,4800	0,14
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE D ELA RETEA		0,003000 M CUB	0,0000	0,00
<hr/>					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
33	IZOLATOR LUCRARI SPECIALE		0,110000 ORE	19,4600	2,14
<hr/>					
9	RPCB09A.	09 M CUB	2,60000	202,98	527,75
				38,92	101,19
	BETON TORCRETAT C16/20 PENTRU CAMASUIRE PERETI			4,28	11,13
				0,00	0,00
				246,18	640,07
<hr/>					
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
2100898	BETON DE CIMENT CLASA C20/16(BC20/B250) CU 3 90 KG CIMENT		1,010000 M CUB	200,9700	202,98
<hr/>					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0010200	BETONIST		2,000000 ORE	19,4600	38,92
<hr/>					
Extras	UTILAJE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0003713	APARAT DE TORCRETAT 0,8-1,5 MC/H		0,220000 ORE	19,4600	4,28

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi10	Cate01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
10	833AC29	02 KG	500,00000	4,19	2096,13
				2,43	1216,25
ARMATURA PENTRU CENTURA SI CAMASUIRE PERETI				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,62	3312,38

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2000470 OTEL BETON BST 500S			1,025000 KG	4,0900	4,19

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011100 FIERAR BETON			0,125000 ORE	19,4600	2,43

11	ATD41XA	93 BUCATA	66,00000	0,00	0,00
				3,89	256,87
GAURI IN BETON D10 (LUNGIME 100MM) PENTRU ANCORARE				0,97	64,28
BARE D8				0,00	0,00
				4,87	321,16

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
30 INSTALATOR ELECTRICIAN			0,200000 ORE	19,4600	3,89

Extras UTILAJE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0007609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA			0,200000 ORE	4,8700	0,97

12	0000652	LITRU	0,60000	106,95	64,17
				0,00	0,00
RASINA EPOXIDICA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				106,95	64,17

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0000652 RASINA EPOXIDICA			1,000000 LITRU	106,9500	106,95

13	ATD41XA	93 BUCATA	198,00000	0,00	0,00
				3,89	770,62
GAURI IN BETON D14 (LUNGIME 200MM)				0,97	192,85
				0,00	0,00
				4,87	963,47

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
30 INSTALATOR ELECTRICIAN			0,200000 ORE	19,4600	3,89

Extras UTILAJE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0007609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA			0,200000 ORE	4,8700	0,97

14	CZ0211A1	82 M CUB	0,20000	276,88	55,38
				11,87	2,37
MORTAR DE CIMENT DE FIXARE ANCORE IN ZIDARIE				42,33	8,47
				0,00	0,00
				331,08	66,22

Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2100476 CIMENT PORTLAND			452,000000 KG	0,4100	185,32
2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0			1,120000 M CUB	81,7500	91,56
-3,0 MM					
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE D			0,340000 M CUB	0,0000	0,00
ELA RETEA					

Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0013422 ZIDAR 22			0,610000 ORE	19,4600	11,87

Extras UTILAJE			Consum specific	Pret unitar	Valoare

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi10	Cate01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
0003709	CENTRALA DE BETON (SEMIAUTOMATIZATA)	8-20M	0,290000 ORE	145,9800	42,33
15	ATD41XA	93 BUCATA	60,00000	0,00	0,00
				3,89	233,52
	GAURI IN BETON D14 (LUNGIME 200MM) PENTRU ANCORARE			0,97	58,44
	BARE D12			0,00	0,00
				4,87	291,96
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
30	INSTALATOR ELECTRICIAN		0,200000 ORE	19,4600	3,89
Extras	UTILAJE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0007609	MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA		0,200000 ORE	4,8700	0,97
16	0000652	LITRU	1,50000	106,95	160,43
				0,00	0,00
	RASINA EPOXIDICA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				106,95	160,43
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0000652	RASINA EPOXIDICA		1,000000 LITRU	106,9500	106,95
17	RPCT04XA	93 M CUB	4,80000	0,00	0,00
				136,22	653,86
	SPARGEREA ZIDURILOR PT.CREAREA GOLURILOR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				136,22	653,86
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
49	MUNCITOR NECALIFICAT		7,000000 ORE	19,4600	136,22
18	833AC29	02 KG	130,00000	4,13	537,02
				2,43	316,23
	ARMATURA BORDARE GOL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,56	853,24
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
3503712	ARMATURA BST 500		1,000000 KG	4,0900	4,09
3803116	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1	OL32 S 88	0,010000 KG	4,0900	0,04
9					
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011100	FIERAR BETON		0,125000 ORE	19,4600	2,43
19	CB03E	02 MP	14,00000	22,64	316,93
				48,65	681,10
	COFRAJE BORDARE GOL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				71,29	998,03
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
2928346	PANOU DE COFRAJ CU PLACAJ DE 15 MM		0,400000 MP	54,5000	21,80
5825003	SURUBURI UZUALE PATRATE M 10X140 MM		0,300000 BUCATA	0,5700	0,17
5841033	PIULITE UZUALE PATRATE M 10		0,300000 BUCATA	0,1000	0,03
5882178	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 10	OL34 S 5200	0,005000 KG	17,0300	0,09
6311528	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM, L.200-300MM		0,030000 KG	4,5100	0,14
7315789	DECOFROL		0,120000 KG	3,4700	0,42
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi10	Cate01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
0010700 DULGHER CONSTRUCTII			2,500000 ORE	19,4600	48,65
20	RCSB02E	02 M CUB	1,00000	201,99	201,99
				29,19	29,19
BETON C12/15 BORDARE GOL				2,92	2,92
				0,00	0,00
				234,10	234,10
<hr/>					
Extras MATERIALE					
2100911 BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)			Consum specific 1,025000 M CUB	Pret unitar 194,1500	Valoare 199,00
Componenta listei anexa LRC02					
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE D			0,010000 M CUB	0,0000	0,00
ELA RETEA					
8000277 MATERIAL MARUNT			1,000000 LEI	2,9851	2,99
Aplicat la materiale (din articolul 0.)					
<hr/>					
Extras MANOPERA					
0010242 BETONIST 42			Consum specific 1,500000 ORE	Pret unitar 19,4600	Valoare 29,19
<hr/>					
Extras UTILAJE					
0003717 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACT.PNEUM VP2			Consum specific 0,600000 ORE	Pret unitar 4,8700	Valoare 2,92
<hr/>					
23	CD05A1	02 M CUB	4,00000	248,00	992,01
				194,60	778,40
REZIDIRE GOLURI CU CARAMIDA				13,14	52,55
				0,00	0,00
				455,74	1822,97
<hr/>					
Extras MATERIALE					
2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50		S 103	Consum specific 0,096000 M CUB	Pret unitar 177,1200	Valoare 17,00
0					
7800133 BLOC CERAMIC POROTHERM 25 (375X 250X 238 MM)			44,000000 BUCATA	5,2500	231,00
)					
<hr/>					
Extras MANOPERA					
0013400 ZIDAR			Consum specific 10,000000 ORE	Pret unitar 19,4600	Valoare 194,60
<hr/>					
Extras UTILAJE					
1919 MACARA			Consum specific 0,050000 ORE	Pret unitar 262,7600	Valoare 13,14
<hr/>					
24	RCSB02E	02 M CUB	1,00000	201,99	201,99
				29,19	29,19
BETON C12/15 COMPLETARE GOLURI				2,92	2,92
				0,00	0,00
				234,10	234,10
<hr/>					
Extras MATERIALE					
2100911 BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)			Consum specific 1,025000 M CUB	Pret unitar 194,1500	Valoare 199,00
Componenta listei anexa LRC02					
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE D			0,010000 M CUB	0,0000	0,00
ELA RETEA					
8000277 MATERIAL MARUNT			1,000000 LEI	2,9851	2,99
Aplicat la materiale (din articolul 0.)					
<hr/>					
Extras MANOPERA					
0010242 BETONIST 42			Consum specific 1,500000 ORE	Pret unitar 19,4600	Valoare 29,19
<hr/>					
Extras UTILAJE					
0003717 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACT.PNEUM VP2			Consum specific 0,600000 ORE	Pret unitar 4,8700	Valoare 2,92
<hr/>					
25	833AC29	02 KG	100,00000	4,13	413,09
				2,43	243,25
ARMATURA REZIDIRE GOLURI SI REPARATII FISURI MAJOR				0,00	0,00
E				0,00	0,00
				6,56	656,34

Extras MATERIALE

Consum specific

Pret unitar

Valoare

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi10	Cate01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
3503712	ARMATURA BST 500			1,000000 KG	4,0900	4,09
3803116	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 9	OL32	S 88	0,010000 KG	4,0900	0,04

Extras	MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0011100	FIERAR BETON			0,125000 ORE	19,4600	2,43

Cheltuieli directe			6.593,22	6.457,26	779,34	0,00 13.829,82
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		2,2500%		145,29		145,29
TOTAL CHELT. DIRECTE			6.593,22	6.602,54	779,34	0,00 13.975,10
Cheltuieli indirecte		Io = 6,0000% x To				838,51
Profit		Po = 4,0000% x (To+Io)				592,54
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				15.406,16

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 10 REZISTENTA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 01 REZISTENTA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	0000650	LITRU	3,600	106,95	385,02	0,000
	RASINA EPOXIDICA					
2	0000652	LITRU	2,100	106,95	224,60	0,000
	RASINA EPOXIDICA					
3	2100476	KG	90,400	0,41	37,06	0,090
	CIMENT PORTLAND					
4	2100898	M CUB	2,626	200,97	527,75	0,000
	BETON DE CIMENT CLASA C20/16(BC20/B250)CU 390 KG CIMENT					
5	2100911	M CUB	2,050	194,15	398,01	0,000
	BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
6	2100912	M CUB	2,016	200,97	405,16	0,000
	BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
7	2101171	M CUB	0,384	177,12	68,01	0,929
	MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030					
8	2200575	M CUB	0,224	81,75	18,31	0,302
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
9	2928346	MP	9,600	54,50	523,20	0,000
	PANOU DE COFRAJ CU PLACAJ DE 15 MM					
10	2000470	KG	512,500	4,09	2.096,13	0,000
	OTEL BETON BST 500S					
11	3503712	KG	230,000	4,09	940,70	0,000
	ARMATURA BST 500					
12	3803116	KG	2,300	4,09	9,41	0,002
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889					
13	5825003	BUCATA	7,200	0,57	4,10	0,000
	SURUBURI UZUALE PATRATE M 10X140 MM					
14	5841033	BUCATA	7,200	0,10	0,72	0,000
	PIULITE UZUALE PATRATE M 10					
15	5882178	KG	0,120	17,03	2,04	0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 10 OL34 S 5200					
16	6002945	BUCATA	10,500	0,48	5,04	0,000
	HARTIE STICLATA PT. SLEFUIRE USCATA					
17	6202818	M CUB	0,193	0,00	0,00	0,193
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
18	6311528	KG	0,720	4,51	3,25	0,000
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM					
19	7315789	KG	2,880	3,47	9,99	0,003
	DECOFROL					
20	7800133	BUCATA	176,000	5,25	924,00	3,344
	BLOC CERAMIC POROTHERM 25 (375X 250X 238 MM)					
21	8000277	%			5,98	0,000
	MATERIAL MARUNT					
22	8001540	M CUB	5,800	0,82	4,76	0,000
	PAMANT DE UMPLUTURA DIN TEREN CAT. I-IV					



Executant 22	Obiectiv R3.1	Obiect 10	Categ 01			[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
				Total M:	6.593,23	4,865

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 10 REZISTENTA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 01 REZISTENTA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010200	5,20000	19,46	101,19	100,00
	BETONIST				
2	0010242	3,00000	19,46	58,38	100,00
	BETONIST 42				
3	0010252	3,00000	19,46	58,38	100,00
	BETONIST 52				
4	0010700	60,00000	19,46	1.167,60	100,00
	DULGHER CONSTRUCTII				
5	0011100	91,25000	19,46	1.775,73	100,00
	FIERAR BETON				
6	0013400	40,00000	19,46	778,40	100,00
	ZIDAR				
7	0013422	0,12200	19,46	2,37	100,00
	ZIDAR 22				
8	0019920	6,00000	19,46	116,76	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2				
9	30	85,80000	19,46	1.669,67	100,00
	INSTALATOR ELECTRICIAN				
10	33	3,85000	19,46	74,92	100,00
	IZOLATOR LUCRARI SPECIALE				
11	49	33,60000	19,46	653,86	100,00
	MUNCITOR NECALIFICAT				
Total m:		331,82200	19,46	6.457,26	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular C8

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 10 REZISTENTA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 01 REZISTENTA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0003336	0,40000	116,78	46,71
	POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC/H			
2	A 0003520	2,00000	97,32	194,64
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,15-0,20MC			
3	T 0003521	0,36000	77,86	28,03
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
4	A 0003709	0,05800	145,98	8,47
	CENTRALA DE BETON (SEMIAUTOMATIZATA) 8-20MC/N			
5	E 0003713	0,57200	19,46	11,13
	APARAT DE TORCRETAT 0,8-1,5 MC/H			
6	E 0003716	1,50000	4,87	7,31
	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW			
7	A 0003717	1,20000	4,87	5,84
	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACT.PNEUM VP2C (FARA CONS AER)			
8	E 0007609	85,80000	4,87	417,85
	MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM			
9	T 1919	0,20000	262,76	52,55
	MACARA			
10	E 2123	0,20000	34,06	6,81
	PLACA VIBRATOARE PENTRU COMPACTOARE			
Total U:		92,29000		779,34



Formular F2

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015

Nr.cap./ subcap deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	ron	
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	01 PERETI		88.633,06
4.1.2	02 PARDOSELI		26.726,79
4.1.3	03 TAVANE/PLANSEE		20.644,03
4.1.4	04 TAMPLARII		5.899,09
TOTAL I			141.902,97
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			141.902,97
Taxa pe valoarea adaugata			26.961,57
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			168.864,54



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 01 PERETI

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCT02XB	93 MP	72,10000	0,00	0,00
				11,68	841,84
	DEMOLARE PERETI EXISTENTI DIN GIPS CARTON			0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,68	841,84
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
49	MUNCITOR NECALIFICAT		0,600000 ORE	19,4600	11,68
2	RCSG10C	99 M CUB	2,20000	0,00	0,00
				145,95	321,09
	DEMOLARE PERETI ZIDARIE PENTRU STANDARDIZARE GOLUR			6,23	13,70
	I SAU CREARE GOLURI NOI			0,00	0,00
				152,18	334,79
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
6202894	APA		0,120000 M CUB	0,0000	0,00
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
49	MUNCITOR NECALIFICAT		7,500000 ORE	19,4600	145,95
Extras	UTILAJE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0006751	AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M		0,080000 ORE	77,8600	6,23
3	RCSG10A	99 MP	62,33000	0,00	0,00
				19,46	1212,94
	DEMOLARE PERETI EXTERIORI EXISTENTI DIN GK PE STRU			4,67	291,18
	CTURA METALICA			0,00	0,00
				24,13	1504,12
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
6202894	APA		0,010000 M CUB	0,0000	0,00
Extras	MANOPERA		Consum specific	Pret unitar	Valoare
49	MUNCITOR NECALIFICAT		1,000000 ORE	19,4600	19,46
Extras	UTILAJE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
0006751	AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M		0,060000 ORE	77,8600	4,67
4	RPCJ38A#	09 MP	130,50000	0,00	0,00
				13,62	1777,67
	DESFACERE TENCUIELI SI ORNAMENTE EXTERIOARE DIN BE			0,00	0,00
	TON SI MOZAIC			0,00	0,00
				13,62	1777,67
Extras	MATERIALE		Consum specific	Pret unitar	Valoare
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE D		0,050000 M CUB	0,0000	0,00
	ELA RETEA				

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi11	Cate01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0013400 ZIDAR			0,700000 ORE	19,4600	13,62
5	RPIZE17B	99 M	46,20000	0,00	0,00
				14,01	647,32
DESFACERE JGHEABURI, BURLANE SI GLAFURI				0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,01	647,32
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0013130 TINICHIGIU SANT 3			0,720000 ORE	19,4600	14,01
6	CD25L	02 M CUB	2,65000	708,93	1878,67
				194,60	515,69
ZIDARIE PERETI 15 CM PT UEMPLERE/STANDARDIZARE GOL				65,69	174,08
URI SI COMPARTIMENTARI				0,00	0,00
				969,22	2568,44
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2029950 ZIDARIE DIN CARAMIDA 15 CM			1,050000 M CUB	664,2100	697,42
2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50		S 103	0,065000 M CUB	177,1200	11,51
0					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0013400 ZIDAR			10,000000 ORE	19,4600	194,60
Extras UTILAJE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
1919 MACARA			0,250000 ORE	262,7600	65,69
7	PF01XA	93 MP	257,80000	10,80	2784,24
				19,46	5016,79
TENCUIALA DE MORTAR DE CIMENT M 100 DE 2CM				0,19	50,17
				0,00	0,00
				30,45	7851,20
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
200128 MORTAR USCAT PE BAZA DE IPSOS PENTRU TENCUI			15,000000 KG	0,7200	10,80
ALA					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
73 ZIDAR			1,000000 ORE	19,4600	19,46
Extras UTILAJE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			0,010000 ORE	19,4600	0,19
8	CF08B	02 MP	257,80000	1,80	464,04
				11,68	3010,07
GLET DE IPSOS FINISAJ				0,02	5,02
				0,00	0,00
				13,50	3479,13
Extras MATERIALE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1			4,000000 KG	0,4500	1,80
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE D			0,003000 M CUB	0,0000	0,00
ELA RETEA					
Extras MANOPERA			Consum specific	Pret unitar	Valoare
0013400 ZIDAR			0,600000 ORE	19,4600	11,68
Extras UTILAJE			Consum specific	Pret unitar	Valoare
2351 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ			0,001000 ORE	19,4600	0,02

Formular F3

Executant22	ObiectivR3.1	Obi11	Cate01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	CD15A [4]	02 MP	0,60000	50,55	30,33
				41,84	25,10
PERETI GHENE DE INSTALATII DUBLU PLACATI PE O SING				0,00	0,00
URA PARTE CU GK REZISTENT LA UMEZEALA				0,00	0,00
				92,39	55,44
<hr/>					
Extras MATERIALE		Consum specific		Pret unitar	Valoare
8521010	LIANT IMBINARE PLACI GIPSCARTON (5 KG/SAC)	2,600000	KG	4,2600	11,08
8521060	BANDA FIBRA DE STICLA PT.ROSTURI LATIME=50M M-25M/ROLA	3,000000	M	0,1100	0,33
8527047	PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12. 5MM 1200/260	2,100000	MP	13,2900	27,91
8535015	PROFIL DE STRUCTURA CW 50/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT	1,400000	M	4,6300	6,48
8535040	PROFIL DE CONTUR UW 50/0.6/4000 DIN OTEL G ALVANIZAT	0,800000	M	3,8100	3,05
8535105	PROFIL (SINA)PT.PROT.COLTURI P.GC 25/25/250 0 (ALUMINIU)	1,100000	M	1,0800	1,19
8558010	SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 25MM/1000 SUPERRA PID	8,000000	BUCATA	0,0200	0,16
8558011	SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRA PID	12,000000	BUCATA	0,0300	0,36
<hr/>					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0085101	SPECIALIST MONT. GIPSCARTON	2,150000	ORE	19,4600	41,84
<hr/>					
10	IZA15A+.	09 MP	23,60000	9,65	227,81
				7,78	183,70
HIDROIZOLATIE PENSULABILA - GRUPURI SANITARE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,44	411,52
<hr/>					
Extras MATERIALE		Consum specific		Pret unitar	Valoare
780189C	HIDROIZOLATIE FLEXIBILA LICHIDA	1,100000	KG	8,5200	9,37
8000277	MATERIAL MARUNT	1,000000	LEI	0,2812	0,28
Aplicat la materiale (din articolul 0.)					
<hr/>					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0029900	MUNCITOR DESERV.CTII MASINI	0,400000	ORE	19,4600	7,78
<hr/>					
11	01825A12	02 MP	22,00000	82,63	1817,86
				38,92	856,24
PLACARE STALPI METALICI GK RF 150 MINUTE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				121,55	2674,10
<hr/>					
Extras MATERIALE		Consum specific		Pret unitar	Valoare
PLCRBS	PLACARE STALPI RF 150 MIN	1,000000	MP	82,6300	82,63
<hr/>					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0085101	SPECIALIST MONT. GIPSCARTON	2,000000	ORE	19,4600	38,92
<hr/>					
12	CN17B1	82 MP	594,57000	73,67	43804,65
				11,09	6595,09
TAPET PVC PENTRU PERETI INCLUSIV ADEZIV SI ACCESOR				0,00	0,00
II MONTAJ				0,00	0,00
				84,77	50399,74
<hr/>					
Extras MATERIALE		Consum specific		Pret unitar	Valoare
6718324	PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT.TAPET MD 2 18X4 MM	0,450000	M	0,3100	0,14
6755433	TAPET PVC	1,100000	MP	66,8500	73,54
<hr/>					
Extras MANOPERA		Consum specific		Pret unitar	Valoare
0013311	ZUGRAV VOPSITOR 11	0,170000	ORE	19,4600	3,31
0013321	ZUGRAV VOPSITOR 21	0,100000	ORE	19,4600	1,95
0013331	ZUGRAV VOPSITOR 31	0,150000	ORE	19,4600	2,92
0013341	ZUGRAV VOPSITOR 41	0,150000	ORE	19,4600	2,92

Formular F3

Executant 22	Obiectiv R3.1	Obi 11	Cate 01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
13	01842A11	02 M	72,98000	30,66	2237,57
				19,46	1420,19
PROFIL PENTRU PROTECTIE TARGA PENTRU TAPET PVC				0,49	35,51
				0,00	0,00
				50,61	3693,27
Extras MATERIALE					
00462	BANDOU	Consum specific	1,000000 M	Pret unitar	Valoare
				30,6600	30,66
Extras MANOPERA					
0085101	SPECIALIST MONT. GIPSCARTON	Consum specific	1,000000 ORE	Pret unitar	Valoare
				19,4600	19,46
Extras UTILAJE					
2604	UTILAJ DE RIDICAT	Consum specific	0,010000 ORE	Pret unitar	Valoare
				48,6600	0,49
14	01842A11	02 M	78,00000	26,50	2067,00
				19,46	1517,88
PROFIL DE COLT PROTECTIE TARGA PENTRU TAPET				0,49	37,95
				0,00	0,00
				46,45	3622,83
Extras MATERIALE					
7800907	COLTAR PROTECTIE TAPET	Consum specific	1,000000 M	Pret unitar	Valoare
				26,5000	26,50
Extras MANOPERA					
0085101	SPECIALIST MONT. GIPSCARTON	Consum specific	1,000000 ORE	Pret unitar	Valoare
				19,4600	19,46
Extras UTILAJE					
2604	UTILAJ DE RIDICAT	Consum specific	0,010000 ORE	Pret unitar	Valoare
				48,6600	0,49
Cheltuieli directe			55.312,17	23.941,62	607,61
Alte cheltuieli directe				0,00	79.861,40
Contrib.Asigurat.Munca		2,2500%		538,69	538,69
TOTAL CHELT. DIRECTE			55.312,17	24.480,30	607,61
Cheltuieli indirecte			Io = 6,0000% x To		4.824,01
Profit			Po = 4,0000% x (To+Io)		3.408,96
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		88.633,06



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 01 PERETI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	00462	M	72,980	30,66	2.237,57	0,000
BANDOU						
2	200128	KG	3867,000	0,72	2.784,24	0,000
MORTAR USCAT PE BAZA DE IPSOS PENTRU TENCUIALA						
3	2029950	M CUB	2,782	664,21	1.848,16	0,000
ZIDARIE DIN CARAMIDA 15 CM						
4	2100830	KG	1031,200	0,45	464,04	1,041
IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1						
5	2101171	M CUB	0,172	177,12	30,51	0,416
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030						
6	6202818	M CUB	7,298	0,00	0,00	7,298
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
7	6202894	M CUB	0,887	0,00	0,00	0,887
APA						
8	6718324	M	267,556	0,31	82,94	0,018
PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT.TAPET MD2 18X4 MM						
9	6755433	MP	654,027	66,85	43.721,70	0,000
TAPET PVC						
10	7800907	M	78,000	26,50	2.067,00	0,000
COLTAR PROTECTIE TAPET						
11	780189C	KG	25,960	8,52	221,18	0,000
HIDROIZOLATIE FLEXIBILA LICHIDA						
12	8000277	%			6,64	0,000
MATERIAL MARUNT						
13	8521010	KG	1,560	4,26	6,65	0,001
LIANT IMBINARE PLACI GIPSCARTON (5 KG/SAC)						
14	8521060	M	1,800	0,11	0,20	0,000
BANDA FIBRA DE STICLA PT.ROSTURI LATIME=50MM-25M/ROLA						
15	8527047	MP	1,260	13,29	16,75	0,011
PLACI GIPS-CARTON REZ.LA UMIDITATE GKBI 12.5MM 1200/260						
16	8535015	M	0,840	4,63	3,89	0,000
PROFIL DE STRUCTURA CW 50/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT						
17	8535040	M	0,480	3,81	1,83	0,000
PROFIL DE CONTUR UW 50/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT						
18	8535105	M	0,660	1,08	0,71	0,000
PROFIL (SINA)PT.PROT.COLTURI P.GC 25/25/2500 (ALUMINIU)						
19	8558010	BUCATA	4,800	0,02	0,10	0,000
SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 25MM/1000 SUPERRAPID						
20	8558011	BUCATA	7,200	0,03	0,22	0,000
SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID						
21	PLCRBS	MP	22,000	82,63	1.817,86	0,000
PLACARE STALPI RF 150 MIN						

Formular C6

Executant22	ObiectivR3.1	Obiect11	Categ01			[ron]
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
				Total M:	55.312,18	9,676

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 01 PERETI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul [ron] romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0013130 TINICHIGIU SANT 3	33,26400	19,46	647,32	100,00
2	0013311 ZUGRAV VOPSITOR 11	101,07690	19,46	1.966,96	100,00
3	0013321 ZUGRAV VOPSITOR 21	59,45700	19,46	1.157,03	100,00
4	0013331 ZUGRAV VOPSITOR 31	89,18550	19,46	1.735,55	100,00
5	0013341 ZUGRAV VOPSITOR 41	89,18550	19,46	1.735,55	100,00
6	0013400 ZIDAR	272,53000	19,46	5.303,43	100,00
7	0029900 MUNCITOR DESERV.CTII MASINI	9,44000	19,46	183,70	100,00
8	0085101 SPECIALIST MONT. GIPSCARTON	196,27000	19,46	3.819,41	100,00
9	49 MUNCITOR NECALIFICAT	122,09000	19,46	2.375,87	100,00
10	73 ZIDAR	257,80000	19,46	5.016,79	100,00
Total m:		1230,29890	19,46	23.941,62	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:



Formular C8

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 01 PERETI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	[ron] Valoarea (exclusiv TVA)
				4 = 2 X 3
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	2,57800	19,46	50,17
2	T 0006751 AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M	3,91580	77,86	304,88
3	T 1919 MACARA	0,66250	262,76	174,08
4	E 2351 UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	0,25780	19,46	5,02
5	A 2604 UTILAJ DE RIDICAT	1,50980	48,66	73,47
Total U:		8,92390		607,61

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 02 PARDOSELI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0			1		
2			3		
4			5		
1	RCSK40C	02 MP	206,00000	0,00	0,00
DESFACERE PARDOSEALA COVOR DIN PVC				3,89	801,75
				0,73	150,36
				0,00	0,00
				4,62	952,11
Extras MANOPERA					
0012742	PARCHETAR 42		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			0,200000 ORE	19,4600	3,89
Extras UTILAJE					
0006702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			0,030000 ORE	24,3300	0,73
3	CG18A1[1]	82 MP	206,00000	5,11	1052,52
REPARATII SAPA AUTONIVELANTA				15,57	3207,01
				1,95	400,98
				0,00	0,00
				22,62	4660,50
Extras MATERIALE					
8810000	SAPA S400		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			0,030000 M CUB	170,3100	5,11
Extras MANOPERA					
0012621	MOZAICAR 21		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			0,800000 ORE	19,4600	15,57
Extras UTILAJE					
0007301	BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			0,050000 ORE	38,9300	1,95
4	CG03B1	82 MP	228,32000	61,31	13998,30
PARDOSELI DIN COVOR PVC, ACCESORII SI ADEZIV				19,46	4443,11
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				80,77	18441,41
Extras MATERIALE					
1740427	COVOR PVC		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			1,000000 MP	61,3100	61,31
Extras MANOPERA					
0011241	FINISOR MASE PLASTICE 41		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			1,000000 ORE	19,4600	19,46
Cheltuieli directe			15.050,82	8.451,87	551,34
Alte cheltuieli directe					0,00
Contrib.Asigurat.Munca			2,2500%	190,17	190,17
TOTAL CHELT. DIRECTE			15.050,82	8.642,03	551,34
Cheltuieli indirecte			Io = 6,0000% x To		1.454,65
Profit			Po = 4,0000% x (To+Io)		1.027,95
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		26.726,79

Executant 22	Obiectiv R3.1	Obi 11	Cate 02	[ron]	
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 02 PARDOSELI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	1740427	MP	228,320	61,31	13.998,30	0,000
COVOR PVC						
2	8810000	M CUB	6,180	170,31	1.052,52	0,000
SAPA S400						
Total M:					15.050,81	0,000

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 02 PARDOSELI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011241 FINISOR MASE PLASTICE 41	228,32000	19,46	4.443,11	100,00
2	0012621 MOZAICAR 21	164,80000	19,46	3.207,01	100,00
3	0012742 PARCHETAR 42	41,20000	19,46	801,75	100,00
Total m:		434,32000	19,46	8.451,87	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT



Formular C8

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI
Obiectul: 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015
Categoria de lucrari: 02 PARDOSELI

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	[ron] Valoarea (exclusiv TVA)
				4 = 2 X 3
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0006702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	6,18000	24,33	150,36
2	E 0007301 BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	10,30000	38,93	400,98
Total U:		16,48000		551,34

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 03 TAVANE/PLANSEE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare [ron]
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCJ35A	99 MP	175,32000	0,00	0,00
				13,62	2388,21
	DESFACERI TAVANE CASETATE SAU DIN GIPS CARTON EXIS			0,24	42,66
	TENTE			0,00	0,00
				13,87	2430,86
<hr/>					
Extras MANOPERA					
001922	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			0,700000 ORE	19,4600	13,62
<hr/>					
Extras UTILAJE					
0006702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			0,010000 ORE	24,3300	0,24
2	CD23A	02 MP	203,78000	22,34	4552,45
				29,19	5948,34
	TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON,INCLUSIV SCAFE LO			0,00	0,00
	CALE, STRUCTURA, ACCESORII DE MONTAJ			0,00	0,00
				51,53	10500,78
<hr/>					
Extras MATERIALE					
9100058	TAVAN FALS DIN GIPS CARTON		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			1,000000 MP	22,3400	22,34
<hr/>					
Extras MANOPERA					
0012500	MONTATOR PREF.BETON		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			1,500000 ORE	19,4600	29,19
3	CD23B	02 MP	4,72000	22,34	105,44
				29,19	137,78
	TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON REZISTENT LA UMEZ			0,00	0,00
	EALA,INCLUSIV SCAFE LOCALE,STRUCTURA,ACCES. MONTAJ			0,00	0,00
				51,53	243,22
<hr/>					
Extras MATERIALE					
9100058	TAVAN FALS DIN GIPS CARTON		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			1,000000 MP	22,3400	22,34
<hr/>					
Extras MANOPERA					
0012500	MONTATOR PREF.BETON		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			1,500000 ORE	19,4600	29,19
4	RPCR08A	99 MP	208,50000	3,15	657,65
				8,37	1744,69
	VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA PENTRU TAVANELE DIN			0,24	50,73
	GIPS CARTON			0,00	0,00
				11,77	2453,07
<hr/>					
Extras MATERIALE					
2100830	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			0,050000 KG	0,4500	0,02
6001666	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25		Consum specific	Pret unitar	Valoare
	S1581		0,050000 BUCATA	0,4800	0,02
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE D		Consum specific	Pret unitar	Valoare
	ELA RETEA		0,001000 M CUB	0,0000	0,00
7306661	BUMBAC DE STERS S 2091		Consum specific	Pret unitar	Valoare
			0,030000 KG	1,4400	0,04

Formular F3

Executant 22	Obiectiv R3.1	Obi 11	Cate 03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
78022	VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA			0,450000 KG	6,8100
	Componenta listei anexa LC68G				3,06
<hr/>					
Extras	MANOPERA			Consum specific	Pret unitar
0013342	ZUGRAV VOPSITOR 42			0,360000 ORE	19,4600
0019922	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22			0,070000 ORE	19,4600
<hr/>					
Extras	UTILAJE			Consum specific	Pret unitar
0006702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF			0,010000 ORE	24,3300
<hr/>					
5	CF08B	99 MP	208,50000	1,80	375,30
				11,68	2434,45
GLET EXECUTAT PE TAVANELE DIN GIPSCARTON				0,02	4,06
				0,00	0,00
				13,50	2813,80
<hr/>					
Extras	MATERIALE			Consum specific	Pret unitar
2100830	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1			4,000000 KG	0,4500
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE D			0,003000 M CUB	0,0000
	ELA RETEA				0,00
<hr/>					
Extras	MANOPERA			Consum specific	Pret unitar
0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2			0,600000 ORE	19,4600
<hr/>					
Extras	UTILAJE			Consum specific	Pret unitar
2351	UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ			0,001000 ORE	19,4600
<hr/>					
Cheltuieli directe			5.690,84	12.653,46	97,44
Alte cheltuieli directe				0,00	18.441,74
Contrib.Asigurat.Munca			2,2500%	284,70	284,70
TOTAL CHELT. DIRECTE			5.690,84	12.938,16	97,44
Cheltuieli indirecte			Io = 6,0000% x To		1.123,59
Profit			Po = 4,0000% x (To+Io)		794,00
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		20.644,03

PROIECTANT



Formular C6

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI
Obiectul: 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015
Categorie de lucrari: 03 TAVANE/PLANSEE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100830	KG	844,425	0,45	379,99	0,852
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
2	6001666	BUCATA	10,425	0,48	5,00	0,000
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581					
3	6202818	M CUB	0,834	0,00	0,00	0,834
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
4	7306661	KG	6,255	1,44	9,01	0,006
	BUMBAC DE STERS S 2091					
5	78022	KG	93,825	6,81	638,95	0,000
	VOPSEA LAVABILA ANTIBACTERIANA					
6	9100058	MP	208,500	22,34	4.657,89	0,000
	TAVAN FALS DIN GIPS CARTON					
				Total M:	5.690,84	1,693

PROIECTANT



Formular C7

OBIECTIV: R3.1 SPITALUL DE URGENTA PITESTI

Obiectul: 11 ARHITECTURA-TRONSON F+UPU 2015

Categoria de lucrari: 03 TAVANE/PLANSEE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0012500 MONTATOR PREF.BETON	312,75000	19,46	6.086,12	100,00
2	0013342 ZUGRAV VOPSITOR 42	75,06000	19,46	1.460,67	100,00
3	0019920 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	125,10000	19,46	2.434,45	100,00
4	0019922 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22	137,31900	19,46	2.672,23	100,00
Total m:		650,22900	19,46	12.653,46	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT

