

FORMULAR F2
**CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI -
PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD. ARGES**
Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Nr. cap. / subcap deviz general	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
I LUCRARI DE CONSTRUCTII		
4.1	Constructii si instalatii	1.667.610,01
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	229.020,23
4.1.1.1	Instalatii sanitare - Hidranti exteriori + terasamente	229.020,23
4.1.2	Rezistenta	562.482,42
4.1.2.1	Rezistenta - Rezervor de incendiu	393.302,65
4.1.2.2	Rezistenta - Platforma betonata peste bazinul de incendiu	169.179,77
4.1.3	Arhitectura	117.160,88
4.1.3.1	Arhitectura - Finisaje interioare	117.160,88
4.1.4	Instalatii sanitare	18.981,02
4.1.4.1	Instalatii sanitare - Instalatie sanitara bazin incendiu	5.722,96
4.1.4.2	Instalatii sanitare - Instalatie sanitara sprinklere subsol	13.258,06
4.1.5	Instalatii electrice	739.965,46
4.1.5.1	Instalatii electrice - Instalatii electrice alimentare bazin incendiu	3.210,46
4.1.5.2	Curenti slabi - Instalatie de semnalizare incendiu	301.200,00
4.1.5.3	Instalatii electrice - Instalatie iluminat de siguranta	435.555,00
	TOTAL I	1.667.610,01
II MONTAJ		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	46.778,00
4.2.1	Instalatii sanitare - Montaj utilaje si echipamente bazin incendiu	21.534,00
4.2.2	Instalatie desfumare - Montaj utilaje si echipamente tehnologice	25.244,00
	TOTAL II	46.778,00
III PROCURARE		
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	162.055,00
4.3.1	Echipamente instalatie desfumare	72.231,00
4.3.2	Echipamente instalatii sanitare	89.824,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	162.055,00
TOTAL VALOARE (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) exclusiv TVA :		1.876.443,01
Taxa pe valoarea adaugata:		356.524,17
TOTAL VALOARE:		2.232.967,18

Executant,



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Devizul: Instalatii sanitare - Hidranti exteriori + terasamente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsC02XB	Sapatura mecanizata cu buldoexcavatorul / excavatorul pe pneuri	mc	90,000	116,09	10 448,10
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	116,09	10 448,10
				Transport:	0,00	0,00
2	TSA02F1	Sapatura manuala in spatii limitate	mc	5,000	60,91	304,54
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	60,91	304,54
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	ACE08A1	Umplutura cu nisip	mc	26,000	95,03	2 470,72
				Material:	56,37	1 465,75
				Manopera:	16,51	429,33
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	22,14	575,64
4	SA01H+	Teava HDPE DN110 PN4	ml	134,000	115,22	15 439,74
				Material:	105,59	14 148,91
				Manopera:	8,12	1 088,21
				Utilaj:	1,51	202,61
				Transport:	0,00	0,00
5	IF03A01+	Banda avertizare	ml	134,000	0,78	105,03
				Material:	0,24	32,48
				Manopera:	0,54	72,55
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	SD07H#	Robinet sferic 3"	buc	3,000	768,36	2 305,08
				Material:	735,88	2 207,63
				Manopera:	32,48	97,45
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	SD18A#	Hidrant supratcran	buc	3,000	2 054,09	6 162,28
				Material:	1 953,94	5 861,81
				Manopera:	100,16	300,48
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	SD-RSRUT	Refacere sistem rutier din BCR sau Asfalt	mp	50,000	1 417,74	70 886,75
				Material:	396,01	19 800,57
				Manopera:	353,43	17 671,34
				Utilaj:	643,35	32 167,67
				Transport:	24,94	1 247,18
9	TsC02XB	Sapatura mecanizata cu excavatorul / buldoexcavatorul	mc	100,000	116,09	11 609,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	116,09	11 609,00
				Transport:	0,00	0,00
10	TSA02XA	Sapatura manuala in spatii limitate	mc	3,000	80,78	242,33
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	80,78	242,33
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

11	TRA01A25 P-1	Transportul pamantului rezultat din sapatura	mc	103,000	755,90	77 857,70
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	544,70	56 104,10
				Transport:	211,20	21 753,60

Total manopera (ore)	746,444
Total greutate materiale (tone)	47,946


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	43 517,14	20 206,23	110 531,48	23 576,41	197 831,27

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	454,64	0,00	0,00	454,64

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		43 517,14	20 660,87	110 531,48	23 576,41	198 285,91
Cheltuieli indirecte	10,000%					19 828,59
Profit	5,000%					10 905,73

Total General fara TVA	229 020,23
TVA (19%)	43 513,84
TOTAL GENERAL (Lei)	272 534,07

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIAȚA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Devizul: Rezistența - Rezervor incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	U/M	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CB01XA	Cofraje pentru beton	mp	286,000	63,09	18 043,73
				Material:	28,71	8 211,36
				Manopera:	34,38	9 832,37
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	CA01D1	Turnare beton simplu	mc	5,000	402,18	2 010,89
				Material:	298,03	1 490,16
				Manopera:	99,35	496,73
				Utilaj:	4,80	24,00
				Transport:	0,00	0,00
3	CA03A1	Turnare beton armat C20/25	mc	146,000	452,40	66 050,75
				Material:	340,70	49 742,78
				Manopera:	96,10	14 030,38
				Utilaj:	15,60	2 277,58
				Transport:	0,00	0,00
4	CZ0301F1	Confecționare armături BST 500S	kg	24 177,000	5,34	129 080,59
				Material:	4,25	102 803,02
				Manopera:	1,00	24 215,44
				Utilaj:	0,09	2 062,13
				Transport:	0,00	0,00
5	CP35A1	Montare armături BST 500S	kg	24 177,000	2,20	53 306,98
				Material:	0,04	949,27
				Manopera:	2,17	52 357,71
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	TRA06A	Transportul rutier al betonului	tona	362,400	45,00	16 308,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	45,00	16 308,00
7	AUT3336A 1	Pompa de beton	ora	40,000	450,00	18 000,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	450,00	18 000,00
				Transport:	0,00	0,00
8	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor	tona	30,500	80,00	2 440,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	80,00	2 440,00
9	TR11AA08 D3	Descarcarea materialelor	tona	30,500	13,54	412,82
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	13,54	412,82
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	TRB05B19	Transportul prin purtare directă	tona	30,500	82,02	2 501,67
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	82,02	2 501,67
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

11	6753	Automacara	ora	15,000	550,00	8 250,00
			Utilaj:		550,00	8 250,00
12	IZF73C01+	Hidroizolatie rezervor incendiu	buc	2,000	5 716,74	11 433,47
			Material:		4 811,92	9 623,84
			Manopera:		904,82	1 809,63
			Utilaj:		0,00	0,00
			Transport:		0,00	0,00
13	CL20A1	Confecții metalice	kg	1 114,000	9,18	10 224,18
			Material:		5,93	6 605,46
			Manopera:		3,25	3 618,72
			Utilaj:		0,00	0,00
			Transport:		0,00	0,00

Total manopera (ore)	4 036,774
Total greutate materiale (tone)	86,180

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	179 425,90	109 275,47	30 613,71	18 748,00	338 063,08

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	2 458,70	0,00	0,00	2 458,70

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	179 425,90	111 734,17	30 613,71	18 748,00	340 521,78
Cheltuieli indirecte	10,000%				34 052,18
Profit	5,000%				18 728,70

Total General fara TVA	393 302,65
TVA (19%)	74 727,50
TOTAL GENERAL (Lei)	468 030,16

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Devizul: Rezistenta - Platforma betonata peste bazinul de incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DC05D1-1	Imbracaminte din beton BCR 4.0	mp	50,000	2 634,02	131 700,84
				Material:	399,17	19 958,60
				Manopera:	1 022,36	51 117,97
				Utilaj:	1 212,49	60 624,27
				Transport:	0,00	0,00
2	TRA06B	Transportul rutier al betonului	tona	25,000	545,00	13 625,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	545,00	13 625,00

Total manopera (ore)	1 888,363
Total greutate materiale (tone)	22,928

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	19 958,60	51 117,97	60 624,27	13 625,00	145 325,84

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	1 150,15	0,00	0,00	1 150,15

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	19 958,60	52 268,12	60 624,27	13 625,00	146 475,99
Cheltuieli indirecte	10,000%				14 647,60
Profit	5,000%				8 056,18

Total General fara TVA	169 179,77
TVA (19%)	32 144,16
TOTAL GENERAL (Lei)	201 323,93

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Devizul: Arhitectura - Finisaje interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CK46B+	Montare usi din aluminiu rezistente la foc EI90	mp	17,500	1 054,77	18 458,51
				Material:	1 028,46	17 997,98
				Manopera:	25,72	450,04
				Utilaj:	0,60	10,50
				Transport:	0,00	0,00
2	CQ08H+	Pereti despartitori din gips-carton rezistenti la foc EI180	mp	125,000	228,11	28 513,74
				Material:	183,29	22 911,80
				Manopera:	44,67	5 583,19
				Utilaj:	0,15	18,75
				Transport:	0,00	0,00
3	CK40B+	Ferestre din aluminiu rezistente la foc EI90	mp	37,000	934,77	34 586,50
				Material:	912,51	33 763,03
				Manopera:	21,66	801,27
				Utilaj:	0,60	22,20
				Transport:	0,00	0,00
4	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor	tona	111,000	80,00	8 880,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	80,00	8 880,00
5	TR11AA08 D3	Descarcarea materialelor in santier	tona	111,000	13,54	1 502,39
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	13,54	1 502,39
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	TRB05B19	Transportul materialelor prin purtare directa	tona	111,000	82,02	9 104,42
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	82,02	9 104,42
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	644,304
Total greutate materiale (tone)	7,436

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	74 672,81	17 441,31	51,45	8 880,00	101 045,56

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	392,43	0,00	0,00	392,43

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	74 672,81	17 833,74	51,45	8 880,00	101 437,99
Cheltuieli indirecte	10,000%				10 143,80
Profit	5,000%				5 579,09

Total General fara TVA	117 160,88
TVA (19%)	22 260,57
TOTAL GENERAL (Lei)	139 421,45





Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Devizul: Instalatii sanitare - Instalatie sanitara bazin incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SA01G+	Conducta alimentare rezervor apa din retea DN80	ml	50,000	20,36	1 017,92
				Material:	11,39	569,64
				Manopera:	7,58	378,98
				Utilaj:	1,39	69,30
				Transport:	0,00	0,00
2	ATC05A2	Regulator de presiune din inox racord cu flanse pentru DN65	buc	1,000	1 470,82	1 470,82
				Material:	1 426,42	1 426,42
				Manopera:	44,39	44,39
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	SD19XC	Storz alimentare pompe mobile direct din rezervor DN100	buc	1,000	68,86	68,86
				Material:	43,96	43,96
				Manopera:	24,90	24,90
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	ATC01A	Senzor/sonde de nivel pentru monitorizarea apei din rezervor	buc	1,000	286,55	286,55
				Material:	223,76	223,76
				Manopera:	62,79	62,79
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	SA01I#	Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DN100	ml	25,000	83,16	2 078,89
				Material:	46,88	1 172,05
				Manopera:	36,27	906,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	52,379
Total greutate materiale (tone)	0,280

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	3 435,83	1 417,91	69,30	0,00	4 923,04

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	31,90	0,00	0,00	31,90

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	3 435,83	1 449,82	69,30	0,00	4 954,94
Cheltuieli indirecte	10,000%				495,49
Profit	5,000%				272,52

Total General fara TVA	5 722,96
TVA (19%)	1 087,36
TOTAL GENERAL (Lei)	6 810,32

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Devizul: Instalatii sanitare - Instalatie sanitara sprinklere subsol

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SA01C#	Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DN25	ml	110,000	22,11	2 432,41
				Material:	15,62	1 717,76
				Manopera:	6,50	714,65
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	SA01D#	Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DN32	ml	26,000	27,26	708,83
				Material:	19,95	518,80
				Manopera:	7,31	190,03
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	SA01F#	Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DN50	ml	55,000	31,74	1 745,84
				Material:	23,62	1 299,18
				Manopera:	8,12	446,66
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	SA01G#	Conducta din otel galvanizat vopsita in doua straturi DN65	ml	65,000	40,60	2 638,79
				Material:	30,85	2 005,35
				Manopera:	9,75	633,44
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	SD21A#	Sprinklere montaj cu capul in jos	buc	47,000	30,34	1 425,98
				Material:	24,93	1 171,52
				Manopera:	5,41	254,46
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	RPID31A1	Robinet aerisire	buc	5,000	10,79	53,97
				Material:	3,76	18,78
				Manopera:	7,04	35,19
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	SD19XB	Storz tip B ACS alimentare pompe mobile	buc	1,000	47,50	47,50
				Material:	28,01	28,01
				Manopera:	19,49	19,49
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	ATC02A	ACS DN65 apa-apa	buc	1,000	2 369,97	2 369,97
				Material:	2 194,29	2 194,29
				Manopera:	175,68	175,68
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	91,230
Total greutate materiale (tone)	7,677

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	8 953,68	2 469,59	0,00	0,00	11 423,27

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	55,57	0,00	0,00	55,57

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		8 953,68	2 525,16	0,00	0,00	11 478,84
Cheltuieli indirecte	10,000%					1 147,88
Profit	5,000%					631,34
Total General fara TVA						13 258,06
TVA (19%)						2 519,03
TOTAL GENERAL (Lei)						15 777,09

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGEȘ

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Devizul: Instalatii electrice - Instalatii electrice alimentare bazin incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EE05B1	Corp de iluminat tip aplică de perete, 18W, IP20, cu senzor de miscare incorporat, complet echipat	buc	2,000	76,80	153,60
				Material:	68,14	136,27
				Manopera:	8,66	17,32
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	ED01C%	Intrerupator simplu antiex	buc	1,000	17,85	17,85
				Material:	14,60	14,60
				Manopera:	3,25	3,25
				Transport:	0,00	0,00
3	ED01C1	Intrerupator dublu antiex	buc	1,000	25,59	25,59
				Material:	18,55	18,55
				Manopera:	7,04	7,04
				Transport:	0,00	0,00
4	EC02A1	Cablul NHXH FE180 E90 3x2,5 mmp	ml	100,000	15,61	1 560,89
				Material:	11,82	1 181,91
				Manopera:	3,79	378,98
				Transport:	0,00	0,00
5	EF03A1	TES3 tablou electric subsol 3, confection PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 009,65	1 009,65
				Material:	880,79	880,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	19,780
Total greutate materiale (tone)	0,050

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	2 232,13	535,44	0,00	0,00	2 767,57

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	12,05	0,00	0,00	12,05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2 232,13	547,49	0,00	0,00	2 779,62
Cheltuieli indirecte	10,000%				277,96
Profit	5,000%				152,88

Total General fara TVA	3 210,46
TVA (19%)	609,99
TOTAL GENERAL (Lei)	3 820,45

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Devizul: Curenti slabi - Instalatie de semnalizare incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TCB08B1	Detector temperatura	buc	39,000	112,22	4 376,73
				Material:	41,73	1 627,61
				Manopera:	70,49	2 749,12
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	TCB08A1	Detector fum	buc	1 150,000	90,02	103 528,72
				Material:	35,34	40 645,11
				Manopera:	54,68	62 883,61
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	EM24B1+	Sirena interior	buc	1,000	412,00	412,00
				Material:	397,63	397,63
				Manopera:	14,37	14,37
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	TCB08C1	Detector tavan casetat + lampa martor led	buc	794,000	120,89	95 986,57
				Material:	40,22	31 935,71
				Manopera:	80,67	64 050,87
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	IRAMD93G	Kit detector (lift) - unitati de control senzor digital	buc	2,000	396,49	792,99
				Material:	314,20	628,40
				Manopera:	82,29	164,59
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	EM07A1+	Module adresabile 2 iesiri / 1 intrare	buc	2,000	108,56	217,11
				Material:	103,14	206,28
				Manopera:	5,41	10,83
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	TCB12A5	Soclu pentru detectori de fum	buc	1 189,000	13,25	15 752,04
				Material:	11,89	14 142,73
				Manopera:	1,35	1 609,31
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	TCB12A6	Soclu pentru detectori temperatura	buc	39,000	13,62	531,02
				Material:	12,26	478,23
				Manopera:	1,35	52,79
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	TCC37B1	Procesoare repetoar	buc	2,000	1 324,86	2 649,73
				Material:	8,10	16,20
				Manopera:	274,76	549,52
				Utilaj:	1 042,00	2 084,00
				Transport:	0,00	0,00
10	TCC28A1	Cablul E90/180 2x2x0.8 mmp	ml	4 000,000	3,57	14 281,12
				Material:	2,92	11 682,40
				Manopera:	0,65	2 598,72
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

11	EA01A#	Trasee cu canal de cablu cu adeziv / copex	ml	2 000,000	7,39	14 780,29
				Material:	0,91	1 818,53
				Manopera:	4,98	9 961,76
				Utilaj:	1,50	3 000,00
				Transport:	0,00	0,00
12	AMC3B12	Acumulatori centrala	buc	2,000	79,06	158,12
				Material:	75,00	150,00
				Manopera:	4,06	8,12
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13	AMC3B13	Acumulatori sursa	buc	4,000	72,68	290,72
				Material:	68,62	274,48
				Manopera:	4,06	16,24
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
14	EM24B2+	Sirene de exterior	buc	2,000	104,43	208,86
				Material:	89,00	178,00
				Manopera:	15,43	30,86
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
15	RPR11233 1	Container centrala (pentru acumulatori)	buc	1,000	505,53	505,53
				Material:	477,38	477,38
				Manopera:	28,15	28,15
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
16	AMC3D23 C	Sursa back -up 2,6 A	buc	2,000	130,01	260,01
				Material:	106,18	212,37
				Manopera:	23,82	47,64
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
17	AMC3D23 D	Sursa back -up 5,4 A	buc	6,000	225,06	1 350,33
				Material:	169,83	1 019,00
				Manopera:	55,22	331,34
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
18	AMC3B11	Acumulator 2,5 Ah	buc	2,000	49,55	99,10
				Material:	48,74	97,48
				Manopera:	0,81	1,62
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
19	EM07B1+	Module adresabile 4 iesiri / 1 intrare	buc	6,000	125,84	755,02
				Material:	123,40	740,40
				Manopera:	2,44	14,62
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20	ED01A%	Buton comanda manuala	buc	3,000	15,36	46,08
				Material:	13,74	41,21
				Manopera:	1,62	4,87
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
21	ED03XF	Dispozitiv alarmare optica	buc	3,000	46,89	140,68
				Material:	39,31	117,94
				Manopera:	7,58	22,74
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
22	TCB40D1	Transmitator servicii GSM	buc	1,000	388,05	388,05
				Material:	278,15	278,15
				Manopera:	109,90	109,90
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	5 366,147
-----------------------------	------------------

Total greutate materiale (tone)	17,642
--	---------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	107 165,23	145 261,60	5 084,00	0,00	257 510,83

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	3 268,39	0,00	0,00	3 268,39

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	107 165,23	148 529,99	5 084,00	0,00	260 779,22
Cheltuieli indirecte	10,000%				26 077,92
Profit	5,000%				14 342,86

Total General fara TVA	301 200,00
TVA (19%)	57 228,00
TOTAL GENERAL (Lei)	358 428,00

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Devizul: Instalații electrice - Instalație iluminat de siguranță

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EE10D1	Corp de iluminat securitate cu LED	buc	205,000	388,30	79 601,25
				Material:	346,07	70 944,26
				Manopera:	42,23	8 656,99
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	EC05B1	Cablul energie E90	ml	2 500,000	53,59	133 986,97
				Material:	41,95	104 886,72
				Manopera:	11,64	29 100,25
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	EA01A%	Tub de protecție	ml	2 500,000	6,61	16 528,91
				Material:	1,59	3 981,16
				Manopera:	3,52	8 797,75
				Utilaj:	1,50	3 750,00
				Transport:	0,00	0,00
4	EA13A%	Doza de ramificație	buc	630,000	35,87	22 600,43
				Material:	28,21	17 769,91
				Manopera:	6,77	4 263,53
				Utilaj:	0,90	567,00
				Transport:	0,00	0,00
5	RPCU06A#	Executarea de santuri pentru montarea cablurilor (maxim 30 cm)	ml	1 000,000	36,48	36 476,83
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	36,48	36 476,83
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	RPCU15A5	Astuparea șanțurilor	ml	1 000,000	25,15	25 146,12
				Material:	2,47	2 475,00
				Manopera:	22,67	22 671,13
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	MLE11113 610	Strapungeri în zidarie / pereți beton / pereți rigips pentru realizarea gaurilor necesare trecerii cablurilor	buc	200,000	20,84	4 168,78
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	20,84	4 168,78
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	RPCU19A1	Astuparea strapungerilor în zidarie / pereți beton / pereți rigips pentru realizarea gaurilor necesare trecerii cablurilor	buc	200,000	11,67	2 333,53
				Material:	0,03	5,51
				Manopera:	11,64	2 328,02
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor	tona	2,500	80,00	200,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	80,00	200,00
10	TR11AA08 D3	Descarcarea materialelor	tona	2,500	13,54	33,84
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	13,54	33,84
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

11	TRB05B19	Transportul materialelor prin purtare directa	tona	2,500	82,02	205,05
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	82,02	205,05
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
12	M1H05B1	Generator 70 kVa, complet echipat, pentru exterior	buc	1,000	53 159,72	53 159,72
				Material:	50 835,15	50 835,15
				Manopera:	1 629,88	1 629,88
				Utilaj:	694,68	694,68
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	4 371,335
Total greutate materiale (tone)	4,238

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	250 897,71	118 332,04	5 011,68	200,00	374 441,43

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	2 662,47	0,00	0,00	2 662,47

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	250 897,71	120 994,51	5 011,68	200,00	377 103,90
Cheltuieli indirecte	10,000%				37 710,39
Profit	5,000%				20 740,71

Total General fara TVA	435 555,00
TVA (19%)	82 755,45
TOTAL GENERAL (Lei)	518 310,45

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiar : JUDETUL ARGES

Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

Proiectant : SC STEAND AG SRL

Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI -
PIATA VASILE MILEA NR, 1 JUD.ARGES

Obiectul : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU

Devizul : ECHIPAMENTE INSTALATII TERMICE SI CLIMATIZARE - HVAC

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
50	Instalatie desfumare	buc	1			Fisa tehnica nr. 50
	- procurare utilaj -			18.655,00	18.655,00	
	- montaj utilaj -			8.300,00	8.300,00	
	- Total utilaj -			26.955,00	26.955,00	
51	Instalatie pentru presurizare casa de scara	buc	2			Fisa tehnica nr. 51
	- procurare utilaj -			22.938,50	45.877,00	
	- montaj utilaj -			6.772,00	13.544,00	
	- Total utilaj -			29.710,50	59.421,00	
52	Instalatie pentru monitorizarea concentratiei de hidrogen	buc	1			Fisa tehnica nr. 52
	- procurare utilaj -			7.699,00	7.699,00	
	- montaj utilaj -			3.400,00	3.400,00	
	- Total utilaj -			11.099,00	11.099,00	
TOTAL:		- procurare utilaj -		Lei:	72.231,00	
		- montaj utilaj -			25.244,00	
		- Total utilaj -			97.475,00	

Executant,

Proiectant,



Beneficiar : JUDETUL ARGES
 Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL
 Proiectant : SC STEAND AG SRL
 Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA
 NR. 1 JUD. ARGES
 Obiectul : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU
 Devizul : ECHIPAMENTE INSTALATII SANITARE

Formularul F4 - LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
7	Grup pompare hidranti interiori	buc	1			Fisa tehnica nr. 7
	- procurare utilaj -			38.666,00	38.666,00	
	- montaj utilaj -			9.700,00	9.700,00	
	- Total utilaj -			48.366,00	48.366,00	
8	Grup pompare sprinkelere cu trei electropompe	buc	1			Fisa tehnica nr. 8
	- procurare utilaj -			47.655,00	47.655,00	
	- montaj utilaj -			10.600,00	10.600,00	
	- Total utilaj -			58.255,00	58.255,00	
9	Recipient de hidrofor 500 l	buc	1			Fisa tehnica nr. 9
	- procurare utilaj -			1.366,00	1.366,00	
	- montaj utilaj -			500,00	500,00	
	- Total utilaj -			1.866,00	1.866,00	
10	Recipient de hidrofor 150 l	buc	1			Fisa tehnica nr. 10
	- procurare utilaj -			496,00	496,00	
	- montaj utilaj -			253,00	253,00	
	- Total utilaj -			749,00	749,00	
11	Pompa de basa	buc	1			Fisa tehnica nr. 11
	- procurare utilaj -			1.245,00	1.245,00	
	- montaj utilaj -			385,00	385,00	
	- Total utilaj -			1.630,00	1.630,00	
12	Radiator electric pe ulei	buc	1			Fisa tehnica nr. 12
	- procurare utilaj -			396,00	396,00	
	- montaj utilaj -			96,00	96,00	
	- Total utilaj -			492,00	492,00	
TOTAL:		- procurare utilaj -	Lei:	89.824,00		
		- montaj utilaj -		21.534,00		
		- Total utilaj -		111.358,00		

Executant;



Proiectant,