

FORMULAR F2
**CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI -
PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD. ARGES**
Obiect 2 : LUCRARI CONEXE

Nr. cap. / subcap deviz general	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
I LUCRARI DE CONSTRUCTII		
4.1	Constructii si instalatii	9.319.523,92
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0,00
4.1.2	Rezistenta	1.332.876,35
4.1.2.1	Rezistenta - Impermeabilizare beton	709.727,58
4.1.2.2	Rezistenta - Consolidare elemente de beton	541.126,42
4.1.2.3	Rezistenta - Platforme echipamente	59.724,60
4.1.2.4	Rezistenta - Buiandrugi din beton	22.297,75
4.1.3	Arhitectura	7.363.931,97
4.1.3.1	Arhitectura - Demolari/desfaceri interioare	1.696.583,72
4.1.3.2	Arhitectura - Demolari/demontari exterioare	428.190,19
4.1.3.3	Arhitectura - Teras	98.911,25
4.1.3.4	Arhitectura - Finisaje exterioare	437.020,66
4.1.3.5	Arhitectura - Finisaje interioare	4.703.226,15
4.1.4	Instalatii sanitare	153.247,18
4.1.4.1	Instalatii sanitare - Dezafectare obiecte sanitare	61.820,87
4.1.4.2	Instalatii sanitare - Instalatie interioara apa rece	70.293,81
4.1.4.3	Instalatii sanitare - Canalizare pluviala pentru terasa	5.937,21
4.1.4.4	Instalatii sanitare - Canalizare interioara	15.195,29
4.1.5	Instalatii electrice	432.743,05
4.1.5.1	Instalatii electrice - Demolari	56.266,02
4.1.5.2	Instalatii electrice - Instalatie paratrasnet si priza de pamant	59.989,05
4.1.5.3	Instalatii electrice - interioare	316.487,98
4.1.6	Instalatii termice	20.460,37
4.1.6.1	Instalatii termice - Demolari / demontari	20.460,37
4.1.7	Utilitati	16.265,00
4.1.7.1	Utilitati - Canalizare menajera + terasamente	7.835,00
4.1.7.2	Utilitati - Bransament apa 2"	3.245,00
4.1.7.3	Utilitati - Canalizare pluviala exterioara	5.185,00
	TOTAL I	9.319.523,92
II MONTAJ		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	37.510,00
4.2.1	Instalatii sanitare - Montaj obiecte sanitare	37.510,00
	TOTAL II	37.510,00
III PROCURARE		
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	264.856,00
4.3.1	Echipamente arhitectura - Dispozitive pentru persoane cu dizabilitati	228.348,00
4.3.2	Echipamente Sistem de urmarire a comportarii in timp a constructiei	36.508,00

4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	264.856,00
TOTAL VALOARE (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) exclusiv TVA :		9.621.889,92
Taxa pe valoarea adaugata:		1.828.159,08
TOTAL VALOARE:		11.450.049,00

Executant,



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Rezistența - Impermeabilizare beton

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT49C1	Forare în elemente de beton cu diametrul de maxim 5 cm, inclusiv evacuarea molozului	buc	750,000	40,16	30 118,53
				Material:	1,12	840,63
				Manopera:	25,99	19 490,40
				Utilaj:	13,05	9 787,50
				Transport:	0,00	0,00
2	RPCB15A1	Injectarea gaurilor pentru impermeabilizare cu rășină pentru rosturi cu infiltrații	buc	750,000	576,33	432 244,47
				Material:	256,94	192 708,00
				Manopera:	87,38	65 536,47
				Utilaj:	232,00	174 000,00
				Transport:	0,00	0,00
3	CF05C1	Tencuieli interioare speciale cu mortar hidroizolant	mp	500,000	272,70	136 349,20
				Material:	204,12	102 061,00
				Manopera:	68,22	34 108,20
				Utilaj:	0,36	180,00
				Transport:	0,00	0,00
4	CN61A01+	Vopsitorii pentru interior	mp	500,000	18,92	9 459,75
				Material:	12,15	6 076,00
				Manopera:	6,77	3 383,75
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor	tona	20,000	80,00	1 600,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	80,00	1 600,00
6	TRB05B19	Transportul materialelor prin purtare directă	tona	20,000	82,02	1 640,44
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	82,02	1 640,44
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	TR1AA08 D3	Descărcarea materialelor în șantier	tona	20,000	13,54	270,70
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	13,54	270,70
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	4 596,600
Total greutate materiale (tone)	15,261

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	301 685,62	124 429,96	183 967,50	1 600,00	611 683,07

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2,250%	0,00	2 799,67	0,00	0,00	2 799,67

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	301 685,62	127 229,63	183 967,50	1 600,00	614 482,75
Cheltuieli indirecte	10,000%				61 448,27
Profit	5,000%				33 796,55

Total General fara TVA	709 727,58
TVA (19%)	134 848,24
TOTAL GENERAL (Lei)	844 575,81

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Rezistența - Consolidare elemente din beton

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	OD09A	Trasarea lucrărilor care urmează a fi consolidate	buc	1,000	100 026,86	100 026,86
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	100 026,86	100 026,86
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	RPCT50A1	Pregătirea suprafețelor de beton fisurate înainte de intervenție	mp	250,000	205,52	51 379,75
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	46,02	11 504,75
				Utilaj:	159,50	39 875,00
				Transport:	0,00	0,00
3	RPCG22A1	Consolidarea elementelor din beton armat cu țesături din fibră de sticlă în două straturi	mp	250,000	145,82	36 455,99
				Material:	59,20	14 800,20
				Manopera:	86,62	21 655,80
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	CF11B1	Tencuieli interioare / exterioare executate după consolidare	mp	250,000	870,31	217 577,83
				Material:	785,31	196 327,88
				Manopera:	85,00	21 249,95
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	RPCT49XC	Forare în elemente de zidărie / beton, inclusiv evacuarea molozului cu adâncime < 60 cm	buc	800,000	43,09	34 471,31
				Material:	1,34	1 075,95
				Manopera:	28,69	22 955,36
				Utilaj:	13,05	10 440,00
				Transport:	0,00	0,00
6	CK35B#	Introducere conectori	buc	800,000	30,63	24 507,20
				Material:	25,22	20 176,00
				Manopera:	5,41	4 331,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	6 713,111
Total greutate materiale (tone)	27 987,310

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	232 380,02	181 723,92	50 315,00	0,00	464 418,94

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contribuția asigurătorie pentru muncă	2,250%	0,00	4 088,79	0,00	0,00	4 088,79

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	232 380,02	185 812,70	50 315,00	0,00	468 507,73
Cheltuieli indirecte	10,000%				46 850,77
Profit	5,000%				25 767,92

Total General fara TVA	541 126,42
TVA (19%)	102 814,02
TOTAL GENERAL (Lei)	643 940,44





Obiectivul: CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Rezistența - Platforme echipamente

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CB01XA	Cofraje pentru beton	mp	22,000	63,09	1 387,98
				Material:	28,71	631,64
				Manopera:	34,38	756,34
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	CA02A1	Turnare beton armat C16/20	mc	77,000	429,35	33 059,80
				Material:	322,90	24 862,99
				Manopera:	97,45	7 503,80
				Utilaj:	9,00	693,00
				Transport:	0,00	0,00
3	CZ0301F1	Confecționare armături BST 500S	kg	1 071,000	5,34	5 718,05
				Material:	4,25	4 554,00
				Manopera:	1,00	1 072,70
				Utilaj:	0,09	91,35
				Transport:	0,00	0,00
4	CP35A1	Montare armături BST 500S	kg	1 071,000	2,20	2 361,41
				Material:	0,04	42,05
				Manopera:	2,17	2 319,36
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	TRA06A	Transportul rutier al betonului	tona	184,800	45,00	8 316,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	45,00	8 316,00
6	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor	tona	3,400	80,00	272,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	80,00	272,00
7	TRI1AA08 D3	Descarcarea materialelor	tona	3,400	13,54	46,02
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	13,54	46,02
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	TRB05B19	Transportul prin purtare directă	tona	3,400	82,02	278,87
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	82,02	278,87
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	442,449
Total greutate materiale (tone)	9,070

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	30 090,69	11 977,09	784,35	8 588,00	51 440,13

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	269,48	0,00	0,00	269,48

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		30 090,69	12 246,58	784,35	8 588,00	51 709,61
Cheltuieli indirecte	10,000%					5 170,96
Profit	5,000%					2 844,03
Total General fara TVA						59 724,60
TVA (19%)						11 347,67
TOTAL GENERAL (Lei)						71 072,28

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Rezistență - Buiandrugă din beton

Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CB01XA	Cofraje pentru beton	mp	34,000	63,09	2 145,06
				Material:	28,71	976,18
				Manopera:	34,38	1 168,88
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	CA02A1	Turnare beton armat C16/20	mc	9,000	429,35	3 864,13
				Material:	322,90	2 906,06
				Manopera:	97,45	877,07
				Utilaj:	9,00	81,00
				Transport:	0,00	0,00
3	CZ0301F1	Confecționare armături BST 500S	kg	1 512,000	5,34	8 072,54
				Material:	4,25	6 429,18
				Manopera:	1,00	1 514,40
				Utilaj:	0,09	128,96
				Transport:	0,00	0,00
4	CP35A1	Montare armături BST 500S	kg	1 512,000	2,20	3 333,75
				Material:	0,04	59,37
				Manopera:	2,17	3 274,39
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	TRA06A	Transportul rutier al betonului	tona	21,600	45,00	972,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	45,00	972,00
6	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor	tona	4,300	80,00	344,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	80,00	344,00
7	TR11AA08 D3	Descarcarea materialelor	tona	4,300	13,54	58,20
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	13,54	58,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	TRB05B19	Transportul prin purtare directă	tona	4,300	82,02	352,69
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	82,02	352,69
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	267,663
Total greutate materiale (tone)	2,870

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	10 370,78	7 245,64	209,96	1 316,00	19 142,38

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contribuția asigurătorie pentru munca	2,250%	0,00	163,03	0,00	0,00	163,03

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		10 370,78	7 408,66	209,96	1 316,00	19 305,41
Cheltuieli indirecte	10,000%					1 930,54
Profit	5,000%					1 061,80
Total General fara TVA						22 297,75
TVA (19%)						4 236,57
TOTAL GENERAL (Lei)						26 534,32

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Arh. - Demolari / desfaceri interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
1	RPCT19A1	Desfacerea pardosellor din parchet	mp	420,000	105,87	44 463,45	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	105,87	44 463,45	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
2	RPCT19H1	Desfacerea pardoselilor	mp	2 000,000	103,86	207 724,35	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	103,86	207 724,35	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
3	RPCT29A1	Desfacerea placajelor din gresie si faianță	mp	710,000	134,56	95 537,28	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	134,56	95 537,28	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
4	RPCT29B1	Desfacerea placajelor din marmură, granit sau similare	mp	120,000	153,51	18 421,03	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	153,51	18 421,03	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
5	RPCT30A1	Desfacerea lambriurilor	mp	190,000	116,94	22 218,03	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	116,94	22 218,03	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
6	RPCT10XA	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare	mp	1 200,000	100,77	120 928,19	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	100,77	120 928,19	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
7	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor și parapetelor metalice montate în beton	kg	3 000,000	92,76	278 290,43	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	92,76	278 290,43	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
8	RPCT11XE	Desfacerea tavanelor din plasă rabiț	mp	3 000,000	112,90	338 710,67	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	112,90	338 710,67	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
9	RPCT11F1	Desfacerea vergelelor de susținere a tavanului din plasa rabiț	mp	3 000,000	103,43	310 287,17	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	103,43	310 287,17	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
Total manopera (ore)						53 069,102	
Total greutate materiale (tone)						0,000	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe	0,00	1 436 580,59	0,00	0,00	1 436 580,59
---------------------------	------	--------------	------	------	--------------

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	32 323,06	0,00	0,00	32 323,06

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,00	1 468 903,65	0,00	0,00	1 468 903,65
Cheltuieli indirecte	10,000%				146 890,37
Profit	5,000%				80 789,70

Total General fara TVA	1 696 583,72
TVA (19%)	322 350,91
TOTAL GENERAL (Lei)	2 018 934,63

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Arh. - Demolari / demontari exterioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT25A1	Desfacerea șarpantelor din lemn	mp	1 100,000	96,55	106 205,63
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	96,55	106 205,63
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	RPCT26A1	Desfacerea invelitorilor din tablă	mp	1 100,000	98,07	107 876,12
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	98,07	107 876,12
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	RPCT03C1	Demolarea zidurilor din cărămidă	mc	50,000	226,62	11 331,10
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	226,62	11 331,10
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	RCSE42A %	Desfacerea hidroizolațiilor si termoizolațiilor la terase	mp	400,000	204,49	81 796,19
				Material:	1,03	413,71
				Manopera:	168,94	67 575,38
				Utilaj:	34,52	13 807,09
				Transport:	0,00	0,00
5	RPIB12D#	Demontare aparate de aer conditionat	buc	100,000	200,09	20 009,33
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	200,09	20 009,33
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	6753	Automacara	ora	10,000	550,00	5 500,00
				Utilaj:	550,00	5 500,00
7	TRB05B19	Transportul materialelor prin purtare directa	tona	120,000	82,02	9 842,62
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	82,02	9 842,62
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor	tona	120,000	9,47	1 136,94
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	9,47	1 136,94
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	TRA01A40 P	Transportul rutier al materialelor sau molozului la groapa de gunoi	tona	120,000	164,50	19 740,03
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,03
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	164,50	19 740,00

Total manopera (ore)	11 968,125
Total greutate materiale (tone)	20,036

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	413,71	323 977,14	19 307,09	19 740,00	363 437,95

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	7 289,49	0,00	0,00	7 289,49
---------------------------------------	--------	------	----------	------	------	----------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	413,71	331 266,63	19 307,09	19 740,00	370 727,44
Cheltuieli indirecte	10,000%				37 072,74
Profit	5,000%				20 390,01

Total General fara TVA	428 190,19
TVA (19%)	81 356,14
TOTAL GENERAL (Lei)	509 546,32

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Arh. - Terase

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CG18B1	Turnat sape pentru terase	mp	1 220,000	56,95	69 473,82
				Material:	30,54	37 260,45
				Manopera:	24,90	30 383,37
				Utilaj:	1,50	1 830,00
				Transport:	0,00	0,00
2	TRA06A	Transportul rutier al betonului pentru sapa	tona	344,000	45,00	15 480,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	45,00	15 480,00

Total manopera (ore)	1 122,400
Total greutate materiale (tone)	309,671

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	37 260,45	30 383,37	1 830,00	15 480,00	84 953,82

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	683,63	0,00	0,00	683,63

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	37 260,45	31 066,99	1 830,00	15 480,00	85 637,44
Cheltuieli indirecte	10,000%				8 563,74
Profit	5,000%				4 710,06

Total General fara TVA	98 911,25
TVA (19%)	18 793,14
TOTAL GENERAL (Lei)	117 704,38

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIAȚA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Arhitectura - Finisaje exterioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Protul unitar (Lei)	Protul total (Lei)	
1	IZA01A	Curățirea prin sablare în vederea aplicării protecției anticorozive	mp	5 500,000	27,09	148 994,78	
				Material:	0,75	4 149,20	
				Manopera:	9,75	53 598,60	
				Utilaj:	16,59	91 246,98	
				Transport:	0,00	0,00	
2	RPCJ75A1	Spalarea manuala a tencuielilor la fațade	mp	5 500,000	12,25	67 366,36	
				Material:	0,07	369,60	
				Manopera:	12,18	66 996,76	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
3	RPCJ13C1	Reparații de tencuieli în jurul tocurilor și pervazelor la uși și ferestre	ml	400,000	24,71	9 885,61	
				Material:	2,19	876,93	
				Manopera:	22,52	9 008,68	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
4	RPCL08XA	Montaj balustrada metalica	ml	7,000	369,91	2 589,34	
				Material:	256,21	1 793,48	
				Manopera:	113,69	795,86	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
5	CI11B01%	Pardoseli din travertin	mp	200,000	528,18	105 635,82	
				Material:	300,19	60 037,62	
				Manopera:	224,68	44 936,20	
				Utilaj:	3,31	662,00	
				Transport:	0,00	0,00	
6	RPCJ07C#	Plinta din travertin	ml	100,000	79,81	7 980,86	
				Material:	69,50	6 949,91	
				Manopera:	10,29	1 028,66	
				Utilaj:	0,02	2,29	
				Transport:	0,00	0,00	
7	76171	Schela sau platforma autoridicatoare pentru lucrari la fatada	ora	590,000	15,00	8 850,00	
				Utilaj:	15,00	8 850,00	
8	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor	tona	130,000	80,00	10 400,00	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	0,00	0,00	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	80,00	10 400,00	
9	TR11AA08 D3	Descarcarea materialelor in santier	tona	130,000	13,54	1 759,55	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	13,54	1 759,55	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
10	TRB05B19	Transportul materialelor prin purtare directa	tona	130,000	82,02	10 662,84	
				Material:	0,00	0,00	
				Manopera:	82,02	10 662,84	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
Total manopera (ore)						6 974,036	
Total greutate materiale (tone)						195,949	

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe		74 176,74	188 787,15	100 761,27	10 400,00	374 125,16
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	4 247,71	0,00	0,00	4 247,71
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		74 176,74	193 034,86	100 761,27	10 400,00	378 372,87
Cheltuieli indirecte	10,000%					37 837,29
Profit	5,000%					20 810,51
Total General fara TVA						437 020,66
TVA (19%)						83 033,93
TOTAL GENERAL (Lei)						520 054,59

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Arhitectura - Finisaje interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCJ13A#	Reparatii tencuieli interioare	mp	1 300,000	42,46	55 202,62
				Material:	7,17	9 325,23
				Manopera:	35,19	45 748,30
				Utilaj:	0,10	129,09
				Transport:	0,00	0,00
2	CF21B01+	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare	mp	20 000,000	26,33	526 636,00
				Material:	6,30	126 000,00
				Manopera:	20,03	400 636,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	CN01A+	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila	mp	20 000,000	7,98	159 652,81
				Material:	1,54	30 799,61
				Manopera:	6,44	128 853,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	CG05A#	Pardoseli din parchet laminat	mp	1 785,000	113,83	203 190,51
				Material:	70,52	125 878,59
				Manopera:	43,31	77 311,92
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	RCSK09A %	Raschetarea parchetului din stejar sau fag	mp	960,000	24,31	23 338,65
				Material:	0,49	469,92
				Manopera:	23,82	22 868,74
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	RPCK11A#	Cerule si lustruire parchet din stejar sau fag	mp	960,000	14,31	13 740,07
				Material:	3,48	3 345,19
				Manopera:	10,83	10 394,88
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	CI11B01%	Pardoseli din travertin	mp	745,000	528,18	393 493,41
				Material:	300,19	223 640,12
				Manopera:	224,68	167 387,35
				Utilaj:	3,31	2 465,95
				Transport:	0,00	0,00
8	RPCJ07C# [1]	Plinta din travertin	ml	645,000	79,81	51 476,55
				Material:	69,50	44 826,91
				Manopera:	10,29	6 634,86
				Utilaj:	0,02	14,78
				Transport:	0,00	0,00
9	CG11A1	Pardoseli din gresie ceramică inclusiv chit pentru rostuirea materialelor ceramice	mp	200,000	109,49	21 898,79
				Material:	76,14	15 227,85
				Manopera:	32,75	6 550,94
				Utilaj:	0,60	120,00
				Transport:	0,00	0,00
10	RPCJ07C# [2]	Plinta din gresie	ml	315,000	33,03	10 404,01
				Material:	22,72	7 156,51
				Manopera:	10,29	3 240,28
				Utilaj:	0,02	7,22
				Transport:	0,00	0,00

11	CI06A1	Placaj din faianță la pereți inclusiv chit pentru rostuirea materialelor ceramice	mp	674,000	131,59	88 691,31
				Material:	57,42	38 700,46
				Manopera:	73,63	49 626,89
				Utilaj:	0,54	363,96
				Transport:	0,00	0,00
12	CK62A+	Montare usi de tamplarie din lemn	mp	792,000	928,96	735 738,57
				Material:	750,19	594 151,78
				Manopera:	178,66	141 500,31
				Utilaj:	0,11	86,49
				Transport:	0,00	0,00
13	CI61A1	Montare usi din lemn simple	mp	118,000	606,96	71 603,67
				Material:	450,20	53 123,79
				Manopera:	155,65	18 366,99
				Utilaj:	0,11	12,89
				Transport:	0,00	0,00
14	CH05XA	Mana curenta executata din lemn	ml	200,000	115,48	23 095,16
				Material:	74,87	14 974,16
				Manopera:	40,61	8 121,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
15	CG01A#	Strat suport pentru pardoseli, executat din mortar de ciment pentru egalizare	mp	1 390,000	30,27	42 078,91
				Material:	9,88	13 738,20
				Manopera:	18,95	26 339,11
				Utilaj:	1,44	2 001,60
				Transport:	0,00	0,00
16	CQ16A+	Tavane false executate din Rigips	mp	367,000	106,17	38 965,28
				Material:	83,01	30 465,74
				Manopera:	23,01	8 444,49
				Utilaj:	0,15	55,05
				Transport:	0,00	0,00
17	CK07A%	Glafuri, pervaze glafuri montate la ferestrele din lemn	ml	812,000	124,86	101 388,45
				Material:	116,09	94 265,91
				Manopera:	8,66	7 033,87
				Utilaj:	0,11	88,67
				Transport:	0,00	0,00
18	CK01A+	Ferestre din PVC	mp	24,000	566,56	13 597,45
				Material:	543,25	13 038,02
				Manopera:	23,01	552,23
				Utilaj:	0,30	7,20
				Transport:	0,00	0,00
19	RCSO52E %	Tavan casetat cu rezistenta la foc EI30	mp	7 220,000	166,42	1 201 519,68
				Material:	37,56	271 182,97
				Manopera:	128,58	928 365,65
				Utilaj:	0,27	1 971,06
				Transport:	0,00	0,00
20	RPCL08XA	Montaj balustrada metalica	ml	200,000	369,91	73 981,20
				Material:	256,21	51 242,40
				Manopera:	113,69	22 738,80
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
21	RMD08C#	Restaurare lambriuri si tavane din lemn	mp	250,000	339,49	84 872,22
				Material:	8,42	2 105,69
				Manopera:	331,07	82 766,53
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
22	CG11A%	Montaj mozaic sticla	mp	250,000	97,64	24 411,20
				Material:	34,78	8 694,09
				Manopera:	62,26	15 565,25
				Utilaj:	0,61	151,86
				Transport:	0,00	0,00
23	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor	tona	361,000	80,00	28 880,00

				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	80,00	28 880,00
24	TRI1AA08 D3	Descarcarea materialelor in santier	tona	361,000	13,54	4 886,14
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	13,54	4 886,14
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
25	TRB05B19	Transportul materialelor prin purtare directa	tona	361,000	82,02	29 609,88
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	82,02	29 609,88
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	81 771,097
Total greutate materiale (tone)	676,466

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	1 772 353,13	2 213 543,59	7 475,82	28 880,00	4 022 252,54

Alte cheltuieli directe						
Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	49 804,73	0,00	0,00	49 804,73

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1 772 353,13	2 263 348,32	7 475,82	28 880,00	4 072 057,27
Cheltuieli indirecte	10,000%				407 205,73
Profit	5,000%				223 963,15

Total General fara TVA	4 703 226,15
TVA (19%)	893 612,97
TOTAL GENERAL (Lei)	5 596 839,11

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Instalatii sanitare - Dezafectare obiecte sanitare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar	buc	55,000	160,84	8 846,40
				Material:	114,55	6 300,47
				Manopera:	46,29	2 545,93
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	SC13A1	Vas pentru closet	buc	52,000	394,10	20 493,12
				Material:	339,15	17 635,63
				Manopera:	54,95	2 857,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	SE21A1	Spalator din inox	buc	9,000	956,01	8 604,10
				Material:	887,40	7 986,56
				Manopera:	63,89	574,97
				Utilaj:	4,73	42,57
				Transport:	0,00	0,00
4	SD06A1	Baterie amestecatoare, pentru lavoar	buc	55,000	80,75	4 441,27
				Material:	67,22	3 696,84
				Manopera:	13,54	744,43
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	SD08A1	Baterie amestecatoare, pentru spalator	buc	9,000	88,32	794,85
				Material:	74,78	673,04
				Manopera:	13,54	121,82
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	SC11B#	Port prosop din alama nichelata	buc	55,000	53,39	2 936,26
				Material:	41,21	2 266,28
				Manopera:	12,18	669,98
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	SC25A1	Etajera din portelan sanitar	buc	55,000	28,92	1 590,58
				Material:	15,11	831,27
				Manopera:	13,81	759,31
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	SC17XA	Oglinda sanitara	buc	55,000	64,62	3 554,34
				Material:	37,55	2 065,49
				Manopera:	27,07	1 488,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	SC28B1	Sapuniera din portelan sanitar	buc	55,000	17,29	951,04
				Material:	8,90	489,50
				Manopera:	8,39	461,54
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	SC20XA	Porthartie din portelan sanitar	buc	55,000	19,42	1 068,13
				Material:	7,78	427,93
				Manopera:	11,64	640,21
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	401,349
Total greutate materiale (tone)	2,781

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	42 373,01	10 864,53	42,57	0,00	53 280,11

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	244,45	0,00	0,00	244,45

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	42 373,01	11 108,98	42,57	0,00	53 524,56
Cheltuieli indirecte	10,000%				5 352,46
Profit	5,000%				2 943,85

Total General fara TVA	61 820,87
TVA (19%)	11 745,96
TOTAL GENERAL (Lei)	73 566,83

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1

JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Instalatii sanitare - Instalatie interioara apa rece

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPSA19B#	Teava tip PP-R Dn 20 complet cu sisteme de prindere, fittinguri pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc.), accesorii de montaj	ml	160,000	6,34	1 014,45
				Material:	1,19	191,15
				Manopera:	4,87	779,62
				Utilaj:	0,27	43,68
				Transport:	0,00	0,00
2	RPSA19C#	Teava tip PP-R Dn 25 complet cu sisteme de prindere, fittinguri pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc.), accesorii de montaj	ml	110,000	7,36	809,21
				Material:	1,64	180,78
				Manopera:	5,41	595,54
				Utilaj:	0,30	32,89
				Transport:	0,00	0,00
3	RPSA19D#	Teava tip PP-R Dn 32 complet cu sisteme de prindere, fittinguri pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc.), accesorii de montaj	ml	90,000	10,17	915,56
				Material:	4,16	374,69
				Manopera:	5,68	511,62
				Utilaj:	0,33	29,25
				Transport:	0,00	0,00
4	RPSA19E#	Teava tip PP-R Dn 40 complet cu sisteme de prindere, fittinguri pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc.), accesorii de montaj	ml	95,000	12,48	1 185,42
				Material:	5,90	560,59
				Manopera:	6,23	591,48
				Utilaj:	0,35	33,35
				Transport:	0,00	0,00
5	RPSA19F#	Teava tip PP-R Dn 50 complet cu sisteme de prindere, fittinguri pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc.), accesorii de montaj	ml	42,500	17,32	736,19
				Material:	10,16	431,99
				Manopera:	6,77	287,62
				Utilaj:	0,39	16,57
				Transport:	0,00	0,00
6	CMj8E30A	Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=6mm, material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dn 20	ml	90,000	3,01	271,09
				Material:	2,20	198,00
				Manopera:	0,81	73,09
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	CMj8E30B	Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=6mm, material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dn 25	ml	110,000	3,55	390,81
				Material:	2,47	271,70
				Manopera:	1,08	119,11
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	CMj8E30C	Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=6mm, material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dn 32	ml	90,000	4,10	369,32
				Material:	2,75	247,50
				Manopera:	1,35	121,82
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	CMj8E31A	Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=6mm, material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dn 40	ml	95,000	5,65	537,22
				Material:	3,76	357,20
				Manopera:	1,89	180,02
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	CMj8E31B	Izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=6mm, material marunt, de etansare, de fixare ; Pentru conducte Dn 50	ml	42,500	7,44	316,01
				Material:	5,27	223,98
				Manopera:	2,17	92,04
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

11	SD09XA	Robinet coltar cromat pentru racorduri rezervor spalare WC - inclusiv racordurile flexibile din inox fara insertii de culoare : D = 1/2" , l=60 cm ; material marunt de etansare, de fixare. Dimensiuni : Ø 1/2" x 1/2"	buc	500,000	34,97	17 485,25
				Material:	30,91	15 455,00
				Manopera:	4,06	2 030,25
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
12	IZF06XA	Strat difuzie vapori la acoperis	buc	26,000	36,26	942,81
				Material:	11,36	295,30
				Manopera:	24,90	647,51
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
13	SD09XA-1	Robinet coltar cromat pentru racorduri la lavoar/spalator - inclusiv racordurile flexibile din inox fara insertii de culoare : D = 1/2" , l=60 cm ; material marunt de etansare, de fixare. Dimensiuni : Ø 1/2" x 1/2"	buc	64,000	59,99	3 839,53
				Material:	55,12	3 527,68
				Manopera:	4,87	311,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
14	SD07F#	Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, pentru montaj aparent; material marunt de etansare; Dimensiuni : Ø 2"	buc	2,000	111,25	222,49
				Material:	102,31	204,62
				Manopera:	8,93	17,87
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
15	SD07E#	Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, pentru montaj aparent; material marunt de etansare; Dimensiuni : Ø 1 1/2"	buc	4,000	72,13	288,51
				Material:	65,63	262,52
				Manopera:	6,50	25,99
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
16	SD07C#	Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, pentru montaj aparent; material marunt de etansare; Dimensiuni : Ø 1"	buc	32,000	33,14	1 060,33
				Material:	29,35	939,05
				Manopera:	3,79	121,27
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
17	RpAcH28A %	Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila: material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.	ml	497,500	1,37	679,20
				Material:	0,09	45,82
				Manopera:	0,43	215,48
				Utilaj:	0,84	417,90
				Transport:	0,00	0,00
18	RPIE04B#	Efectuare proba de etanseitate la presiune a instalatiei interioare; material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.	ml	497,500	3,33	1 655,28
				Material:	0,20	100,30
				Manopera:	2,17	1 077,39
				Utilaj:	0,96	477,60
				Transport:	0,00	0,00
19	SA19A#	Teava din polipropilena pentru preluarea condensului de la unitatile interioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile DN 20	ml	300,000	3,79	1 135,71
				Material:	1,19	358,41
				Manopera:	2,44	730,89
				Utilaj:	0,15	46,41
				Transport:	0,00	0,00
20	SA19C#	Teava din polipropilena pentru preluarea condensului de la unitatile interioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile DN 32	ml	700,000	7,38	5 163,52
				Material:	4,21	2 945,36
				Manopera:	2,98	2 084,39
				Utilaj:	0,19	133,77
				Transport:	0,00	0,00
21	SA19D#	Teava din polipropilena pentru preluarea condensului de la unitatile interioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile DN 40	ml	110,000	9,38	1 031,38
				Material:	5,92	651,03
				Manopera:	3,25	357,32
				Utilaj:	0,21	23,02
				Transport:	0,00	0,00
22	SA19E#	Teava din polipropilena pentru preluarea condensului de la unitatile interioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile DN 50	ml	160,000	13,94	2 230,73
				Material:	10,20	1 631,90
				Manopera:	3,52	563,06
				Utilaj:	0,22	35,78
				Transport:	0,00	0,00
23	SA19I#	Teava din polipropilena pentru preluarea condensului de la unitatile interioare, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv	ml	200,000	87,52	17 503,04

		coturile, ramificatiile DN 110		Material:	82,61	16 522,08
				Manopera:	4,60	920,38
				Utilaj:	0,30	60,58
				Transport:	0,00	0,00
24	SE01XA	Efectuare proba de etanșeitate a instalatiei; material marunt, sistem de ridicare a presiunii etc.	ml	360,000	2,17	779,62
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,17	779,62
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	488,925
Total greutate materiale (tone)	42,652

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	45 976,66	13 235,20	1 350,80	0,00	60 562,66

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	297,79	0,00	0,00	297,79

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	45 976,66	13 532,99	1 350,80	0,00	60 860,45
Cheltuieli indirecte	10,000%				6 086,04
Profit	5,000%				3 347,32

Total General fara TVA	70 293,81
TVA (19%)	13 355,82
TOTAL GENERAL (Lei)	83 649,63

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;




Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES
Obiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Instalatii sanitare - Canalizare pluviala pentru terasa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
1	SB49A3	Caciula de ventilare din polipropilena pentru canalizare - material marunt, de etansare, de fixare. Dimensiuni : Ø 110 mm	buc	4,000	32,25	128,99	
				Material:	17,09	68,36	
				Manopera:	15,16	60,64	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
2	SA45I1	Teava OI 200 mm pentru protectie conducta canalizare la trecere prin pereti	ml	60,000	80,33	4 819,54	
				Material:	65,71	3 942,49	
				Manopera:	14,62	877,05	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
3	SA45F1	Teava OI 80 mm pentru protectie conducta alimentare cu apa la trecere prin pereti	ml	4,000	42,44	169,76	
				Material:	30,80	123,20	
				Manopera:	11,64	46,56	
				Utilaj:	0,00	0,00	
				Transport:	0,00	0,00	
Total manopera (ore)						36,359	
Total greutate materiale (tone)						0,438	
			Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe			4 134,05	984,25	0,00	0,00	5 118,30
Alte cheltuieli directe							
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca		2,250%	0,00	22,15	0,00	0,00	22,15
			Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe			4 134,05	1 006,40	0,00	0,00	5 140,45
Cheltuieli indirecte		10,000%					514,04
Profit		5,000%					282,72
Total General fara TVA						5 937,21	
TVA (19%)						1 128,07	
TOTAL GENERAL (Lei)						7 065,28	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGEȘ

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Instalatii sanitare - Canalizare interioara

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SB16E1	Conducta din PVC-KG Dn 110, inclusiv fittinguri	ml	20,000	20,07	401,40
				Material:	14,11	282,29
				Manopera:	5,96	119,11
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	SB16G1	Conducta din PVC-KG Dn 160, inclusiv fittinguri	ml	40,000	27,39	1 095,41
				Material:	20,35	813,89
				Manopera:	7,04	281,53
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	SA41D3+	Piese de curatire PP Ø 110 mm	buc	16,000	15,42	246,72
				Material:	6,22	99,46
				Manopera:	9,20	147,26
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	AcE148A0 1+	Clapeta antiretur PP 110 mm	buc	8,000	94,69	757,53
				Material:	85,49	683,90
				Manopera:	9,20	73,63
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	RPCB18F %	Spargere sapa	mc	20,000	111,21	2 224,11
				Material:	0,17	3,36
				Manopera:	92,58	1 851,59
				Utilaj:	18,46	369,16
				Transport:	0,00	0,00
6	RMA04A#	Refacere sapa	mc	20,000	244,13	4 882,62
				Material:	161,89	3 237,70
				Manopera:	75,80	1 515,92
				Utilaj:	6,45	129,00
				Transport:	0,00	0,00
7	SB28A#	SP Sifon pardoseala din PVC, cu scurgere laterala; - material marunt, de etansare, de fixare . Dimensiuni : Ø 50mm	buc	34,000	37,01	1 258,50
				Material:	30,25	1 028,40
				Manopera:	6,77	230,10
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	SC20A1	Sifon scurgere lavoar / Spalator	buc	64,000	34,04	2 178,49
				Material:	22,67	1 450,85
				Manopera:	11,37	727,64
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	182,740
Total greutate materiale (tone)	40,800

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	7 599,86	4 946,77	498,16	0,00	13 044,79

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	111,30	0,00	0,00	111,30

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		7 599,86	5 058,07	498,16	0,00	13 156,09
Cheltuieli indirecte	10,000%					1 315,61
Profit	5,000%					723,59
Total General fara TVA						15 195,29
TVA (19%)						2 887,10
TOTAL GENERAL (Lei)						18 082,39

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Instalatii electrice - Demolari

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	MLE11111 91	Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, cabluri, tablouri electrice) - Demisol	ans	1,000	5 955,40	5 955,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5 955,40	5 955,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	MLE11111 92	Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, cabluri, tablouri electrice) - Parter	ans	1,000	5 955,40	5 955,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5 955,40	5 955,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	MLE11111 93	Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, cabluri, tablouri electrice) - Mezanin	ans	1,000	5 955,40	5 955,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5 955,40	5 955,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	MLE11111 94	Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, cabluri, tablouri electrice) - Etaj 1	ans	1,000	5 955,40	5 955,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5 955,40	5 955,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	MLE11111 95	Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, cabluri, tablouri electrice) - Etaj 2	ans	1,000	5 955,40	5 955,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5 955,40	5 955,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	MLE11111 96	Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, cabluri, tablouri electrice) - Etaj 3	ans	1,000	5 955,40	5 955,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5 955,40	5 955,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	MLE11111 97	Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, cabluri, tablouri electrice) - Etaj 4	ans	1,000	5 955,40	5 955,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5 955,40	5 955,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	MLE11111 98	Dezafectare / demolare instalatie electrica existenta (corpuri de iluminat, lampi, spoturi, aplice, intrerupatoare, prize, cabluri, tablouri electrice) - Etaj 5	ans	1,000	5 955,40	5 955,40
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5 955,40	5 955,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	1 760,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	0,00	47 643,20	0,00	0,00	47 643,20

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	1 071,97	0,00	0,00	1 071,97

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0,00	48 715,17	0,00	0,00	48 715,17
Cheltuieli indirecte	10,000%					4 871,52
Profit	5,000%					2 679,33
Total General fara TVA						56 266,02
TVA (19%)						10 690,54
TOTAL GENERAL (Lei)						66 956,57

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Instalatii electrice - Instalatie paratrasnet si priza de pamant

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W3LART17 00C00%	Bara egalizare potential	buc	2,000	389,66	779,32
				Material:	64,82	129,64
				Manopera:	324,84	649,68
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	EG08C1	Platbanda 40x4mm	ml	500,000	55,50	27 751,52
				Material:	9,75	4 877,37
				Manopera:	45,75	22 874,15
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	EB02C%	Conductor egalizare de potential din Cu LiFY Ø 16 mm	ml	1 300,000	15,11	19 640,59
				Material:	5,82	7 561,38
				Manopera:	8,39	10 909,21
				Utilaj:	0,90	1 170,00
				Transport:	0,00	0,00
4	EG01A01+	Sistem de protectia la trasnet : Paratrasnet cu o raza de protectie de 68m, pentru o inaltime a catargului de 5 m, nivel de protectie I si timp de avans de amorsare de 50 microsecunde	ans	1,000	2 991,18	2 991,18
				Material:	2 937,04	2 937,04
				Manopera:	54,14	54,14
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	1 274,000
Total greutate materiale (tone)	0,950

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	15 505,43	34 487,18	1 170,00	0,00	51 162,61

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	775,96	0,00	0,00	775,96

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	15 505,43	35 263,14	1 170,00	0,00	51 938,57
Cheltuieli indirecte	10,000%				5 193,86
Profit	5,000%				2 856,62

Total General fara TVA	59 989,05
TVA (19%)	11 397,92
TOTAL GENERAL (Lei)	71 386,97

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Instalatii electrice - Interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EC05B1	Cablu CYY-F 5x25 mmp	ml	280,000	77,46	21 688,31
				Material:	75,56	21 157,74
				Manopera:	1,89	530,57
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	EC05E1	Cablu CYY-F 3x35+16+1x16 mmp	ml	10,000	76,69	766,87
				Material:	72,63	726,26
				Manopera:	4,06	40,61
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	EC05F1	Cablu CYY-F 3x50+25+1x25 mmp	ml	370,000	123,62	45 737,57
				Material:	117,12	43 333,75
				Manopera:	6,50	2 403,82
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	EC05G1	Cablu CYY-F 3x70+35+1x35 mmp	ml	110,000	141,07	15 517,47
				Material:	134,03	14 743,26
				Manopera:	7,04	774,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	EC04J1	Cablu CYY-F 3x95+50+1x50 mmp	ml	200,000	219,25	43 850,70
				Material:	211,67	42 334,78
				Manopera:	7,58	1 515,92
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	EC04K1	Cablu CYY-F 3x150+70+1x70 mmp	ml	150,000	277,27	41 590,94
				Material:	268,07	40 210,37
				Manopera:	9,20	1 380,57
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	EC04L1	Cablu CYY-F 3x185+95+1x95 mmp	ml	40,000	360,87	14 434,61
				Material:	348,95	13 958,17
				Manopera:	11,91	476,43
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	EA01B3	Tub de protectie PVC 40 mm	ml	360,000	2,28	820,95
				Material:	1,52	548,08
				Manopera:	0,76	272,87
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	EA01XA	Tub de protectie PVC 50 mm	ml	120,000	2,80	335,59
				Material:	1,98	238,14
				Manopera:	0,81	97,45
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	EA01XB	Tub de protectie PVC 75 mm	ml	120,000	3,16	379,69
				Material:	2,35	282,24
				Manopera:	0,81	97,45
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

11	RPCU06D0 1%	Spargeri in pereti (tub Dn 50mm)	ml	360,000	6,22	2 240,64
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5,41	1 949,04
				Utilaj:	0,81	291,60
				Transport:	0,00	0,00
12	RPCU06E0 1%	Spargeri in pereti (tub Dn 75mm)	ml	120,000	7,94	952,58
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	7,04	844,58
				Utilaj:	0,90	108,00
				Transport:	0,00	0,00
13	RPCU15A4	Astupat șanțuri in poroti (tub Dn 50mm)	ml	360,000	4,90	1 763,42
				Material:	1,65	594,00
				Manopera:	3,25	1 169,42
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
14	RPCU15A5	Astupat șanțuri in pereti (tub Dn 63mm)	ml	120,000	7,62	914,20
				Material:	2,47	297,00
				Manopera:	5,14	617,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
15	MLE11113 612	Strapungeri in pereti	buc	800,000	15,97	12 777,04
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	15,97	12 777,04
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
16	RPCU19A1	Astupat strapungeri in pereti	buc	800,000	11,67	9 334,11
				Material:	0,03	22,03
				Manopera:	11,64	9 312,08
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
17	MLE11113 614	Strapungeri in placa	buc	15,000	20,03	300,48
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	20,03	300,48
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
18	RPCU19A2	Astupat strapungeri in placa	buc	15,000	11,15	167,30
				Material:	0,05	0,82
				Manopera:	11,10	166,48
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
19	EF03A1	TGD1 - tablou electric general de distributie, confectionie metalica, montaj aparent, IP55, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	2 709,65	2 709,65
				Material:	2 580,79	2 580,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
20	EF03A1	TGD2 - tablou electric general de distributie, confectionie metalica, montaj aparent, IP55, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	2 709,65	2 709,65
				Material:	2 580,79	2 580,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
21	EF03A1	TGD3 - tablou electric general de distributie, confectionie metalica, montaj aparent, IP55, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	2 709,65	2 709,65
				Material:	2 580,79	2 580,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
22	EF03A1	TGD4 - tablou electric general de distributie, confectionie metalica, montaj aparent, IP55, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	2 709,65	2 709,65
				Material:	2 580,79	2 580,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
23	EF03A1	TES1 tablou electric subsol 1, confectionie metalica, montaj aparent, IP55, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv	buc	1,000	1 009,65	1 009,65

		accesorii de fixare)		Material:	880,79	880,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
24	EF03A1	TES2 tablou electric subsol 2, confectionie metalica, montaj aparent, IP55, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 009,65	1 009,65
				Material:	880,79	880,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
25	EF03A1	TES4 tablou electric subsol 4, confectionie PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 009,65	1 009,65
				Material:	880,79	880,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
26	EF03A1	TECV tablou electric consumatori vitali, confectionie PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 054,65	1 054,65
				Material:	925,79	925,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
27	EF03A1	TEP1 - tablou electric parter 1, confectionie PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	944,65	944,65
				Material:	815,79	815,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
28	EF03A1	TEP2 - tablou electric parter 2, confectionie PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	944,65	944,65
				Material:	815,79	815,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
29	EF03A1	TEP3 - tablou electric parter 3, confectionie PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	944,65	944,65
				Material:	815,79	815,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
30	EF03A1	TESS -tablou electric sala sedinte, confectionie PVC, montaj ingropat, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 445,65	1 445,65
				Material:	1 316,79	1 316,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
31	EB08A%	Cutie comanda iluminat sala sedinte, complet echipata	buc	1,000	460,04	460,04
				Material:	402,60	402,60
				Manopera:	51,43	51,43
				Utilaj:	6,00	6,00
				Transport:	0,00	0,00
32	EF03B1	TEM1 - tablou electric mezanin 1, confectionie PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 151,30	1 151,30
				Material:	1 019,20	1 019,20
				Manopera:	132,10	132,10
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
33	EF03B1	TEM2 - tablou electric mezanin 2, confectionie PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 151,30	1 151,30
				Material:	1 019,20	1 019,20
				Manopera:	132,10	132,10
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
34	EF03A1	TEET1-1 - tablou electric etaj 1, confectionie PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 588,65	1 588,65
				Material:	1 459,79	1 459,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
35	EF03A1	TEET1-2 - tablou electric etaj 1, confectionie PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 648,65	1 648,65
				Material:	1 519,79	1 519,79

				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
36	EF03A1	TEEt2-1 - tablou electric etaj 2, confection PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 588,65	1 588,65
				Material:	1 459,79	1 459,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
37	EF03A1	TEEt2-2 - tablou electric etaj 2, confection PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 648,65	1 648,65
				Material:	1 519,79	1 519,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
38	EF03A1	TEEt3-1 - tablou electric etaj 3, confection PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 744,65	1 744,65
				Material:	1 615,79	1 615,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
39	EF03A1	TEEt3-2 - tablou electric etaj 3, confection PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	2 114,65	2 114,65
				Material:	1 985,79	1 985,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
40	EF03A1	TEEt4-1 - tablou electric etaj 4, confection PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 734,65	1 734,65
				Material:	1 605,79	1 605,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
41	EF03A1	TEEt4-2 - tablou electric etaj 4, confection PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	2 114,65	2 114,65
				Material:	1 985,79	1 985,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
42	EF03A1	TEEt5-1 - tablou electric etaj 5, confection PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 764,65	1 764,65
				Material:	1 635,79	1 635,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
43	EF03A1	TEEt5-2 - tablou electric etaj 5, confection PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	989,65	989,65
				Material:	860,79	860,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
44	EF03A1	TEChillere - tablou electric chillere, confection PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 988,65	1 988,65
				Material:	1 859,79	1 859,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
45	EF03A1	TB SF - tablou electric baterii sistem fotovoltaic, confection PVC, montaj aparent, IP40, complet echipat conform schemei monofilare (inclusiv accesorii de fixare)	buc	1,000	1 288,65	1 288,65
				Material:	1 159,79	1 159,79
				Manopera:	128,85	128,85
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
46	RLE2RT25 A	Pat cabluri 100x60mm, din tabla perforata, cu sistem de prindere si montaj (procurare, montaj, conexiuni, etc.)	ml	200,000	21,18	4 236,24
				Material:	16,85	3 370,00
				Manopera:	4,33	866,24
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
47	RLE2RT25 B	Pat cabluri 150x60mm, din tabla perforata, cu sistem de prindere si montaj (procurare, montaj, conexiuni, etc.)	ml	200,000	25,96	5 192,94
				Material:	20,28	4 056,00
				Manopera:	5,68	1 136,94
				Utilaj:	0,00	0,00

				Transport:	0,00	0,00
48	RLE2RT25 E	Pat cabluri 600x60mm, din tabla perforata, cu sistem de prindere si montaj (procurare, montaj, conexiuni, etc.)	ml	50,000	67,65	3 382,44
				Material:	56,55	2 827,50
				Manopera:	11,10	554,94
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
49	EI05XA	Material etansare antifoc rezistent 3h (montare si instalare sistem de etansare a trecerilor prin peretii antifoc pentru instalatiile electrice, prin peretii orizontali si verticali in conformitate cu normele VDE	ans	1,000	3 801,84	3 801,84
				Material:	770,00	770,00
				Manopera:	3 031,84	3 031,84
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
50	EB08A#	Ghena instalatii electrice 200x600mm (P+M+Et1+Et2+Et3+Et4+Et5)	buc	1,000	666,01	666,01
				Material:	630,51	630,51
				Manopera:	29,51	29,51
				Utilaj:	6,00	6,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	1 616,320
Total greutate materiale (tone)	4,640


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	228 865,72	43 753,78	411,60	0,00	273 031,11

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	984,46	0,00	0,00	984,46

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	228 865,72	44 738,24	411,60	0,00	274 015,57
Cheltuieli indirecte	10,000%				27 401,56
Profit	5,000%				15 070,86

Total General fara TVA	316 487,98
TVA (19%)	60 132,72
TOTAL GENERAL (Lei)	376 620,69

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES
Obiectul: LUCRARI CONEXE
Devizul: Instalatii termice - Demolari / demontari

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CMj23D01	Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Demisol	ans	1,000	2 165,60	2 165,60
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2 165,60	2 165,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	CMj23D02	Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Parter	ans	1,000	2 165,60	2 165,60
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2 165,60	2 165,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	CMj23D03	Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Mezanin	ans	1,000	2 165,60	2 165,60
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2 165,60	2 165,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	CMj23D04	Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Etaj 1	ans	1,000	2 165,60	2 165,60
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2 165,60	2 165,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	CMj23D05	Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Etaj 2	ans	1,000	2 165,60	2 165,60
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2 165,60	2 165,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	CMj23D06	Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Etaj 3	ans	1,000	2 165,60	2 165,60
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2 165,60	2 165,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	CMj23D07	Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Etaj 4	ans	1,000	2 165,60	2 165,60
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2 165,60	2 165,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	CMj23D08	Dezafectare / Demolare instalatii termice existente - Etaj 5	ans	1,000	2 165,60	2 165,60
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2 165,60	2 165,60
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

640,000
0,000

Cheltuieli directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	0,00	17 324,80	0,00	0,00	17 324,80

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	389,81	0,00	0,00	389,81

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0,00	17 714,61	0,00	0,00	17 714,61
Cheltuieli indirecte	10,000%					1 771,46
Profit	5,000%					974,30
Total General fara TVA						20 460,37
TVA (19%)						3 887,47
TOTAL GENERAL (Lei)						24 347,84

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1
JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Utilitati - Canalizare menajera + Terasamente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Protul unitar (Lei)	Protul total (Lei)
1	TsC02XB	Sapatura mecanizata cu buldoexcavatorul / excavatorul pe pneuri	mc	19,000	116,09	2 205,71
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	116,09	2 205,71
				Transport:	0,00	0,00
2	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate	mc	3,000	60,91	182,72
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	60,91	182,72
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	TsD04XB	Compactarea a umpluturilor in sapaturi orizontale in straturi de 30 cm	mc	17,000	123,45	2 098,70
				Material:	0,40	6,80
				Manopera:	20,57	349,74
				Utilaj:	102,48	1 742,16
				Transport:	0,00	0,00
4	ACE08A1	Umplutura cu nisip in santurile de canalizare	mc	6,000	72,89	437,33
				Material:	56,37	338,25
				Manopera:	16,51	99,08
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor pe distanta de pana la 20 km.	tona	9,000	34,50	310,50
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	34,50	310,50
6	AcD27A1+	Tuburi canalizare din PVC DN = 110-125 SN 8	ml	30,000	25,84	775,06
				Material:	21,50	645,05
				Manopera:	4,33	130,01
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	IF03A01+	Banda avertizare	ml	30,000	0,78	23,51
				Material:	0,24	7,27
				Manopera:	0,54	16,24
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	GA08A1	Conducte din otel pentru subtraversari	ml	2,000	364,99	729,98
				Material:	255,44	510,87
				Manopera:	56,31	112,61
				Utilaj:	53,25	106,50
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	32,893
Total greutate materiale (tone)	10,138

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	1 508,24	890,41	4 054,37	310,50	6 763,52

Alte cheltuieli directe						
Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		1 508,24	910,44	4 054,37	310,50	6 783,55
Cheltuieli indirecte	10,000%					678,36
Profit	5,000%					373,10
Total General fara TVA						7 835,00
TVA (19%)						1 488,65
TOTAL GENERAL (Lei)						9 323,65

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Utilitati - Bransament apa 2"

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC02B1	Sapatura mecanizata cu buldoexcavatorul / excavatorul pe pneuri	mc	5,000	57,07	285,35
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	57,07	285,35
				Transport:	0,00	0,00
2	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate	mc	1,000	60,91	60,91
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	60,91	60,91
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	TSD04B1	Compactarea a umpluturilor in sapaturi orizontale	mc	4,000	20,64	82,55
				Material:	0,34	1,34
				Manopera:	20,30	81,21
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	ACE08A1	Umplutura cu nisip in santurile de canalizare	mc	2,000	72,89	145,78
				Material:	56,37	112,75
				Manopera:	16,51	33,03
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor pe distanta de pana la 20 km.	tona	3,000	34,50	103,50
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	34,50	103,50
6	ACE17A%	Camin beton prefabricat inclusiv capac de fonta	buc	1,000	1 095,66	1 095,66
				Material:	972,10	972,10
				Manopera:	100,16	100,16
				Utilaj:	23,40	23,40
				Transport:	0,00	0,00
7	ACB03D%	Contor apa rece 2"	buc	1,000	157,50	157,50
				Material:	110,94	110,94
				Manopera:	46,56	46,56
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	ACB11B%	Materiale echipare camin apa rece	set	1,000	160,22	160,22
				Material:	117,18	117,18
				Manopera:	43,04	43,04
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	ACA06C%	Montarea in pamant a tevilor din otel negre	ml	15,000	46,74	701,17
				Material:	21,03	315,42
				Manopera:	25,72	385,75
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
Total manopera (ore)						27,730
Total greutate materiale (tone)						7,863

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe	1 629,74	750,65	308,75	103,50	2 792,64
---------------------------	----------	--------	--------	--------	----------

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	16,89	0,00	0,00	16,89

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1 629,74	767,54	308,75	103,50	2 809,53
Cheltuieli indirecte	10,000%				280,95
Profit	5,000%				154,52

Total General fara TVA	3 245,00
TVA (19%)	616,55
TOTAL GENERAL (Lei)	3 861,55

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

Obiectul: LUCRARI CONEXE

Devizul: Utilitati - Canalizare pluviala exterioara

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC02A1	Sapatura mecanizata cu buldoexcavatorul / excavatorul pe pneuri	mc	60,000	22,36	1 341,60
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	22,36	1 341,60
				Transport:	0,00	0,00
2	TSA02A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate	mc	6,000	20,30	121,82
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	20,30	121,82
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	TSD05A1	Compactarea a umpluturilor in sapaturi orizontale in straturi de 30 cm	mc	48,000	4,26	204,37
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	2,39	114,60
				Utilaj:	1,87	89,77
				Transport:	0,00	0,00
4	ACE08A1	Umplutura cu nisip in santurile de canalizare	mc	18,000	71,51	1 287,23
				Material:	55,00	990,00
				Manopera:	16,51	297,23
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor pe distanta de pana la 20 km.	tona	25,000	11,27	281,73
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	11,27	281,73
6	AcD27B1+	Tuburi canalizare din PVC DN = 150-200 SN 8	ml	120,000	3,81	456,70
				Material:	1,10	131,86
				Manopera:	2,71	324,84
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	IF03A01+	Banda avertizare	ml	30,000	0,78	23,51
				Material:	0,24	7,27
				Manopera:	0,54	16,24
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	GA08A11	Conducte din otel pentru subtraversari	ml	120,000	6,19	742,30
				Material:	1,30	155,52
				Manopera:	3,79	454,78
				Utilaj:	1,10	132,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	49,114
Total greutate materiale (tone)	24,364

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	1 284,66	1 329,51	1 563,37	281,73	4 459,26

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	29,91	0,00	0,00	29,91

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		1 284,66	1 359,42	1 563,37	281,73	4 489,18
Cheltuieli indirecte	10,000%					448,92
Profit	5,000%					246,90
Total General fara TVA						5 185,00
TVA (19%)						985,15
TOTAL GENERAL (Lei)						6 170,15

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiar : JUDETUL ARGES

Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

Proiectant : SC STEAND AG SRL

Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI

- PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD. ARGES

Obiectul : LUCRARI CONEXE

Devizul : ECHIPAMENTE ARHITECTURA - DISPOZITIVE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	Tabla BRAILLE pentru usi	buc	218			Fisa tehnica nr. 1
	- procurare utilaj -			120,00	26.160,00	
	- montaj utilaj -			45,00	9.810,00	
	- Total utilaj -			165,00	35.970,00	
2	Dispozitiv de scanare si redare vocala a documentelor	buc	2			Fisa tehnica nr. 2
	- procurare utilaj -			10.854,00	21.708,00	
	- montaj utilaj -			3.450,00	6.900,00	
	- Total utilaj -			14.304,00	28.608,00	
3	Totam digital tip masa de interior pe picior cu tastatura braille inclusa	buc	8			Fisa tehnica nr. 3
	- procurare utilaj -			22.560,00	180.480,00	
	- montaj utilaj -			2.600,00	20.800,00	
	- Total utilaj -			25.160,00	201.280,00	
TOTAL:		- procurare utilaj -			228.348,00	
		- montaj utilaj -		Lei:	37.510,00	
		- Total utilaj -			265.858,00	

Executant,

Proiectant,



Beneficiar : JUDETUL ARGES

Executant : SC RO CONSTRUCT CENTER SRL

Proiectant : SC STEAND AG SRL

Obiectivul :CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI

- PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD.ARGES

Obiectul : LUCRARI CONEXE

Devizul : ECHIPAMENTE SISTEM DE URMARIRE A COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	Sistem de urmarie a comportarii in timp a constructiei	ans	1			Fisa tehnica nr. 1
	- procurare utilaj -			27.548,00	27.548,00	
	- montaj utilaj -			8.960,00	8.960,00	
	- Total utilaj -			36.508,00	36.508,00	
TOTAL:				Lei:	36.508,00	

EXECUTANT,



Proiectant,