



**NOTA:**  
Se va verifica situatia reala in santier impreuna cu beneficiarul si executantul sise va aplica in urma acestor analize unul din detaliile 3a,3b,3c,4a,4a,5a,5b anexate.

- LEGENDA:**
- BALUSTRADA METALICA CU MANA CURENTA SI MONTANTI DIN TEAVA ROTUNDA
  - ZONE CU INTERVENTII DE CONSOLIDARE
  - RIGOLA PREFABRICATA 20X50X8

EXTRAS DE LAMINATE						
Poz.	DENUMIRE SI SECTIUNE (mm)	LUNG. (mm)	NR. (buc)	GREUTATE IN KG		
				kg/ml	kg/buc	total
P1	Pb 100x6	140	48	4.71	0.66	31.65
P2	Ø48.3x4 - Montant	900	48	4.37	3.93	188.78
P3	Buloane Ø12	120	96	0.888	0.11	10.23
P4	Ø48.3x4 - Mana curenta	78312	3	4.37	342.22	1026.67
TOTAL KG						1257.34
Electrozi ptr. sudura 7%						88.01
TOTAL GENERAL KG PENTRU TRONSONUL 20						1345

Lungimea tevilor marca P4 sunt lungimi aproximative totale.  
Debitarea lor se va face la fata locului.

**NOTA:**  
Se reface finisajul tuturor treptelor; se buclardeaza minim 2cm si se refac cu mortar aditivat MT100  
Suprafata treptelor consolidate se rifleaza la 30 min dupa turnare.  
Suprafata scarilor si a podestelor va fi curatata de vegetatie si de pamant inainte de interventii.  
Balustrada este alcatuita din mana curenta, bara de protectie si montant din teava rotunda de Ø48.3 mm.  
Balustrada se trateaza anticoroziv( dublu strat grund) si se vopseste in strat dublu cu vopsea pentru metal culoare gri, RAL 7044

Pentru degradari vezi plansa - Ob2-A19  
Faza PT+DE elaborata pe baza PROIECT faza DALI Pr. Nr. 14/2020 , SC "ABRAL ART" SRL, Bucuresti

VERIFICATOR TEHNIC	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
S.C. "ARHING"				BENEFICIAR:	PR.NR.
PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE				UAT JUDETUL ARGES	XXXI-1120/
IN CONSTRUCTII, INSTALATII				Plata Vasile Milea nr.1, oras Pitesti, jud.Arges	2021
Tg.Mures str. Gh.Doja nr.47/A				CONSERVAREA SI CONSOLIDAREA	FAZA:
				CETATII POENARI ARGES	DTAC/PT-DE
				com.AREFU, jud. ARGES	PL.NR:
				PLAN TRONSON 20	Ob2 - A41
				PROPUNERE	