



LUCRARI DE CONSOLIDARE CORONAMENT DE PIATRA
- realizare sapa de protectie cu mortar structural fara adaos de ciment 4 parti si o parte pietris sort max. 16 mm
- mentinere sapa ciment existenta
- lucrari de consolidare/protecare structuri existente b.a.
- lucrari de rezidire /completare parament piatra

LUCRARI PARAMENT CARAMIDA
- placare caramida disparuta lacune/caveme
- se curata zona de parament de moloz, gunoi
- se curata local rosturile adiacente in interior gol
- se aplica tratament biocidare prin pulverizare pe suprafata interioara
- se reface patul de mortar ca baza
- se reface stratul de placaj de caramida cu tesere
- se rostuieste cu mortar structural fara adaos de ciment si fara polimeri sintetici si cu tehnologie apropiata de cea existenta

LUCRARI DE ACOPERIRE DONJON
1. lucrari de consolidare coronament de piatra
- sapa de protectie coronament cu mortar structural fara continut de ciment sau polimeri sintetici din 4 parti mortar si 1 parte pietris sort max 16 mm, var. 5-15 cm
- restabilire continuitate de material litic respectiv consolidarea celui existent dupa conformarea centurii si a jgheabului perimetral
2. montare jgheab colectare ape pluviale din tabla zinc-titan 10 cu sistem degivrare sectiune semicirculara
- montare barbacane beton colectare ape pluviale cu sistem degivrare sectiune semicirculara
3. montaj structura metalica, grund, vopsitorie mata gri RAL
- montare luminator din profile de aluminiu vopsit uzinal cu sticla laminata si securizata, antireflex, cu ochiuri fixe

CURTINA EST
din zidarie de piatra cu partea superioara refacuta din zidarie de caramida cu mortar structural fara adaos de ciment si emplecton din piatra

PASARELA NORD
din beton armat cu balustrada metalica

LUCRARI DE REFACERE CORONAMENT
- sapa de protectie coronament cu mortar structural fara continut de ciment sau polimeri sintetici din 4 parti mortar si 1 parte pietris sort max 16 mm, var. 5-15 cm
- lucrari de consolidare cu centura b.a. 20 cm
- sapa ciment nivelare parte superioara coronament existent dupa indepartarea/taierea pietrelor nefasonate infipte in stratul de mortar existent, cca.5 cm
- coronament existent mortar de ciment si pietrei nefasonate ce se mentine
- rezidire cu caramida cu aceleasi dimensiuni, culoare ca cele existente si cu strat de mortar cu grosimea aproximativ egala cu a caramizii cu pastrarea rosturilor orizontale

PASARELA DE NORD-CAPATUL ESTIC
1. lucrari de reabilitare podest structura metalica zincata si gratar metalic
2. lucrari de refacere si montaj parapet metalic de protectie

PASARELA DE NORD
1. lucrari de reabilitare suprafata de calcare din beton
2. lucrari de reabilitare parapet metalic de protectie (reabilitare confectii metalice balustradei + mana curenta)
3. lucrari de extindere suprafata de calcare din beton cu structura metalica zincata si gratar metalic

CISTERNA MEDIEVALA
Reabilitare a paramentelor din caramida
Reabilitarea coronamentelor de protectie
1. lucrari de plombare, rostuire si injectare a zidariei
2. lucrari de reabilitare parament piatra fasonata
3. lucrari de reabilitare pardoseala cisterna

SECTIUNE DE BAZA CURTINE ZIDARIE CU EMPECTON

S.C. ARHING S.R.L.
J26-171-1991 CIF: RO 1197092
Str. Gh. Doja nr. 47/A
Tg. Mures

Faza PT+DE elaborata pe baza PROIECT faza DALI Pr. Nr. 14/2020, SC "ABRAL ART" SRL, Bucuresti
ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATE INTELLECTUAL A PRIVATA A S.C. ARHING S.R.L. SI NU POATE FI FOLOSIT, TRANSMIS SAU REPRODUS, TOTAL SAU PARȚIAL, FARA AUTORIZAREA EXPRESA UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELIBERAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNATURA SI STAMPILA IN ORIGINAL, DE CULOARE ALBASTRU.

VERIFICATOR TEHNIC	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
SEF PROIECT	dr.arh. SZEKERES I.		SCARA 1:50	BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL ARGES Piata Vasile Milea nr.1, oras Pitesti, jud.Arges
PROIECTAT	dr.arh. SZEKERES I.		DATA 2021	PR.NR. XXXI-1120/2021 FAZA: DTAC+PT
				CONSERVAREA SI CONSOLIDAREA CETATII POENARI ARGES com.AREFU, jud. ARGES
				FATADA DE EST PROPUNERE
				PL.NR: Ob1/A28