



EXTRAS DE LAMINATE CONTRAVANTURI ACOPERIS							
POZ.	DIMENSIUNI		LUNG. (M)	NR. BUC.	GREUTATE		
	latime	grosime			UNITARA	PE BUC.	TOTALA
P1	Ø60x4	0	5,42	1	5,52	29,9184	29,9184
P2	Ø60x4	0	2,52	2	5,52	13,9104	27,8208
P3	Ø60x4	0	4,68	1	5,52	25,8336	25,8336
P4	Ø60x4	0	2,16	2	5,52	11,9232	23,8464
P5	0,08	0,006	0,22	12	48	0,8448	10,1376
P6	0,162	0,006	0,187	4	48	1,454112	5,816448
P7	0,126	0,006	0,177	2	48	1,070496	2,140992
P8	0,162	0,006	0,163	4	48	1,267488	5,069952
P9	0,126	0,006	0,157	2	48	0,949536	1,899072
TOTAL						1CADRU	132,4833
SUDURA + ELECTROZI: 5%							6,624163
TOTAL GEN.							139,1074

NOTA:

- Tolerante la executia in uzina a elementelor cu dimensiuni:
 - <= 5.00m-0.0mm.
 - > 5.00m-±1.00mm.
- Conform normativului C150/99 "Calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile, industriale si agricole" categoria de executie a elementelor este B, conform punctului 2.14.b.
- Sudurile de atelier vor avea clasa de calitate C3 conform tabelului 2.
- Clasa de abateri limita la dimensiunile imbinarilor sudate este FINA conform STAS 9101/77 si STAS 7671/88.
- Sudurile necotate vor fi suduri in relief si vor avea grosimea egala cu 0.7*tmin. (t min = grosimea minima a pieselor care se sudeaza).
- Gradul de curatire a suprafetelor metalice inaintea vopsirii este 3, conform STAS 10166/1/77.
- Contractorul trebuie sa verifice toate dimensiunile din desene inainte de procurarea materialelor si inceperea lucrarilor. Orice neconcordanta trebuie adusa la cunostiinta proiectantului inainte de inceperea oricarei lucrari, in caz contrar contractorul va avea intreaga responsabilitate.
- Inainte de inceperea oricarei lucrari si aprovizionari de materiale contractorul trebuie sa ia legatura cu proiectantul pentru a se asigura ca este in posesia ultimei versiuni a prezentului plan, in caz contrar contractorul va avea intreaga responsabilitate.

MATERIAL:
-S235

S.C. ARHIAMA STRUCTURE DESIGN S.R.L.		Beneficiar : SPITALUL DE RECUPERARE BRADET		Pr : 138
PROIECTAT Ing.Gheorghe PINTILIE		CONSTRUCTIE SALA VESTIARE PERSONAL SI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE		Data : 2022
DESENAT Ing.Gheorghe PINTILIE		COMUNA BRADULET, SAT BRADETU, JUD. ARGES		Pl. nr: R13r1
		ANSAMBLU ACOPERIS -noduri;contravantuiri-		Scara:

