

Formularul F3

Obiectivul: 0402 000000402 CONSTRUIRE FOISOR SUICI

Obiectul: 0001 1 FOISOR

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 402108 CONSTRUIRE FOISOR

Categoria de lucrari: 0140

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =		

001 TSA02C1 M.C. 6.310
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

002 TSD01C1 M.C. 6.310
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

003 TSD16B1 [2] M.C. 3.150
 STRAT DE REPART.DIN PIETRIS.COMPACT.CU
 PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10

004 CC03B# KG 348.000
 Montare plase sudate la H<=35 m,la
 pereti si diafragme,cu greutatea
 plaselor peste 3 kg/mp

005 CA02C1 M.C. 9.350
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM

006 CB06A1 [2] MP. 4.800
 COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE
 RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,

007 RPCH27A1 [1] M.C. 0.760
 Stalpi din lemn patrat

008 CE17A1 MP. 44.140
 SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
 INVELITORI USOARE

009 CE18A1 MP. 41.000
 ASTEREA LA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
 RASINOASE

010 IZF04B1 [5] MP. 41.000
invelitoare cu membrana autoadeziva
sindrila bituminoasa

011 CL21A1 KG 30.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

012 CG11A1 [10] MP. 31.600
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
PATRATE SAU DREPTUNGHILARE DE ACEIAS
CULOARE ASEZATE SIM (varianta
tehnologica cu adeziv)

013 TRA01A10 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

014 TRIBA02A2.2 [4] TONA 6.000
MANIPULARE - TRANSPORT PRIN PURTARE
DIRECTA MATERIALE

015 RPCL02A1 [2] M 17.700
BALUSTRADA SI MINA CURENTA DIN LEMN DE
BRAD *

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

Obiectivul: 0402 000000402 CONSTRUIRE FOISOR SUICI

Obiectul: 0002 2 FANTANA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 402208 FANTANA

Categoria de lucrari: 0140

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSA02C1 M.C. 12.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

002 TSD01C1 M.C. 12.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

003 CA02C1 M.C. 4.470
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIARE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

004 CB06A1 [2] MP. 33.280
COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE
RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,

005 CC03B# KG 200.000
Montare plase sudate la H<=35 m,la
pereti si diafragme,cu greutatea
plaselor peste 3 kg/mp

006 IZA05H1 MP. 22.400
VOPSITORIE PE BETON CU AMORSA ALOREX 102

007 IZA05G1 MP. 22.400
VOPSIT ANTICOROZ PE SUPRAF DE BETON
TENCUIE CU VOPSEA EPOXIDICA V 3207

008 CI12A# MP. 25.800
Placaje din marmura artificiala cu
grosime pana la 5 cm inclusiv,aplicate
cu adeziv pe suprafete verticale,
inclusiv rostuirea cu c

009 TSD16B1 [2] M.C. 2.580
 STRAT DE REPART.DIN PIETRIS.COMPACT.CU
 PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

Nr. Crt.	Denumirea lucrării		Suprafețe	
			UM	Cantitate
1	săpătură+ strat de nisip + umplutură + compactare + folie semnalizare + pozare conductă		ml	640
2	fitinguri (teuri, coturi, reducție)		buc	245
3	conductă PEHD dn 40		ml	640
4	aspersoare	raza variabila	buc	85
5	controler		buc	3
6	electrovane		buc	6
7	conductor		buc	142
8	tablou electric		buc	3
10	subtraversare		buc	4

Nr. crt.	Denumirea lucrării		Suprafețe	
			UM	Cantitate
Lucrări necesare plantelor ornamentale				
1	Pichetare, deplasare în teren		mp	2000
2	Pregătirea terenului (așternerea pământului vegetal fertil + nivelare + tasare)		mp	0
3	Executare gropi în vederea plantării (exclus gard viu)		buc	312
4	Plantarea propriu-zisă	Arbori	buc	27
		Arbuști	buc	38
		Pl. perene erbacee	buc	247
		Gard viu	ml	300
5	Udare (prima udare)		mc	60
6	Toaletare arbori până în 7 m		buc	10
	Doborârea cu fierăstrăul electric și scoaterea cioturilor la arbori cu trunchi de 10-30 cm diametru		buc	9
7	Pietriș ornamental		mp	55,6
Lucrări necesare suprafețelor acoperite cu gazon				
1	Erbicidare		mp	2000
2	Desfundarea, aerisirea și drenarea terenului mecanizată		mp	2000
3	Nivelarea terenului		mp	2000
4	Semănat gazon		mp	2000
5	Acoperirea semințelor cu nisip		mp	2000
6	Udare (prima udare)		mp	0