

Obiectivul: Servicii de proiectare (inclusiv Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Obiectul: Executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Devizul: Arhitectura Sectia Chirurgie

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCG29C0 1%	DEMOLAREA MECANIZATA A PERETILOR DE ZIDARIE DIN: CARAMIDA PLINA, BCA, BLOCURI CERAMICE SAU DIN BETON USOR, CARAMIZI GVP, EXCLUSIV SCHELA SI CURATIREA CARAMIZILOR	metru cub	5.00	111.20	556.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	110.00	550.00
				Utilaje	1.20	6.00
				Transporturi	0.00	0.00
2	RPCT33A1	DEMONTAREA UȘILOR ȘI FERESTRELOR DIN LEMN PVC	mp	105.00	60.00	6 300.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	60.00	6 300.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
3	RCSK40B%	DEFACERE PARDOSELI INTERIOARE (PL CERAMICE, LINOLEUM, MOZAIC)	mp	474.42	27.60	13 093.99
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	27.00	12 809.34
				Utilaje	0.60	284.65
				Transporturi	0.00	0.00
4	RPCT11A1	DEFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS DE CIMENT	mp	908.90	12.50	11 361.25
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	12.50	11 361.25
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
5	RplzC43A %	DEFACEREA TAVANELOR FALSE CASETATE	mp	152.00	23.80	3 617.60
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	23.50	3 572.00
				Utilaje	0.30	45.60
				Transporturi	0.00	0.00
6	RplzE17C %	DEFACEREA GLAFURI FERESTRE	ml	85.20	30.80	2 624.16
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	30.50	2 598.60
				Utilaje	0.30	25.56
				Transporturi	0.00	0.00
7	RplzD41C %	DEFACERE INSTALATII INTERIOARE ELECTRICE, SANITARE, TERMICE, GAZE MEDICALE	ml	790.00	1.56	1 232.40
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	1.50	1 185.00
				Utilaje	0.06	47.40
				Transporturi	0.00	0.00

8	TRA01A14 P	TRANSPORTUL RUTIER AL MOLOZULUI	tona	123.00	20.00	2 460.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	20.00	2 460.00
9	RPCG22A#	PERETI INCHIDERE SI COMPARTIMENTARE PLACI GIPS CARTON (15CM) (2RBI+CW100+VATA MINERALA 10CM+2RBI)	mp	99.70	163.51	16 301.70
				Materiale	88.46	8 819.71
				Manoperă	75.00	7 477.50
				Utilaje	0.05	4.49
				Transporturi	0.00	0.00
10	CQ01A+	MASCA GIPS CARTON PE STRUCTURA METALICA (2RBI+CW50+VATA MINERALA 5 CM	mp	3.44	231.65	796.87
				Materiale	186.65	642.07
				Manoperă	45.00	154.80
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
11	CQ01A+	PERETE GIPS CARTON DUBLU PLACAT PE AMBELE FETE CU O FOAIE SIMPLA DE GIPS CARTON SI O FOAIE REZISTENTA LA FOC EI90	mp	3.50	259.52	908.33
				Materiale	214.52	750.83
				Manoperă	45.00	157.50
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
12	CQ01A+	PERETE GIPS CARTON DUBLU PLACAT PE AMBELE PARTI CU O FOAIE DE GIPS CARTON HIDROREZISTENTA SI UNA SIMPLA	mp	26.20	244.17	6 397.31
				Materiale	199.17	5 218.31
				Manoperă	45.00	1 179.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
13	CQ01A+	PERETE GIPSCARTON DUBLUPLACAT CU O FOAIE SIMPLA DE GIPSCARTON SI 1 HIDROREZISTENTA PE AMBELE PARTI	mp	23.72	250.31	5 937.42
				Materiale	205.31	4 870.02
				Manoperă	45.00	1 067.40
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
14	CQ01A+	PERETE GIPS CARTON PLACAT PE FATA A CU O FOAIE DE GIPS CARTON HIDROREZISTENTA SI UNA SIMPLA IAR PE FATA B PLACAT CU 2 FOI SIMPLE EI90	mp	91.10	274.88	25 041.20
				Materiale	229.88	20 941.70
				Manoperă	45.00	4 099.50
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
15	CQ01A+	PERETE GIPS CARTON PLACAT PE FATA A CU O FOAIE DE GIPS CARTON HIDROREZISTENTA SI REZISTENTA LA FOC SI UNA SIMPLA IAR PE FATA B O FOAIE DE GIPS CARTON SIMPLA SI UNA REZISTENTA LA FOC	mp	8.30	267.20	2 217.76
				Materiale	222.20	1 844.26
				Manoperă	45.00	373.50
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
16	CQ01A+	PERETE GIPS CARTON PLACAT PE AMBELE PARTI CU 2 FOI SIMPLE DE GIPS CARTON EI30	mp	8.60	238.03	2 047.07
				Materiale	193.03	1 660.07
				Manoperă	45.00	387.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

17	CQ01A+	PERETE GIPS CARTON PLACAT PE AMBELE PARTI CU O FOAIE DE GIPS CARTON REZISTENTA LA FOC	mp	32.90	274.88	9 043.42
				Materiale	229.88	7 562.92
				Manoperă	45.00	1 480.50
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
18	IZF12XE	SAPA DE EGALIZARE DIN MORTAR CIM GATA PREPARAT SUPRAF VERTICALE IN GROSIME MEDIE DE 3 CM	metru patrat	702.30	38.50	27 038.55
				Materiale	6.00	4 213.80
				Manoperă	32.50	22 824.75
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
19	RCSE09C%	HIDROIZOLATIE DIN MASTIC BITUMINOS APLICATA LA RECE: 1 STRAT DE AMORSA + 1 STRAT DE MASTIC la dusuri si grupuri sanitare	mp	76.00	17.31	1 315.51
				Materiale	11.31	859.51
				Manoperă	6.00	456.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
20	CG01E#	STRAT SUPORT PT. PARDOSELI, SAPA AUTONIVELANTA GROSIM 6MM, APLICATA MECANIZAT	mp	689.73	46.25	31 900.01
				Materiale	26.25	18 105.41
				Manoperă	20.00	13 794.60
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
21	CG03F1	COVOR PVC TIP "TARKETT" PENTRU TRAFIC INTENS	mp	625.50	344.20	215 299.92
				Materiale	307.13	192 109.51
				Manoperă	37.00	23 143.50
				Utilaje	0.07	46.91
				Transporturi	0.00	0.00
22	CG17A%	PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLAILOR PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP	metru patrat	76.00	169.32	12 868.32
				Materiale	44.14	3 354.64
				Manoperă	125.00	9 500.00
				Utilaje	0.18	13.68
				Transporturi	0.00	0.00
23	CR01B01+	PROFILE (PRAG) INOX INGROPAT DE TRECERE LA NIVEL (IN ZONA DIFERENTELOR DE FINISAJ)	m	13.60	49.30	670.48
				Materiale	12.60	171.36
				Manoperă	36.70	499.12
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
24	CF02C%	TENCUIELI INT. 2CM GROS. DRISC. EXEC. MAN. PERETI, STALP SUPR. PL. MORT CIM. - VAR M25T PE ZID SI M10T STR VIZ	mp	2 097.00	74.72	156 687.84
				Materiale	4.63	9 698.63
				Manoperă	70.00	146 790.00
				Utilaje	0.09	199.21
				Transporturi	0.00	0.00
25	CF22B01+	GLETUIREA FINA A PERETILOR INTERIORI CU "DEKO GLET FIN"	mp	2 550.00	14.39	36 688.12
				Materiale	1.89	4 813.12
				Manoperă	12.50	31 875.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

26	CN05A#	VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APLICATE PE SUPT DE GLET DE IPSOS	mp	2 545.73	30.50	77 644.77
				Materiale	14.00	35 640.22
				Manoperă	16.50	42 004.55
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
27	CI06C09%	PLACARE PERETI, STALPI, GRINZI, SUPR. PLANE CU FIANȚA CU ADEZIV "DEKO FIX C1" + CHIT ROST in bai si dusuri, ridicare peste 25cm, inclus	mp	328.00	224.90	73 767.20
				Materiale	52.20	17 121.60
				Manoperă	172.50	56 580.00
				Utilaje	0.20	65.60
				Transporturi	0.00	0.00
28	CQ72A01+	PLAFON SUSPENDAT DIN GIPS CARTON RBI, INCLUSIV STRUCTURA METALICA DE PRINDERE CD 60	mp	383.00	225.25	86 270.75
				Materiale	125.25	47 970.75
				Manoperă	100.00	38 300.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
29	CK29E%	TAVAN CASETAT METALIC, INCLUSIV SISTEM STRUCTURA PROFILE METALICE DE PRINDERE - CULOARE ALBA	metru patrat	149.00	807.39	120 301.85
				Materiale	677.17	100 898.33
				Manoperă	130.00	19 370.00
				Utilaje	0.22	33.52
				Transporturi	0.00	0.00
30	CQ16A+	TAVAN HIDROFUG LA BAI	mp	76.00	126.97	9 650.10
				Materiale	84.47	6 420.10
				Manoperă	42.50	3 230.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
31	CF04A%	TENCUIELI INT. MAN, TACANE DREPTE DIN B.A. CU MORTAR CIMENT - VAR M25T CU GROS 1,5 CM	metru patrat	479.83	68.68	32 952.33
				Materiale	3.60	1 727.39
				Manoperă	65.00	31 188.95
				Utilaje	0.08	35.99
				Transporturi	0.00	0.00
32	CF10C1	GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA TAVANE	mp	479.83	24.26	11 643.07
				Materiale	5.25	2 519.11
				Manoperă	19.00	9 116.77
				Utilaje	0.01	7.20
				Transporturi	0.00	0.00
33	CN05A#	VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ACRILICE APLICATE PE SUPT DE GLET DE IPSOS LA TAVANE	mp	479.83	32.50	15 594.48
				Materiale	16.00	7 677.28
				Manoperă	16.50	7 917.20
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
34	CJ04A%	PROFIL PROTECTOR PERETE CU O LATIME DE MINIM 15 CM, INALTIME FATA DE PARDOSEALA APROX. 100 CM	metru	132.00	128.75	16 995.00
				Materiale	108.75	14 355.00
				Manoperă	20.00	2 640.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

35	CR04A01+	PROFIL ROST DE DILATARE INTERIOR (POZITIONAT ATAT IN PLAN VERTCAL CAT SI ORIZONTAL)	m	45.30	56.93	2 579.02
				Materiale	21.12	956.53
				Manoperă	35.82	1 622.49
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
36	CK26A%	GLAFURI COMPOZIT LA FERESTRE (CULOARE ALBA) - LATIME MIN 20 CM	metru	85.15	50.00	4 257.50
				Materiale	32.00	2 724.80
				Manoperă	18.00	1 532.70
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
37	RPCP14A1	PRAGURI USI ALUMINIU INGROPATE	m	69.92	62.05	4 338.47
				Materiale	17.05	1 192.14
				Manoperă	45.00	3 146.33
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
38	CK34A+	USA INTR-UN CANAT 120 X 210 PLINA	bucata	1.00	2 428.66	2 428.66
				Materiale	2 383.66	2 383.66
				Manoperă	45.00	45.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
39	CK57A+	USA INTR-UN CANAT 120 x 210 sticla	bucata	11.00	2 866.30	31 529.34
				Materiale	2 771.30	30 484.34
				Manoperă	95.00	1 045.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
40	CK45B+	USA INTR-UN CANAT 100 x 210 plina	bucata	2.00	2 328.59	4 657.18
				Materiale	2 283.59	4 567.18
				Manoperă	45.00	90.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
41	CK35A+	USA INTR-UN CANAT 90 x 210 plina	bucata	24.00	1 831.16	43 947.74
				Materiale	1 783.66	42 807.74
				Manoperă	47.50	1 140.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
42	CK33A+	USA INTR-UN CANAT 90 x 210 plina RF 60'	bucata	2.00	3 582.55	7 165.10
				Materiale	3 539.75	7 079.50
				Manoperă	42.50	85.00
				Utilaje	0.30	0.60
				Transporturi	0.00	0.00
43	CK33A+	USA INTR-UN CANAT 90 x 210 sticla	bucata	1.00	2 582.55	2 582.55
				Materiale	2 539.75	2 539.75
				Manoperă	42.50	42.50
				Utilaje	0.30	0.30
				Transporturi	0.00	0.00

44	CK33A+	USA INTR-UN CANAT 80 x 210 plina	bucata	5.00	2 132.55	10 662.75
				Materiale	2 089.75	10 448.75
				Manoperă	42.50	212.50
				Utilaje	0.30	1.50
				Transporturi	0.00	0.00
45	CK33A+	USA INTR-UN CANAT 70 x 210 plina	bucata	2.00	1 882.55	3 765.10
				Materiale	1 839.75	3 679.50
				Manoperă	42.50	85.00
				Utilaje	0.30	0.60
				Transporturi	0.00	0.00
46	CK33A+	USA IN DOUA CANATE 160 x 210 pline RF 45'	bucata	3.00	6 732.55	20 197.65
				Materiale	6 689.75	20 069.25
				Manoperă	42.50	127.50
				Utilaje	0.30	0.90
				Transporturi	0.00	0.00
47	CK33A+	USA ARMONICA DIN ALUMINIU 90 x 210 plina	bucata	1.00	2 528.31	2 528.31
				Materiale	2 485.51	2 485.51
				Manoperă	42.50	42.50
				Utilaje	0.30	0.30
				Transporturi	0.00	0.00
48	CQ16A+	MASCARE TAVANE FALSE INSTALATII GIPS CARTON HIDROREZISTENT	mp	3.00	148.40	445.20
				Materiale	105.90	317.70
				Manoperă	42.50	127.50
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
49	CQ01A+	MASCARI GIPS CARTON HIDROREZISTENT	mp	3.78	151.86	574.02
				Materiale	106.86	403.92
				Manoperă	45.00	170.10
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
50	SE05XA	CHEPENG ACCES VENTILATOARE TAVAN 300X300 MM	bucata	10.00	106.20	1 062.00
				Materiale	61.20	612.00
				Manoperă	45.00	450.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
51	SE05XA	CHEPENG ACCES SANITARE TAVAN 500x500 MM	bucata	2.00	101.10	202.20
				Materiale	56.10	112.20
				Manoperă	45.00	90.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
52	SE05XA	USA VIZITARE GHENA 300X300	bucata	13.00	90.90	1 181.70
				Materiale	45.90	596.70
				Manoperă	45.00	585.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00



53	SE05XA	USA VIZITARE GHENA 500X500	bucata	1.00	85.80	85.80
				Materiale	40.80	40.80
				Manoperă	45.00	45.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
54	SE05XA	TRAPA VIZITARE SENZORI 300X300	bucata	35.00	80.70	2 824.50
				Materiale	35.70	1 249.50
				Manoperă	45.00	1 575.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	11 840.45	0.00	0.00	11 840.45


		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		654 717.11	538 082.89	820.02	2 460.00	1 196 080.02
Cheltuieli indirecte	10.00%	65 471.71	53 808.29	82.00	246.00	119 608.00
Profit	5.00%	36 009.44	29 594.56	45.10	135.30	65 784.40

Total General (fără TVA)	1 381 472.43
TVA (19%)	262 479.76
TOTAL GENERAL (LEI)	1 643 952.19

PROIECTANT GENERAL,

SC. UNITH2B S.R.L

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectivul: Servicii de proiectare (inclusiv Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Obiectul: Executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Devizul: Arhitectura Sectia Chirurgie

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	20024765	Adeziv gresie	3.19	mc	70.00	223.44	3.19	0.00
2	20019387	Adeziv gresie si faianta Ceresit CM 11 Plus	770.80	kg	2.00	1 541.60	0.77	0.00
3	11203	Amorsa	11.40	kg	6.00	68.40	0.01	0.00
4	6109872	Aracet tip e 50 (poliacetat de vinil tip e)	125.10	kg	15.00	1 876.50	0.13	0.00
5	20010003	Banda de etansare 50 mm	4.47	m	2.00	8.94	0.00	0.00
6	20010003	Banda de etansare 50 mm	262.03	m	1.00	262.03	0.26	0.00
7	20010003	Banda de etansare 50 mm	114.00	m	0.75	85.50	0.11	0.00
8	20010006	Banda de protectie	5.16	m	2.00	10.32	0.01	0.00
9	20010006	Banda de protectie	297.15	m	1.00	297.15	0.30	0.00
10	20010053	Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	102.70	buc	5.00	513.50	0.00	0.00
11	2821126313966	Chepeng 300x300	10.00	buc	60.00	600.00	0.01	0.00
12	2821126313966	Chepeng 500x500	2.00	buc	55.00	110.00	0.00	0.00
13	6101466	Chit de rosturi gresie si faianta Ceresit CE 40	360.80	kg	5.00	1 804.00	0.40	0.00
14	6716144	Covor pvc fara suport tip a cal1 g = 1,5 lat = 1500 imprim. s7361	688.05	mp	235.00	161 691.75	1.58	0.00
15	20013073	CT 127	2 677.50	kg	1.75	4 685.62	2.68	0.00
16	20010008	Diblu dn6 cu surub autofiletant	367.57	buc	5.00	1 837.86	0.37	0.00
17	20010008	Diblu dn6 cu surub autofiletant	121.60	buc	1.00	121.60	0.12	0.00
18	20010077	Diblu expandabile l=115 mm	293.00	buc	3.50	1 025.50	0.02	0.00
19	6109080	Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	50.04	kg	4.25	212.67	0.06	0.00
20	20010054	Element de prindere in cruce pentru cd	6.90	buc	5.00	34.50	0.01	0.00
21	20010054	Element de prindere in cruce pentru cd	174.80	buc	6.00	1 048.80	0.26	0.00
22	20010057	Elemente inferioare de suspendare tip nonius	98.80	buc	8.00	790.40	0.15	0.00
23	20010058	Elemente superioare de suspendare tip nonius	98.80	buc	8.00	790.40	0.15	0.00

24	2630102400254	Faianta uni	344.40	mp	40.00	13 776.00	4.48	0.00
25	2521106718392	Glaf din mase plastice pentru ferestre	85.15	m	30.00	2 554.50	0.00	0.00
26	6101234	Grund prenadez tip m ntr 2831-74	18.76	kg	9.65	181.08	0.02	0.00
27	20017583	Hartie de slefuit uscata s-1581	1 275.00	buc	0.10	127.50	1.27	0.00
28	20018746	Ipsos pentru constructii	3 277.50	kg	1.75	5 735.63	3.93	0.00
29	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	1 439.49	kg	1.75	2 519.11	1.45	0.00
30	20017962	Mastic bituminos	85.12	mp	9.00	766.08	0.15	0.00
31	222222222992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	10.00	%	0.00	51.20	0.00	0.00
32	20047286	Material marunt	9.00	%	0.01	434.60	0.00	0.00
33	3064291	Material marunt	10.00	%	0.00	53.71	0.00	0.00
34	7804127	Material marunt (dispozitiv sustinere)	3.00	%	0.00	25.03	0.00	0.00
35	7801094	Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imbinare, pasta imbinare, hartie slefuit, apa, ghermele lemn) din valoarea materialelor explicitate	5.00	%	0.00	419.99	0.00	0.00
36	20018088	Mortar de ciment - var m 100 - t	12.88	mc	200.00	2 576.83	0.01	0.00
37	2664102101197	Mortar pentru tencuiala m 10 - t	10.48	mc	200.00	2 097.00	24.64	0.00
38	2664102101198	Mortar pentru tencuieli m 25-t	6.24	mc	200.00	1 247.56	14.66	0.00
39	20010014	Pasta imbinare	101.67	kg	5.00	508.35	0.10	0.00
40	20010014	Pasta imbinare	22.80	kg	2.00	45.60	0.02	0.00
41	2700003	Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 1 strat	214.36	mp	20.00	4 287.10	5.57	0.00
42	20010043	Placa gips carton hidrorezistent	3.03	mp	15.00	45.45	0.00	0.00
43	20010043	Placa gk 12,5 mm	3.78	mp	15.00	56.70	0.00	0.00
44	20010043	Placa gk 12,5 mm	10.46	mp	30.00	313.73	0.01	0.00
45	20010043	Placa gk 12,5 mm	10.64	mp	40.00	425.60	0.01	0.00
46	20010043	Placa gk 12,5 mm	79.65	mp	35.00	2 787.68	0.08	0.00
47	20010043	Placa gk 12,5 mm	72.11	mp	37.00	2 668.03	0.07	0.00
48	20010043	Placa gk 12,5 mm	25.23	mp	42.50	1 072.36	0.03	0.00
49	20010043	Placa gk 12,5 mm	26.14	mp	33.00	862.75	0.03	0.00
50	20010043	Placa gk 12,5 mm	376.96	mp	45.00	16 963.20	0.38	0.00
51	2630102421105	Placi de gresie	78.28	mp	40.00	3 131.20	3.29	0.00

52	20048239	Placi rigide vata minerala bazaltica	99.70	mp	28.00	2 791.60	0.00	0.00
53	2981702702007	Plafon suspendat din placi de gips carton, profile de sustinere CD si UD, piese de imbinare si material marunt (brida, diblu, banda etansare, suruburi, pasta imbinare/finisaj)	383.00	mp	125.25	47 970.75	0.77	0.00
54	2946765	Plinta	750.60	m	20.00	15 012.00	0.36	0.00
55	3500427	Prag usa din aluminiu	216.75	kg	5.50	1 192.14	0.22	0.00
56	6110443	Prenadez 400 nii 2829-74	375.30	kg	35.00	13 135.50	0.41	0.00
57	20010026	Profil cw 50 x 0,6 mm	403.08	m	25.00	10 077.00	0.40	0.00
58	20010060	Profil de fixare ud28*27 /2,0 din otel galvanizat	2.70	m	10.00	27.00	0.00	0.00
59	20010060	Profil de fixare ud28*27 /2,0 din otel galvanizat	68.40	m	8.00	547.20	0.04	0.00
60	20025296	Profil inox de prag	13.60	m	12.00	163.20	0.00	0.00
61	2662102701934	Profil protector perete de tip mana curenta	141.24	m	100.00	14 124.00	159.32	0.00
62	20025296	Profil rost de dilatare	45.30	m	20.11	910.98	0.00	0.00
63	6312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pentru elemente orizontale	84.75	m	5.00	423.73	0.08	0.00
64	6312701	Profil tabla zn 0,6 mm pentru elemente verticale	179.46	m	5.00	897.30	0.16	0.00
65	20010059	Profil transversal cd60/ 0,6 din otel galvanizat	12.00	m	10.00	120.00	0.01	0.00
66	20010059	Profil transversal cd60/ 0,6 din otel galvanizat	304.00	m	8.00	2 432.00	0.18	0.00
67	20010036	Profil uw 50 x 0,6 mm	161.23	m	25.00	4 030.80	0.16	0.00
68	2100830	Sapa autonivelanta	10 345.95	kg	1.75	18 105.41	10.45	0.00
69	2663102101688	Sapa de egalizare	21.07	mc	200.00	4 213.80	49.51	0.00
70	20012680	Silicon de etansare	3.50	l	25.00	87.50	0.00	0.00
71	20012680	Silicon de etansare	5.40	l	24.69	133.35	0.00	0.00
72	20012693	Snur de etansare p 638#10mm	5.00	m	3.06	15.30	0.00	0.00
73	20010080	Spuma poliuretanica	4.20	l	30.00	126.00	0.00	0.00
74	20010080	Spuma poliuretanica	10.10	l	30.87	311.76	0.01	0.00
75	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	51.00	buc	0.75	38.25	0.05	0.00
76	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	5 240.04	buc	0.25	1 310.01	5.24	0.00
77	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	1 292.00	buc	0.05	64.60	1.29	0.00

78	2874115829126	Suruburi cu cap anecat crestat 6 x 30 mm	340.60	buc	0.50	170.30	0.00	0.00
79	12005793255	Tavan casetat metalic (structura si sisteme de prindere + casete metalice)	149.00	mp	677.17	100 898.33	0.15	0.00
80	2821126313966	Trapa vizitare 300x300	35.00	buc	35.00	1 225.00	0.04	0.00
81	2523146720287	USA ARMONICA DIN ALUMINIU 90 x 210 plina	1.00	buc	2 445.76	2 445.76	0.02	0.00
82	2523146720287	USA IN DOUA CANATE 160 x 210 pline RF 45'	3.00	buc	6 650.00	19 950.00	0.06	0.00
83	2812106308046	USA INTR-UN CANAT 100 x 210 plina	2.00	buc	2 250.00	4 500.00	0.00	0.00
84	2523146720288	USA INTR-UN CANAT 120 X 210 PLINA	1.00	buc	2 350.00	2 350.00	0.02	0.00
85	20014967	USA INTR-UN CANAT 120 x 210 sticla	11.00	buc	2 750.00	30 250.00	0.07	0.00
86	2523146720287	USA INTR-UN CANAT 70 x 210 plina	2.00	buc	1 800.00	3 600.00	0.04	0.00
87	2523146720287	USA INTR-UN CANAT 80 x 210 plina	5.00	buc	2 050.00	10 250.00	0.10	0.00
88	2523146720288	USA INTR-UN CANAT 90 x 210 plina	24.00	buc	1 750.00	42 000.00	0.48	0.00
89	2523146720287	USA INTR-UN CANAT 90 x 210 plina RF 60'	2.00	buc	3 500.00	7 000.00	0.04	0.00
90	2523146720287	USA INTR-UN CANAT 90 x 210 sticla	1.00	buc	2 500.00	2 500.00	0.02	0.00
91	2821126313966	Usita vizitare 300x300	13.00	buc	45.00	585.00	0.01	0.00
92	2821126313966	Usita vizitare 500x500	1.00	buc	40.00	40.00	0.00	0.00
93	6104347	Vopsea lavabila	191.93	l	40.00	7 677.28	0.31	0.00
94	6104347	Vopsea lavabila	1 018.29	l	35.00	35 640.22	1.67	0.00
TOTAL LEI:							654 717.11	
Greutate (t):							302.50	

Obiectivul: Servicii de proiectare (inclusiv Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Obiectul: Executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Devizul: Arhitectura Sectia Chirurgie

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	10711	Dulgher constructii categoria I	23.99	50.00	1 199.58
2	20000122	Faiantar	934.80	50.00	46 740.00
3	11221	Finisor mase plastice categoria a II-a	125.10	50.00	6 255.00
4	11231	Finisor mase plastice categoria a III-a	106.34	50.00	5 316.75
5	11241	Finisor mase plastice categoria a IV-a	106.34	50.00	5 316.75
6	7136020011600	Instalator sanitar	54.90	50.00	2 745.00
7	20000131	Ipsosar	46.20	50.00	2 310.00
8	12141	Ipsosar categoria a IV-a	153.55	50.00	7 677.28
9	20000119	Izolator hidrofug	9.12	50.00	456.00
10	12331	Izolator termic categoria a III-a	30.70	50.00	1 535.00
11	21421	Lacatus constructii metalice categoria a II-a	31.46	50.00	1 573.17
12	221431	Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	31.46	50.00	1 573.17
13	12541	Montator prefabricate beton categoria a IV-a	124.63	50.00	6 231.25
14	20000111	Montator tamplarie	16.50	50.00	825.00
15	7132030012600	Mozaicar	171.00	50.00	8 550.00
16	12631	Mozaicar categoria a III-a	241.41	50.00	12 070.27
17	20000161	Muncitor constructor in lucrari de beton	36.07	50.00	1 803.37
18	20000002	Muncitor deservire	450.05	50.00	22 502.29
19	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	15.80	50.00	790.00
20	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	807.12	50.00	40 355.97
21	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	241.71	50.00	12 085.30
22	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	194.16	50.00	9 708.24
23	12721	Parchetar categoria a II-a	43.79	50.00	2 189.25
24	12711	Parchetar categoria I	128.09	50.00	6 404.67
25	20000230	Specialist montare gips carton	585.50	50.00	29 275.25
26	7422010060100	Tamplar	381.44	50.00	19 072.10
27	60121	Tamplar categoria a II-a	52.50	50.00	2 625.00
28	60111	Tamplar categoria I	73.50	50.00	3 675.00
29	60191	Tamplar categoria speciala	27.15	50.00	1 357.50
30	320755	Tinichigiu categoria a III-a	51.97	50.00	2 598.60
31	20000130	Zidar	3 478.97	50.00	173 948.33
32	13411	Zidar categoria I	113.61	50.00	5 680.63
33	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	998.43	50.00	49 921.74
34	20000120	Zugrav-vopsitor	637.50	50.00	31 875.00
Ore (h):			10 524.85		
TOTAL LEI:					526 242.44

Proiectant General

SC Unith2b SRL

Obiectivul: Servicii de proiectare (inclusiv Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Obiectul: Executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Devizul: Arhitectura Sectia Chirurgie

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	3.89	15.00	58.31
2	7680	Fierastrau mecanic (circular)	0.20	15.00	2.99
3	6702	Macara de fereastră 0.15tf	25.58	15.00	383.65
4	3371	Malaxor de chituri 10l	12.88	15.00	193.26
5	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	0.91	15.00	13.68
6	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.10	15.00	1.50
7	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	2.23	15.00	33.52
8	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	10.75	10.00	107.54
9	20000009	Tirfor 1.5 tf	1.70	15.00	25.56
TOTAL LEI:					820.02

Proiectant General

SC Unith2b SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Servicii de proiectare (inclusiv Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Obiectul: Executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Devizul: Arhitectura Sectia Chirurgie

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888917	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =14 km	123.00	tona	20.00	2 460.00
TOTAL LEI:						2 460.00

Proiectant General

SC Unith2b SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

