

Obiectivul: Servicii de proiectare (inclusiv Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Obiectul: Executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Devizul: Curenti slabi - Sistem Detectie Avertizare la Incendiu

### F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	ES12A2+	Montaj echipamente diverse de preluare, comunicator	buc	1.00	1 733.37	<b>1 733.37</b>
				Materiale	1 725.37	1 725.37
				Manoperă	8.00	8.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
2	EM02A2+	Centrala detectare/avertizare incendiu 2 bucle	buc	1.00	4 357.25	<b>4 357.25</b>
				Materiale	4 271.25	4 271.25
				Manoperă	86.00	86.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
3	ED06A%	Acumulator 18 Ah	buc	2.00	273.20	<b>546.40</b>
				Materiale	242.40	484.80
				Manoperă	30.80	61.60
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
4	EC02B1	Cablu JE-H(St)H-E90 1x2x0.8 mm2 rosu	m	1 800.00	9.20	<b>16 569.00</b>
				Materiale	3.60	6 489.00
				Manoperă	5.60	10 080.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
5	EA01E%	Tub rigid ignifug, fara degajari de halogen Dn 20	m	1 200.00	17.20	<b>20 634.48</b>
				Materiale	2.40	2 874.48
				Manoperă	14.80	17 760.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
6	EC05A1	Cablu NHXH 3x2.5mmp	m	40.00	14.40	<b>576.16</b>
				Materiale	10.40	416.16
				Manoperă	4.00	160.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
7	EA03C#	Jgheab metalic pentru cabluri 50x60x0.75	m	120.00	35.01	<b>4 201.62</b>
				Materiale	16.51	1 981.62
				Manoperă	18.00	2 160.00
				Utilaje	0.50	60.00
				Transporturi	0.00	0.00

8	EN11A+	Montare detector de fum: detector fum, soclu	buc	118.00	128.59	<b>15 173.84</b>
				Materiale	121.39	14 324.24
				Manoperă	7.20	849.60
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
9	TCB08A1	Montare buton manual alarma: buton alarma si baza sustinere / soclu	buc	7.00	619.00	<b>4 333.00</b>
				Materiale	417.00	2 919.00
				Manoperă	202.00	1 414.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
10	AtA01XA	Montarea aparatelor in panouri, dulapuri, cutii cu greutatea: pana la 1 Kg	buc	1.00	1 498.37	<b>1 498.37</b>
				Materiale	1 462.37	1 462.37
				Manoperă	36.00	36.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
11	TCB08D1	Montare sirenă de incendiu interior in soclu	buc	7.00	723.54	<b>5 064.77</b>
				Materiale	407.54	2 852.77
				Manoperă	316.00	2 212.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
12	EN11A+	Indicator optic sensori tavan fals	buc	53.00	67.39	<b>3 571.45</b>
				Materiale	60.19	3 189.85
				Manoperă	7.20	381.60
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
13	EN11A+	Montare detector oxigen	buc	15.00	383.62	<b>5 754.25</b>
				Materiale	376.42	5 646.25
				Manoperă	7.20	108.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
14	EN04A+	Module extensie intrari/iesiri pentru sisteme conventionale/radio	buc	1.00	407.95	<b>407.95</b>
				Materiale	399.95	399.95
				Manoperă	8.00	8.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

## Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	794.81	0.00	0.00	794.81

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		49 037.12	36 119.61	60.00	0.00	85 216.73
Cheltuieli indirecte	10.00%	4 903.71	3 611.96	6.00	0.00	8 521.67
Profit	5.00%	2 697.04	1 986.58	3.30	0.00	4 686.92


Total General (fără TVA)	98 425.32
TVA (19%)	18 700.81
TOTAL GENERAL (LEI)	117 126.13



PROIECTANT GENERAL,

SC. UNITH2B S.R.L

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).





Obiectivul: Servicii de proiectare (inclusiv Asistența tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări pentru obiectivul "Lucrări de reparații capitale Chirurgie etaj 1"

Obiectul: Execuție lucrări pentru obiectivul "Lucrări de reparații capitale Chirurgie etaj 1"

Devizul: Curenti slabi - Sistem Detectie Avertizare la Incendiu

### C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	7304948	Acumulator 18 Ah	2.02	buc	240.00	484.80	0.02	0.00
2	5211525	Baza de sustinere / soclu buton alarma	7.00	buc	26.00	182.00	0.00	0.00
3	7306350	Buton manual alarma	7.00	buc	350.00	2 450.00	0.02	0.00
4	6794679	Cablu JE-H(St)H-E90 1x2x0.8 mm2 rosu	1 854.00	m	3.50	6 489.00	0.00	0.00
5	10511556	Cablu N2XH-J 3x2.5 mmp B2Ca	40.80	m	10.20	416.16	0.00	0.00
6	20018352	Centrala adresabila 2 bucle	1.00	buc	4 250.00	4 250.00	0.01	0.00
7	20020635	Comunicator	1.00	buc	1 705.76	1 705.76	0.00	0.00
8	20059126	Comunicator sistem detectie la incendiu	1.00	buc	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00
9	6712681	Cot mixt pvc tip g d = 16- 3/8 toli nii 213	180.00	buc	1.00	180.00	0.00	0.00
10	20019143	Detector fum	119.18	buc	100.00	11 918.00	0.12	0.00
11	20019145	Detector oxigen	15.15	buc	350.00	5 302.50	0.02	0.00
12	20019183	Diblu din lemn cu holsurub	2.00	buc	0.50	1.00	0.00	0.00
13	20019145	Indicator optic sensori tavan fals	53.53	buc	40.00	2 141.20	0.05	0.00
14	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	10.50	kg	2.00	21.00	0.01	0.00
15	BSR210073	Jgheab metalic pentru cabluri 50x60x0.75	121.20	m	15.00	1 818.00	0.00	0.00
16	20047286	Material marunt	3.00	%	0.01	83.35	0.00	0.00
17	20019127	Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	3.00	%	0.00	229.31	0.00	0.00
18	20059161	Material marunt din valoarea suruburilor	15.00	%	0.00	190.74	0.00	0.00
19	20020810	Materiale marunte	1.15	%	0.12	19.62	0.00	0.00
20	20018373	Modul de intrări/ieșiri pentru sisteme adresabile	1.01	buc	395.00	398.95	0.00	0.00
21	6713659	Mufa mixta pvc tip g d = 12- 1/4 nii 213	180.00	buc	1.00	180.00	0.00	0.00
22	20012962	Piesa speciale de ancorare in beton sau zidarie	48.00	buc	3.00	144.00	0.01	0.00
23	20055324	Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	4.00	buc	0.41	1.63	0.00	0.00

24	5842972	Piulita hexagonala speciala s 6218 ol 37 m 6	7.00	buc	0.50	3.50	0.00	0.00
25	5883500	Saiba grower usoara arc6a s7665 m 12	0.03	kg	7.66	0.27	0.00	0.00
26	5893440	Sirenă de incendiu interior	7.00	buc	125.00	875.00	0.00	0.00
27	20018329	Soclu detector	187.86	buc	19.00	3 569.34	0.02	0.00
28	7308499	Soclu sirena	7.00	buc	280.00	1 960.00	0.00	0.00
29	5829126	Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	4.00	buc	5.00	20.00	0.00	0.00
30	2874115837733	Surub cu cap hexagonal l 6 x 60 f1 s 1454	14.00	buc	20.00	280.00	0.00	0.00
31	6719538	Tub rigid ignifug, fara degajari de halogen Dn 20	1 236.00	m	2.00	2 472.00	1.24	0.00
TOTAL LEI:							49 037.12	
Greutate (t):							1.52	

Proiectant General

Unith2b SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Servicii de proiectare (inclusiv Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Obiectul: Executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Devizul: Curenti slabi - Sistem Detectie Avertizare la Incendiu

### C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000386	Electrician automatizare	0.90	40.00	36.00
2	320714	Electrician categoria a V-a	445.54	40.00	17 821.60
3	20731	Electromecanic telecomunicatii categoria a III-a	90.65	40.00	3 626.00
4	20000140	Instalator electrician	7.55	40.00	302.00
5	11531	Instalator electrician categoria a III-a	54.00	40.00	2 160.00
6	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	253.84	40.00	10 153.60
7	11511	Instalator electrician categoria I	2.80	40.00	112.00
8	20000114	Tehnician pentru sisteme de detectie	27.70	40.00	1 108.00
9	20000151	Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video si de monitorizare control acces	0.14	40.00	5.60
Ore (h):			1 729.12		
TOTAL LEI:					35 324.80

Proiectant General

Unith2b SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).

Obiectivul: Servicii de proiectare (inclusiv Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Obiectul: Executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de reparatii capitale Chirurgie etaj 1"

Devizul: Curenti slabi - Sistem Detectie Avertizare la Incendiu

### C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	6.00	10.00	60.00
TOTAL LEI:					60.00

Proiectant General

Unith2b SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).

