

OBIECTIV: 1 SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI SECTIA CHIRURGIE JUD ARGES
 Obiectul: 1.2 REP CAPIT SECTIA CHIRURGIE
 Categoria de lucrari: 1.2.4 INST GAZE MEDICALE SECTIA CH



CENTRALIZATOR LUCRAI INSTALATII GAZE MEDICALE

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv LEI
0	1	2	3
1	I	F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	103,862.80
	II	F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale	290,523.00
		TOTAL I	394,385.80
TOTAL VALOARE			394,385.80
TVA 19 %			74,933.30
TOTAL GENERAL			469,319.11



OBIECTIV: 1 SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI SECTIA CHIRURGIE JUD ARGES
Obiectul: 1.2 REP CAPIT SECTIA CHIRURGIE
Categoria de lucrari: 1.2.4 INST GAZE MEDICALE SECTIA CH
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3		5 = 3 x 4
1	FE03B2	TEAVA CUPRU CU R290-12X1 MM, INCLUSIV FITINGURI, M ATERIALE SI MONTAJ INCLUS	m	190.00	108.77	20,665.92
				material:	80.17	15,231.92
				manopera:	28.60	5,434.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	FE03C1	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT.SI GROS.PERETELUI 15X1 MM INCL FITINGURI	m	245.00	117.11	28,692.05
				material:	84.99	20,822.65
				manopera:	32.12	7,869.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	FE03D1	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT.SI GROS.PERETELUI 22X1 MM INCI FITINGURI	buc	60.00	147.64	8,858.34
				material:	109.71	6,582.42
				manopera:	37.93	2,275.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	FE03D3	TEAVA CUPRU CU R290-28X1,5 MM, INCLUSIV FITINGURI,	m	60.00	235.55	14,133.15
				material:	191.66	11,499.66
				manopera:	43.89	2,633.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	RPIE04A	TESTE SI VERIFICARI	m	555.00	2.52	1,400.27
				material:	0.09	48.29
				manopera:	2.44	1,351.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	FE12A3	ROBINET CU BILA G 1/2",	buc	28.00	153.04	4,285.17
				material:	115.93	3,245.97
				manopera:	37.11	1,039.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	FE12A4	ROBINET CU BILA G 3/4"	buc	25.00	229.77	5,744.18
				material:	191.40	4,785.00
				manopera:	38.37	959.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	FE12B1	ROBINET CU BILA G 1"	buc	5.00	343.39	1,716.95
				material:	287.62	1,438.11
				manopera:	55.77	278.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	VB14A1	PRIZA DE AER4 BAR CU SET DE ASPIRATIE TIP VENTURI	buc	3.00	1,954.54	5,863.63
				material:	1,914.00	5,742.00
				manopera:	40.54	121.63
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	VB14C1	PRIZA DE OXIGEN CU SET DE OXIGENOTERAPIE	buc	3.00	783.48	2,350.43
				material:	748.20	2,244.60
				manopera:	35.28	105.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



	procent	material	manopera	utilaj	total
Cheltuieli directe:		71,640.61	22,069.45	0.00	93,710.06
Recapitulatia: REP.PEDIATRIE					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %		496.56		
Total inclusiv Cheltuieli directe:		71,640.61	22,566.01	0.00	94,206.62
Cheltuieli indirecte	5.0000 %				4,710.33
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					98,916.96
Profit	5.0000 %				4,945.85
TOTAL GENERAL (fara TVA):					103,862.80
TVA:	19.00%				19,733.93
TOTAL GENERAL:					123,596.74



OBIECTIV: 1 SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI SECTIA CHIRURGIE JUD ARGES
Obiectul: 1.2 REP CAPIT SECTIA CHIRURGIE
Categoria de lucrari: 1.2.4 INST GAZE MEDICALE SECTIA CH

UNIT

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. crt.	Denumire echipament	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
Lista echipamente- INSTALATII FLUIDE MEDICALE					
232	TABLOU CONTROL SI ALARMARE 2 GAZE INCLUSIV MONTAJ	buc	1.00	7,568.00	7,568.00
POST1	RAMPA SALON 1 POST Configuratie revizuita : Lungime : 1200 mm 1 x priza O2, 1 x priza Aer4, 3 x prize electrice, 1 x priza echiptential , 1 x loc priza alarmare pacient/sora, 1 x lumina directa, 1 x lumina indirecta, 1 x lumina de veghe, 1 x intrerupator triplu.	buc	3.00	8,888.00	26,664.00
POST2	RAMPA SALON 2 POSTURI Configuratie revizuita : Lungime : 2400 mm 1 x priza O2, 1 x priza Aer4, 6 x prize electrice, 2 x priza echiptential , 2 x loc priza alarmare pacient/sora, 2 x lumina directa, 2 x lumina indirecta, 2 x lumina de veghe, 2 x intrerupator triplu.	buc	6.00	13,728.00	82,368.00
POST3	RAMPA SALON 3 POSTURI Configuratie revizuita : Lungime : 3000 mm 2 x priza O2, 2 x priza Aer4, 9 x prize electrice, 3 x priza echiptential , 3 x loc priza alarmare pacient/sora, 3 x lumina directa, 3 x lumina indirecta, 3 x lumina de veghe, 3 x intrerupator triplu.	buc	7.00	20,597.00	144,179.00
POST4	RAMPA SALON 4 POSTURI Configuratie revizuita : Lungime : 4400 mm 3 x priza O2, 3 x priza Aer4, 12 x prize electrice, 4 x priza echiptential , 4 x loc priza alarmare pacient/sora, 4 x lumina directa, 4 x lumina indirecta, 4 x lumina de veghe, 4 x intrerupator triplu.	buc	1.00	29,744.00	29,744.00
TOTAL LEI FARA TVA					290,523.00
TVA 19 %					55,199.37
VALOARE FINALA					345,722.37



OBIECTIV: 1 SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI SECTIA CHIRURGIE JUD ARGES
 Obiectul: 1.2 REP CAPIT SECTIA CHIRURGIE
 Categoria de lucrari: 1.2.4 INST GAZE MEDICALE SECTIA CH



CENTRALIZATOR LUCRAI INSTALATII GAZE MEDICALE

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv LEI
0	1	2	3
1	I	F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	103,862.80
	II	F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale	290,523.00
		TOTAL I	394,385.80
TOTAL VALOARE			394,385.80
TVA 19 %			74,933.30
TOTAL GENERAL			469,319.11

