

de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale.

VI.12 LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Dupa incheierea lucrarilor si retragerea organizarii de santier terenul va fi curatat de moloz si deseuri si va fi adus la starea initiala.

VII. EXECUTIE SI ORGANIZARE DE SANTIER

Lucrările se vor executa numai în baza proiectului tehnic de execuție.

Amenajările și organizarea de șantier se vor realiza numai în cadrul incintei și nu vor afecta domeniu public.

Pe durata executării lucrărilor se vor respecta următoarele:

Norme de protective și igiena muncii în construcții, în vigoare conform Legii 90/iulie 1996 și Norme metodologice de aplicare, republicată în Monitorul Oficial nr. 47 din 29 ianuarie 2001. Legea nr. 319/2006 cu privire la securitate și sănătatea în muncă și norme metodologice de aplicare.

H.G. nr. 300/2006 - Cerințe minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile.

H.G. nr. 1048/2006 - Echipamentul individual de protective la locul de muncă.

H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă.

Legea 90/1996 modificată și completată cu Legea 177/2000

H.G. nr. 51.02.1992 - cerințe esențiale de proiectare la foc a clădirii civile.

Legea nr. 137/1996 - Legea protecției mediului.

C.E. Normativul privind siguranța în exploatare a clădirilor civile.

P130-Normativul pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor.

C300- Normativ aprobat cu ordin 20n/11.07.1994

C 56-85 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Normativ P118-99 "Siguranța la foc a construcțiilor"

OMS 119/2014; Alte acte normative în domeniu.

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
Intocmit
arh. Gheorghe Pop
Gheorghe
POP
Arhitect cu drept de semnătură
Data,

4/2/2024

DOCUMENT	FAZA / PHASE	REV.	DATA / DATE	NUME FISIER / FILE NAME	PAG.
Memoriu Tehnic	D.T.A.C.	00	4/2/2024	U2B_PARTI SCRISE	13 of 13

	1	2	3	4	5		
A							
B							
C							
D							
E							
F							
		<p>--- Limita de proprietate</p> <p> Imobil Studiat</p>		 N 			
G	BENEFICIAR Spitalul De Pediatrie Pitesti Bulevardul Eroilor 1, Pitești				PROIECTANT SPECIALITATE UNITH2B S.R.L J40/2438/2013 RO 31279763 Bd. Pache Protopopescu, nr. 81, etaj 5, Sector 2, Bucuresti, 021408 office@unith2b.com +40 374 977 700		
H	PROIECT Lucrari de Reparatii Capitale Sectia Chirurgie Etaj 1 Bulevardul Eroilor 1, Pitești				COORDONATOR arh Hildegard Helene Brandl		FAZA P.T.H.
					SEF PROIECT arh Gheorghe Pop		PLANSA A.01
					PROIECTAT arh Anca Brandiburg arh Mahu Theodor Gabriel		REVIZIA
					DESENAT arh Bogdan Matei arh Silviu Anton Popescu	SCARA 1:200	
	NR. PLANSA 230808__U2B_A.01__4/29/2024				PROIECT NR.	04/2024	DATA 4/2/2024
	TITLU PLANSA Plan de Incadrare						
	1	2	3	4	5		

SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI



Str. Dacia, Nr. 1, Jud. Arges, 110414
E-mail: spital.pediatrie@pediatriepitesti.ro
secretariat_pediatrie@yahoo.com
www.pediatriepitesti.ro
Tel : 0040-248-220800
Fax : 0040-248-213850



CATRE,

SC UNITH2HB SRL

MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE

Servicii de proiectare (inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului) și executie lucrari pentru obiectivul:

“Lucrari de reparatii capitale CHIRURGIE ETAJ 1”

Modificări necesare pentru Proiectul Lucrări de Reparații Capitale - Chirurgie Etaj 1 ce vin în completarea documentatiei de ofertare, respectiv caietului de sarcini nr. 7948 din 29.09.2023 ca urmare a solicitarii modificării Temei de proiectare.

După analiza Temei de proiectare care a stat la baza elaborării DALI și luând în considerare necesitatea de a suplimenta numărul de paturi prevăzut în proiectul faza DALI considerăm că sunt necesare și alte modificări pentru a optimiza funcționalitatea secției și pentru a ne conforma standardelor legale în ceea ce privește numărul de paturi disponibile pentru pacienți și pentru aparținători.

Având în vedere necesitatea de a menține numărul de paturi conform structurii aprobate a secției, acceptăm derogarea de la OMS 914 din 2006, asigurându-se astfel 40 pentru pacienți și 5 pentru aparținători.

Vă rugăm să luați în considerare și următoarele modificări de alocare funcțională a spațiilor:

1. Optimizarea Spațiului pentru Paturi:

- Reducerea distanțelor dintre paturi și peretii adiacenți acestora și aria utilă a saloanelor cu derogarea de la OMS 914 din 2006

- Alipirea unor paturi cu două laturi la perete pentru a eficientiza utilizarea spațiului cu derogarea de la OMS 914 din 2006

SALOANELE PENTRU CARE SE DEROGAREA DE LA NORMATIV			
COD SALON PLANSA	DENUMIRE SALON	NUMAR PATURI	AXE IN CARE SUNT DISPUSE SALOANELE
E1-01	SALON 01	3	I/J-14/15
E1-02	SALON 02	4	I/J-14/16
E1-05	SALON 03	3	I/J-17/18
E1-07	SALON 04	5	I/H-18/19
E1-10	SALON 09	2	H-18/19
E1-14	SALON 05	5	H/E-18/19
E1-16	SALON 06	7	E/F-18/20
E1-18	SALON 07	6	E/F-20/22
E1-20	SALON 08	6	E/F-22/24
E1-25	SALON 09	4	D/E-21/22

După analiza temei vechi de proiectare și luând în considerare necesitatea de a menține numărul fix de paturi conform specificațiilor, sunt necesare și alte modificări pentru a optimiza utilizarea spațiului și pentru a îmbunătăți eficiența funcțională a spitalu

2. Reorganizarea și Amenajarea Spațiilor:

- Mutarea Sălii de Pansamente în camera cu indicativul E1-04.
- Amenajarea unui salon pentru pacienți în camera E1-02.
- Mutarea Camerei pentru Materiale Curățenie în camera E1-11.
- Schimbarea destinației Camerei E1-12 din cameră pentru medici în Salon de Tip Mamă și Copil.
- Asigurarea unui grup sanitar pentru Sala de Tratamente de la E1-30.
- Asigurarea unui Cabinet de Medici la sala E1-35.
- Asigurarea unui depozit de medicamente în camera cu indicativul E1-42

3. Adaptarea pentru Accesibilitate:

- Comasarea grupurilor sanitare conform OMS 914 din 2006 pentru a economisi spațiu și a oferi mai mult loc pentru saloanele pacienților, implicit numărului de paturi.