


SC MASTER SOLUTIONS TEAM SRL  
Sediu: Rascoalei, Nr. 37A, Pantelimon, Romania.  
CUI: 32099000 J. J23/2253/2013  
Cont: RO878UCIN3122340022RON  
Banca: Alpha Bank  
Cont trezorerie: RO82TREZ425069XXX007839  
Trezoreria Ilfov



2795

Catre: JUDEȚUL ARGES

Fax:

In atentie: Dl. Ion MÎNZÎNĂ – PRESEDINTE

Nr / data: 305/ 04.10.2024

Dl. Marius Florinel NICOLAESCU –VICEPRESEDINTE

Dl. Alin STOICEA – DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA

TEHNICA

Ref:

Obiectiv de Investitie: **"Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitești (DN 67B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237 – 12+337, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia și Băbana, Județul Argeș; Pista pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 – 49+095 și DJ 703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km în comunele Tigveni, Cepari și Suici, Județul Argeș și pista de biciclete continua pe DJ 703H pe sectorul Km 14+658 – 17+368, L=2.710 KM în comuna Suici, Județul Argeș"** – Raspuns adresa CJ ARGES nr. 27133 – 03.10.2024

Stimati domni,

Ca urmare a adresei Consiliului Judetean Arges cu nr. 27133 – 03.10.2024, prin care ne solicitati actualizarea Devizului General al obiectivului de investitii din referinta aprobat prin H.C.J nr. 144 – 09.05.2023, va comunicam urmatoarele aspecte:

1. Regasiti anexat prezentei adrese, Devizul General al obiectivului de investitii din referinta, in care s-a procedat la actualizarea Devizului General prin introducerea la Cap. 1.4 – Cheltuieli pentru relocarea/protejarea utilitatilor, a valorii estimate cu relocarea si protejarea utilitatilor aprobate prin Avizul CTE nr. 13686 – 10.09.2024 de catre Distributie Energie Oltenia; respectiv prin introducerea la Cap. 3.1.3. – Alte studii specifice (Studiu de Coexistenta retele electrice cu amplasamentul investitiei), a valorii Contractului de elaborare a Studiului de Solutie pentru eliberare amplasament/ Studiu de Coexistenta nr. 4000011912 – 12.07.2024.

2. Valorile aferente Cap. 1.4 - Cheltuieli pentru relocarea/protejarea utilitatilor, respectiv Cap. 3.1.3. – Alte studii specifice (Studiu de Coexistenta retele electrice cu amplasamentul investitiei), au fost modificate prin redistribuirea sumelor prevazute la Cap. 3.7 – Consultanta, respectiv Cap. 5.3 – Diverse si neprevazute.

SE MASTER SOLUTIONS TEAM SRL  
Sediu: Rascolet, Nr. 374, Paduleni, Ramnaua.  
CUI: 22898000, J. 323/2053/2013  
Cant: RO978NCH312234HT022RBN  
Bucur: Alpha Bank  
Cont Incontabil: RO827REZ42506300X007829  
Tranzactii



3. Avand in vedere etapa de derulare a contractului de servicii nr. 26575 – 01.11.2023, in care ne aflam, respectiv ETAPA 2 – Elaborare studii de teren, studii de trafic/ circulatie si alte sutii de specialitate, dupa caz si documentatii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor/acordurilor solicitate prin acesta, Devizul General Actualizat, anexat prezentei adrese, nu reflecta costurile estimative ale investitiei in conformitate cu prevederile HG 907 – 2016, ci doar o actualizare a Devizului General aprobat prin H.C.J nr. 144 – 09.05.2023, ca urmare a solicitarii Dvs.

Cu deosebita stima,

**S.C. MASTER SOLUTIONS TEAM S.R.L**

Director general

Bălă Benian Gheorghe





ROMANIA  
JUDETUL ARGES  
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

16. IUL. 2024

Nr. 19285

Distributie Energie Oltenia  
2024.07.12 15:10:31 EEST  
Craiova  
Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si iesitor press.

Dist: 0101  
Client: JUDETUL ARGES  
Localitatea: PITESTI  
Strada: MILEA VASILE, nr. 1  
Judet: Arges, cod postal 110006

Distributie Energie Oltenia S.A  
<<societate administrata in sistem dualist>>  
COER PITESTI

LC: 51972492

Contract de elaborare Studiu de solutie pentru eliberare amplasament / studiu de coexistenta  
Nr. 4000011912/ 12.07.2024

1. Părțile contractante : Intre autoritatea contractanta Distributie Energie Oltenia S.A ( ), societate administrata in sistem dualist, cu sediul in strada Calea Severinului nr. 97,P,2,3,4 Craiova, telefon , fax , numar de inregistrare la Registrul Comertului J16/148/2002, cod unic de inregistrare nr. RO 14491102, cont RO03BRDE170SV26689741700, BRD GSG Sucursala Dolj, Craiova, reprezentata prin COMAN CONSTANTIN-CATALIN, Sef centru Zonal, , , , in calitate de Operator de distributie, denumit in continuare Operator,

si:  
persoana juridica JUDETUL ARGES cu sediul/domiciliul in localitatea PITESTI, str. MILEA VASILE, nr.1, bl., sc., et., ap., județul/sectorul Arges, cod postal 110006, telefon nr. 0731666595, fax nr.0248210056, înregistrat(ă) la Oficiul Registrului și Comerțului cu numărul, LEGE 69/1991;30-1/67250, CUI nr. 4229512, cont nr RO70TREZ0465069XXX001138, deschis la Banca TREZORERIE SUC. PITESTI, reprezentat(ă) prin având funcția de și prin având funcția de , în calitate de solicitant de servicii de elaborare SA/SC, denumit in continuare Beneficiar, denumite in continuare Părți, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.

2. Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului îl constituie realizarea studiului de solutie pentru eliberare amplasament / coexistenta si avizarea acestuia in CTE - Distributie Energie Oltenia S.A.

2.2 Denumire documentatie: Studiu de coexistenta pentru realizarea obiectivului "Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B) - Lupueni-Popesti-Lunguilesti-Cpcu (DJ 703B), pe sectorul km 2+237 - 12+337, L=10,100km, in comunele Mosoia si Babana, Judetul Arges; Pista pentru biciclete continua pe DJ 678A pe sectorul km 42+496 - 49+095 si DJ 703H, pe sectorul km 12+863 - 14+550, L=8,286 km in comunele Tigveni, Cepari si Suici, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 703H pe sectorul km 14+658 - 17+368, L=2,710km in comuna Suici, Judetul Arges" in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 1/4628 din data de 29.02.2024 emis de Consiliul Judetean A.

3. Prețul contractului

Prețul contractului pe care Beneficiarul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele solicitantului, se obligă să îl achite Operatorului este egal cu tariful de realizare SA/SC în valoare de 66.737,54 lei , din care TVA 10.655,57 lei, calculat pe baza de deviz, in conformitate cu reglementărilor legale în vigoare la data perfectării contractului, pentru realizarea documentatiei înscrisă la punctul 2.2.

4. Intrarea în vigoare a contractului

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți, respectiv 18.07.2024

5. Definiții

În prezentul contract termenii și expresiile folosite se interpretează conform definițiilor prezentate în anexa nr. 2 la prezentul contract.

6. Documentele contractului

Documentele contractului sunt, după caz:

a) copie a comunicării scrise de la COER privind necesitatea întocmirii SA/SC;

Contract de realizare SASC

- b) comanda ferma de întocmire documentație tehnică faza SA/SC;
- c) fișa de tarify a SS din care rezultă valoarea pentru întocmirea acestuia;
- d) copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau alte autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, dacă este cazul;
- e) cererea solicitantului pentru contractarea lucrărilor de către Operator cu un anumit proiectant, în cazul în care utilizatorul dorește realizarea studiului cu un anumit proiectant, atestat ANRE.

#### 7. Norme

Realizarea documentației, în baza contractului, se va face cu respectarea normelor specifice de proiectare a rețelelor electrice.

#### 8. Caracterul confidențial al contractului/confidențialitate

##### 8.1 O Parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte Părți:

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terțe Părți;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

##### 8.2 Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

##### 8.3 O Parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, după caz, dacă:

- a) informația era cunoscută Părții înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă Parte
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte Părți pentru asemenea dezvăluire;
- c) Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

##### 8.4 Prevederile de la punctul 8.1 rămân valabile un număr de 10 ani după încetarea relațiilor contractuale.

#### 9. Obligațiile operatorului

Operatorul are următoarele obligații:

a) asigurarea documentației tehnico - economice faza: Studiu de soluție, 2 exemplare cu valori și 2 exemplare documentație tehnică pentru obținerea Certificatului de Urbanism.

b) achiziția serviciului de realizare a documentației tehnice (faza SA/SC ) se va face prin cerere de oferte/licitație/încălețare directă, conform reglementărilor în vigoare.

La cererea expresă, exprimată în scris de către Beneficiarului, proiectantul studiului de soluție este -----

c) termenul de realizare a Studiului de soluție este de 30 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract, cu condiția ca Utilizatorul să respecte condiția de la punctul 11.

#### 10. Obligațiile Beneficiarului

Beneficiarul are următoarea obligație:

efectuarea plăților către Operator în condițiile și la termenele stabilite la punctul 11.

#### 11. Modalități de plată

Părțile convin ca Beneficiarul să plătească tariful de realizare SS/SA către Operator:

într - o singură tranșă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de realizare a Studiului de soluție.

#### 12. Modificarea prețului contractului

12.1 Prețul contractului se modifică, dacă este cazul, în funcție de valoarea contractului de prestări servicii de proiectare, încheiat între Distribuție Energie Oltenia S.A și Proiectantul atestat, cu respectarea prevederilor legale.

12.2 Prețul modificat al contractului se reglementează între Părți prin acte adiționale, în care se stabilesc termenele și modalitățile de plată a diferențelor de către Beneficiar sau de restituire a acestora de către Operator.

#### 13. Începerea și sistarea lucrărilor, prelungirea duratei de execuție, finalizarea contractului

13.1 Lucrările de proiectare încep numai după achitarea de către Beneficiar a tarifului de realizare SA/SC integral, conform punctului 11 .

13.2 Dacă Beneficiarul nu achită integral valoarea tarifului de realizare SA/SC la termenele prevăzute la pct.11 la contract, Operatorul este în drept să sisteze începerea realizării documentației tehnice, faza SA/SC, termenul de realizare prelungindu-se corespunzător.

13.3 Părțile pot stabili de comun acord, prin acte adiționale, prelungirea perioadei de realizare a documentației sau a oricărei faze a acesteia, în cazul în care, din cauze ce nu se datorează Operatorului, se ajunge la întârzieri în realizarea acesteia.

13.4. Contractul se consideră terminat numai după avizarea în CTE a Distribuție Energie Oltenia S.A a documentației tehnice faza SA/SC și emiterea avizului CTE favorabil .

#### 14. Dreptul de proprietate.

Conform prevederilor legale în vigoare documentația tehnică, faza SA/SC , specificată la pct. 2.2., este proprietatea Beneficiarului.

#### 15. Forța majoră.

15.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forța majoră exonerează Părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

15.2 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia.

15.3 Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți, complet, în decurs de 48 de ore de la apariția acesteia, apreciind și perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorității competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră și certificarea ei de către Camera de Comerț și Industrie. Partea care invocă forța majoră va lua toate măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligația părții care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate părții contractante prin faptul necomunicării.

15.4 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din Părți să poată pretinde celeilalte daune - interese.

#### 16. Rezilierea contractului.

16.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părți dă dreptul Părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune - interese.

Partea lezată va solicita, în scris, celeilalte Părți, rezilierea contractului, cu cel puțin 15 zile înainte de data rezilierii contractului.

16.2 În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a Beneficiarului, Operatorul va întocmi, în termen de 15 zile de la primirea solicitării, situația prestatilor de servicii executate și se vor stabili sumele ce trebuie reținute din tariful de realizare SS/SA și daunele ce trebuie să fie suportate de partea vinovată de rezilierea contractului.

16.3 Contractul se reziliază de drept în cazul în care aprobările de amplasament sau de construcție a imobilului pentru care se execută lucrările de deviere/mutare/coexistență și care au stat la baza încheierii contractului sunt anulate de către organele administrației publice locale sau alte organe abilitate ale statului.

16.4 Contravaloarea lucrărilor de prestări servicii executate total sau parțial până la momentul rezilierii contractului, nu se vor restitui Beneficiarului ;

#### 17. Penalități

17.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Operatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, Operatorul are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 % din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 zile.

17.2 În cazul în care Beneficiarul nu execută plățile către Operator în conformitate cu prevederile punctului 11 din contract, Beneficiarul are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 % din prețul contractului conform prevederilor mai sus amintite, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 zile.

17.3 După aceste 30 de zile una din parti poate cere rezilierea contractului, în cererea de reziliere expunându-se clar motivele nerealizării acestui contract.

#### 18. Soluționarea litigiilor

18.1 Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 În cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.

#### 19. Limba care guvernează contractul.

Limba care guvernează contractul este limba română.

#### 20. Comunicări.

20.1 Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris; documentele scrise trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

20.2 Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

#### 21. Legea aplicabilă contractului.

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

#### 22. Alte clauze\*

Realizarea SA/SC va respecta prevederile din Tema de proiectare cadru aprobată de către Distribuție Energie Oltenia SA.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi 18.07.2012 în 2 ( două ) exemplare, deopotrivă originale, din care unul pentru Beneficiarul și unul pentru Operator.

Operator

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Sef centru Zonal  
C.O. ACCES RED ARGES  
CONSTANTIN-CATALIN COMAN



Beneficiar

JUDETUL ARGES

PRESEDINTE  
ION MINZINA

DIRECTIA TEHNICA  
DIRECTOR EXECUTIV  
ALIN STOICEA

NOTA:

\*Contractul încheiat de Părți se poate completa cu clauze specifice, conform înțelegerii Părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și reglementărilor legale

Contract de realizare SASC

Comisia Tehnico-Economica COMISIA TEHNICO-ECONOMICA MT+JT din cadrul Distribuție Energie Oltenia S.A., în sedința din 10.09.2024, a examinat lucrarea: Studiu de coexistență pentru realizarea obiectivului "Pista pentru biciclete continuă DJ 703E: Pitesti (DN 67B)#Lupueni- Popesti-Lunguiești-Cocu (DJ 703B), pe sectorul km 2+237#12+ 337, L=10,100km, în comunele Mosoaia și Babana, Județul Argeș; Pista pentru biciclete continuă pe DJ 678A pe sectorul km 42+ 496#49+095 și DJ 703H, pe sectorul km 12+863 # 14+550, L= 8,286 km în comunele Tigveni" în conformitate cu certificatul de urbanism nr. 1/4628 din data de 29.02.2024 emis de Consiliul Județean Argeș, 2600067645

**Sursa de finanțare:**

Faza lucrare: SA

Nr. lucrare: 10139

Elaborată de: ENERGO PROIECT CONSULT SRL

Beneficiar: Distribuție Energie Oltenia S.A.

1. Categoria de importanță a construcției: Construcții de importanță redusă
2. În urma examinării documentației, a referatelor de specialitate și a avizelor ce însoțesc lucrarea se constată următoarele:

**Valoarea lucrării:****Variantă 1**

434.072,51 lei (fără TVA)

din care:

- C+M: 254.393,47 lei (fără TVA)

- **Lucrări întărire rețea**  
217.036,25 lei (fără TVA),

din care:

- C+M: 127.196,73 lei (fără TVA),

- **Lucrări tarif racordare**

217.036,26 lei (fără TVA),

din care:

- C+M: 127.196,74 lei (fără TVA),

Durata realizare - varianta 1: 12,00 luni

**Indicatori de eficiență economică****Indicatori de proiect**

Aviz CTE pentru SA : 13686/10.09.2024

Distribuție Energie Oltenia  
societate administrată în sistem  
dualist

Pagina Nr. 1 din 6

Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, et. 2, 3, 4 Craiova, Jud. Dolj, România

Fax: +40 251 215 004 | [www.distributieoltenia.ro](http://www.distributieoltenia.ro)

Cod unic de înregistrare: RO 14491102 | Nr. de înregistrare: J16/148/2002

## Lucrarea cuprinde:

### Varianta 1

#### Lucrari necesare:

Pe traseul pistei de biciclete proiectate din zona comunelor Babana, Cepari, Mosoaia si Suici, se observa suprapuneri ale instalatiilor electrice cu pista de biciclete proiectata, astfel ca vor fi necesare lucrari de deviere ale instalatiilor electrice ce apartin SC Distributie Energie Oltenia SA. Conform datelor primite din GIS au fost gasite instalatii electrice subterane in zona studiata.

Conform ordinului nr.184 din 21.10.2020, art.39, alin.(1<sup>^</sup>1), privind costul lucrarilor de desfiintare/mutare a retelei electrice, generata de modernizarea drumului din comunele Babana, Cepari, Mosoaia si Suici, se suporta de administratorul drumului. Daca administratorul drumului este reprezentat de un consiliu local/județean costul lucrarilor se vor suportat in mod egal de administratorul drumului si de operatorul de retea.(In situatia actuala exista o hotarare de consiliul local nr.22 din 31.01.2024)

Conform planurilor de situatie anexate plansa nr 2, nr.3 si nr.4, au fost trasate pe acestea retelele conform ridicarilor topo din teren si corespunzator situatiei GIS Distributie Energie Oltenia SA (la momentul actual). Pot exista instalatii electrice DEO S.A ce nu au fost trasate la realizarea GIS(cabluri subterane 0,4kV). La orice depistare a unor retele electrice netrasate pe planul de situatie sau a unor situatii inedite, responsabilul de lucrare va instinta beneficiarul instalatiilor electrice din zona, Distributie Energie Oltenia SA in scopul identificarii acestora.

Pe parcursul executarii lucrarilor, beneficiarul lucrarii va avea incheiat contract de colaborare cu societate/i atestate ANRE (grad minim C2A) pentru supravegherea lucrarilor de pe traseele comune cu cele ale DEO S.A, in vederea evitarii riscurilor de electrosecuritate, de aparitie a incendiilor si a altor situatii periculoase; societate/i atestate ANRE (grad minim A2) pentru identificarea cu exactitate a traseelor de cabluri si eventuale verificari.

In situatiile in care va fi necesara realizarea de lucrari pentru eliminarea avariilor produse de lucrarile de realizare pista de biciclete din comunele Babana, Cepari, Mosoaia si Suici, societatea atestata ANRE cu care se va incheia contractul de colaborare va executa reparatiile sub supravegherea DEO S.A. Eliminarea avariilor produse de lucrarile de beneficiarului se vor realiza cu respectarea standardului de performanta al ANRE pentru realimentarea consumatorilor din mediul rural, in conditii normale de vreme, in maximum 12 ore. Orice depasire va fi imputabila beneficiarului lucrarii. la realizarea eventualelor lucrari se va respecta politica DEO SA (<https://www.distributieoltenia.ro/ro/informatii-utile/documente-tehnice/politici-tehnice.html>) iar materialele utilizate vor respecta specificatiile tehnice ale distributie energie oltenia sa (<https://www.distributieoltenia.ro/ro/informatii-utile/documente-tehnice/specificatii-tehnice.html>).

In zona de interventie exista retele electrice aeriene de medie tensiune si de joasa tensiune si retele electrice subterane de joasa tensiune, iar lucrarile propuse vor afecta structura retelelor electrice existente.

Retelele electrice existente se vor proteja si se va asigura acces neconditionat pentru operatorul de distributie in vederea efectuării de reparatii.

Conform prevederilor NTE 007/08/00, PE 106/2003, NTE003/04/00 si a ordinului ANRE nr. 239/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, construirea liniilor electrice de cabluri subterane si aeriene, in zona constructiilor s-a facut, in conditii de siguranta cu respectarea unor conditii speciale cu respectarea normativului enumerat mai sus si a ordinului ANRE nr. 239/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sapatura se va efectua manual in zona retelelor electrice subterane de 0,4kV si 20kV

Aviz CTE pentru SA : 13686/10.09.2024

Distributie Energie Oltenia  
societate administrata in sistem  
dualist

Pagina Nr. 2 din 6

Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, et. 2, 3, 4 Craiova, Jud. Dolj, România  
Fax: +40 251 215 004 | [www.distributieoltenia.ro](http://www.distributieoltenia.ro)  
Cod unic de înregistrare: RO 14491102 | Nr. de înregistrare: J16/148/2002

existente si se va urmări protejarea acestor rețele.

Beneficiarul lucrării, respectiv constructorul, sunt răspunzători în cazul producerii unor avarii la rețelele electrice existente de pe amplasamentul studiat, iar în cazul deteriorării acestora și nerespectării normelor privind zonele de protecție și siguranță, va suporta contravaloarea lucrărilor de remediere, precum și pagubele produse distribuitorului de energie electrică și consumatorilor afectați. De asemenea beneficiarul lucrării, respectiv constructorul, sunt răspunzători de producerea unor accidente de muncă nedorite pentru personalul de execuție;

Fata de LEA se vor respecta distanțele cf. PE 106/2003 (anexate la proiect). Orice situație generată de săpăturile în vederea executării lucrărilor realizate de realizează pistei de biciclete va fi eliminată de către executantul lucrării în perioada de garanție - minim 24 luni); aceasta prevedere nu exclude respectarea distanțelor impuse.

La delimitarea zonelor de protecție și de siguranță ale capacităților energetice se va lua în considerare complexul de factori naturali, economici și sociali ai zonei și caracteristicile acestora, astfel încât coexistența ansamblului să asigure funcționarea normală a capacităților energetice, evitarea punerii în pericol a persoanelor, a bunurilor și a mediului.

De asemenea

Prin delimitarea zonelor de protecție ale capacităților energetice se asigură:

- a) exploatarea corespunzătoare a capacităților energetice
- b) mentenanța capacităților energetice
- c) minimizarea expunerii capacităților energetice la: riscuri tehnologice, riscuri rezultate ca urmare a unor activități umane, riscuri naturale

Pentru linii electrice în cablu zona de protecție și zona de siguranță se stabilesc astfel:

În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie și/sau de joasă tensiune:

- a) zona de protecție a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranță, este simetrică față de axul traseului și are lățimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecție și de siguranță ale traseului de cabluri se delimitează prin distanța (adâncimea) de pozare în valoare de cel puțin 0,8m;

Se va executa numai săpătura manuală în zona în care se regăsesc cabluri subterane de joasă și de medie tensiune. Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai cu asistența tehnică din partea CEJ MT/JT, tel:0749076959.

Nu se va executa săpătura în foraj orizontal în zona traseelor LES 0,4kV;

Cheltuielile privind devierea instalațiilor afectate ce aparțin DEO, vor fi suportate de către beneficiar și DEO, conform Ordinului nr.184 din 21.10.2020.

Pe traseul cablurilor electrice existente identificate se va executa săpătura manuală prin sondaje.

La executarea lucrărilor este permisă dotarea numai cu mijloace de protecție, scule, dispozitive și utilaje specifice care sunt omologate. Este interzisă utilizarea mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și utilajelor care nu corespund standardelor tehnice de produs (STAS, STR, STI).

Muncitorii vor folosi echipamente de protecție corespunzătoare pentru lucrul sub tensiune, respectiv: manși electroizolante, cizme electroizolante; cască de protecție iar sculele utilizate pentru săpătura manuală vor avea manere electroizolante.

În urma solicitărilor făcute la DEO, am solicitat traseul instalațiilor de joasă tensiune și medie tensiune conform GIS. Conform datelor primite din GIS- Distribuție Energie Oltenia SA- au fost regasite/ figurate instalații electrice subterane 0,4/20 kV pe traseul din zona studiată.

În cazul în care la deplasarea în teren se detectează alte rețele subterane neidentificate pe plan, conform GIS, se va proceda în același mod ca în cazul situațiilor în care rețelele au fost figurate pe plan.

Un reprezentant al DEO se va deplasa în teren pentru identificarea rețelilor subterane neidentificate în GIS. Identificarea cablurilor subterane se va face cu ajutorul locatoarelor de trasee. Astfel se va preda amplasamentul beneficiarului Consiliului

Aviz CTE pentru SA : 13686/10.09.2024

Distribuție Energie Oltenia  
societate administrată în sistem  
dualist

Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, et. 2, 3, 4 Craiova, Jud. Dolj, România

Fax: +40 251 215 004 | [www.distributieoltenia.ro](http://www.distributieoltenia.ro)

Cod unic de înregistrare: RO 14491102 | Nr. de înregistrare: J16/148/2002

Judeţean Argeş pentru a respecta condiţiile impuse în normativ .

În cazul traseelor reţelelor electrice conform GIS se considera o marja de eroare a poziţionării lor în teren de 1 m stânga # dreapta, astfel ca se va acorda o atenţie sporită la începerea săpăturii manuale, datorită acestui fapt.

Linii electrice aeriene trebuie să respecte gabaritele prevăzute în prescripţiile tehnice în vigoare. Gabaritul la sol # distanţa dintre punctul cel mai de jos al fascicolului de conductoare torsadate la săgeata maximă şi nivelul solului - parte carosabilă este de minim 7 metri. Unghiul de traversare minim al conductoarelor aeriene proiectate faţă de axul drumului naţional trebuie să fie de minim 60#.

Devierea instalaţiilor evidenţiate presupune:

Pe planul de situaţie- planşa nr. 5, nr. 6 şi nr. 7 au fost notate zonele (Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5) în care instalaţiile DEO au fost deviate deoarece nu se respecta distanţele de coexistenţă între pista de biciclete proiectată şi instalaţiile electrice existente.

În zona 1:

Deoarece stâlful de bransament nr. 2A- DO312277 (Aferent, Circ.1. alim din PTA Zidareşti) este amplasat în zona pistei de biciclete, se propune:

Proiectarea unui stâlp de bransament tip SE4, amplasat la limita de proprietate. Se va reface supratraversarea DJ703E cu TYIR 4x25mm<sup>2</sup> şi se va adapta bransamentul trifazat existent- BMPT amplasat pe stâlp.

În zona 2:

Deoarece Stâlful de reţea nr. 17- AG094272 (Aferent, Circ 1. alim din PTA 2 Barseşti de Jos) este amplasat în zona pistei de biciclete se propune:

Proiectarea unui stâlp de reţea tip SE10 şi introducerea reţelei aeriene realizată cu conductor clasic în reţea subterană realizată cu cablu ACYAbY 4x185mm<sup>2</sup> şi cablu ACYAbY 4x35mm<sup>2</sup> pentru reţeaua de iluminat în lungime totală de 80m pentru fiecare cablu. Stâlful de reţea nr. 17- AG094272 se va demonta. Pe stâlful nr. 18 (AG094273), tip SE11 şi stâlful nou proiectat, tip SE10 se vor monta cutii de trecere LEA-LES. Pentru preluarea bransamentului trifazat de peste stradă se vor monta doi stâlpi de bransament tip SE4 şi conductor TYIR 4x25mm<sup>2</sup>. Bransamentul aerian trifazat se va adapta la noul stâlp de bransament proiectat lângă limita de proprietate. Bransamentul monofazat de pe partea cu stâlful de reţea se va reface.

În zona 3:

Deoarece stâlful de reţea nr. 40- AG116899 (Aferent, Circ 1. alim din PTA 1 Barseşti de Jos) este amplasat în zona pistei de biciclete se propune:

Proiectarea a doi stâlpi tip SE11 amplasaţi la limita de proprietate. Stâlful de reţea nr. 40- AG116899, tip SE4 şi stâlful nr.39-AG116897 tip SE4 se vor demonta şi se vor planta 2 SE11 amplasaţi la limita de proprietate. Se vor reface supratraversările către stâlpii de bransament şi se vor reface şi adapta bransamentele afectate de repositionarea stâlpilor. Între stâlful nr. 39 şi stâlful nr. 40 se prevede cablu ACYAbY 4x185mm<sup>2</sup> şi cablu ACYAbY 4x35mm<sup>2</sup> (iluminat), în lungime totală de 70m pentru fiecare cablu; Pe cei doi stâlpi proiectaţi se prevăd cutii de trecere LEA-LES (2 buc);

În zona 4:

Deoarece stâlful de reţea nr. 103- AG145613 (Aferent, Circ 2. alim din PTA Rudeni) este amplasat în zona pistei de biciclete se propune:

Proiectarea a doi stâlpi, unul tip SE10 şi unul tip SE11. Stâlful de reţea nr. 103- AG145613, tip SE11 şi stâlful nr.102-AG145612 tip SE4 se vor demonta şi se vor planta un stâlp SE10 în aliniament cu stâlful SE4 demontat şi un stâlp SE11. Se va adapta bransamentul trifazat existent realizat cu BMPT existent pe stâlful SE4 la noul stâlp SE10 proiectat.

Între stâlful nr. 102, tip SE10 proiectat şi stâlful nr. 119 existent tip SC10005 se prevede conductor torsadat T2X95 OL-AL 3x95+2x25mm<sup>2</sup> în lungime de 55 m; Derivaţia din stâlful nr. 103 se va adapta la noua reţea proiectată.

În zona 5:

Aviz CTE pentru SA : 13686/10.09.2024

Distributie Energie Oltenia  
societate administrată în sistem  
dualist

Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, et. 2, 3, 4 Craiova, Jud. Dolj, România  
Fax: +40 251 215 004 | [www.distributieoltenia.ro](http://www.distributieoltenia.ro)  
Cod unic de înregistrare: RO 14491102 | Nr. de înregistrare: J16/148/2002

Deoarece stalpul de retea nr. 7- AG153511 (Aferent. Circ 2, alim din PTCZ Scoala Speciala Suici) este amplasat in zona pistei de biciclete se propune:

Proiectarea unui stalp tip SE11 amplasat la limita de proprietate. Stalpul de retea nr. 7- AG153511, tip SE11 si stalpul nr.8-AG153513 tip SE4 se vor demonta si se va planta un stalp tip SE11 amplasat la limita de proprietate. Din noul stalp proiectat se va prelua derivatia de pe strada Valea Podeni.

Pe stalpul proiectat tip SE11 si pe stalpul existent nr. 6 (AG153510) tip SE11, se vor monta cutii de trecere LEA-LES (2 buc).

Intre stalpul nr. 6 (AG153510), tip SE11 si stalpul nou proiectat se va monta cablu ACYAbY 4x185mm<sup>2</sup> si cablu ACYAbY 4x35mm<sup>2</sup> in lungime totala de 90m pentru fiecare cablu. In zona de subtraversare a proprietatii cu podet betonat si a strazii adiacente DJ703H, se va realiza foraj orizontal.

Pentru preluarea bransamentelor ce erau initial alimentate din stalpul nr. 7 (stalp ce se va demonta) se va planta peste strada un stalp tip SE4 de bransament ce se va alimenta din st. nr. 6 (AG153510), tip SE11. Se va proiecta conductor de bransament pana la stalpul de bransament existent si se vor adapta bransamentele existente.

Conform Ordinului nr. 184 din 21.10.2020, art.39, alin.(1<sup>^</sup>), costul lucrarilor de desfiintare/mutare a retelei electrice detinute de SC Distributie Energie Oltenia SA, generata de modernizarea drumului prin proiectarea pistei de biciclete, cand este reprezentat de un consiliu local/ judetean, se suporta in mod egal de administratorul drumului si SC Distributie Energie Oltenia SA si se va incheia un contract de cofinantare. Este anexat devizul general cu costul lucrarilor.

In vederea realizarii in cablu subteran a instalatiilor electrice din zonele specificate sunt necesare introducerea in cablu subteran si a instalatiilor de telecomunicatii amplasate pe stalpii existenti aferenti zonelor ce necesita devieri. Beneficiarul lucrarii, Consiliul Judetean Arges, va instiinta reprezentantii instalatiilor de telecomunicatii de necesitatea introducerii in retea subterana a instalatiilor de telecomunicatii si aceste costuri de mutare a reteleor de telecomunicatii vor fi suportate de beneficiarul lucrarii.

Conform datelor primite din GIS- Distributie Energie Oltenia SA- au fost regasite/ figurate instalatii electrice subterane 0,4/20 kV pe traseul pistei de biciclete propuse. Conform deplasarii in teren au fost identificate instalatii de bransament realizate cu cablu subteran.

Au fost identificate mai multe zone in care exista instalatii subterane de joasa tensiune si de medie tensiune ce apartin DEO. Aceste zone necesita atentie sporita. Pentru protejarea cablurilor existente sapatura se va efectua manual in zona acestora.

Tronson 1:

- In zona DJ703E, de la km 5+500 pana la km 6+080, in zona pisteti de biciclete proiectata se regaseste, linia electrica subterana de medie tensiune #Rac. 20 kV PTCZ UM CIOCANAI-STE 22-109T" cablu tert, realizata cu cablu subteran din Al cu sectiunea de 120mm<sup>2</sup> si izolatie uscata. De la km 6+080 pana la km 7+750, cablu subteran este pozat in continuare pe partea dreapta a DJ703E (pista de biciclete proiectata se regaseste pe partea stanga a drumului), pana la km 7+750 unde traverseaza strada. Intre km 5+500 si km 5+830 (pe o distanta de aproximativ 330m) linia electrica subterana de medie tensiune #Rac. 20 kV PTCZ UM CIOCANAI-STE 22-109T" se regaseste in paralel cu pista de biciclete proiectata (la o distanta minima de 0,44m); Intre km 5+830 si km 6+080 (pe o distanta de aproximativ 250m) linia electrica subterana de medie tensiune #Rac. 20 kV PTCZ UM CIOCANAI-STE 22-109T" se regaseste amplasata sub pista de biciclete proiectata; In zona km 7+750 pista de biciclete proiectata intersecteaza linia electrica subterana de medie tensiune #Rac. 20 kV PTCZ UM CIOCANAI-STE 22-109T", deoarece cablul subteran subtraverseaza strada, trecand de pe partea dreapta a drumului pe partea stanga a drumului spre proprietate; Intre km 6+080 si km 7+750 (pe o distanta de aproximativ 1670m), pista de biciclete proiectata se afla pe partea stanga a drumului, iar cablul subteran este pozat pe partea dreapta a drumului.

Aviz CTE pentru SA : 13686/10.09.2024

Distributie Energie Oltenia  
societate administrata in sistem  
dualist  
Pagina Nr. 5 din 6

Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, et. 2, 3, 4 Craiova, Jud. Dolj, Romania  
Fax: +40 251 215 004 | [www.distributieoltenia.ro](http://www.distributieoltenia.ro)  
Cod unic de inregistrare: RO 14491102 | Nr. de inregistrare: J16/148/2002

- In zona de intersectie a pistei de biciclete cu DC 162 (acces catre localitatea Ciobanesti), de la km 11+180, pe partea dreapta a DJ703E pana la km 12+337 (finalul tronsonului) se afla linia electrica subterana de medie tensiune #LES 20 kV Rac. 20kV PTAB Bacanai- STE 22-1877"- cablu ce apartine DEO(PIF 2016), realizata cu cablu subteran din AL cu sectiunea de 185 mmp si izolatie uscata. Pe portiunea de traseu mentionata intre km 11+180 si km 12+337 (pe o distanta de aproximativ 1150m) pista de biciclete proiectata se suprapune cu linia electrica subterana de medie tensiune #LES 20 kV Rac. 20kV PTAB Bacanai- STE 22-1877";

Tronson 2:

- In zona de intersectie a pistei de biciclete cu str. Lupoia, de la km 43+460, pe partea dreapta a DJ678A pana la km 43+690 se afla linia electrica subterana de joasa tensiune #LES 0,4 kV PTA 2 Barscesti de Jos- FDCS ex.-circ. nr. 3", realizata cu cablu subteran din AL cu sectiunea de 185 mmp si izolatie uscata. Pista de biciclete proiectata se afla pe partea opusa a strazi (pe partea stanga a drumului).

- In zona de intersectie a DJ678A cu DJ703H, in jurul km 49+030, linia electrica subterana de medie tensiune #LES 20 kV Rac. 20kV PTAB 1 WEBUILD OS Cepari-STE 24-1276T", realizata

cu cablu subteran din AL cu sectiunea de 150 mmp si izolatie uscata este pozata pe partea dreapta a drumului, aceasta subtraverseaza DJ 678A si intersecteaza pista de biciclete proiectata pe partea stanga a drumului.

Au fost identificate mai multe zone in care exista instalatii subterane de joasa tensiune # instalatii de racord bransament - aferente unor BMPM / BMPT- uri ce apartin DEO. Aceste zone necesita atentie sporita. Pentru protejarea cablurilor existente sapatura se va efectua manual in zona acestora.

3. In urma constatarilor de mai sus si a discutiilor purtate in cadrul sedintei, Comisia Tehnico-Economica COMISIA TEHNICO-ECONOMICA MT+JT a Distributie Energie Oltenia S.A.

**Avizeaza FAVORABIL** lucrarea mentionata,  
**in varianta 1**

cu urmatoarele concluzii :  
si precizari:

Prezentul aviz nu exonereaza proiectantul de responsabilitati privind corectitudinea solutiilor, exactitatea calculelor, corectitudinea devizelor si privind includerea in DTE a tuturor avize/acorduri/autorizatiilor necesare executarii legale a obiectivului de investitii precum si pentru exploatarea acestuia netulburata de terti.

PRESEDINTE C.T.E.


ZAMFIRACHE SILVIU



Aviz CTE pentru SA : 13686/10.09.2024

Distributie Energie Oltenia  
societate administrata in sistem  
dualist

Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, et. 2, 3, 4 Craiova, Jud. Dolj, Romania  
Fax: +40 251 215 004 | [www.distributieoltenia.ro](http://www.distributieoltenia.ro)  
Cod unic de inregistrare: RO 14491102 | Nr. de inregistrare: J16/148/2002



Distributie Energie Oltenia  
2024.07.03 14:19:20 EEST  
Craiova  
Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si iesitor press.

Dist: 0101  
Client: JUDETUL ARGES  
Localitatea: PITEȘTI  
Strada: MILEA VASILE, nr. 1  
Judet: Arges, cod postal 110006

Distributie Energie Oltenia S.A.  
<<societate administrata in sistem dualist>>  
COER PITEȘTI  
Nr. 060063098234/ 03.07.2024

Prezentul aviz are anexate 001  
planuri de situatie vizate de COER PITEȘTI- I

Stimate client,

Referitor la cererea aviz amplasament, inregistrata cu nr. 060063098234 /05.06.2024 pentru :  
Obiectivul : "Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B) - Lupueni-Popești-Lungulești-Cpcu (DJ 703B), pe sectorul km 2+237 - 12+337, L=10,100km, in comunele Mosoaia si Babana, Judetul Arges; Pista pentru biciclete continua pe DJ 678A pe sectorul km 42+496 - 49+095 si DJ 703H, pe sectorul km 12+863 - 14+550, L=8,286 km in comunele Tigveni, Cepari si Sulci, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 703H pe sectorul km 14+658 - 17+368, L=2,710km in comuna Suici, Judetul Arges"  
situat in localitatea : MOSOAIA, str. MOSOAIA, nr.: FN, bl. , sc. , et. , ap. , jud. Arges, cod postal 117505.

In urma analizei documentatiei depuse privind eliberarea amplasamentului, Distributie Energie Oltenia S.A prin Centrul Operational Extindere Retea COER Pitesti emite :

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL CONDITIONAT**  
nr. 2600067645 / 03.07.2024

Cu urmatoarele precizari :

1. In zona vizata de obiectivul propus exista retele electrice de distributie de inalta, medie si de joasa tensiune apartinand Distributie Energie Oltenia SA care sunt afectate de realizarea obiectivului propus.  
Instalatii de joasa tensiune: LEA 0,4 KV, LES 0,4 KV;  
instalatii de medie tensiune: LEA 20 KV LES 20 KV;  
instalatii cu tensiunea de 110kV -----;  
posturi de transformare: .
2. Retelele electrice de distributie a energiei electrice existente in zona, mentionate mai sus, sunt afectate de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament.
3. Distanțele minime fata de instalatiile electrice ale Distributie Energie Oltenia S.A existente in zona sunt cele prevazute in Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice aprobata prin Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr. 239/ 2019 , actualizata cu Ord. 225/2020 .
4. Pentru realizarea obiectivului puteti opta pentru una din variantele de mai jos:  
A. Modificarea pozitiei obiectivului fata de amplasamentul propus, la distantele minime (precizate mai sus) fata de instalatiile Distributie Energie Oltenia S.A, astfel incat acestea sa nu mai fie afectate.  
B. Eliberarea amplasamentului prin devierea sau mutarea instalatiilor electrice apartinand Distributie Energie Oltenia S.A.  
C. Mentinerea amplasamentului cu conditia executarii, unor lucrari de modificare a instalatiilor retelei electrice rezultate ca necesare pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta impuse de norme.
5. In cazul alegerii variantei A, veti redepune la Distributie Energie Oltenia S.A planurile modificate pentru amplasamentul obiectivului cu respectarea distantelor minime impuse de normative si care au fost precizate mai sus.

F-PO-01-03-01#02#06\_Aviz de amplasament favorabil  
Nota: prezentul formular este valabil si pentru situatia actualizarii avizului de amplasament, dupa elaborarea studiului de solutie privind eliberarea amplasamentului si paragrafele scrise in format italic sunt parte ale acestui aviz.

6. În cazul în care optați pentru variantele B sau C, instalațiile Distribuție Energie Oltenia S.A trebuie deviate/mutate conform soluției care va rezulta din studiul pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență/sau studiu de risc ce va fi elaborat, ulterior emiterii avizului de amplasament favorabil condiționat, la comandă și pe cheltuielile solicitantului, prin încheierea unui contract cu Distribuție Energie Oltenia SA sau cu un alt proiectant de specialitate. Studiul pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență/sau studiu de risc se avizează de către Distribuție Energie Oltenia SA. Prin studiul de coexistență se va analiza volumul și valoarea lucrărilor necesare pentru eliberarea amplasamentului. Pentru devierea/mutarea instalațiilor electrice afectate trebuie încheiat un contract de deviere/mutare între solicitant și Distribuție Energie Oltenia SA. Cheltuielile pentru mutarea/devierea/modificarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice afectate, pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate de cel care a generat modificarea acestora.

7. Execuția lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului se va face de către operatorul de rețea prin contractarea acestor lucrări cu un constructor atestat Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei numai după întocmirea și avizarea în CTE a Distribuție Energie Oltenia SA a documentației tehnice PTE, de către un proiectant atestat. Contractarea lucrărilor este condiționată de plată către Distribuție Energie Oltenia SA a sumelor necesare prevăzute în Contractul de deviere/mutare. Contractul de execuție a lucrărilor de deviere/mutare se poate încheia de către operatorul de rețea și cu un anumit proiectant / constructor atestat, ales de către utilizator, care cere, în scris, în mod expres acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de deviere/mutare.

8. Noile trasee ale instalațiilor electrice care se reamplasează vor fi cele de pe planurile studiului de coexistență ce va fi avizat în comisia CTE a Distribuție Energie Oltenia SA. Culoarul de siguranță al instalațiilor electrice aflate în apropierea obiectivului, va fi stabilit în conformitate cu "Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice" aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 239/2019 actualizat cu Ord. 225/2020.

9. În conformitate cu Legea energiei nr. 123/2012, art.44, alin. 7 și 9, și Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr.25/2016, cheltuielile pentru modificarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice, pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform reglementărilor emise de autoritatea competentă. Suportarea cheltuielilor de modificare a instalațiilor se află în sarcina celui care a generat modificarea.

10. Dacă în urma studiului de coexistență și eliberare amplasament se impune reamplasarea sau devierea unor rețele electrice amplasate pe terenuri private, pentru a evita orice litigiu ulterior dintre Distribuție Energie Oltenia SA și proprietarii terenurilor afectate ca urmare a devierii/reampasării rețelelor electrice de distribuție, este necesar a fi încheiate cu fiecare proprietar de teren în parte Convenții de instituire a dreptului de uz și servitute sau Contracte de Suprafață, convenții ce trebuie întabulate fiecare separat la Cartea Funciara prin grija și pe cheltuielile d-voastră. De menționat că toate costurile determinate de mutarea/ devierea/modificarea instalațiilor electrice, dacă este cazul, vor fi suportate de către d-voastră.

11. În conformitate cu prevederile din Legea energiei nr.123/2012, art.92 punct (1) deteriorarea, modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În același timp, conform art 93, pct (1), alin 29, din Legea energiei 123/2012, constituie contravenție executarea de săpături sau lucrări de orice fel în zonele de protecție a instalațiilor fără consimțământul prealabil al titularilor acestora. Conform prevederilor art.49 din Legea energiei nr.123/2012, este interzis persoanelor fizice sau juridice:

- a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, altele decât cele prevăzute în avizul de amplasament al operatorului de distribuție;
- b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;
- c) să depoziteze material pe culoarul de trecere și în zonele de protecție și de siguranță ale instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție;
- d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de distribuție sau să intervină în oricare alt mod asupra acestora;
- e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și avertizare aferente rețelelor electrice de distribuție;
- f) să limiteze sau să îngrădească prin execuția de împrejmuire, prin construcții sau prin orice alt mod accesul la instalațiile al operatorului de distribuție.

12. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor electrice se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz de amplasament condiționat, a normelor tehnice și de protecția muncii specifice, pentru evitarea producerii unor accidente tehnice sau umane. Săpăturile din zona traseelor de cabluri, fundații de stalpi se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Centrului Operațional Exploatare C.E. EXTERIOR PITEȘTI la Distribuție Energie Oltenia SA, telefon 0251408006.

13. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

14. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a unui spor de putere pentru acesta se va proceda conform

F-PO-01-03-01#02#06\_Aviz de amplasament favorabil

Nota: prezentul formular este valabil și pentru situația actualizării avizului de amplasament, după elaborarea studiului de soluție privind eliberarea amplasamentului și paragrafele scrise în format italic sunt parte ale acestui aviz.

Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr.59/2013.  
15. Avizul de amplasament este valabil de la data emiterii si pana la 28.02.2026, data la care expira Certificatul de Urbanism nr. 1/29.02.2024 in baza caruia a fost emis.

16. Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face, gratuit, la cererea adresata de titular cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, in conditiile in care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a Certificatului de Urbanism in baza caruia a fost emis, iar restul conditiilor nu s-au modificat fata de momentul emiterii avizului.

17. Daca in intervalul mentionat la pct.12 solicitantul obtine autorizatia de construire pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, inclusiv pe durata de executie a lucrarilor inscrise in autorizatie.

18. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului vizat de Distributie Energie Oltenia S.A prin COARED PITEȘT-I a Certificatului de urbanism nr. 1/29.02.2024 emis de Consiliul Județean Argeș și a planurilor anexate.

19. In zona nu exista instalatii electrice care apartin altor operatori de distributie/ transport/ productie a energiei electrice si nu este necesar sa va adresati detinatorilor acestor instalatii in vederea obtinerii avizelor de amplasament.

20. Avizul de amplasament favorabil conditionat emis de catre operatorul de retea, in situatia in care amplasamentul propus afecteaza instalatia electrica si/sau se afla in zona de siguranta a acesteia, este conditionat de realizarea lucrarilor necesare pentru devierea ori mutarea instalatiilor operatorului de retea si/sau de realizarea lucrarilor de modificare a instalatiilor retelei electrice pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta impuse de norme, pana la data inceperii lucrarilor de executie a obiectivului.

21. Avizul de amplasament favorabil isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:

- expira termenul de valabilitate;
- se modifica datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafata ocupata, inaltime etc) care au stat la baza emiterii avizului;
- solicitantul nu incheie cu operatorul de retea sau cu un alt proiectant de specialitate un contract pentru realizarea studiului pentru eliberarea amplasamentului și/sau coexistenta si/sau nu se incheie contractul realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea și/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalațiilor rețelei electrice pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme și/sau nu se achita costul lucrarilor prevazute in contract.

22. Alte precizari in functie de specificul obiectivului si amplasamentului respectiv :

Se vor respecta prevederile Ord.ANRE nr.239/2019 cu modificarile si completarile ulterioare, privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice fata de obiectivul proiectat. Se va respecta distanta minima de 1 m intre pistele de biciclete si fundatia stalpilor (prizele de pamant) din LEA 0.4 (20 )kV. Se va pastra distanta minima de 1 m intre sapaturi, santuri pluviale si LES 0,4 kV; Se va executa numai sapatura manuala in zona LES 0.4kV;La traversarea LES 0,4 kV se va executa numai sapatura manuala. - Stalpii de electricitate se vor lasa in afara zonei de protectie a pistei de biciclete.La inceperea lucrarii se va solicita predarea amplasamentului de catre COER Exterior Pitesti

Se interzice realizarea viitoarelor constructii in zonele de protectie si siguranta ale capacitatilor energetice trasate orientativ pe planul de situatie, precizate in Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr.239/2019 si alte modificari si completari ulterioare.

Se vor respecta distantele minime admise fata de capacitatile energetice din zona si anume:

- pentru LEA 110 KV : 37 m (18,5 m stanga-dreapta)
- pentru LEA 20 KV : 24 m (12 m stanga-dreapta)
- pentru LEA JT : 1 m
- pentru PTA : raza 20 m de la trafa

Se interzice Ingradirea accesului la capacitatile energetice prin executia de imprejuriri, constructii, sau depozitarea pe intreg traseul acestora.

In cazul in care se doreste concesionarea de teren sau construirea pe proprietati private se impune eliberarea amplasamentului prin devierea instalatiilor electrice, costurile fiind suportate de cel care genereaza modificarea instalatiei.

Racordarea la RED este reglementata prin Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei 59/2013"Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public", cu modificari ulterioare, in care sunt stipulate continutul cererii de racordare si documentele conexa acesteia,drepturile solicitantilor precum si etapele care trebuie parcurse pentru eliberarea avizului de racordare."

Este interzisa inceperea lucrarilor pentru construirea obiectivului pentru care s-a solicitat avizul de amplasament de la operatorul de retea inainte de realizarea lucrarilor de deviere retele electrice si sau coexistenta, daca s-a optat pentru aceasta varianta, decat daca s-a optat pentru acceptarea de catre operatorul de retea a modificarii pozitiei obiectivului fata de amplasamentul propus.

Prezentul aviz conditionat devine nul in cazul in care nu se respecta prevederile din prezentul aviz de amplasament si obligatiile asumate prin contractul de angajament nr. 6000001788/07.06.2024.

F-PO-01-03-01#02#06\_Aviz de amplasament favorabil

Nota: prezentul formular este valabil si pentru situatia actualizarii avizului de amplasament, dupa elaborarea studiului de solutie privind eliberarea amplasamentului si paragrafele scrise in format italic sunt parte ale acestui aviz.

Operator

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Sef centru Zonal

C.O. ACCES RED ARGES

CONSTANTIN-CATALIN COMAN



F-PO-01-03-01#02#06\_Aviz de amplasament favorabil

Nota: prezentul formular este valabil si pentru situatia actualizarii avizului de amplasament, dupa elaborarea studiului de solutie privind eliberarea amplasamentului si paragrafele scrise in format italic sunt parte ale acestui aviz.



# JUDEȚUL ARGEȘ CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053  
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137


[www.cjarges.ro](http://www.cjarges.ro)

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



CĂTRE,

JUDEȚUL ARGEȘ  
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

03. OCT. 2024

Nr. 27133

S.C. MASTER SOLUTIONS TEAM S.R.L.

Vă transmitem, alăturat, avizul CTE nr.13686/10.09.2024 și Contractul de elaborare studiu de soluție pentru eliberare amplasament nr.4000011912/12.07.2024, emise de DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA pentru obiectivul de investiții „*Pistă pentru biciclete continuă pe DJ 703E Pitești (DN 67B) Lupueni - Popești - Lunguiești - Cocu (DJ 703B), pentru sectorul de drum cuprins între Km 2+237 - 12+337, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia și Băbana, Județul Argeș, Pistă pentru biciclete continuă pe DJ 678A, pentru sectorul de drum cuprins între Km 42+496 - 49+095 și pe DJ 703H, pentru sectorul de drum cuprins între Km 12+863 - 14+550, L=8,286 Km în comunele Tigveni, Cepari și Șuici, Județul Argeș și Pistă pentru biciclete continuă pe DJ 703H pentru sectorul de drum cuprins între Km 14+658 - 17+368, L=2,710 Km în comuna Șuici, Județul Argeș*”, în vederea introducerii sumelor menționate în aceste documente în cadrul *Devizului general* al obiectivului de investiții, aprobat prin H.C.J. nr.144/ 09.05.2023, atașată la prezenta.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,

Ion MÎNZÎNĂ