



Județul Argeș
Serviciul Public Județean
Salvamont - Argeș
Pitești, Piața Vasile Milea, Nr. 1, Cod 110053
Tel-fax: 0248 224488
www.salvamont-arges.ro, e-mail:
salvamontag@yahoo.com



Nr. 1568 / 11.11.2024

Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
DIRECȚIA TEHINCĂ



Alăturat vă înaintăm Nota Conceptuală privind obiectivul de investiții “Racordare la canalizare și alimentare cu apă Baza Salvamont Argeș - Brusturet”, comuna Dâmbovicioara, județul Argeș pentru Serviciul Public Județean Salvamont Argeș în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Argeș.

Vă mulțumim.

Director,
Sănduloiu Ion



Șef serviciu,
Toma Rodian Cristian



Nr.1551/07.11.2024

APROB,
PREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Adrian Dumitru BUGHIU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

NOTĂ CONCEPTUALĂ

1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus

1.1. Denumirea obiectivului:

“Racordare la canalizare și alimentare cu apă Baza Salvamont Argeș - Brusturet”,
comuna Dâmbovicioara, județul Argeș.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Județean Argeș

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)- Serviciul Public Județean Salvamont
Argeș

1.4. Beneficiarul investiției: Serviciul Public Județean Salvamont Argeș

2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

a) situația actuală:

Serviciul Public Județean Salvamont Argeș funcționează cu patru formații Salvamont, fiecare formație având foarte bine delimitată zona de intervenție. Formația Salvamont Câmpulung administrează traseele turistice din munții Piatra Craiului, Iezer-Păpușa și Leaota. Pentru zona Iezer-Păpușa formația Câmpulung este cantonată în zona Voina unde avem amenajată Baza Salvamont Voina.

Pentru munții Piatra Craiului, am amenajat în zona Brusturet, comuna Dâmbovicioara, județul Argeș o Bază modulară, formată din două containere modulare. În zonă nu există altă posibilitate de amenajare a unei Baze Salvamont deoarece toată zona respectivă este Parc Natural. Baza modulară amenajată cu contribuții din sponsorizări se află la aproximativ 70 m în amonte de Cabana Brusturet aparținând FEDCOOP Argeș. Cu acordul conducerii FEDCOOP Argeș am realizat un bransament electric pentru alimentarea Bazei cu energie electrică. Tot cu acordul dumnelor ne dorim să realizăm rețeaua de canalizare pentru apele menajere, rețea ce se va descărca în stația de epurare a cabanei turistice Brusturet, proprietate a FEDCOOP Argeș. Pentru realizarea rețelei de canalizare este nevoie de săpături în mediu stâncos, lucrări ce nu pot fi realizate manual ci doar cu utilaje mecanizate. După efectuarea săpăturilor trebuie îngropată conducta de scurgere, acoperită și bransată la stația de epurare a cabanei turistice Brusturet.

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus:

În zonă nu există rețea publică sau privată de canalizare, doar stația de epurare a cabanei turistice Brusturet.

2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus:

Nu este cazul.

2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții:

Nu este cazul

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției:

Prin racordarea la canalizare și rețeaua de apă ne dorim creșterea gradului de confort pentru salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș care efectuează serviciul de permanență pe toată perioada anului la Baza Salvamont Brusturet, dar și respectarea legislației de mediu și evitarea deversării apelor reziduale necontrolat, în mediul natural.

Execuția obiectivului de investiții va asigura desfășurarea activităților specifice Serviciului Public Județean Salvamont Argeș în condiții optime și de siguranță, atât pentru personalul propriu cât și pentru turiștii care vin în zona Piatra Craiului.

3. Estimarea suportabilității investiției publice:

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, costurile unor investiții similare realizate: 20.000 lei (cu T.V.A inclus), respectiv 4.016 euro.

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru serviciile de proiectare ale obiectivului de investiții:
Nu este cazul

3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată):

Pentru realizarea obiectivului de investiții propus, sursa de finanțare va fi suportată din bugetul Consiliului Județean Argeș.

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente:

Terenul unde este amplasată construcția aparține Parcului Natural Piatra Craiului și se află pe raza administrativ teritorială U.A.T comuna Dâmbovicioara.

5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

-amplasamentul se află în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:

-în zona amplasamentului obiectivului de investiții propus există cale de acces DC22 care face legătura cu DN73 și DJ730.

c) surse de poluare existente în zonă:

- nu se cunosc

d) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților:

– în zonă nu există posibilitatea asigurării utilităților necesare

e) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:

- nu există rețele edilitare în zonă

f) posibile obligații de servitute:

– nu este cazul

g) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate:

- nu este cazul.

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

a) destinație și funcțiuni:

Obiectivul de investiții propus are ca scop creșterea gradului de confort pentru salvatorii montani care efectuează serviciul de permanență pe tot parcursul anului la Baza Salvamont Argeș – Brusturet dar și respectarea legislației de mediu.

Baza Salvamont Argeș – Brusturet, comuna Dâmbovicioara, județul Argeș este o construcție modulară, de aproximativ 60 mp, compusă din două containere modulare unite între ele formând astfel o cameră pentru odihnă, un spațiu pentru prepararea hranei și un spațiu pentru un grup sanitar. Baza nu este racordată la rețea de canalizare sau alimentare cu apă menajeră deoarece în zonă nu există astfel de rețele. Pentru racordarea la rețeaua de canalizare și alimentare cu apă sunt necesare următoarele lucrări estimative: săpătură mecanică cu excavatorul, montare tuburi DN 110-200mm din PVC-KG SN4 îmbinate prin mufe și garnituri pe o distanță de aproximativ 70 ml, montare cîmin de vizitare DN315 din PVC-KG cu capac rutier, montare țevă PP, PE, PPR îmbinate prin compresiune, în conducte de distribuție la clădiri de locuit, umplutură șanț la conducta de apă și canalizare cu nisip, efectuarea de probe de etanșare și funcționare a instalației de apă din țevă PP. Terenul unde este amplasată Baza este în administrarea Parcului Natural Piatra Craiului, accesul până la bază se face din DN73 prin DC22.

b) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse:

Lucrările privind înființare canalizare și alimentare apă vor asigura o durată minimă de funcționare de 10 ani.

c) nevoi/solicitări funcționale specifice: Nu este cazul.

Director,

Ion SĂNDULOIU



Șef serviciu administrativ-financiar

Cristian TOMA

Obiectivul: infintare canalizare si alimentare apa pl salvamont -Brusturet

Obiectul: constructii

Devizul: deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01 noiembrie 2024

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA	
					Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC02D01	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,4 0,70 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu unititate naturala teren cat 3 descarcare in depozit	mc	36	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
2	RPCT09C1	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,4 0,70 mc cu motor termic si comanda hidraulica echipat cu ciocan pneumatic pentru dislocarea arocamentelor din sol	mc	36	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
3	TSA01C01	Sapatura manuala de pamant in spatii avand sub 1m sau peste 1m latime ,executata fara sprjin,cu taluz vertical ,la canaluri ,in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv,cu adancime mai mare de 1m	mc	36	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
4	ACD27B1	Montare tuburi DN 110-200mm din PVC-KG SN4 imbricate prin mufe si garnituri	ml	60	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
5	ACD04XH	Montare camin vizitare dn 315din pvc-kg cu capac rufier 12,5t	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
6	SA18B#asim	Montare teava pp,pe,pp-r,imbinare prin compresune ,in conducte de distributie la	ml	65	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0

TVA (19%)

0.00

TOTAL GENERAL (Lei)

0.00

LISTA MATERIALE CANALIZARE						
Teava pvc KG DN 110 SN4 6 m	buc		10			
Teava pvc KG DN 110 SN4 2 m	buc		2			
Cot pvc KG 110-45	buc		4			
Cot pvc KG 110-30	buc		3			
Cot pvc KG 110-15	buc		3			
Mufa imbinata KG 110	buc		2			
Carmin derivate pvc DN 315-110	buc		1			
Capac camin compozit 315 clasa 12,5	buc		1			
Lubrifiant montaj teava pvc 200 ml	buc		1			
Teava pp DN 25 PN 10	ml		70			
Izolatie poliuretlan DN 25	ml		70			
Robinet dn 25 cu sfera	buc		1			
Robinet dn 25 cu sfera pt golire	buc		1			
Mufa pp DN 25	buc		2			
Nisip natural	mc		18			
Discuri debitat 115x1,1	buc		3			