Platforma deshidratare namol - radier
Scara 1 : 50



SECTIUNE 1-1
Scara 1 : 50



radier 20 cm
beton egalizare C8/10 - 10 cm
balast 60 cm

EXTRAS DE ARMATURA

marca	diametru	nr.buc	lungime	BST500S			
				ϕ6	ϕ10	ϕ12	ϕ25
1	10	54	8.20		442.80		
2	10	80	4.20		336.00		
3	12	15	1.17			17.55	
Lungimi/ϕ					778.80	17.55	
Greutati/m				0.222	0.617	0.888	3.583
Greutati/ϕ					**481.0**	**16.0**	
TOTAL/tip otel					**497.00**		

NOTA

- Cota ± 0.00 - cota superioara radier
- Fundare : perna balast - grad de compactare minim 95%
- Presiune calcul:200KPa
- Zona seismica : ag=0,25g
  Tc=0,7sec.
-Clasa de importanta: II
-Categoria de importanta: C

MATERIALE

BETON C25/30
OTEL BST500S

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare/raport de expertiza tehnica - (titlu/ numar/ data)

PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L.
J40/3046/2005

Beneficiar: JUDEȚUL ARGES

Titlu proiect: STATIE DE EPURARE APE UZATE SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA aferenta unitatilor medicale : Spitalul de boli cronice Calinesti, Unitatea de asistenta medico-sociala Calinesti, Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Calinesti, Centrul de permanenta din com.CALINESTI jud. ARGES

Specificatie	Nume	Semnatura
Sef proiect	Ing.Cristian Dumitru	
Proiectat	Ing.Ema Pavel	
Desenat	Ing. Ema Pavel	

Scara: 1:50
Data: 2024
Proiect nr.: 829/2024
Faza de proiectare: DTAC
Titlu plansa: Obiect : Platforma deshidratare namol
Plan armare radier
6,00x4,00m, Hrad=20 cm
Plansa nr: R04