

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA MT+JT**AVIZ CTE****Nr. 14245/data 19.11.2024**

Comisia Tehnico-Economica COMISIA TEHNICO-ECONOMICA MT+JT din cadrul Distribuție Energie Oltenia S.A., în sedința din 19.11.2024, a examinat lucrarea: Studiu coexistență "MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN 678E TEODORESTI- (DJ 703- km 13+339) COTU Lim Jud Valcea ,km 1+200-km3+000 ÎN LUNGIME DE 1, 800KM COMUNA CUCA" ,judet Arges în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.3 din data de 16.03.2022 emis de Primaria CUCA. , 2600068091

Sursa de finanțare:

Faza lucrare: SA

Nr. lucrare: 10525

Elaborata de: RUXEL VALCEA

Beneficiar: Distribuție Energie Oltenia S.A.

1. Categoria de importanță a construcției: Construcții de importanță redusă
2. În urma examinării documentației, a referatelor de specialitate și a avizelor ce însoțesc lucrarea se constată următoarele:
Valoarea lucrării:

Varianta 1

1.170.222,79 lei (fără TVA)

din care:

- C+M: 641.364,10 lei (fără TVA)

Durata realizare - varianta 1: 6,00 luni

Indicatori de eficiență economică**Indicatori de proiect****Lucrarea cuprinde:****Varianta 1**

Lucrări necesare:

Demontări

LEA JT aferentă PTA 20/0.4kV, 250kVA - 72-305 # Ceretu 2:

- Se va demonta rjt pe o lungime de 1161m realizată cu conductoare clasice de Al pe tronsonul delimitat de st. nr. 170 - st. nr. 210;
- Se vor demonta un număr de 25 stalpi:
- 14 stalpi de tip SE4: st. nr. 179A, 180, 181, 184, 185, 186, 188, 197, 198, 200, 201, 204, 205, 208 ;
- 11 stalpi de tip SE11: st. nr. 170, 179, 182, 183, 187, 191, 196, 199, 202, 203, 209;

Aviz CTE pentru SA : 14245/19.11.2024

LEA MT aferenta Poana Lacului - Vedea, Der. 20kV Launele-Danicei####

- Se va demonta RMT pe o lungime de 487m (intre st. nr. 26-32 si st. nr. 38-39);

- Se vor demonta un numar de 6 stalpi:

- 3 stalpi de tip SE1: st. nr. 26, 29, 38;

- 1 stalp de tip SE8: st. nr. 27;

- 2 stalpi de tip SE9: st. nr. 30, 32;

Lucrari de deviere a instalatiilor DEO S.A.:

Lucrari in zona PTA 20/0.4kV, 250kVA - 72-305 # Ceretu 2

- Se vor monta un numar de 31 de stalpi:

- 10 stalpi de tip SE4: st. nr. 180, 181, 187, 188, 189, 192, 210, 211, 215, 216;

- 21 stalpi de tip SE10: st. nr. 170, 179, 182, 183, 184, 186, 190, 191, 195, 200, 201,

202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 217;

- Se va realiza LEA 0.4kV pe o lungime de cca. 1203m, folosind

T2X95OLAL+3x95+2x25mmp,

intre st. nr. 170 - 218.

- Se monteaza priza de pamant cu Rp#10# si descarcatori JT la st. nr. 170, 200 si 218.

- Se vor adapta 23 bransamente monofazice si 2 bransamente trifazate la noua retea;

- Pe st. nr. 170 se afla o cutie de selectivitate (echipata cu sigurante SIST 201, TC 75/5A si CST). Ca urmare a demontarii stalpului nr. 170 de tip SE11 existent si a montarii unui stalp de tip SE10 proiectat, acesta se va echipa cu o cutie de selectivitate echipata cu doua I.A. (In=100A cu Ir=80A si In=100A cu Ir=63A avand in vedere ca la capatul de retea este o valoarea a Isc=100A), TC 75/5A si CST.

- Pe stalpul nr. 1 de tip SE8 existent se va monta o cutie de selectivitate echipata cu I.A. (In=100A cu Ir=100A).##

Lucrari in zona LEA MT aferenta Poana Lacului - Vedea, Der. 20kV Launele-Danicei

- Se vor monta un numar de 7 stalpi:

- 4 stalpi de tip SC15014: st. nr. 26, 27, 29, 38;

- 3 stalpi de tip SC15015: st. nr. 30, 32, 38#;

- Stalpii proiectati se vor echipa cu 6LDI - izolatie ceramica si CIT140;

- Se va realiza LEA 20kV pe o lungime de cca. 498m, folosind conductor tip ACSR 66-AL 1/11

- ST1A, intre st. nr. 26 - st. nr. 32 si st. nr. 38 - st. nr. 39.

- Se monteaza priza de pamant cu Rp#4# la st. nr. 39.#

- Zonele afectate de lucrari se vor aduce la stare initiala.

- LE se proiecteaza conform cerintelor Politicii Tehnice a O.D.

- Se vor inscripiona instalatiile proiectate proprietatea DEO SA conform I.L. 01-01-03

_P01-i01_Inscriptionarea RED_rev03.

3. In urma constatarilor de mai sus si a discutiilor purtate in cadrul sedintei, Comisia Tehnico-Economica COMISIA TEHNICO-ECONOMICA MT+JT a Distributie Energie Oltenia S.A.

Avizeaza FAVORABIL lucrarea mentionata,

in varianta 1

cu urmatoarele concluzii :

si precizari:

Finantarea investitiei se va face din fondurile Consiliului Judetean Arges si ale Distributie Energie Oltenia SA cf. Ordinului nr. 184 din 21.10.2020 pentru modificarea #i completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 25/2016 - art. 5 "Costul lucrărilor de desfiin#are, mutare sau modificare a rețelelor de interes public de transport și distribuție a energiei electrice generate de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumurilor publice, se suportă de administratorul drumului, cu excepția cazului când acesta este reprezentat de un consiliu județean sau local, când se suportă în mod egal de administratorul drumului și de operatorii economici care dețin rețelele electrice".

Specificatie# UM Varianta 1#

Valoarea investitie totala - Itotal #Lei#1.170.222,79#

Aviz CTE pentru SA : 14245/19.11.2024

Distributie Energie Oltenia
societate administrata în sistem
dualist

Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, et. 2, 3, 4 Craiova, Jud. Dolj, România
Fax: +40 251 215 004 | www.distributieoltenia.ro
Cod unic de înregistrare: RO 14491102 | Nr. de înregistrare: J16/148/2002

Valoarea investitiei DEO SA - Itotal/2#Lei#585.111,40#
Valoarea investitiei CJ Arges - Itotal/2#Lei#585.111,39#

Prezentul aviz nu exonereaza proiectantul de responsabilitati privind corectitudinea solutiilor, exactitatea calculelor, corectitudinea devizelor si privind includerea in DTE a tuturor avize/acorduri/autorizatiilor necesare executarii legale a obiectivului de investitii precum si pentru exploatarea acestuia netulburata de terti.

PRESEDINTE C.T.E.

ZAMFIRACHE SILVIU



Aviz CTE pentru SA - 14245/19.11.2024

Distributie Energie Oltenia
societate administrata în sistem
dualist

Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, et. 2, 3, 4 Craiova, Jud. Dolj, România
Fax: +40 251 215 004 | www.distributieoltenia.ro
Cod unic de înregistrare: RO 14491102 | Nr. de înregistrare: J16/148/2002