

Beneficiar	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
Proiectant	Asocierea EST RISE ARCHITECTURE SRL + CONSWOOD STRUCTURES SRL"
Obiectivul	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Structură

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>DEMOLARI</b>					
<b>1</b>	<b>TRA01A50P</b> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km 16mcX2.2TO/MC=35.2TO	<b>tona</b>	<b>35.20</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>2</b>	<b>RPCT09G1ASIM.</b> - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate ASIM.Demolare - placa rutiera	<b>mc</b>	<b>90.30</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>3</b>	<b>TRA01A50P</b> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km 90.3mcX2.2TO/MC=200TO	<b>tona</b>	<b>200.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>4</b>	<b>TSC35C32-ASIM.</b> - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 21-30 M ASIM.Demolare - balast sub placa rutiera	<b>100 mc</b>	<b>1.13</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>5</b>	<b>TRA01A50P</b> - Transportul rutier al pamantului sau molozului balast cu autobasculanta dist.=50 km 112mcX1.6TO/MC=180TO	<b>tona</b>	<b>180.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>6</b>	<b>TSC03A1-ASIM.</b> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 ASIM.Sapatura pamant in trepte cu depozitare temporara	<b>100 mc</b>	<b>4.01</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>7</b>	<b>TRA01A50P</b> - Transportul rutier al pamantului cu autobasculanta dist.=50 km depozit temporar si refolosire umpluturi 90%	<b>tona</b>	<b>240.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

			transport:		
<b>TOTAL DEMOLARI</b>					
<b>PROPUNERI</b>					
<b>8</b>	<b>RPCB10A+ASIM.</b> - Consolidarea elem.de beton armat cu tesaturi (fibre de carbon) 1 stratASIM.Consolidare cu benzi FRP unidirectionale (grosimea minima 0.013mm) (include si adeziv) - tunel + canivou tehnologia -uscat ASIM, DOAR MANOPERA	<b>MP</b>	<b>224.48</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	<b>CONS.00001</b> - Tesatura din fibra de carbon 50m	mp	246.93		
8.2	<b>CONS.00002</b> - Rasina epoxidica cu vascozitate medie pentru impregnarea tesaturilo in „sistem uscat”.	kg	448.96		
8.3	<b>CONS.00003</b> - Amorsa epoxidica bicomponenta pentru impermeabilizarea si sigilarea suprafetelor de ciment	l	67.34		
8.4	<b>CONS.00004</b> - Chituri epoxidice bicomponent, tixotrope, pentru nivelarea suprafetelor din beton	kg	347.94		
<b>9</b>	<b>IZA02XA-ASIM.</b> - Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin frecare cu peria de sirma si jet de aer ASIM.Pregatire tavan canivou - igienizare n vederea consolidarii suprafetelor cu FRP	<b>mp</b>	<b>101.98</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>10</b>	<b>RPCK03A03^ASIM.</b> - Reparatii cu mortar epoxidic pentru repararea suprafetelor din betonASIM.Pregatire tavan canivou (spargere acoperire beton acolo unde este necesar)	<b>mp</b>	<b>20.40</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>11</b>	<b>RPIXF02ASIM.</b> - ASIM.Diversese lucrari:Pregatire tavan canivou (curatare armatura ruginita)	<b>mp</b>	<b>20.40</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>12</b>	<b>TE06C1ASIM.</b> - MontarePlasa SPPB 6X100X100 - 2000X6000	<b>mp</b>	<b>720.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	<b>2004268</b> - Plasa SPPB 6X100X100 - 2000X6000	buc	60.00		
<b>13</b>	<b>CF36D01*ASIM.</b> - ASIM.Tencuiala speciala de protectie, pe baza de mortar de ciment, pentru torcretare, Tencuiala exterioara torcretata grosime 5cm	<b>mp</b>	<b>603.68</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	<b>20000002</b> - Electrocompresor joasa presiune 4-6 MC/ora	ore	126.77		

13.2	3342 - Pompa de beton pneumtip mixocret 100M cond.8-10MC/H	ora	126.77		
14	L1C16A1ASIM. - ASIM.Confectionarea si Montare cupoanelor fi6 (4/mp l = 20cm)	buc	150.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	45.28		
15	ATD41XA-ASIM. - Gaurire beton cu masina de gaurit cu diametrul sub50 MM ASIM.Gauri cu burghiul fi6 in beton simplu l= 15cm	buc	150.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice.Umplutura compactata pamant pe langa tunel 90% material refolosit si 10%(ultimile 2 straturi 25cm compactate)material nou	mc	401.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp Refacere strat de balast parcare (h=25cm)	mc	112.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	DA14A1-ASIM. - Fundatie din beton de ciment la strazi alei si platforme carosabileASIM.Refacere placa rutiera parcare (h=20cm)	mc	90.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	91.02		
TOTAL PROPUNERI					
LUCRARI EVACUARE APE METEORICE ACCIDENTALE					
19	TSH17A1ASIM - Saparea manuala a gropilor izolate poligonale pentru realizare jompuri colectare ape pluviale accidentale avand latimea de pana la 2 M si adancimea de pana la 1.50 M,in: teren usor 2buc	mc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	H1A20B1 - Epuizarea apelor din incintele de executie ale constructiilor hidrotehnice sau din gropi izolate, cu electropompa de epuisment submersibila transportabila, de 4 K/v, de joasa presiune, tip epet 65, Q = 40 MC/H.pentru evacuare ape meteorice accidentale si pastrarea incintei de lucru uscata	ora	72.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL LUCRARI EVACUARE APE METEORICE ACCIDENTALE					

Intocmit  
ASOCIEREA EST RISE ARCHITECTURE SRL - CONSWOOD STRUCTURES SRL

Beneficiar	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI
------------	--------------------------------------