

Nr. crt.		Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli		ELIGIBIL										NEELIGIBIL - COFINANȚARE										TOTAL			
				Valoare (fără TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fără TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (inclusiv TVA)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
CAPITOLUL 1																											
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:																											
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.2.	Amenajarea terenului	170.014,90	34.167,07	32.302,26	6.491,74	202.314,16	40.638,91	1.895.286,53	380.993,21	390.104,44	72.389,71	2.255.390,97	453.822,82	2.085.298,43	415.060,28	392.406,70	78.861,45	2.457.705,13									
1.3.	aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.4.	Cheltuieli pentru dezasolarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
TOTAL CAPITOL 1		170.014,90	34.167,07	32.302,26	6.491,74	202.314,16	40.638,91	1.895.286,53	380.993,21	390.104,44	72.389,71	2.255.390,97	453.822,82	2.085.298,43	415.060,28	392.406,70	78.861,45	2.457.705,13									
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii																											
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,60	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74	2.495,18	10.437,60	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74	2.495,18									
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,60	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74	2.495,18	10.437,60	2.097,63	1.983,14	398,55	12.420,74	2.495,18									
CAPITOLUL 3																											
Cheltuieli pentru protecție și asistență tehnică																											
3.1.	Studii	41.724,00	8.385,22	7.927,56	1.593,19	49.651,56	9.978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.1.1.	Studii de teren	7.837,00	1.574,99	1.489,03	299,25	9.326,03	1.877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
medii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.1.3.	Alte studii specifice	33.887,00	6.810,23	6.438,53	1.293,94	40.325,53	8.104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.2.	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de arhiz, acorduri și autorizații	4.500,00	904,36	885,00	171,83	5.355,00	1.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.3.	Expertiză tehnică	36.754,00	7.386,40	6.993,26	1.403,42	43.737,26	8.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.4.	Certificarea eficientei energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.014,53	2.850,00	572,76	17.850,00	3.587,29	16.000,00	3.014,53	2.850,00	572,76	17.850,00									
3.5.	Proiectare	236.522,00	47.533,51	44.939,18	9.031,37	281.461,18	56.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.5.2.	Studii de preabilitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.5.3.	Studii de fezabilitate/ documentație de arhizare a lucrărilor de intervenții și denz general	42.922,00	8.625,98	8.155,18	1.639,94	51.077,18	10.264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
vederele obținute arhivelor, acordurilor și autorizațiilor		3.600,00	723,49	684,00	137,46	4.294,00	860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.5.3.1	Verificarea tehnica pe cantitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	45.000,00	9.043,59	8.550,00	1.718,28	53.550,00	10.761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	145.000,00	29.140,46	27.550,00	5.536,69	172.550,00	34.677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
obținute de investiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.7.2	Audat financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.8.	Asistență tehnică	927.000,00	186.297,96	176.130,00	35.396,51	1.103.130,00	221.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
proiectantului		287.000,00	53.658,63	50.730,00	10.195,14	317.730,00	63.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.8.1	Pe proiect de executie a lucrărilor	200.000,00	40.193,73	38.000,00	7.636,81	238.000,00	47.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
al lucratorilor, entitatii ISC		67.000,00	13.464,90	12.730,00	2.558,33	79.730,00	16.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.8.2	Dringente de servier	260.000,00	52.251,85	49.400,00	9.927,85	309.400,00	62.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.8.3	Asistența de specialitate - supraveghere arhitecturală	340.000,00	68.329,35	64.600,00	12.982,58	404.600,00	81.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.8.4	Asistența SSM și PSI / SI	60.000,00	12.058,12	11.400,00	2.281,04	71.400,00	14.349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
TOTAL CAPITOL 3		1.246.500,00	239.597,45	238.835,00	47.596,41	1.483.335,00	298.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
CAPITOLUL 4																											
Cheltuieli pentru investitii de baza																											
4.1	Construcții și instalații	16.056.322,00	3.226.817,86	3.060.701,18	613.095,36	19.107.023,18	3.839.913,02	4.163.309,79	636.694,63	791.028,96	158.972,02	4.964.338,65	995.666,84	20.219.631,79	4.063.512,49	3.841.730,04	772.067,37	24.061.361,83									
																		4.836.579,86									

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si fun	17.596,71	3.536,39	3.343,37	671,91	20.940,08	4.208,30	66.440,29	13.352,42	12.623,66	2.536,96	79.053,95	15.889,38	84.037,00	16.888,80	15.967,03	3.208,87	100.004,03	20.097,68
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si func	749.994,00	150.725,30	142.989,86	28.637,81	892,41	179.363,10	1.181.118,50	237.367,81	224.412,52	45.099,88	1.405,12	282.467,70	1.931.112,50	388.093,11	366.911,38	73.737,69	2.298.023,88	461.830,80
4.4	funcionare care nu necesita montaj si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	echipamente de transport	725.880,00	145.879,14	137.917,20	27.717,04	863.97,20	173.596,17	97.355,00	19.665,30	18.497,45	3.717,41	115.852,45	23.282,71	823.235,00	165.444,44	156.414,65	31.434,44	979.649,65	196.878,89
4.6	Active necorelate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	17.546.792,71	3.526.958,48	3.334.460,61	670.122,11	20.884.553,32	4.197.080,59	5.508.223,35	1.106.980,36	1.046.562,46	270.324,27	6.554.786,07	1.317.306,63	23.058.016,29	4.633.938,84	4.381.023,10	27.438.039,39	5.514.387,22	
CAPITOLUL 5																			
5.1.	Organizare de santier	246.013,51	48.842,94	47.122,57	9.470,16	295.158,08	59.313,10	9.277,02	1.864,39	1.762,63	354,23	11.039,65	2.218,62	267.280,53	51.707,34	48.885,20	9.824,39	306.175,73	61.531,73
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii, atener	226.981,08	45.612,07	43.122,61	8.686,29	270.083,69	54.278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.981,08	45.612,07	43.122,61	8.686,29	270.083,69	54.278,36
5.1.2.	Cheltuieli pentru organizarea santierului	21.032,43	4.230,88	3.999,96	803,87	26.062,39	5.034,75	9.277,02	1.864,39	1.762,63	354,23	11.039,65	2.218,62	30.329,45	6.095,27	5.762,60	1.158,10	36.092,05	7.253,37
5.2.	Comisioane, acte, taxa costul creditul	158.944,72	31.942,91	0,00	0,00	158.944,72	31.942,91	89.725,30	18.031,98	0,00	0,00	89.725,30	18.031,98	248.670,02	49.974,88	0,00	0,00	248.670,02	49.974,88
5.2.1.	Comisioane si obtinerea atenerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota ateneria ISC pentru controlul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	celarii lucrurilor de constructii	72.247,60	14.519,50	0,00	0,00	72.247,60	14.519,50	40.784,23	8.196,35	0,00	0,00	40.784,23	8.196,35	113.031,83	22.715,86	0,00	0,00	113.031,83	22.715,86
	statului in amenajarea teritoriului, urbanism si	14.449,52	2.903,90	0,00	0,00	14.449,52	2.903,90	8.196,85	1.639,27	0,00	0,00	8.196,85	1.639,27	22.606,37	4.543,17	0,00	0,00	22.606,37	4.543,17
	Constructiilor	72.247,60	14.519,50	0,00	0,00	72.247,60	14.519,50	40.784,23	8.196,35	0,00	0,00	40.784,23	8.196,35	113.031,83	22.715,86	0,00	0,00	113.031,83	22.715,86
5.2.5.	Taxe pentru aviz, acordul conforme si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si reprezentare	1.378.923,45	277.120,41	261.955,46	52.652,88	1.640.918,91	329.773,29	668.627,88	134.373,26	127.039,30	26.530,92	755.667,18	159.904,17	2.047.551,33	411.483,67	388.034,75	78.183,80	2.436.586,08	489.677,46
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	100.000,00	20.096,87	19.000,00	3.818,40	119.000,00	23.915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.096,87	19.000,00	3.818,40	119.000,00	23.915,27
	TOTAL CAPITOL 5	1.885.811,68	379.003,13	326.118,02	63.941,44	2.213.989,70	444.944,57	767.630,20	154.289,62	128.801,93	25.885,15	898.432,13	180.154,77	2.653.511,88	533.272,75	468.919,95	91.826,99	3.110.431,83	625.089,35
CAPITOLUL 6																			
6.1.	Proiectarea personalitat de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Prode tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7																			
7.1.	Cheltuieli atenerie marja de buget 25% din	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1-2+1-3+1-4+2-+3-1+3-2+3-3+3-3-7-+3-8+4-+5-1-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli pentru constitutirea rezervei de	1.382.901,00	277.919,77	262.751,18	52.804,76	1.645.652,19	330.724,53	460.967,00	92.639,92	87.583,73	17.601,58	548.550,75	110.241,51	1.843.868,00	370.559,70	350.334,92	70.406,34	2.194.202,92	440.966,04
7.2.	Implementare pentru ajustarea de pret	1.382.901,00	277.919,77	262.751,18	52.804,76	1.645.652,19	330.724,53	460.967,00	92.639,92	87.583,73	17.601,58	548.550,75	110.241,51	1.843.868,00	370.559,70	350.334,92	70.406,34	2.194.202,92	440.966,04
	TOTAL CAPITOL 7	22.235.087,29	4.468.555,80	4.194.487,10	842.956,47	26.429.554,39	5.311.512,37	8.657.544,91	1.739.895,28	1.627.855,73	327.154,03	10.285.430,64	2.067.049,31	30.892.632,20	6.208.451,17	5.822.352,83	1.170.110,50	36.714.985,03	7.378.561,67
	TOTAL GENERAL	16.470.891,68	3.310.133,18	3.129.469,43	628.925,31	19.600.361,12	3.939.058,48	6.135.474,21	1.233.038,09	1.165.740,10	234.277,24	7.301.214,31	1.467.315,32	22.606.365,90	4.543.171,27	4.295.209,53	863.202,64	26.944.553,43	5.405.373,81
	Din care C+M																		

BENEFICIAR
JUDETUL ARGES



DEVIZ PE OBIECT

CAP. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Nr. Crt	Denumire capitol si subcapitol	1 Euro = 4.9759		ELIGIBIL		NEELIGIBIL COFINANTARE		TOTAL	
		Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA
1	Cheltuieli pentru obtinerea terenului	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1.1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Cheltuieli pentru amenajarea terenului	170.011,90	32.302,26	202.314,16	1.895.286,53	360.104,44	2.255.390,97	2.065.298,43	392.406,70
	1.2.1. Cercetare arheologica	0,00	0,00	0,00	1.895.286,53	360.104,44	2.255.390,97	1.895.286,53	360.104,44
	1.2.2. Amenajare teren	170.011,90	32.302,26	202.314,16	0,00	0,00	0,00	170.011,90	32.302,26
1.3	Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1. Spatii verzi amenajate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAP. 1	170.011,90	32.302,26	202.314,16	1.895.286,53	360.104,44	2.255.390,97	2.065.298,43	392.406,70
									2.457.705,13

BENEFICIAR
JUDETUL ARGES



DEVIZ OBIECT

CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

1 Euro =

4,9759

Nr. Crt	Denumire capitole si subcapitole	ELIGIBIL			NEELIGIBIL COFINANTARE			TOTAL	
		Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)	Valoare (fără TVA)	TVA
1	2	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
	2.1.1 Alimentație cu apă	0,00	0,00	0,00	2.119,90	402,78	2.522,68	2.119,90	402,78
	2.1.2 Canalizare menajeră exterioră	0,00	0,00	0,00	8.317,70	1.580,36	9.898,06	8.317,70	1.580,36
	2.1.3 Alimentație cu energie electrică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2.1.4 Bransament gaze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL CAP.2	0,00	0,00	0,00	10.437,60	1.983,14	12.420,74	10.437,60	1.983,14

BENEFICIAR

JUDEȚUL ARGES



DEVIZ OBIECT

CAP.3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

		1 Euro =		4,9759		TVA		19%											
Nr. Crt	Denumire capitol și subcapitol de lucru	ELIGIBIL						NEELIGIBIL - COFINANTARE				TOTAL							
		Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)		Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)		Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)	
		lei	3	lei	5	lei	6	lei	3	lei	5	lei	6	lei	3	lei	5	lei	6
1	2																		
3,10	Cheltuieli pentru studii - total din care:	41.724,00		7.927,56		49.651,56		0,00		0,00		0,00		41.724,00		7.927,56		49.651,56	
	3.1.1.Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografica si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie	7.837,00		1.489,03		9.326,03		0,00		0,00		0,00		7.837,00		1.489,03		9.326,03	
	3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	3.1.3.Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei	33.887,00		6.438,53		40.325,53		0,00		0,00		0,00		33.887,00		6.438,53		40.325,53	
3,20	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri și autorizatii	4.500,00		855,00		5.355,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00		855,00		5.355,00	
	1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/definițare	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4. obținerea certificatului de nomenclatură strădală și adresă	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	5. întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	6. obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	7. obținerea avizului de protecție civilă	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	8. avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3,30	9. alte avize, acorduri și autorizatii	4.500,00		855,00		5.355,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00		855,00		5.355,00	
	Cheltuieli pentru expertizarea tehnica a construcțiilor existente, a structurilor si/sau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de catre expertul tehnic a raportului de experiza tehnica	36.754,00		6.983,26		43.737,26		0,00		0,00		0,00		36.754,00		6.983,26		43.737,26	
3,40	Cheltuieli pentru certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00		0,00		0,00		15.000,00		2.850,00		17.850,00		15.000,00		2.850,00		17.850,00	

3,50	Cheltuieli pentru proiectare	236.522,00	44.939,18	281.461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.522,00	44.939,18	281.461,18
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	42.922,00	8.155,18	51.077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.922,00	8.155,18	51.077,18
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	3.600,00	684,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	684,00	4.284,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	45.000,00	8.550,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	145.000,00	27.550,00	172.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	27.550,00	172.550,00
3,60	Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Cheltuieli aferente inlocuirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Cheltuieli aferente participarii la concursuri si licitatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,70	Cheltuieli pentru consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,80	Cheltuieli pentru asistenta tehnica	927.000,00	176.130,00	1.103.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	176.130,00	1.103.130,00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	267.000,00	50.730,00	317.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	50.730,00	317.730,00
	1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	200.000,00	38.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38.000,00	238.000,00
	1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	67.000,00	12.730,00	79.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	12.730,00	79.730,00
	1.3 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	260.000,00	49.400,00	309.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	49.400,00	309.400,00
	3.8.3. Asistenta de specialitate -supraveghere arheologica	340.000,00	64.600,00	404.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	64.600,00	404.600,00
	3.8.4. Asistenta SSM si PSI / SU	60.000,00	11.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.400,00	71.400,00
	TOTAL CAP. 3	1.246.500,00	236.835,00	1.483.335,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00	1.261.500,00	239.685,00	1.501.185,00		

BENEFICIAR
JUDETUL ARGES



CAP.4 Cheltuieli pentru investiția de bază

DEVIZ OBIECT

Nr. Crt	Denumire capitol și subcapitol de lucrări	ELIGIBIL						TVA						TOTAL					
		Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)		Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)		Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)	
		lei	3	lei	5	lei	6	lei	3	lei	5	lei	6	lei	3	lei	5	lei	6
1	Construcții și instalații	16.056.322,00		3.050.701,18		19.107.023,18		4.163.309,79		791.029,86		4.954.339,66		20.219.631,80		3.841.730,05		24.061.361,84	
4.1	Conservare și restaurare vestigii arheologice	10.336.125,46		1.963.863,84		12.299.989,30		0,00		0,00		0,00		10.336.125,46		1.963.863,84		12.299.989,30	
4.1.1	Destăcare complex arheologic- îndepărtare construcții paraziatar	735.343,34		139.715,23		875.058,57		0,00		0,00		0,01		735.343,35		139.715,24		875.058,58	
4.1.2	Destăcare complex arheologic- îndepărtare construcții paraziatar	508.067,60		96.532,84		604.600,44		0,00		0,00		0,00		508.067,60		96.532,84		604.600,44	
	Destăcare complex C1	28.290,80		5.375,25		33.666,05		0,00		0,00		0,00		28.290,80		5.375,25		33.666,05	
	Destăcare complex C2	84.199,07		15.997,82		100.196,89		0,00		0,00		0,00		84.199,07		15.997,82		100.196,89	
	Destăcare complex C3	103.131,88		19.595,06		122.726,94		0,00		0,00		0,00		103.131,88		19.595,06		122.726,94	
	Destăcare complex C4	11.653,99		2.214,26		13.868,25		0,00		0,00		0,00		11.653,99		2.214,26		13.868,25	
4.1.3	Construirea noului muzeu în exteriorul castrelui	2.021.371,57		384.060,60		2.405.432,17		3.829.835,11		727.668,67		4.557.503,78		5.851.206,68		1.111.729,27		6.962.935,95	
	Arhitectura	0,00		0,00		0,00		2.596.585,27		493.351,20		3.089.936,47		2.596.585,27		493.351,20		3.089.936,47	
	Rezistența	1.630.172,97		309.732,86		1.939.905,83		0,00		0,00		0,00		1.630.172,97		309.732,86		1.939.905,83	
	Instalații electrice	0,00		0,00		0,00		575.793,86		109.400,83		685.194,69		575.793,86		109.400,83		685.194,69	
	Inst. paratrasnet	0,00		0,00		0,00		46.442,04		8.823,99		55.266,03		46.442,04		8.823,99		55.266,03	
	Inst. deglăvire	0,00		0,00		0,00		60.432,85		11.482,24		71.915,09		60.432,85		11.482,24		71.915,09	
	Inst.lăvărare effracție	0,00		0,00		0,00		38.369,95		7.290,29		45.660,24		38.369,95		7.290,29		45.660,24	
	Inst.supraveghere	0,00		0,00		0,00		120.765,43		22.945,43		143.710,86		120.765,43		22.945,43		143.710,86	
	Inst.semnaliz-avertiz.incendiu	0,00		0,00		0,00		122.917,95		23.354,41		146.272,36		122.917,95		23.354,41		146.272,36	
	Inst.sanitare	110.812,99		21.054,47		131.867,46		0,00		0,00		0,00		110.812,99		21.054,47		131.867,46	
	Inst.căminare	0,00		0,00		0,00		268.527,76		51.020,27		319.548,03		268.527,76		51.020,27		319.548,03	
	Inst.climatizare	280.385,61		53.273,27		333.658,88		0,00		0,00		0,00		280.385,61		53.273,27		333.658,88	
4.1.4	Lucrări de protejare și puneri în valoare a unor vestigii	2.036.517,77		386.938,38		2.423.456,15		0,00		0,00		0,00		2.036.517,77		386.938,38		2.423.456,15	
	Structura temporară de protecție	400.343,95		76.065,35		476.409,30		0,00		0,00		0,00		400.343,95		76.065,35		476.409,30	
	Structura protecție peste săpături arheologice	1.434.358,54		272.528,12		1.706.886,66		0,00		0,00		0,00		1.434.358,54		272.528,12		1.706.886,66	
	Căsele arheologice	201.815,28		38.344,90		240.160,18		0,00		0,00		0,00		201.815,28		38.344,90		240.160,18	
4.1.5	Alei de protecție ale structurilor arheologice	851.801,25		161.842,24		1.013.643,49		0,00		0,00		0,00		851.801,25		161.842,24		1.013.643,49	
	Alei panam stabiliz-trasee cu rol de dirijare a apelor meteorice în scopul protejării ruinelor	170.310,57		32.359,01		202.669,58		0,00		0,00		0,00		170.310,57		32.359,01		202.669,58	
	Alei vegetale cu rol de stabilizare a umidității solului în scopul protejării ruinelor	27.771,20		5.276,53		33.047,73		0,00		0,00		0,00		27.771,20		5.276,53		33.047,73	
	Trepte scelar cu rol de protecție a ruinelor împotriva eroziunilor	18.690,26		3.551,15		22.241,41		0,00		0,00		0,00		18.690,26		3.551,15		22.241,41	
	Planșii cu rol de stabilizare a umidității solului în scopul protejării ruinelor	165.358,96		31.418,20		196.777,16		0,00		0,00		0,00		165.358,96		31.418,20		196.777,16	
	Alei de protecție ale structurilor arheologice împotriva atacurilor biologice	489.670,26		89.237,35		558.907,61		0,00		0,00		0,00		489.670,26		89.237,35		558.907,61	
4.1.6	Zone de odihnă / repaus	0,00		0,00		0,00		87.471,95		16.619,67		104.091,62		87.471,95		16.619,67		104.091,62	
	Terasa	0,00		0,00		0,00		41.349,00		7.856,31		49.205,31		41.349,00		7.856,31		49.205,31	
	Zona de repaus în aer liber	0,00		0,00		0,00		46.122,95		8.763,36		54.886,31		46.122,95		8.763,36		54.886,31	
4.1.7	Remedieri	75.162,61		14.280,90		89.443,51		0,00		0,00		0,00		75.162,61		14.280,90		89.443,51	
	Reabilitarea zonelor care reprezintă un pericol pentru cea de utilizare sau	75.162,61		14.280,90		89.443,51		0,00		0,00		0,00		75.162,61		14.280,90		89.443,51	
4.1.8	Alei carosabile și parcare pavle ecologice	0,00		0,00		0,00		246.002,73		46.740,52		292.743,25		246.002,73		46.740,52		292.743,25	
	Alei carosabile și parcare pavle ecologice	0,00		0,00		0,00		246.002,73		46.740,52		292.743,25		246.002,73		46.740,52		292.743,25	
TOTAL I		16.056.322,00		3.050.701,18		19.107.023,18		4.163.309,79		791.029,86		4.954.339,66		20.219.631,80		3.841.730,05		24.061.361,84	
II	Montaj	17.596,71		3.343,37		20.940,08		66.440,29		12.623,66		79.063,95		84.037,00		15.967,03		100.004,03	

4.20	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	17.596,71	3.343,37	20.940,08	66.440,29	12.623,66	79.063,95	84.037,00	15.967,03	100.004,03
	Conservare și restaurare vestigiilor arheologice	17.596,71	3.343,37	20.940,08	0,00	0,00	0,00	17.596,71	3.343,37	20.940,08
	Construirea noului muzeu în extinderea castrelui	0,00	0,00	0,00	66.440,29	12.623,66	79.063,95	66.440,29	12.623,66	79.063,95
	Montare panouri informative/exteriorul castrelui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II	17.596,71	3.343,37	20.940,08	66.440,29	12.623,66	79.063,95	84.037,00	15.967,03	100.004,03
III	Procurare	1.475.874,00	280.416,06	1.756.290,06	1.278.473,50	242.909,97	1.521.383,47	2.754.347,50	523.326,03	3.277.673,53
4.30	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	749.994,00	142.498,86	892.492,86	1.181.118,50	224.412,52	1.405.531,02	1.931.112,50	366.911,38	2.298.023,88
	Conservare și restaurare vestigiilor arheologice	36.000,00	6.840,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.840,00	42.840,00
	Construirea noului muzeu în extinderea castrelui	0,00	0,00	0,00	1.161.118,50	220.612,52	1.381.731,02	1.161.118,50	220.612,52	1.381.731,02
	Lucrări de protejare și punere în valoare a unor vestigii	713.994,00	135.658,86	849.652,86	0,00	0,00	0,00	713.994,00	135.658,86	849.652,86
	Circulația generația și traseele	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.800,00	23.800,00	20.000,00	3.800,00	23.800,00
4.40	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	Dotări	725.880,00	137.917,20	863.797,20	97.355,00	18.497,45	115.852,45	823.235,00	156.414,65	979.649,65
	Dotări informative	619.080,00	117.625,20	736.705,20	97.355,00	18.497,45	115.852,45	716.435,00	136.122,65	852.557,65
4.60	Active necorporale	106.800,00	20.292,00	127.092,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	20.292,00	127.092,00
	TOTAL III	1.475.874,00	280.416,06	1.756.290,06	1.278.473,50	242.909,97	1.521.383,47	2.754.347,50	523.326,03	3.277.673,53
	TOTAL (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III)	17.549.792,71	3.334.460,61	20.884.253,32	5.508.223,58	1.046.562,48	6.554.786,07	23.058.016,29	4.381.023,10	27.439.039,39

BENEFICIAR
JUDEȚUL ARGEȘ



DEVIZ OBIECT

CAP.5 Alte cheltuieli

1 Euro =

4,9759

Nr. Crt	Denumire capitol și subcapitol de lucru	ELIGIBIL			NEELIGIBIL COFINANTARE			TOTAL		
		Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei
1	2	3	5	6	3	5	6	3	5	6
Capitolul 5. Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de șantier	251.453,66	47.776,20	299.229,86	5.836,87	1.109,01	6.945,88	257.290,53	48.885,20	306.175,73
	5.1.1. Lucrați de construcții și instalații aferente organizației de șantier	226.961,08	43.122,61	270.083,69	0	0,00	0,00	226.961,08	43.122,61	270.083,69
	5.1.2. Cheltuieli conexa organizației șantierului	24.492,58	4.653,59	29.146,17	5.836,87	1.109,01	6.945,88	30.329,45	5.762,60	36.092,05
5.2	Comisioane, code, taxe, costul creditului	158.944,72	0,00	158.944,72	89.725,30	0,00	89.725,30	248.670,02	0,00	248.670,02
	5.2.1. Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	72.247,60	0,00	72.247,60	40.784,23	0,00	40.784,23	113.031,83	0,00	113.031,83
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	14.449,52	0,00	14.449,52	8.156,85	0,00	8.156,85	22.606,37	0,00	22.606,37
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	72.247,60	0,00	72.247,60	40.784,23	0,00	40.784,23	113.031,83	0,00	113.031,83
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.378.923,45	261.995,46	1.640.918,90	668.627,88	127.039,30	795.667,18	2.047.551,33	389.034,75	2.436.586,08
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	100.000,00	19.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.000,00	119.000,00
	TOTAL CAP. 5	1.889.321,83	328.771,65	2.218.093,48	764.190,05	128.148,30	892.338,36	2.653.511,88	456.819,95	3.110.431,84

 NEFIICIAR
 JUDEȚUL ARGES


OBIECTIV:

Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

DG - DEVIZ GENERAL **al obiectivului de investitii**

Anexa Nr. 7

Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	2.065.298,43	392.406,70	2.457.705,13
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	2.065.298,43	392.406,70	2.457.705,13
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	10.437,60	1.983,14	12.420,74
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	20.219.631,79	3.841.730,03	24.061.361,82
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	84.037,00	15.967,03	100.004,03

1	2	3	4	5
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.911.112,50	363.111,38	2.274.223,88
4.3.1.1	[0004.2] Lista echipamente	36.000,00	6.840,00	42.840,00
4.3.2.1	[0004.4] Lista echipamente	577.085,00	109.646,15	686.731,15
4.3.2.2	[0004.4] Lista echipamente -Sistem fatada	584.033,50	110.966,37	694.999,87
4.3.3.1	[0004.1] Lista echipamente	713.994,00	135.658,86	849.652,86
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	843.235,00	160.214,65	1.003.449,65
4.5.1.1	[0004.4] Dotari expozitionale	716.435,00	136.122,65	852.557,65
4.5.2.1	[0004.5] Dotari	106.800,00	20.292,00	127.092,00
4.5.3.1	[0004.7] Dotari	20.000,00	3.800,00	23.800,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	23.058.016,29	4.381.023,10	27.439.039,39
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	257.290,53	48.885,20	306.175,73
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	226.961,08	43.122,61	270.083,69
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	30.329,45	5.762,59	36.092,04
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	257.290,53	48.885,20	306.175,73
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente mariei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente mariei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		25.391.042,85	4.824.298,13	30.215.340,98
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		22.606.365,90	4.295.209,53	26.901.575,43
Ofertant,				
Reprezentant legal,				
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007				



OBIECTIV:

Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
1.2	Amenajarea terenului	2.065.298,43	392.406,70	2.457.705,13
1.2.1	[0004.1] Cercetare arheologica	1.895.286,53	360.104,44	2.255.390,97
1.2.2	[0004.9] Amenajarea terenului	170.011,90	32.302,26	202.314,16
4.1	Constructii si instalatii	20.219.631,79	3.841.730,03	24.061.361,82
4.1.1	[0004.2] Conservare si restaurare vestigii arheologice	10.336.125,46	1.963.863,84	12.299.989,30
4.1.2	[0004.3] Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare	735.343,34	139.715,23	875.058,57
4.1.3	[0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului	5.851.206,68	1.111.729,26	6.962.935,94
4.1.4	[0004.6] Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii	2.036.517,77	386.938,37	2.423.456,14
4.1.5	[0004.7] Alei de protectie ale structurilor arheologice	851.801,25	161.842,24	1.013.643,49
4.1.6	[0004.8] Zone de odihna / repaus	87.471,95	16.619,67	104.091,62
4.1.7	[0004.11] Remedieri	75.162,61	14.280,90	89.443,51
4.1.8	[0004.12] Alei carosabile si parcare pavele ecologice	246.002,73	46.740,52	292.743,25
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	226.961,08	43.122,61	270.083,69
5.1.1.1	[0004.10] Organizare de santier	226.961,08	43.122,61	270.083,69
	TOTAL I - subcap. 4.1	22.511.891,30	4.277.259,34	26.789.150,64
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	84.037,00	15.967,03	100.004,03
4.2.1	[0004.2] Conservare si restaurare vestigii arheologice	17.596,71	3.343,37	20.940,08
4.2.2	[0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului	66.440,29	12.623,66	79.063,95
	TOTAL II - subcap. 4.2	84.037,00	15.967,03	100.004,03
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.911.112,50	363.111,38	2.274.223,88
4.3.1	[0004.2] Conservare si restaurare vestigii arheologice	36.000,00	6.840,00	42.840,00
4.3.1.1	[0004.2] Lista echipamente	36.000,00	6.840,00	42.840,00
4.3.2	[0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului	1.161.118,50	220.612,52	1.381.731,02
4.3.2.1	[0004.4] Lista echipamente	577.085,00	109.646,15	686.731,15
4.3.2.2	[0004.4] Lista echipamente -Sistem fatada	584.033,50	110.966,37	694.999,87
4.3.3	[0004.6] Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii	713.994,00	135.658,86	849.652,86
4.3.3.1	[0004.1] Lista echipamente	713.994,00	135.658,86	849.652,86
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	843.235,00	160.214,65	1.003.449,65
4.5.1	[0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului	716.435,00	136.122,65	852.557,65
4.5.1.1	[0004.4] Dotari expozitionale	716.435,00	136.122,65	852.557,65
4.5.2	[0004.5] Montare panouri informative	106.800,00	20.292,00	127.092,00
4.5.2.1	[0004.5] Dotari	106.800,00	20.292,00	127.092,00
4.5.3	[0004.7] Alei de protectie ale structurilor arheologice	20.000,00	3.800,00	23.800,00
4.5.3.1	[0004.7] Dotari	20.000,00	3.800,00	23.800,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	2.754.347,50	523.326,03	3.277.673,53

DEVIZUL OBIECTULUI:

Pag 4

1	2	3	4	5
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		25.350.275,80	4.816.552,40	30.166.828,20

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	2.065.298,43	2.065.298,43
1.2.1	[0004.1] Cercetare arheologica	1.895.286,53	1.895.286,53
1.2.2	[0004.9] Amenajarea terenului	170.011,90	170.011,90
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	10.437,60	10.437,60
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	23.058.016,29	20.303.668,79
4.1	Constructii si instalatii	20.219.631,79	20.219.631,79
4.1.1	[0004.2] Conservare si restaurare vestigii arheologice	10.336.125,46	10.336.125,46
4.1.2	[0004.3] Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare	735.343,34	735.343,34
4.1.3	[0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului	5.851.206,68	5.851.206,68
4.1.4	[0004.6] Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii	2.036.517,77	2.036.517,77
4.1.5	[0004.7] Alei de protectie ale structurilor arheologice	851.801,25	851.801,25
4.1.6	[0004.8] Zone de odihna / repaus	87.471,95	87.471,95
4.1.7	[0004.11] Remedieri	75.162,61	75.162,61
4.1.8	[0004.12] Alei carosabile si parcare pavele ecologice	246.002,73	246.002,73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	84.037,00	84.037,00
4.2.1	[0004.2] Conservare si restaurare vestigii arheologice	17.596,71	17.596,71
4.2.2	[0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului	66.440,29	66.440,29
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.911.112,50	0,00
4.3.1	[0004.2] Conservare si restaurare vestigii arheologice	36.000,00	0,00
4.3.1.1	[0004.2] Lista echipamente	36.000,00	0,00
4.3.2	[0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului	1.161.118,50	0,00
4.3.2.1	[0004.4] Lista echipamente	577.085,00	0,00
4.3.2.2	[0004.4] Lista echipamente -Sistem fatada	584.033,50	0,00
4.3.3	[0004.6] Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii	713.994,00	0,00
4.3.3.1	[0004.1] Lista echipamente	713.994,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	843.235,00	0,00
4.5.1	[0004.4] Construirea noului muzeu in exteriorul castrului	716.435,00	0,00
4.5.1.1	[0004.4] Dotari expozitionale	716.435,00	0,00
4.5.2	[0004.5] Montare panouri informative	106.800,00	0,00
4.5.2.1	[0004.5] Dotari	106.800,00	0,00

1	2	3	4
4.5.3	[0004.7] Alei de protectie ale structurilor arheologice	20.000,00	0,00
4.5.3.1	[0004.7] Dotari	20.000,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	257.290,53	226.961,08
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	226.961,08	226.961,08
5.1.1.1	[0004.10] Organizare de santier	226.961,08	226.961,08
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	30.329,45	0,00
5.1.2.1	[0004.10] Organizare de santier	30.329,45	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		25.391.042,85	22.606.365,90
TVA 19 %		4.824.298,13	4.295.209,51
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		30.215.340,98	26.901.575,41



Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Amenajarea terenului
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Amenajarea terenului

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
1.2	Amenajarea terenului	
1.2.1	[0004.9.1] Amenajare teren	170.011,90
	TOTAL I	170.011,90
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		170.011,90
TVA 19%:		32.302,26
TOTAL VALOARE:		202.314,16



Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Amenajarea terenului
 STADIUL FIZIC: Amenajare teren
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG02A1	Curatarea terenului...de iarba si buruieni	100 mp	197,40000	241,09	47.591,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	241,09	47.591,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TSE01A1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren usor	100 mp	197,40000	216,18	42.673,14
				material:	0,00	0,00
				manopera:	216,18	42.673,14
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	43,80000	11,36	497,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	11,36	497,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	43,80000	24,96	1.093,15
				material:	0,41	17,91
				manopera:	24,55	1.075,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	79,64000	13,16	1.048,09
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,03
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,16	1.048,06
6	TsH06XB	Semanarea gazonului pe suprafetele:...in panta peste 30%	100m p	15,92800	275,08	4.381,41
				material:	55,97	891,47
				manopera:	219,11	3.489,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.629,60000	13,16	47.766,87
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	1,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,16	47.765,54
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		909,38	95.328,58	0,00	48.813,60	145.051,56

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.144,89	0,00	2.144,89
Total inclusiv Cheltuieli directe:		909,38	97.473,47	0,00	147.196,45
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	90,94	9.747,35	0,00	14.719,65
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.000,32	107.220,82	0,00	161.916,10
Profit	5,0000 %	50,02	5.361,04	0,00	8.095,80
Total inclusiv Beneficiu:		1.050,34	112.581,86	0,00	170.011,90
TOTAL GENERAL (fara TVA):					170.011,90
TVA:	19,00%				32.302,26
TOTAL GENERAL:					202.314,16

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Cercetare arheologica
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Cercetare arheologica

Nr. cap./ subcap. deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
1.2	Amenajarea terenului	
1.2.1	[0004.1.1] Cercetare arheologica-Obtinere certificat de descarcare	1.895.286,53
	TOTAL I	1.895.286,53
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		1.895.286,53
TVA 19%:		360.104,44
TOTAL VALOARE:		2.255.390,97



Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Cercetare arheologica
STADIUL FIZIC: Cercetare arheologica-Obtinere certificat de descarcare
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	YB01	Cercetare preventiva	ore	6.336,00000	244,50	1.549.152,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	244,50	1.549.152,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	YB01	Intocmire rapoarte specialitate	ore	960,00000	58,00	55.680,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	58,00	55.680,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	1.604.832,00	0,00	0,00	1.604.832,00
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	36.108,72	0,00	36.108,72
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	1.640.940,72	0,00	0,00	1.640.940,72
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	0,00	164.094,07	0,00	164.094,07
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	1.805.034,79	0,00	0,00	1.805.034,79
Profit		5,0000 %	0,00	90.251,74	0,00	90.251,74
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	1.895.286,53	0,00	0,00	1.895.286,53
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.895.286,53
TVA:		19,00%				360.104,44
TOTAL GENERAL:						2.255.390,97

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Conservare si restaurare vestigii arheologice
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Conservare si restaurare vestigii arheologice

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	10.336.125,46
4.1.1	[0004.2.1] Conservare-restaurare ruine arheologice	10.336.125,46
	TOTAL I	10.336.125,46
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	17.596,71
4.2.1	[0004.2.2] Montaj utilaj tehnologic	17.596,71
	TOTAL II	17.596,71
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	36.000,00
4.3.1	[0004.2] Lista echipamente	36.000,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	36.000,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		10.389.722,17
TVA 19%:		1.974.047,21
TOTAL VALOARE: SATU MARE		12.363.769,38



Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Conservare si restaurare vestigii arheologice
 STADIUL FIZIC: Conservare-restaurare ruine arheologice
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RMPA 3.1.1	Indepartarea depunerilor slab aderente	dmp	185.100,0000	11,29	2.089.906,72
				0		
				material:	0,02	3.887,10
				manopera:	11,27	2.086.019,62
				utilaj:	0,00	0,00
2	RMPD 1.1.1	Biocidarea suprafetelor (curativ si preventiv)	dmp	185.100,0000	0,92	170.490,06
				0		
				material:	0,23	41.660,46
				manopera:	0,70	128.829,60
				utilaj:	0,00	0,00
3	RMPA 3.2.1	Indepartarea sarurilor foarte aderente (cruste negre,vopsea, graffiti)	dmp	2.227,50000	54,17	120.667,71
				material:	6,61	14.727,81
				manopera:	47,56	105.939,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	RMPA 3.1.1	Extragere saruri solubile	dmp	22.801,50000	40,62	926.219,73
				material:	0,02	478,83
				manopera:	40,60	925.740,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	RMPA 3.3.2.1	Curatarea supraf prin gommage/hidrogommage	dmp	6.682,50000	4,11	27.436,34
				material:	0,77	5.136,17
				manopera:	3,13	20.929,59
				utilaj:	0,21	1.370,58
				transport:	0,00	0,00
6	RMPB 3.7.1.	Chituiuri si plombari cu mortare de restaurare, lacune majore (mai mari de 1 dmp)	dmp	1.113,00000	69,54	77.396,24
				material:	21,98	24.461,96
				manopera:	47,56	52.934,28
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	RMPB 3.4.1	Chituiuri si plombari cu mortare de restaurare-lacune mici	dmp	2.613,00000	78,30	204.595,03
				material:	24,94	65.165,35
				manopera:	53,36	139.429,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	RMPB 2.2.4	Eliminarea rosturilor cu mortar de ciment	dm	31.200,00000	14,04	437.983,10
				material:	3,60	112.255,10
				manopera:	10,44	325.728,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	RMB09A#	Lucrari de zidarie din piatra la zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pina la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar....., executate din...piatra bruta sau bolovani de rau	mc	59,40000	1.205,76	71.622,40
				material:	274,63	16.313,04
				manopera:	928,00	55.123,20
				utilaj:	3,13	186,16
				transport:	0,00	0,00
	2101179	Mortar marfa pentru zidarie semiprep cu var, fara ciment, umed M 100 - Z	mc	19,00800		
10	RMPB 3.3.1	Refacerea mortarelor de rost dintre modulele de piatra	dm	35.640,00000	14,07	501.511,47
				material:	12,39	441.564,99
				manopera:	1,68	59.946,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	RCSB18A	Tratarea fisurilor cu mortare fluide de injectare rasini epoxidice	m	1.180,00000	114,17	134.718,51
				material:	32,97	38.902,51
				manopera:	81,20	95.816,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	RMPC 1.3.1	Consolidarea suprafetelor friabile piatra	dmp	11.137,50000	6,30	70.212,92
				material:	0,59	6.584,38
				manopera:	5,71	63.628,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	RMPC 1.3.1 .	Consolidarea suprafetelor friabile mortare originale pe baza de var	dmp	4.455,00000	5,87	26.144,03
				material:	0,65	2.888,93
				manopera:	5,22	23.255,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	RMPE 2.1.1	Fixarea/replantarea fragmentelor desprinse	dmp	445,50000	124,92	55.651,92
				material:	65,76	29.296,14
				manopera:	59,16	26.355,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	RPCK45B	Aplicare sape de protectie orizontale	mp	618,80000	625,64	387.148,51
				material:	426,70	264.044,44
				manopera:	198,94	123.104,07
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	RMPF 1.2.3.	Integrare cromatica-patinarea artificiala a reparatiilor si a supraf.piatra	dmp	185.100,0000 0	14,46	2.677.020,78
				material:	9,53	1.764.477,78
				manopera:	4,93	912.543,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	RPCR30A	Tratament hidrofobizare a suprafetelor	mp	1.851,00000	78,68	145.642,23
				material:	32,28	59.755,83
				manopera:	46,40	85.886,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	2999	Utilaje, disp.pt restaurare	ora	1.640,00000	39,62	64.976,80
19	TSA03G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, sub supraveghere arheologica	mc	110,00000	283,92	31.231,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	283,92	31.231,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	NL10201	Protejare terasament cu panza netesuta pe interiorul drenurilor deschise,cu filtru invers	mp	1.110,00000	68,83	76.404,90
				material:	27,03	29.999,97
				manopera:	41,81	46.404,93
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	IFB09E5	Strat drenant	mp	1.110,00000	132,79	147.393,79
				material:	115,20	127.872,00
				manopera:	17,59	19.521,79
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	NL10110	Structura metalica zincata	m	1.110,00000	120,13	133.344,30
				material:	83,49	92.673,90
				manopera:	36,64	40.670,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23	98	Specialist	ora	4.224,00000	58,00	244.992,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		3.142.146,69	5.614.030,46	66.533,54	0,00	8.822.710,68
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	126.315,69	0,00	126.315,69
Total inclusiv Cheltuieli directe:		3.142.146,69	5.740.346,14	66.533,54	0,00	8.949.026,37
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	314.214,67	574.034,61	6.653,35	894.902,64
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		3.456.361,36	6.314.380,76	73.186,89	0,00	9.843.929,01
Profit		5,0000 %	172.818,07	315.719,04	3.659,34	492.196,45
Total inclusiv Beneficiu:		3.629.179,42	6.630.099,79	76.846,24	0,00	10.336.125,46
TOTAL GENERAL (fara TVA):						10.336.125,46
TVA:		19,00%				1.963.863,84
TOTAL GENERAL:						12.299.989,30

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Conservare si restaurare vestigii arheologice
STADIUL FIZIC: Montaj utilaj tehnologic
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	YB01	Montaj sistem sonorizare castru	lei	14.900,00000	1,00	14.900,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,00	14.900,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	335,25	0,00	335,25
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	15.235,25	0,00	0,00	15.235,25
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	0,00	1.523,53	0,00	1.523,53
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	16.758,78	0,00	0,00	16.758,78
Profit		5,0000 %	0,00	837,94	0,00	837,94
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	17.596,71	0,00	0,00	17.596,71
TOTAL GENERAL (fara TVA):						17.596,71
TVA:		19,00%				3.343,37
TOTAL GENERAL:						20.940,09

Ofertant,

Reprezentant legal,



Pag 17

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

OBIECTUL: Conservare si restaurare vestigii arheologice

LISTA: Lista echipamente

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____


F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Sistem sonorizare, inclusiv router wireless aferent inst voce-date	buc	1,00000	36.000,00	36.000,00	
TOTAL:					lei 36.000,00	
TVA:					euro 7.283,03	
TOTAL cu TVA:				19,00 %	lei 6.840,00	
					lei 42.840,00	

Oferant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	735.343,34
4.1.1	[0004.3.1] Desfacere complex arheologic C1	508.067,60
4.1.2	[0004.3.2] Desfacere complex arheologic C2	28.290,80
4.1.3	[0004.3.3] Desfacere complex arheologic C3	84.199,07
4.1.4	[0004.3.4] Desfacere complex arheologic C4	103.131,88
4.1.5	[0004.3.5] Desfacere complex arheologic C5	11.653,99
	TOTAL I	735.343,34
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		735.343,34
TVA 19%:		139.715,23
TOTAL VALOARE:		875.058,57



Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare
STADIUL FIZIC: Desfacere complex arheologic C1
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT09G1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stâlpi, placi si prefabricate	mc	90,00000	244,93	22.044,06
				material:	0,00	0,00
				manopera:	201,52	18.136,80
				utilaj:	43,41	3.907,26
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	216,00000	22,44	4.847,12
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	22,44	4.847,04
3	RPCT03A1	Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de vargras, pentru volume pâna la 1 mc	mc	45,00000	142,90	6.430,32
				material:	0,00	0,00
				manopera:	142,90	6.430,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	675,00000	22,44	15.147,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	22,44	15.147,00
5	RPCT34A1	Demontarea usilor si a ferestrelor metalice....	kg	350,00000	2,20	769,44
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,20	769,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	TRB05A25	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m	tona	0,35000	131,17	45,91
				material:	0,00	0,00
				manopera:	131,17	45,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	0,35000	16,49	5,77
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,49	5,77
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	0,35000	40,47	14,16
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	40,47	14,16

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	0,35000	12,82	4,49
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,82	4,49
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	RPCXQ04A	Demontare geamuri sparte pentru inlocuire...incl. baghete si Curatare chit.	mp	39,00000	4,40	171,48
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,40	171,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	RPCT32A1	Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii magaziiilor si baracilor... executate din lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	23,00000	89,77	2.064,65
				material:	0,00	0,00
				manopera:	89,77	2.064,65
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din...tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepartarea si tunderea tablei	mp	633,00000	9,23	5.844,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,23	5.844,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	YC01	Cheltuieli eliminare deseuri	lei	50.000,00000	1,00	50.000,00
				material:	1,00	50.000,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	NLC0695	Desfacere complexe arheologice pana la 1x1.5x0.5 grad de dificultate 3	buc	5,00000	1.919,40	9.597,02
				material:	87,40	437,02
				manopera:	1.832,00	9.160,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	NLC0414	Sortare, spalare,marcare si ambalare material de interes istoric	buc	3.500,00000	54,96	192.360,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	54,96	192.360,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	98	Specialist	ora	2.112,00000	58,00	122.496,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		50.437,02	357.489,38	3.907,26	20.008,20	431.841,86
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	8.043,51	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		50.437,02	365.532,89	3.907,26	20.008,20	439.885,37
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	5.043,70	36.553,29	390,73	2.000,82
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		55.480,72	402.086,18	4.297,99	22.009,02	483.873,91
Profit		5,0000 %	2.774,04	20.104,31	214,90	1.100,45
Total inclusiv Beneficiu:		58.254,75	422.190,49	4.512,89	23.109,48	508.067,60
TOTAL GENERAL (fara TVA):						508.067,60
TVA:		19,00%				96.532,84
TOTAL GENERAL:						604.600,44

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare
 STADIUL FIZIC: Desfacere complex arheologic C2
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT09G1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stâlpi, placi si prefabricate	mc	3,22000	244,93	788,69
				material:	0,00	0,00
				manopera:	201,52	648,89
				utilaj:	43,41	139,79
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	7,73000	22,44	173,46
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	22,44	173,46
3	RPCT03A1	Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de vargras, pentru volume pâna la 1 mc	mc	1,60000	142,90	228,63
				material:	0,00	0,00
				manopera:	142,90	228,63
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	24,10000	22,44	540,81
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	22,44	540,80
5	RPCT34A1	Demontarea usilor si a ferestrelor metalice....	kg	13,00000	2,20	28,58
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,20	28,58
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	TRB05A25	Transportul materialelor prin purtat direct,materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m	tona	0,02000	131,17	2,62
				material:	0,00	0,00
				manopera:	131,17	2,62
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	0,02000	16,49	0,33
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,49	0,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	0,02000	40,47	0,81
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	40,47	0,81

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	0,02000	12,82	0,26
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,82	0,26
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	RPCXQ04A	Demontare geamuri sparte pentru inlocuire...incl. baghete si Curatare chit.	mp	1,40000	4,40	6,16
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,40	6,16
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	RPCT32A1	Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii magaziiilor si baracilor... executate din lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	0,83000	89,77	74,51
				material:	0,00	0,00
				manopera:	89,77	74,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din...tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si tunderea tablei	mp	22,61000	9,23	208,75
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,23	208,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	YC01	Cheltuieli eliminare deseuri	lei	5.000,00000	1,00	5.000,00
				material:	1,00	5.000,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	NLC0695	Desfacere complexe arheologice pana la 1x1.5x0.5 grad de dificultate 3	buc	3,00000	1.919,40	5.758,21
				material:	87,40	262,21
				manopera:	1.832,00	5.496,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	NLC0414	Sortare, spalare,marcare si ambalare material de interes istoric	buc	125,00000	54,96	6.870,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	54,96	6.870,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	98	Specialist	ora	76,00000	58,00	4.408,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		5.262,21	17.972,74	139,79	715,07	24.089,82
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	404,39	0,00	404,39
Total inclusiv Cheltuieli directe:		5.262,21	18.377,13	139,79	715,07	24.494,20
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	526,22	1.837,71	13,98	2.449,42
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		5.788,43	20.214,84	153,77	786,58	26.943,62
Profit		5,0000 %	289,42	1.010,74	7,69	1.347,18
Total inclusiv Beneficiu:		6.077,85	21.225,58	161,46	825,91	28.290,80
TOTAL GENERAL (fara TVA):						28.290,80
TVA:		19,00%				5.375,25
TOTAL GENERAL:						33.666,05

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare

STADIUL FIZIC: Desfacere complex arheologic C3

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT09G1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stâlpi, placi si prefabricate	mc	1,25000	244,93	306,17
				material:	0,00	0,00
				manopera:	201,52	251,90
				utilaj:	43,41	54,27
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	27,00000	22,44	605,89
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	22,44	605,88
3	RPCT03A1	Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de vargras, pentru volume pâna la 1 mc	mc	5,60000	142,90	800,22
				material:	0,00	0,00
				manopera:	142,90	800,22
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	85,00000	22,44	1.907,43
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,03
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	22,44	1.907,40
5	RPCT34A1	Demontarea usilor si a ferestrelor metalice....	kg	44,00000	2,20	96,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,20	96,73
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	TRB05A25	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m	tona	0,05000	131,17	6,56
				material:	0,00	0,00
				manopera:	131,17	6,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	0,05000	16,49	0,82
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,49	0,82
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	0,05000	40,47	2,02
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	40,47	2,02

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	0,05000	12,82	0,64
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,82	0,64
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	RPCXQ04A	Demontare geamuri sparte pentru inlocuire...incl. baghete si Curatare chit.	mp	4,90000	4,40	21,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,40	21,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	RPCT32A1	Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii magaziiilor si baracilor... executate din lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	2,90000	89,77	260,33
				material:	0,00	0,00
				manopera:	89,77	260,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din...tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepartarea si tunderea tablei	mp	79,00000	9,23	729,37
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,23	729,37
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	YC01	Cheltuieli eliminare deseuri	lei	20.000,00000	1,00	20.000,00
				material:	1,00	20.000,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	NLC0695	Desfacere complexe arheologice pana la 1x1.5x0.5 grad de dificultate 3	buc	4,00000	1.919,40	7.677,61
				material:	87,40	349,61
				manopera:	1.832,00	7.328,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	NLC0414	Sortare, spalare, marcare si ambalare material de interes istoric	buc	438,00000	54,96	24.072,48
				material:	0,00	0,00
				manopera:	54,96	24.072,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	98	Specialist	ora	264,00000	58,00	15.312,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		20.349,61	48.880,63	54,27	2.515,30	71.799,82
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.099,81	0,00	1.099,81
Total inclusiv Cheltuieli directe:		20.349,61	49.980,45	54,27	2.515,30	72.899,63
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	2.034,96	4.998,04	5,43	7.289,96
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		22.384,57	54.978,49	59,69	2.766,83	80.189,59
Profit		5,0000 %	1.119,23	2.748,92	2,98	4.009,48
Total inclusiv Beneficii:		23.503,80	57.727,42	62,68	2.905,18	84.199,07
TOTAL GENERAL (fara TVA):						84.199,07
TVA:		19,00%				15.997,82
TOTAL GENERAL:						100.196,89

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4



Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare

STADIUL FIZIC: Desfacere complex arheologic C4

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT09G1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stâlpi, placi si prefabricate	mc	12,86000	244,93	3.149,85
				material:	0,00	0,00
				manopera:	201,52	2.591,55
				utilaj:	43,41	558,30
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	30,86000	22,44	692,51
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	22,44	692,50
3	RPCT03A1	Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de vargras, pentru volume pâna la 1 mc	mc	6,43000	142,90	918,82
				material:	0,00	0,00
				manopera:	142,90	918,82
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	96,00000	22,44	2.154,28
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	22,44	2.154,24
5	RPCT34A1	Demontarea usilor si a ferestrelor metalice....	kg	50,00000	2,20	109,92
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,20	109,92
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	TRB05A25	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m	tona	0,05000	131,17	6,56
				material:	0,00	0,00
				manopera:	131,17	6,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	0,05000	16,49	0,82
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,49	0,82
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	0,05000	40,47	2,02
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	40,47	2,02

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	0,05000	12,82	0,64
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,82	0,64
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	RPCXQ04A	Demontare geamuri sparte pentru inlocuire...incl. baghete si Curatare chit.	mp	5,57000	4,40	24,49
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,40	24,49
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	RPCT32A1	Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii magaziiilor si baracilor... executate din lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	3,29000	89,77	295,33
				material:	0,00	0,00
				manopera:	89,77	295,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din...tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si tunderea tablei	mp	90,43000	9,23	834,90
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,23	834,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	YC01	Cheltuieli eliminare deseuri	lei	27.143,00000	1,00	27.143,00
				material:	1,00	27.143,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	NLC0695	Desfacere complexe arheologice pana la 1x1.5x0.5 grad de dificultate 3	buc	4,00000	1.919,40	7.677,61
				material:	87,40	349,61
				manopera:	1.832,00	7.328,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	NLC0414	Sortare, spalare,marcare si ambalare material de interes istoric	buc	500,00000	54,96	27.480,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	54,96	27.480,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	98	Specialist	ora	302,00000	58,00	17.516,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		27.492,61	57.107,08	558,30	2.848,76	88.006,76
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.284,91	0,00	1.284,91
Total inclusiv Cheltuieli directe:		27.492,61	58.391,99	558,30	2.848,76	89.291,67
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	2.749,26	5.839,20	55,83	8.929,17
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		30.241,87	64.231,19	614,13	3.133,64	98.220,84
Profit		5,0000 %	1.512,09	3.211,56	30,71	4.911,04
Total inclusiv Beneficiu:		31.753,97	67.442,75	644,84	3.290,32	103.131,88
TOTAL GENERAL (fara TVA):						103.131,88
TVA:		19,00%				19.595,06
TOTAL GENERAL:						122.726,94

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Ofertant,

Reprezentant legal,



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Desfacere complex arheologic-indepartare constructii parazitare
STADIUL FIZIC: Desfacere complex arheologic C5
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT09G1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stâlpi, placi si prefabricate	mc	0,99000	244,93	242,48
				material:	0,00	0,00
				manopera:	201,52	199,50
				utilaj:	43,41	42,98
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	2,40000	22,44	53,86
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	22,44	53,86
3	RPCT03A1	Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de vargras, pentru volume pâna la 1 mc	mc	0,50000	142,90	71,45
				material:	0,00	0,00
				manopera:	142,90	71,45
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	RPCT34A1	Demontarea usilor si a ferestrelor metalice....	kg	3,85000	2,20	8,46
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,20	8,46
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	RPCXQ04A	Demontare geamuri sparte pentru inlocuire...incl. baghete si Curatare chit.	mp	0,42000	4,40	1,85
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,40	1,85
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	RPCT32A1	Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii magaziiilor si baracilor... executate din lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	1,00000	89,77	89,77
				material:	0,00	0,00
				manopera:	89,77	89,77
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din...tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepartarea si tunderea tablei	mp	10,00000	9,23	92,33
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,23	92,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	YC01	Cheltuieli eliminare deseuri	lei	4.000,00000	1,00	4.000,00
				material:	1,00	4.000,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	NLC0695	Desfacere complexe arheologice pana la 1x1.5x0.5 grad de dificultate 3	buc	1,00000	1.919,40	1.919,40
				material:	87,40	87,40
				manopera:	1.832,00	1.832,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	NLC0414	Sortare, spalare, marcare si ambalare material de interes istoric	buc	38,00000	54,96	2.088,48
				material:	0,00	0,00
				manopera:	54,96	2.088,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	98	Specialist	ora	24,00000	58,00	1.392,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		4.087,40	5.775,84	42,98	53,86	9.960,08
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0,00	129,96	0,00	129,96
Total inclusiv Cheltuieli directe:		4.087,40	5.905,79	42,98	53,86	10.090,03
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	408,74	590,58	4,30	1.009,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		4.496,14	6.496,37	47,28	59,24	11.099,04
Profit		5,0000 %	224,81	324,82	2,36	554,95
Total inclusiv Beneficii:		4.720,95	6.821,19	49,64	62,20	11.653,99
TOTAL GENERAL (fara TVA):						11.653,99
TVA:		19,00%				2.214,26
TOTAL GENERAL:						13.868,25



Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Construirea noului muzeu in exteriorul castrului

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	5.851.206,68
4.1.1	[0004.4.1] Arhitectura	2.596.585,27
4.1.2	[0004.4.2] Rezistenta	1.630.172,97
4.1.3	[0004.4.3] Instalatii electrice	575.793,86
4.1.4	[0004.4.4] Inst.paratrasnet	46.442,04
4.1.5	[0004.4.5] Inst.degivrare	60.432,85
4.1.6	[0004.4.6] Inst.avertizare efracție	38.369,95
4.1.7	[0004.4.7] Inst.supraveghere	120.765,43
4.1.8	[0004.4.8] Inst.semnaliz-avertiz.incendiu	122.917,95
4.1.9	[0004.4.9] Inst sanitare	110.812,99
4.1.10	[0004.4.10] Inst.canalizare	268.527,76
4.1.11	[0004.4.11] Inst.ventilare-climatizare	280.385,61
	TOTAL I	5.851.206,68
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	66.440,29
4.2.1	[0004.4.12] Montaj-echipamente	66.440,29
	TOTAL II	66.440,29
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.161.118,50
4.3.1	[0004.4] Lista echipamente	577.085,00
4.3.2	[0004.4] Lista echipamente -Sistem fatada	584.033,50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	716.435,00
4.5.1	[0004.4] Dotari expozitionale	716.435,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	1.877.553,50
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		7.795.200,47
TVA 19%:		1.481.088,09
TOTAL VALOARE:		9.276.288,56



1

2

3

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu în exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSE12C%	Sapa armata	mp	536,43000	77,38	41.507,58
				material:	25,44	13.645,19
				manopera:	42,87	22.996,11
				utilaj:	9,07	4.866,28
				transport:	0,00	0,00
2	RCSE02A%	Izol.hidrofuge, fundatii, supr.oriz.latime<0.8m, 1st.membrana	mp	536,43000	61,17	32.814,65
				material:	46,52	24.952,73
				manopera:	14,66	7.861,92
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	NL0151	Deck lemn pentru pardoseli	mp	33,50000	580,83	19.457,77
				material:	441,60	14.793,50
				manopera:	139,23	4.664,27
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	CL20A1	Montarea confectionilor metalice aparente	kg	3.165,12000	27,51	87.082,58
				material:	22,75	72.006,48
				manopera:	4,76	15.076,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	17000015140	Otel lat (platbanda) zn.300x5mm incl.sist.prindere	kg	3.165,12000		
6	DD06B01+	Geogriile spatiu verde	mp	326,00000	16,00	5.216,37
				material:	15,71	5.120,81
				manopera:	0,29	95,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	17000754365	Geogriile	mp	358,60000		
7	SPA06A	Imprastierea pamantului vegetal de umplutura	10mc	3,26000	131,90	430,01
				material:	0,00	0,00
				manopera:	131,90	430,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	TSH06XB	Semanarea gazonului pe suprafetele in panta peste 30%	100 mp	3,26000	296,47	966,48
				material:	223,92	729,98
				manopera:	72,55	236,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	00302A3	Termoizolatie minerala rigida	mp	359,00000	124,59	44.726,30
				material:	83,92	30.125,63
				manopera:	40,67	14.600,67
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7800083	Diblu cu cui din plastic 8/60 x 135 mm	buc	2.154,00000		
	20033097	Vata bazaltica gr 10cm	mp	362,59000		
10	QCK01A01#	Tavane false fibro-ciment gri texturat,incl.sistem montare,racorduri grile,fante lumina,etc	10 mp	43,50000	1.797,27	78.181,18
				material:	1.016,60	44.222,27
				manopera:	769,44	33.470,64
				utilaj:	11,22	488,27
				transport:	0,00	0,00
	8627156	Placa panou acustic	mp	456,75000		
	8558113	Tirant-tija cu bucla 500 mm	buc	5,65500		
11	QCD10A31#	Delimitari din gipscarton dublu strat,incl struct.metalica	10 mp	68,40000	1.707,55	116.796,43
				material:	1.079,62	73.845,91
				manopera:	615,55	42.103,76
				utilaj:	12,38	846,76
				transport:	0,00	0,00
	8527017	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2600	mp	2.804,40000		
12	CK17B	Placaj lemn stejar interior-exterior montat pe gips -carton	mp	96,00000	183,27	17.593,60
				material:	20,59	1.976,17
				manopera:	162,68	15.617,43
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	17000186677	Placaj lemn stejar,incl prinderi	mp	4,80000		
13	00103E011	Pardoseala cu placi de gresie terrazzo cu adeziv=chit rost	mp	58,00000	222,39	12.898,76
				material:	136,37	7.909,72
				manopera:	54,96	3.187,68
				utilaj:	31,06	1.801,36
				transport:	0,00	0,00
	7318707	Distantieri de rost din PVC pentru placaje model m2	buc	1.160,00000		
	2422226	Placi gresie	mp	59,74000		
14	00106D011	Placare pereti ,stalpi,grinzi supr.plane cu faianta cu adeziv+chit rost	mp	18,00000	262,88	4.731,78
				material:	75,73	1.363,08
				manopera:	175,87	3.165,70
				utilaj:	11,28	203,00
				transport:	0,00	0,00
	2401105	Faianta	mp	19,44000		
15	QCD47A31#	Placare perete cu panouri acustice	10 mp	15,80000	1.292,66	20.424,07
				material:	880,13	13.906,05
				manopera:	403,04	6.368,03
				utilaj:	9,49	149,99
				transport:	0,00	0,00
	8627156	Placa panou acustic	mp	161,16000		
17	CK19A#	Tampl.cu termopan	mp	136,50000	1.522,62	207.837,36
				material:	1.482,31	202.335,87
				manopera:	40,30	5.501,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	6308004	Tampl.aluminiu cu geam termopan	mp	136,50000		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	CK03A#	Usi lemn	mp	19,30000	2.727,96	52.649,67
				material:	2.662,01	51.376,79
				manopera:	65,95	1.272,87
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20015019	Usa lemn stejar, cf.proiect	mp	19,30000		
19	IZC03D1#	Bariera contra vapori pe tavane,cu emulsie bituminoasa cationica sau similar in 3 straturi	mp	476,50000	22,00	10.482,15
				material:	18,66	8.891,78
				manopera:	3,30	1.571,31
				utilaj:	0,04	19,07
				transport:	0,00	0,00
20	00302A3	Termoizolatie minerala rigida taiata in panta 22-7cm	mp	476,50000	177,48	84.570,65
				material:	136,81	65.191,20
				manopera:	40,67	19.379,45
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	17000729782	Vata bazaltica 50kg/mc, gr.20cm	mp	481,26500		
21	RCSE12C%	Strat suport (egaliz.)/sapa prot.pt.hidroizol.,la repar.terase/balcoane, b.a.c-5/4 bc-5 (b-75),4-5cm	mp	476,50000	77,38	36.870,35
				material:	25,44	12.120,75
				manopera:	42,87	20.426,98
				utilaj:	9,07	4.322,62
				transport:	0,00	0,00
22	RPCE56D+	Termoizolatie la terase sau poduri din saltele de vata minerala	mp	476,50000	209,52	99.836,85
				material:	187,54	89.361,48
				manopera:	21,98	10.475,38
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	2606030	Saltea vata minerala 30cm	mp	476,50000		
23	IZC05A+	Membrana epdm antiradacina	mp	476,50000	64,53	30.750,36
				material:	54,27	25.861,85
				manopera:	10,26	4.888,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20012913	Membrana antiradacina epdm	mp	524,15000		
24	RPCE56D+	Termoizolatie la terase sau poduri din saltele de vata minerala asezate subpanta	mp	476,50000	209,52	99.836,85
				material:	187,54	89.361,48
				manopera:	21,98	10.475,38
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	2606030	Saltea vata minerala 30cm	mp	476,50000		
25	IFB09B3	Strat drenant din pietris, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	476,50000	18,51	8.819,86
				material:	11,18	5.328,07
				manopera:	7,33	3.491,79
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26	ACE08B1	Umplutura cu: pietris	mc	48,00000	142,42	6.836,06
				material:	111,27	5.341,15
				manopera:	31,14	1.494,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00


0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
27	CL20A1	Montarea confectiilor metalice aparente	kg	7.143,80000	13,84	98.893,05
				material:	9,08	64.865,70
				manopera:	4,76	34.027,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11842081	Cornier zincat 50x50x2.5	kg	7.143,80000		
28	IZA06C	Vopsitorii protectie ignifuga la constructii metalice	mp	197,61600	131,79	26.044,38
				material:	81,23	16.052,28
				manopera:	50,56	9.992,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
29	RCSR06B#	Vopsitorii structuri metalice aparente	mp	678,70000	31,91	21.654,50
				material:	4,43	3.003,82
				manopera:	27,48	18.650,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	190,03600		
30	NL1020	Hidroizolatii cu membrana EPDM	mp	476,50000	51,01	24.308,55
				material:	40,76	19.420,04
				manopera:	10,26	4.888,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
31	RMCB07B1	Conf.+mont.burlane simple, tb. zinc, dreptunghi.18x 70cm, ,incl.cot.,guri scurg,racord	m	5,40000	533,66	2.881,77
				material:	423,74	2.288,20
				manopera:	109,92	593,57
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
32	RMCB05C1	Sort din tabla de zinc, latime desfasurata 60 cm	m	24,00000	370,38	8.889,06
				material:	234,81	5.635,43
				manopera:	135,57	3.253,63
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
33	RMCB05A1	Sort din tabla de zinc, latime desfasurata 20 cm	m	24,00000	165,69	3.976,46
				material:	77,75	1.865,99
				manopera:	87,94	2.110,46
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
34	SB26A#	Captator protectie anticolmatare scurgere pluviale	buc	8,00000	153,87	1.230,94
				material:	113,56	908,51
				manopera:	40,30	322,43
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4203909	Captator protectie anticolmatare scurgere pluviale	buc	8,00000		
35	CL20A1	Montarea confectiilor metalice aparente	kg	213,65000	16,61	3.549,41
				material:	11,85	2.531,75
				manopera:	4,76	1.017,66
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	6314063	Balustrada montanti verticali,cf proiect	kg	213,65000		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
36	CL20A1	Montarea confectiilor metalice aparente	kg	1.630,25000	28,15	45.896,75
				material:	23,39	38.131,55
				manopera:	4,76	7.765,21
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20018589	Plasa metalica balustrada,cf.proiect	kg	1.630,25000		
37	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	620,00000	11,21	6.950,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,21	6.950,20
38	RPCXK02C	Pardoseala calda din...covor pvc -mocheta	mp	61,90000	198,59	12.292,84
				material:	125,31	7.756,80
				manopera:	73,28	4.536,03
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7302087	Mocheta	mp	64,99500		
39	RPCXK02C-1	Pardoseala calda din...covor pvc -marmoleum	mp	98,50000	359,72	35.432,80
				material:	286,44	28.214,72
				manopera:	73,28	7.218,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11644152	Pardoseala marmoleum	mp	103,42500		
40	CG11A1	Pardoseala placi teracota	mp	252,00000	296,52	74.724,08
				material:	253,90	63.982,08
				manopera:	40,30	10.156,61
				utilaj:	2,32	585,40
				transport:	0,00	0,00
	2419521	Placa teracota	mp	259,56000		
41	CI18A#	Placaj cu lemn la pereti	mp	190,00000	1.658,05	315.029,80
				material:	1.579,97	300.194,60
				manopera:	58,62	11.138,56
				utilaj:	19,46	3.696,64
				transport:	0,00	0,00
	5802520	Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 s4272	buc	76,00000		
	6313291	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 6	buc	1.140,00000		
	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	38,00000		
	2948062	Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 24/14 mm.	m	76,00000		
	2960450	Placaj lemn pin nordic tratat termic	mc	209,00000		
42	RPCM18A1	Placaj cu piatra la fatada	mp	805,00000	520,69	419.155,33
				material:	261,35	210.388,30
				manopera:	259,34	208.767,03
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	2202145	Placa piatra pentru fatada	mp	821,09195		
43	RMCA10A	Placaj cu deck la fatada	mp	25,00000	512,79	12.819,78
				material:	194,02	4.850,58
				manopera:	318,77	7.969,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	1.629.858,30	581.259,55	16.979,39	6.950,20	2.235.047,43
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	13.078,34	0,00	13.078,34
Total inclusiv Cheltuieli directe:	1.629.858,30	594.337,89	16.979,39	6.950,20	2.248.125,77
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	162.985,83	59.433,79	1.697,94	224.812,58
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	1.792.844,13	653.771,67	18.677,32	7.645,22	2.472.938,35
Profit	5,0000 %	89.642,21	32.688,58	933,87	123.646,92
Total inclusiv Beneficiu:	1.882.486,34	686.460,26	19.611,19	8.027,48	2.596.585,27
TOTAL GENERAL (fara TVA):					2.596.585,27
TVA:	19,00%				493.351,20
TOTAL GENERAL:					3.089.936,47

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Rezistenta
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCA03C1	Sapaturi de pamant în spatii limitate	mc	62,00000	227,17	14.084,67
				material:	0,00	0,28
				manopera:	227,17	14.084,39
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	RPGD11B#	Sapaturi de pamant în spatii întinse	mc	100,00000	32,07	3.207,34
				material:	0,56	56,30
				manopera:	31,51	3.151,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	259,20000	13,16	3.411,17
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,09
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,16	3.411,07
4	CA06B1	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante intre 15 - 45 m, inclusiv	mc	12,00000	486,50	5.838,00
				material:	420,11	5.041,32
				manopera:	16,85	202,25
				utilaj:	49,54	594,43
				transport:	0,00	0,00
	2100911	Beton marfa clasa C 15/12 (BC15/B200)	mc	13,20000		
5	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	29,00000	16,09	466,61
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	16,09	466,61
6	CB04A1	Cofraje din panouri re folosibile din scânduri , la constructii având înălțimea până la 20 m inclusiv, la plăci si grinzi	mp	84,00000	39,86	3.348,23
				material:	9,82	824,47
				manopera:	30,04	2.523,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	2,50000	11,21	28,03
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,21	28,03

STADIUL FIZIC: Rezistenta			Pag 42			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, în grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	2.480,00000	1,39	3.448,24
				material:	0,18	449,62
				manopera:	1,21	2.998,62
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	CZ0302F1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	kg	2.480,00000	5,94	14.737,39
				material:	4,90	12.148,28
				manopera:	0,81	1.999,08
				utilaj:	0,24	590,03
				transport:	0,00	0,00
10	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	2,48000	11,21	27,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,21	27,80
11	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm	100 mc	1,62000	244,16	395,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	244,16	395,54
				transport:	0,00	0,00
12	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	1,62000	615,25	996,71
				material:	0,00	0,00
				manopera:	161,22	261,17
				utilaj:	454,03	735,54
				transport:	0,00	0,00
13	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	107,00000	175,33	18.760,67
				material:	124,53	13.325,14
				manopera:	46,17	4.939,80
				utilaj:	4,63	495,73
				transport:	0,00	0,00
14	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	214,00000	11,21	2.398,94
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,21	2.398,94
15	DD07A01+	Geotextile strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	534,00000	33,60	17.944,98
				material:	33,39	17.827,59
				manopera:	0,22	117,39
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	17000754375	Geotextile netesute geo rpes ag 400 -6 x 60m	mp	587,40000		
16	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	0,50000	11,21	5,61
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,21	5,61
17	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f,compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	50,00000	173,49	8.674,34
				material:	124,15	6.207,65
				manopera:	44,70	2.235,04
				utilaj:	4,63	231,65
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	100,00000	11,21	1.121,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,21	1.121,00
19	NL1021	Micropiloti autoforanti injectati cu tije de titan 52/26	m	256,00000	269,46	68.980,64
				material:	10,12	2.589,97
				manopera:	246,59	63.126,32
				utilaj:	12,75	3.264,35
				transport:	0,00	0,00
20	CB44A1	Sustineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R	buc	500,00000	16,63	8.314,28
				material:	0,51	253,48
				manopera:	16,12	8.060,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	CB45B1	Sustineri din grinzi metalice extensibile la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, grinzile rezemand pe popi metalici extensibili;	buc	120,00000	84,78	10.173,99
				material:	0,14	17,38
				manopera:	84,64	10.156,61
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	AUT7603	Pop metalic extensibil	ora	6.300,00000	0,50	3.150,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,50	3.150,00
				transport:	0,00	0,00
23	AUT7675	Grinda metalica extensibila tip GE-2 lungime 4,0-6,0m	ora	4.200,00000	0,70	2.940,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,70	2.940,00
				transport:	0,00	0,00
24	CL01A1	Montarea stâlpilor din otel	tona	19,01000	14.430,39	274.321,80
				material:	13.782,09	261.997,62
				manopera:	621,05	11.806,12
				utilaj:	27,25	518,06
				transport:	0,00	0,00
	6309886	Confectie metalice inglobate in beton	kg	7.303,00000		
	6302278	Stilpi metalici,cf.proiect	kg	11.710,70000		
25	CL04A1	Montarea grinzilor , din otel	tona	23,49000	14.485,51	340.264,65
				material:	13.766,49	323.374,83
				manopera:	714,48	16.783,14
				utilaj:	4,54	106,69
				transport:	0,00	0,00
	6301200	Grinda din profile si otel rotund g<0,1 t	kg	23.486,30000		
26	CL08A1	Montare pasarele, jgheaburi,lifturi,scari	tona	0,75000	10.960,89	8.220,67
				material:	10.503,11	7.877,34
				manopera:	453,24	339,93
				utilaj:	4,54	3,41
				transport:	0,00	0,00
	6304501	Pasarele, jgheaburi,lifturi,scari	kg	750,00000		

STADIUL FIZIC: Rezistența			Pag 44			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	TRA04A10	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.	tona	42,50000	15,60	663,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,60	663,00
29	IZD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu cu grosimi peste 12 mm	tona	42,50000	903,18	38.385,11
				material:	725,48	30.832,69
				manopera:	177,70	7.552,42
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	6103622	Prot.anticoroziva str.met,clasa corozivitate c3,durab.h	kg	255,00000		
30	NL1316	Plansee colaborante	mp	1.130,00000	204,49	231.070,31
				material:	129,09	145.868,31
				manopera:	75,40	85.202,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
31	CA07E1	Turnare beton armat cu pompa in fundatii continue la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 15—45 m, inclusiv	mc	110,00000	565,40	62.193,93
				material:	489,60	53.855,84
				manopera:	21,98	2.418,24
				utilaj:	53,82	5.919,85
				transport:	0,00	0,00
	2100998	Beton ciment C30/37	mc	110,88000		
32	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	264,00000	16,09	4.247,76
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	16,09	4.247,76
33	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distanter din plastic	kg	18.500,00000	1,39	25.722,77
				material:	0,18	3.354,05
				manopera:	1,21	22.368,72
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
34	CZ0302F1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	kg	18.500,00000	5,94	109.936,14
				material:	4,90	90.622,25
				manopera:	0,81	14.912,48
				utilaj:	0,24	4.401,41
				transport:	0,00	0,00
35	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	18,50000	11,21	207,39
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,21	207,39
36	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pâna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	1.200,00000	20,93	25.113,62
				material:	3,34	4.008,98
				manopera:	17,59	21.104,64
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
37	AUT1303	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	36.000,00000	2,45	88.200,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	2,45	88.200,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
38	MDTC5506010	Transport utilaj...10 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	1,87500	1.992,60	3.736,13
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	1.992,60	3.736,13
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		980.533,37	296.344,07	115.282,80	12.577,20	1.404.737,43
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0,00	6.667,74	0,00	6.667,74
Total inclusiv Cheltuieli directe:		980.533,37	303.011,81	115.282,80	12.577,20	1.411.405,17
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	98.053,34	30.301,18	11.528,28	141.140,52
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.078.586,71	333.312,99	126.811,08	13.834,92	1.552.545,69
Profit		5,0000 %	53.929,34	16.665,65	6.340,55	77.627,28
Total inclusiv Beneficiu:		1.132.516,04	349.978,64	133.151,63	14.526,66	1.630.172,97
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.630.172,97
TVA:		19,00%				309.732,86
TOTAL GENERAL:						1.939.905,83

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF01A1	Tablou electric, conform schema monofilara	buc	2,00000	454,34	908,67
				material:	0,00	0,00
				manopera:	454,34	908,67
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	7302082	Tablou general distributie TEG-echipat conform schema monofilara	buc	1,00000	18.458,00	18.458,00
3	7302050	Tablou electric	buc	1,00000	14.957,00	14.957,00
4	RPEG08A1	Racordarea...conducte de al la borne tablouri motoare aparate sect conductelor < 10 mmp	buc	34,00000	7,95	270,39
				material:	1,36	46,15
				manopera:	6,60	224,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	EC05A1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	1.990,00000	3,67	7.312,26
				material:	0,01	20,90
				manopera:	3,66	7.291,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	17000336842	Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 3x1.5mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	500,00000	6,71	3.355,00
7	17000336860	Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 3x2.5mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	610,00000	7,56	4.611,60
8	17000336874	Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 3x4mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	60,00000	14,22	853,20
9	17000336936	Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 5x4mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	25,00000	22,14	553,50
10	17000336940	Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 5x6mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	25,00000	31,57	789,25
11	17000336930	Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 5x16mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	20,00000	78,29	1.565,80
12	4802602	Cablu tip CYABY 3x 2,5mmp; Un=1kV,montaj ingropat	m	600,00000	9,12	5.472,00
13	4803199	Cablu tip CYABY 3x 70 + 35mmp; Un=1kV,montaj ingropat	m	150,00000	218,50	32.775,00
14	EA01B1	Tub izolant IP-PVC montat ingropat	m	1.985,00000	12,94	25.679,31
				material:	1,94	3.860,19
				manopera:	10,99	21.819,12
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	9050355	Tub de protectie rigid fara halogenuri,d=20mm,montat aparent,cu elemente de racord prefabricate	m	1.215,00000	1,79	2.174,85

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16	6704718	Tub de protectie rigid fara halogenuri, d=32mm, montat aparent, cu elemente de racord prefabricate	m	20,00000	8,10	162,00
17	EA03D#	Tub de protectie metalic montat...aparent pe dibluri din material plastic cu diametrul interior peste 25,5 mm inclusiv	m	750,00000	19,20	14.397,49
				material:	0,13	100,09
				manopera:	18,32	13.740,00
				utilaj:	0,74	557,40
				transport:	0,00	0,00
18	17000663597	Tub protectie din PVC (M2/350N) d=20mm	m	600,00000	1,80	1.080,00
19	17000202463	Tub protectie PVC (M2/750N)d=110mm	m	150,00000	16,80	2.520,00
20	EA06D1	Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata îngropat sau aparent, în mediul normal, având diametrul interior de 2 1/2 toli montata îngropat în pardoseala	m	250,00000	149,81	37.451,96
				material:	102,91	25.727,16
				manopera:	46,90	11.724,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	EA06B2	Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata îngropat sau aparent, în mediul normal, având diametrul interior de 1 1/2 toli montata îngropat în pardoseala	m	40,00000	82,06	3.282,47
				material:	64,47	2.578,98
				manopera:	17,59	703,49
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	EA06A3	Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata îngropat sau aparent, în mediul normal, având diametrul interior de 1 toli montata îngropat în pardoseala	m	280,00000	61,98	17.354,52
				material:	49,71	13.917,69
				manopera:	12,27	3.436,83
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23	EA06A1	Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata îngropat sau aparent, în mediul normal, având diametrul interior de 1/2 toli montata îngropat în pardoseala	m	200,00000	48,29	9.658,43
				material:	36,57	7.313,47
				manopera:	11,72	2.344,96
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	EA16A1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu exploziv, având diametrul de 1/2" - 1 1/4"	buc	30,00000	14,94	448,31
				material:	6,88	206,48
				manopera:	8,06	241,82
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7318987	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	30,00000		
25	EA16A1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu exploziv, având diametrul de 1/2" - 1 1/4"	buc	30,00000	28,57	857,21
				material:	20,51	615,38
				manopera:	8,06	241,82
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7800979	Doza centralizatoare 200x150x100	buc	30,00000		
26	EI11XA	Etichete si inscriptiuni etichete din pvc poansonate si montate.pt.marca cablurilor	buc	100,00000	7,43	743,40
				material:	3,77	377,00
				manopera:	3,66	366,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
27	ED01XA	Montarea aparatelor monofazate intrerupator, comutator, priza, buton, îngropat (inclusiv doza)	buc	84,00000	33,02	2.773,85
				material:	0,05	3,86
				manopera:	32,98	2.769,98
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	5500720	Intrerupator simplu 10A/230V,cu rama de protectie,IP20	buc	6,00000	23,83	142,98
29	5518739	Intrerupator dublu 10A/230V,grad de protectie,IP20 ,montaj ingropat, complet echipat inclusiv doza de aparat	buc	7,00000	29,96	209,72
30	5405491	Intrerupator tip cap scara 10A/230V ,grad de protectie IP20, montaj ingropat complet echipat inclusiv doza de aparat	buc	1,00000	28,60	28,60
31	17000883614	Senzor de miscare 10A/230V,unghi de detectie 360,raza de detectie 5m,IP44,montaj incastat/aparent,complet echipat,sau similar	buc	6,00000	163,60	981,60
32	5535658	Buton cu revenire pentru actionare si oprire iluminat de panica 10A/230V, minim IP54/IP40,montaj aparent,inclusiv doza de aparat sau similar	buc	6,00000	124,66	747,96
33	17000831866	Fotocelula cu prag reglabil de luminozitate (de la 2-50lx),IP67	buc	10,00000	792,06	7.920,60
34	5535995	Priza dubla shucko cu contact de protectie,16A/230V,grad de protctie IP44,montaj ingropat,complet echipata inclusiv doza de aparat	buc	34,00000	45,90	1.560,60
35	400065	Priza dubla date RJ45 cat.6,IP20,montata incastat	buc	14,00000	80,25	1.123,50
36	ED01A#	Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat...exclusiv doza de aparat	buc	6,00000	5,13	30,78
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,13	30,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
37	17000518062	Switch 4-16 porturi	buc	4,00000	2.883,00	11.532,00
38	17000560655	Spliter 1 intrare/2 iesiri	buc	2,00000	27,00	54,00
39	EE10B#	Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe...dibluri din material plastic	buc	18,00000	462,58	8.326,45
				material:	436,91	7.864,32
				manopera:	23,82	428,69
				utilaj:	1,86	33,44
				transport:	0,00	0,00
	100146	CIS10 Corp de iluminat pentru indicare cale de evacuare,echipat cu sursa led,7W/230Vca,grad de protectie la praf si umezeala IP54,echipat cu kit de emergenta ce asigura o autonomie de 3h,montaj aparent,prevazut cu pictograma conform indicatie,conform SR EN 1838	buc	18,00000		
40	EE10B#	Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe...dibluri din material plastic	buc	9,00000	628,75	5.658,71
				material:	603,07	5.427,65
				manopera:	23,82	214,34
				utilaj:	1,86	16,72
				transport:	0,00	0,00
	20034820	Corp de iluminat LED impotriva panicii,cu kit de emergenta 3h,montaj aparent,inclusiv elemente de prindere si etichetare	buc	9,00000		
41	EE04XA	Corp de iluminat cu incandescenta,cu 1 sau mai multe lampi,echip. dulie simpla,atirnata sau in srafa	buc	8,00000	10,99	87,94
				material:	0,00	0,00
				manopera:	10,99	87,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
42	9999853	Corp de iluminat liniar,cu prindere pe tavan,echipat cu sursa LED 30w,grad de protectie IP65,montaj aparent,complet echipat,inclusiv sistem de prindere si montaj,cu kit de emergenta 3h,pentru iluminatul impotriva panicii	buc	4,00000	288,48	1.153,92
43	8002035	Corp de iluminat liniar,cu prindere pe tavan,echipat cu sursa LED 30w,grad de protectie IP65,montaj aparent,complet echipat,inclusiv sistem de prindere si montaj,cu kit de emergenta 3h,pentru iluminatul continuarea lucrului	buc	2,00000	249,18	498,36

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
44	1700028	Corp de iluminat liniar, cu prindere pe tavan, echipat cu sursa LED 52,5w, grad de protectie IP44, montaj aparent, complet echipat, inclusiv sistem de prindere si montaj, prevazut cu element antiiorbire, pentru iluminatul impotriva panicii	buc	2,00000	483,53	967,06
45	EE10XA	Reflector, proiector, far, montat pe suport existent cu pozitie fixa	buc	19,00000	43,97	835,39
		material:		0,00	0,00	
		manopera:		43,97	835,39	
		utilaj:		0,00	0,00	
		transport:		0,00	0,00	
46	5104090	Corp de iluminat tip reflector echipat cu o sursa led 25W, montat pe stalp metalic	buc	8,00000	1.101,56	8.812,48
47	5104093	Corp de iluminat echipat cu o sursa led de 30W, montat pe stalp metalic	buc	11,00000	1.105,36	12.158,96
48	EE12B1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri de material plastic	buc	105,00000	23,13	2.428,27
		material:		0,78	81,48	
		manopera:		22,35	2.346,79	
		utilaj:		0,00	0,00	
		transport:		0,00	0,00	
49	100181	Corp de iluminat exterior, cu prindere pe perete, echipat cu sursa LED 18W, grad de protectie IP54, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem de prindere si montaj	buc	10,00000	437,40	4.374,00
50	20042118	Corp de iluminat liniar, cu prindere pe tavan, echipat cu sursa LED 20W, grad de protectie IP44, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu element antiiorbire	buc	6,00000	248,40	1.490,40
51	20042143	Corp de iluminat liniar, cu prindere pe tavan, echipat cu sursa LED 30W, grad de protectie IP20, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu element antiiorbire	buc	6,00000	398,40	2.390,40
52	5104746	Corp de iluminat tip panou LED de 41,600x600, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu element antiiorbire	buc	24,00000	320,93	7.702,32
53	5104814	Corp de iluminat liniar, cu prindere pe tavan, echipat cu sursa LED 32,5W, grad de protectie IP44, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu element antiiorbire	buc	31,00000	331,97	10.291,07
54	5104190	Corp de iluminat tip proiector ajustabil cu sursa led de 20w, grad de protectie IP65, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem de prindere si montaj	buc	28,00000	844,67	23.650,76
55	EH05A1	Încercare tablouri	buc	1,00000	56,43	56,43
		material:		0,00	0,00	
		manopera:		56,43	56,43	
		utilaj:		0,00	0,00	
		transport:		0,00	0,00	
56	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	6,00000	113,71	682,28
		material:		0,00	0,00	
		manopera:		28,21	169,28	
		utilaj:		85,50	513,00	
		transport:		0,00	0,00	
57	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a întrerupătorului sau contactorului automat tripolar pînă la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reosta-tului de pornire sau de reglare	buc	90,00000	112,85	10.156,61
		material:		0,00	0,00	
		manopera:		112,85	10.156,61	
		utilaj:		0,00	0,00	
		transport:		0,00	0,00	

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
58	EH04B1	Încercarea si verificarea electrica, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar de 100-500 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a releelor complexe	buc	159,00000	306,08	48.666,21
				material:	0,00	0,00
				manopera:	169,28	26.915,01
				utilaj:	136,80	21.751,20
				transport:	0,00	0,00
59	EI02H1	Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau în canale	mp	30,00000	368,64	11.059,34
				material:	127,92	3.837,60
				manopera:	240,72	7.221,74
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
60	EI01B1	Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12 mm	buc	3.500,00000	11,11	38.878,00
				material:	3,78	13.230,00
				manopera:	7,33	25.648,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	6313318	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 10	buc	3.500,00000		
61	RPCA03B%	Sapaturi de pamant, spatii limitate, l>1 m, vol.<20 mc, taluz vertical, mal sprijinit, h<2 m adancime	mc	240,00000	138,85	33.325,10
				material:	6,93	1.663,62
				manopera:	128,24	30.777,60
				utilaj:	3,68	883,87
				transport:	0,00	0,00
62	ACE08XA	Umplutura in santuri la cond de alim cu apa sau canaliz str prot, izol, filtr la tub dren nisip	mc	60,00000	171,65	10.299,00
				material:	105,70	6.341,88
				manopera:	65,95	3.957,12
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
63	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	180,00000	79,22	14.259,60
				material:	0,44	79,92
				manopera:	78,78	14.179,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
64	17000325978	Banda avertizare	m	750,00000	1,54	1.155,00
65	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	10,00000	11,21	112,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,21	112,10
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		281.567,31	188.838,90	23.755,64	112,10	494.273,95
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	4.248,88	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		281.567,31	193.087,77	23.755,64	112,10	498.522,82
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	28.156,73	19.308,78	2.375,56	11,21
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		309.724,04	212.396,55	26.131,20	123,31	548.375,10
Profit		5,0000 %	15.486,20	10.619,83	1.306,56	6,17
Total inclusiv Beneficiu:		325.210,25	223.016,38	27.437,76	129,48	575.793,86
TOTAL GENERAL (fara TVA):						575.793,86
TVA:		19,00%				109.400,83
TOTAL GENERAL:						685.194,69



0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului

STADIUL FIZIC: Inst.paratrasnet

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EG01H1	Echip.prot.impotriva trasnet.tip prevectorn (rp=52m,h=2m)	buc	2,00000	73,97	147,95
				material:	17,91	35,83
				manopera:	56,06	112,12
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	11592348	Sistem paratrasnet prevectorn rp=52m,h=2m (ansamblu)	buc	2,00000	5.670,00	11.340,00
3	EG01H1	Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip B 500, cu spirala pentru beton	buc	2,00000	73,97	147,95
				material:	17,91	35,83
				manopera:	56,06	112,12
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	EG07B1	Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri	m	50,00000	48,87	2.443,34
				material:	26,52	1.325,82
				manopera:	22,35	1.117,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	EG08B1	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren tare	m	300,00000	72,30	21.688,84
				material:	21,37	6.409,96
				manopera:	50,93	15.278,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	EG09B1	Protectie pentru conducta de coborîre, pe lungime de 1,80 m, executata din otel cornier cu aripi egale, având dimensiunile 30 X 30 X 4 mm	buc	4,00000	37,66	150,63
				material:	20,07	80,29
				manopera:	17,59	70,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	EG11A1	Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale construcției: la burlan (tip B)	buc	8,00000	26,75	213,97
				material:	9,53	76,20
				manopera:	17,22	137,77
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	EG11B1	Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale construcției: la conducte de instalatii (tip C)	buc	4,00000	24,24	96,97
				material:	7,02	28,08
				manopera:	17,22	68,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	EG11C1	Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei: la jgheab (tip J)	buc	20,00000	22,37	447,39
				material:	4,05	80,99
				manopera:	18,32	366,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamintare	buc	2,00000	104,04	208,09
				material:	53,48	106,96
				manopera:	50,56	101,13
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	W1R06A1	Electrod din teava de otel de doi toli si jumataepentru legarea la pamant in teren...normal	m	6,00000	135,21	811,28
				material:	99,46	596,77
				manopera:	31,73	190,35
				utilaj:	4,03	24,16
				transport:	0,00	0,00
12	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii	buc	1,00000	67,90	67,90
				material:	1,95	1,95
				manopera:	65,95	65,95
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	TSA16C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren tare	mc	8,00000	81,34	650,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	81,34	650,73
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru...protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	8,00000	124,98	999,86
				material:	108,27	866,20
				manopera:	16,71	133,66
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	W2H02A1	Identificarea traseu cable existent in teren...mijlociu pentru sondaj fara sapatura	100 m	0,30000	18,32	5,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	18,32	5,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	TSD18C1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit dinteren tare	mc	8,00000	45,84	366,74
				material:	0,41	3,27
				manopera:	45,43	363,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		20.988,14	18.774,82	24,16	0,00	39.787,12
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	422,43	0,00	0,00	422,43
Total inclusiv Cheltuieli directe:		20.988,14	19.197,25	24,16	0,00	40.209,56
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	2.098,81	1.919,73	2,42	0,00	4.020,96
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		23.086,96	21.116,98	26,58	0,00	44.230,51
Profit	5,0000 %	1.154,35	1.055,85	1,33	0,00	2.211,53
Total inclusiv Beneficii:		24.241,30	22.172,83	27,91	0,00	46.442,04
TOTAL GENERAL (fara TVA):						46.442,04
TVA:	19,00%					8.823,99
TOTAL GENERAL:						55.266,03

SATU MARE

MILCONSROM
S.R.L.

STR. PRINCESEI, NR. 18

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
 STADIUL FIZIC: Inst.degivrare
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC04A1	Cablul pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	1.500,00000	32,22	48.336,30
				material:	29,29	43.939,50
				manopera:	2,93	4.396,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	8004256	Cablul pentru degivrare jgheaburi si burlane	m	1.530,00000		
2	EF05A1	Tabloul sistem degivrare	buc	1,00000	332,36	332,36
				material:	298,28	298,28
				manopera:	34,08	34,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	EC05A1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	40,00000	26,52	1.060,90
				material:	22,86	914,34
				manopera:	3,66	146,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11808662	Cablul CYYF 5 X 6 mmp	m	40,80000		
	EA06A3	Teava din otel, neagra, pentru instalatii, sudata longitudinal, montata îngropat sau aparent, în mediul normal, având diametrul interior de 1 toli montata îngropat în pardoseala	m	40,00000	61,98	2.479,22
				material:	49,71	1.988,24
				manopera:	12,27	490,98
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		47.140,37	5.068,41	0,00	0,00	52.208,78
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	114,04	0,00	114,04
Total inclusiv Cheltuieli directe:		47.140,37	5.182,45	0,00	0,00	52.322,82
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	4.714,04	518,25	0,00	5.232,28
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		51.854,40	5.700,70	0,00	0,00	57.555,10
Profit		5,0000 %	2.592,72	285,03	0,00	2.877,75
Total inclusiv Beneficiu:		54.447,12	5.985,73	0,00	0,00	60.432,85
TOTAL GENERAL (fara TVA):						60.432,85
TVA:		19,00%				11.482,24
TOTAL GENERAL:						71.915,09

Ofertant,

Reprezentant legal,



0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Inst.avertizare efracție
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EM01A1+	Centrala semnalizare efracție	buc	1,00000	5.308,52	5.308,52
				material:	5.277,38	5.277,38
				manopera:	31,14	31,14
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7800922	Centrala alarma efracție ,tastatura,gsm,cf.proiect	buc	1,00000		
	20018367	Acumulator cu gel 12V - 7Ah - 151x65x94	buc	2,00000		
	7800984	Diblu din plastic cu holsurub	buc	6,00000		
2	EN14A1+	Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio,...montate aparent pe suport lemn, PVC, aluminiu	buc	20,00000	12,82	256,48
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,82	256,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	8004257	Senzor infrarosu de interior	buc	10,00000	510,00	5.100,00
4	7800958	Senzor infrarosu +ultrasunete de interior	buc	2,00000	608,79	1.217,58
5	6300259	Senzor geam spart	buc	8,00000	576,99	4.615,92
6	EM24A1+	Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala	buc	3,00000	666,88	2.000,64
				material:	657,72	1.973,16
				manopera:	9,16	27,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20018475	Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj în interior	buc	3,00000		
7	EM24A1+	Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala	buc	2,00000	1.113,48	2.226,96
				material:	1.104,32	2.208,64
				manopera:	9,16	18,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20018476	Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj în exterior	buc	2,00000		
8	20018372	Acumulator 12V/7Ah	buc	3,00000	1.193,41	3.580,23
9	EC07A1	Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 mmp 2-19/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp	m	1.500,00000	5,76	8.635,20
				material:	3,56	5.337,60
				manopera:	2,20	3.297,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	8004259	Cablu efracție LIY 6xo,22 + 2x0,5 mmp	m	1.530,00000		

Pag 58

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
10	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	6,00000	32,43	194,59
				material:	10,81	64,89
				manopera:	21,62	129,71
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4807870	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp	m	6,18000		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		29.375,39	3.760,73	0,00	0,00	33.136,12
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	84,62	0,00	0,00	84,62
Total inclusiv Cheltuieli directe:		29.375,39	3.845,35	0,00	0,00	33.220,74
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	2.937,54	384,53	0,00	0,00	3.322,07
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		32.312,93	4.229,88	0,00	0,00	36.542,81
Profit	5,0000 %	1.615,65	211,49	0,00	0,00	1.827,14
Total inclusiv Beneficiu:		33.928,58	4.441,37	0,00	0,00	38.369,95
TOTAL GENERAL (fara TVA):				0,00	0,00	38.369,95
TVA:	19,00%					7.290,29
TOTAL GENERAL:						45.660,24

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Inst.supraveghere
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	ES13D2+	Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport - video server montat in carcasa	buc	2,00000	10.281,36	20.562,71
				material:	10.275,86	20.551,72
				manopera:	5,50	10,99
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	ES14C1+	Montaj echipamente diverse de stocare - Spor manopera pentru lucrul la inaltime intre 3 - 5,95 m	buc	2,00000	3.794,40	7.588,79
				material:	3.790,00	7.580,00
				manopera:	4,40	8,79
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	ES03A1+	Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de interior montat pe zid beton/caramida normala	buc	10,00000	641,10	6.411,00
				material:	628,28	6.282,76
				manopera:	12,82	128,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20020679	Camera video de supraveghere, normale, de interior, tip ..a1	buc	10,00000		
4	ES03A2+	Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de exterior montat pe zid beton/caramida normala	buc	31,00000	1.572,33	48.742,19
				material:	1.556,94	48.265,14
				manopera:	15,39	477,05
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20020685	Camera video de supraveghere, normale, de exterior, tip ..a1	buc	31,00000		
5	7801179	Sursa alimentare pentru camere	buc	4,00000	319,45	1.277,80
6	20018372	Acumulator 12V/7Ah	buc	4,00000	1.193,41	4.773,64
7	EC07A1	Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 mmp 2-19/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp	m	2.600,00000	2,26	5.871,32
				material:	0,06	155,48
				manopera:	2,20	5.715,84
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	8001783	Cablu rg 59	m	50,00000	2,26	113,00
9	8004259	Cablu efracție LIY 6x0,22 + 2x0,5 mmp	m	2.550,00000	3,43	8.746,50
10	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	10,00000	32,43	324,32
				material:	10,81	108,15
				manopera:	21,62	216,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4807870	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp	m	10,30000		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	97.854,18	6.557,09	0,00	0,00	104.411,28
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) 2,2500 %	0,00	147,53	0,00	0,00	147,53
Total inclusiv Cheltuieli directe:	97.854,18	6.704,63	0,00	0,00	104.558,81
Cheltuieli indirecte 10,0000 %	9.785,42	670,46	0,00	0,00	10.455,88
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	107.639,60	7.375,09	0,00	0,00	115.014,69
Profit 5,0000 %	5.381,98	368,75	0,00	0,00	5.750,73
Total inclusiv Beneficiu:	113.021,58	7.743,85	0,00	0,00	120.765,43
TOTAL GENERAL (fara TVA):					120.765,43
TVA: 19,00%					22.945,43
TOTAL GENERAL:					143.710,86

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Inst.semnaliz-avertiz.incendiu
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EM01A1+	Centrala detectare/avertizare incendiu conventionala maxim 4 zone, ...montata pe zid beton/caramida;	buc	1,00000	11.800,24	11.800,24
				material:	11.761,77	11.761,77
				manopera:	38,47	38,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20018352	Centrala incendiu aresabila cu 4 bucle	buc	1,00000		
	20018363	Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah	buc	4,00000		
	20018367	Acumulator cu gel 12V - 18Ah	buc	2,00000		
	20018372	Acumulator 12V/2,5Ah	buc	3,00000		
	7800975	Comunicator GSM	buc	1,00000		
	7300637	Sursa de alimentare 24V/2Ah cu back-up	buc	2,00000		
2	EM26A1+	Montaj butoane de incendiu conventionale...in interior	buc	18,00000	479,17	8.625,00
				material:	470,01	8.460,12
				manopera:	9,16	164,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20018464	Martor LED	buc	9,00000		
	17000282722	Lampa semnalizare cu stroboscop	buc	3,00000		
	20018471	Declansator manual de alarmare adresabil cu doza de montaj	buc	6,00000		
4	EM10A1+	Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinat (fum+temperatura) ...pe tavan beton	buc	35,00000	459,32	16.076,08
				material:	450,16	15.755,48
				manopera:	9,16	320,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20018380	Detector conventional combinat fum+temperatura	buc	35,00000		
5	EM23A1+	Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in interior	buc	6,00000	667,19	4.003,13
				material:	660,96	3.965,76
				manopera:	6,23	37,37
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20018475	Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj in interior	buc	6,00000		
6	EM23A2+	Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in exterior	buc	3,00000	1.118,92	3.356,76
				material:	1.109,76	3.329,28
				manopera:	9,16	27,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20018476	Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj in exterior	buc	3,00000		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	EM07A1+	Montaj module de intrare/iesire pentru sisteme analog-adresabile, montaj ...h <= 2,95 m	buc	2,00000	1.241,71	2.483,42
				material:	1.223,39	2.446,78
				manopera:	18,32	36,64
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20018376	Modul adresabil 2in/1out	buc	2,00000		
10	ET09A2+	Programare software echipamente/sistem - programare unitatii centrale	buc	1,00000	1.465,60	1.465,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1.465,60	1.465,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	EN09A+	Conexiuni,legaturi ,etichetare	set	1,00000	47,64	47,64
				material:	11,00	11,00
				manopera:	36,64	36,64
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	EC07A1	Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 mmp 2-19/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp	m	1.300,00000	8,30	10.785,58
				material:	6,10	7.927,66
				manopera:	2,20	2.857,92
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	17000651801	Cablu incendiu JEH(ST)H/E30 1x2x0,8mm	buc	1.326,00000		
13	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	20,00000	35,90	718,07
				material:	14,29	285,71
				manopera:	21,62	432,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	17000336860	Cablu NHXH bFE180 E30 3x2.5	m	20,60000		
14	01605A07	Prinderi cu cleme rezistente la foc	buc	1.308,00000	13,46	17.610,91
				material:	13,00	17.004,00
				manopera:	0,46	606,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	EA01B1	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 25 mm, montat îngropat	m	1.533,49500	18,12	27.784,37
				material:	2,73	4.185,72
				manopera:	15,39	23.598,65
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	EI02G1	Etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie la treceri prin ziduri	buc	20,00000	23,34	466,72
				material:	5,75	114,98
				manopera:	17,59	351,74
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	EM09A1+	Verificari / probe ale elem.din inst.semnalizare incendiu	buc	56,00000	9,16	512,96
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,16	512,96
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		75.248,26	30.488,22	0,00	0,00	105.736,48

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	685,98	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		75.248,26	31.174,21	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	7.524,83	3.117,42	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		82.773,08	34.291,63	0,00	0,00
Profit	5,0000 %	4.138,65	1.714,58	0,00	0,00
Total inclusiv Beneficiu:		86.911,74	36.006,21	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					122.917,95
TVA:	19,00%				122.917,95
TOTAL GENERAL:					23.354,41
					146.272,36

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Inst sanitare
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SC04A#	Lavoar semiport, portel...san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	3,00000	556,21	1.668,62
				material:	488,42	1.465,27
				manopera:	67,78	203,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4203492	Consola cu un brat vopsita 420mm cal.2 s 3343	buc	6,00000		
	4203337	Ventil scurgere lavoar,spalator 1 cu racord s9610	buc	3,00000		
	4202761	Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611	buc	3,00000		
	672016B	Tub cu mufa pt.canalizare,polipropilena ig.,d40,1500	m	1,80000		
	2437829	Lavoar portelan f.spatar l 2-500mm alb c. 1 s1540	buc	3,03000		
2	SC08XA	Spalator pentru vase,cu suport,montat pe dibluri lem,teava scurgere din plumb	buc	4,00000	3.510,11	14.040,43
				material:	3.407,51	13.630,06
				manopera:	102,59	410,37
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4200366	Spalator cu cuva pentru bucatarie	buc	2,00000		
	4200367	Spalator cu cuve pentru laborator	buc	2,00000		
3	SC04A#	Lavoar persoane dizabilitati	buc	1,00000	4.657,54	4.657,54
				material:	4.589,75	4.589,75
				manopera:	67,78	67,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4203492	Consola cu un brat vopsita 420mm cal.2 s 3343	buc	2,00000		
	4203337	Ventil scurgere lavoar,spalator 1 cu racord s9610	buc	1,00000		
	4202761	Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611	buc	1,00000		
	672016B	Tub cu mufa pt.canalizare,polipropilena ig.,d40,1500	m	0,60000		
	2442260	Lavoar din ceramica pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,00000		
4	SD04A#	Baterie amestec brat...bascul,stativa, pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	8,00000	294,14	2.353,09
				material:	233,68	1.869,44
				manopera:	60,46	483,65
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4201339	Baterie amest. lavoar fonta 1/2 email. jet perl. s8732	buc	8,00000		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5	SD04A#	Baterie amestec brat...bascu, stativa, pentru lavoar sau spalator, indif inchidere, incl pentru hand, d=1/2	buc	1,00000	1.038,77	1.038,77
				material:	978,31	978,31
				manopera:	60,46	60,46
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4201579	Baterie lavoar pers.dizabilitati	buc	1,00000		
6	SC07A#	Vas clos, echip, semiport, port san incl pentru hand, asez pe pard, rez apa...la inalt, semiinalt, sif s	buc	4,00000	1.095,59	4.382,37
				material:	923,38	3.693,53
				manopera:	172,21	688,83
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	2446131	Vas closet cil2 portelan alb c. 1 s 2066	buc	4,00000		
	2452958	Rezervor wc r2 semiinaltime alb c.1 s 9441	buc	4,00000		
	6719598	Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	4,00000		
7	SC07A#	Vas clos, echip, semiport, port san incl pentru hand, asez pe pard, rez apa...la inalt, semiinalt, sif s	buc	1,00000	3.754,51	3.754,51
				material:	3.582,30	3.582,30
				manopera:	172,21	172,21
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	2452958	Rezervor wc r2 semiinaltime alb c.1 s 9441	buc	1,00000		
	6719598	Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	1,00000		
	2442775	Vas closet npt pers.dizabilitati, complet echipat	buc	1,00000		
8	SD01A#	Robinet serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent modul de inchidere, d=...3/8 - 1/2	buc	2,00000	290,18	580,37
				material:	285,42	570,84
				manopera:	4,76	9,53
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	17000881258	Robinet temporizat pisoar	buc	2,00000		
9	SC13A#	Oglinda sanit semicrist, cu marg slef, de 400 x 500mm, 500 x 600 mm, etc pe...per caram si bca	buc	4,00000	143,31	573,24
				material:	115,83	463,32
				manopera:	27,48	109,92
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	2506694	Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	4,00000		
10	SC12A#	Etajera, ...portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	4,00000	112,74	450,95
				material:	92,59	370,34
				manopera:	20,15	80,61
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	2451722	Etajera portelan tip e2.55 alb c.1 ni 567	buc	4,00000		
11	SE59A#	Uscator de maini sau...distrib automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau bca	buc	4,00000	61,86	247,42
				material:	49,03	196,13
				manopera:	12,82	51,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7318902	Distribuitor de sapun lichid	buc	4,00000		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
12	SC15A#	Cuier rufarie sau porthartie fonta em,pvc, portel sanit,etc, Montare pe perete...caram sau bca	buc	7,00000	113,89	797,24
				material:	99,24	694,65
				manopera:	14,66	102,59
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	2453615	Port - hirtie portelan hi-1 alb c.1	buc	7,00000		
13	7341056	Racord flexibil dn1/2-1/2 L = 70 cm	buc	34,00000	12,68	431,12
14	SF08C1	Usita metalica de acces la robinete sau piese de Curatare avand dimensiuni...300x300mm	buc	18,00000	67,94	1.222,88
				material:	42,29	761,22
				manopera:	25,65	461,66
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	SD01A#	Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de inchidere, d=...3/8 - 1/2	buc	30,00000	52,23	1.566,88
				material:	47,47	1.423,98
				manopera:	4,76	142,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4507207	Robinet coltar DN 1/2 cod 4o020407	buc	30,00000		
16	SA14B#	Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale,d=20 mm	m	40,00000	34,64	1.385,73
				material:	18,55	741,88
				manopera:	11,36	454,34
				utilaj:	4,74	189,52
				transport:	0,00	0,00
	6717087	Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm	m	40,80000		
	6719485	Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	8,00000		
	6719493	Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm	buc	8,40000		
	6719588	Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 20 mm	buc	1,60000		
	6719563	Racord drept polipropilena D = 20 mm x 1/2	buc	40,00000		
	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,82400		
17	SA14C#	Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale,d=25 mm	m	30,00000	33,38	1.001,27
				material:	16,25	487,43
				manopera:	12,09	362,74
				utilaj:	5,04	151,11
				transport:	0,00	0,00
	6717088	Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	30,60000		
	6719486	Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm	buc	3,60000		
	6719494	Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	5,70000		
	6719515	Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1,20000		
	6719589	Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 25 mm	buc	1,20000		
	6719569	Racord drept polipropilena D = 25 mm x 1	buc	30,00000		
	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,65700		
18	SA14D#	Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale,d=32 mm	m	40,00000	37,01	1.480,43
				material:	18,32	732,93
				manopera:	13,19	527,62
				utilaj:	5,50	219,88
				transport:	0,00	0,00
	6717089	Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm	m	40,80000		
	6719487	Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm	buc	4,80000		
	6719495	Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm	buc	7,60000		
	6719518	Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x 25 mm	buc	1,60000		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	6719479	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm	buc	1,60000	
	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,95600	
19	SA14B#	Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale,d=20 mm	m	80,00000	32,05 2.563,96
				material:	15,95 1.276,25
				manopera:	11,36 908,67
				utilaj:	4,74 379,04
				transport:	0,00 0,00
	6717058	Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 20mm	m	81,60000	
	6719449	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 20 mm	buc	16,80000	
	6719420	Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 mm	buc	3,20000	
	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	1,64800	
20	SA14C#	Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale,d=25 mm	m	30,00000	35,07 1.052,15
				material:	17,94 538,30
				manopera:	12,09 362,74
				utilaj:	5,04 151,11
				transport:	0,00 0,00
	6717059	Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 25mm	m	30,60000	
	6719450	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 25 mm	buc	5,70000	
	6719458	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 mm	buc	1,20000	
	6719421	Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 25 mm	buc	1,20000	
	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,65700	
21	SA14D#	Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale,d=32 mm	m	40,00000	46,26 1.850,27
				material:	27,57 1.102,77
				manopera:	13,19 527,62
				utilaj:	5,50 219,88
				transport:	0,00 0,00
	6717060	Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 32mm	m	40,80000	
	6719429	Cot pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	4,80000	
	6719451	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	7,60000	
	6719460	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 32/25 mm	buc	1,60000	
	6719422	Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	1,60000	
	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,95600	
22	SA14E#	Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale,d=40 mm	m	30,00000	54,71 1.641,27
				material:	34,42 1.032,49
				manopera:	14,29 428,69
				utilaj:	6,00 180,09
				transport:	0,00 0,00
	6717061	Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 40mm	m	30,60000	
	6719430	Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	3,60000	
	6719452	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	5,70000	
	6719464	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 40/32 mm	buc	1,20000	
	6719423	Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	1,20000	
	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,78300	
23	SA05A#	Teava otel zn,pt.instalatii, montata in coloane pentru hidranti int.la constructii industriale,la clad de locuit si soc-cult,avand diametrul de: d=2	m	40,00000	113,16 4.526,21
				material:	97,77 3.910,66
				manopera:	15,39 615,55
				utilaj:	0,00 0,00
				transport:	0,00 0,00
	3306091	Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 50(2) OL 32 1 s 7656	m	40,40000	

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
24	SD07A#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=3/8 - 1/2	buc	4,00000	53,22	212,88
				material:	46,62	186,50
				manopera:	6,60	26,38
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4202474	Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa pn10 s6480	buc	4,00000		
25	SD07B#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=3/4	buc	6,00000	40,67	244,01
				material:	31,88	191,25
				manopera:	8,79	52,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4202462	Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa pn10 s6480	buc	6,00000		
26	SD07C#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1	buc	4,00000	65,19	260,74
				material:	54,56	218,24
				manopera:	10,63	42,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4202486	Robinet trec. fonta 1 A vent+mufa pn10 s6480	buc	4,00000		
27	SD07D#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1 1/4	buc	2,00000	89,46	178,93
				material:	74,81	149,61
				manopera:	14,66	29,31
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4202498	Robinet trec. fonta 1 1/4 A vent+mufa pn10 s6480	buc	2,00000		
28	SD07A#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=3/8 - 1/2	buc	10,00000	44,02	440,19
				material:	37,42	374,24
				manopera:	6,60	65,95
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4202255	Robinet golire instalatie 1/2"	buc	10,00000		
29	SD07C#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1	buc	1,00000	52,58	52,58
				material:	41,95	41,95
				manopera:	10,63	10,63
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7322056	Filtru Y 1"	buc	1,00000		
30	SD07D#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1 1/4	buc	3,00000	616,46	1.849,37
				material:	601,80	1.805,40
				manopera:	14,66	43,97
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	8004265	Electrovana sist irigare dn32	buc	3,00000		
31	SD07C#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1	buc	1,00000	455,18	455,18
				material:	444,56	444,56
				manopera:	10,63	10,63
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	17000822874	Electrovana sist irigare dn25	buc	1,00000		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
32	EN14A3+	Senzor ploaie si vant	buc	1,00000	931,97	931,97
				material:	877,01	877,01
				manopera:	54,96	54,96
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20025152	Senzor ploaie si vant	buc	1,00000		
33	EF05A1	Tablou forta si automatizare sistem irigare	buc	1,00000	574,45	574,45
				material:	540,37	540,37
				manopera:	34,08	34,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
34	SA37E#	Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=1 1/2	buc	340,00000	23,50	7.990,16
				material:	8,84	3.007,12
				manopera:	14,66	4.983,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4204082	Bratara tevi instalatii apa si gaze 11/4	buc	340,00000		
35	IZH22A	Izolarea conductelor cu tuburi izolante	m	340,00000	17,76	6.038,17
				material:	0,39	133,26
				manopera:	17,37	5.904,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
36	17000194533	Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex (D=15-20mm)	m	70,00000	1,26	88,20
37	17000194547	Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex (D=25mm)	m	40,00000	1,47	58,80
38	17000194563	Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex (D=32mm)	m	80,00000	2,06	164,80
39	17000206836	Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex (D=40mm)	m	80,00000	7,55	604,00
40	17000206690	Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex (D=50mm)	m	70,00000	8,60	602,00
41	SD32C1	Racord fix tip...a pentru stins incendiu la instalatiilede stropire trafo si cabluri,avand d=4 toli	buc	1,00000	250,13	250,13
				material:	155,23	155,23
				manopera:	94,90	94,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7336056	Racord fix pentru stins incendiu tip a.4 s 701	buc	1,00000		
42	ACB04D%	Montare debitmetru d=100mm	buc	1,00000	6.024,82	6.024,82
				material:	5.935,05	5.935,05
				manopera:	89,77	89,77
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7315777	Debitmetru	buc	1,00000		
43	SD10A#	Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea...alimentarii cu apa a rezerv tampon,dn=1/2 -1	buc	2,00000	323,20	646,39
				material:	314,04	628,07
				manopera:	9,16	18,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4501742	Robinet cu plutitor 1"	buc	2,00000		
44	SD10A#	Senzor nivel apa bazin	buc	2,00000	277,14	554,27
				material:	267,98	535,95
				manopera:	9,16	18,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
 STADIUL FIZIC: Inst.canalizare
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	00611A04	Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=40 mm	m	40,00000	37,25	1.490,11
				material:	20,76	830,59
				manopera:	16,49	659,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11656987	Teava pp-r verde pn20 d.40x5,5mm pn16 sdr7,4 l4m	m	41,20000		
2	00611A05	Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=50 mm	m	50,00000	50,54	2.526,92
				material:	32,22	1.610,92
				manopera:	18,32	916,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11656988	Teava pp-r verde pn20 d.50x6,9mm sdr7,4 l4m	m	51,50000		
3	00611A09	Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=110 mm	m	50,00000	362,69	18.134,51
				material:	344,37	17.218,51
				manopera:	18,32	916,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11799965	Teava pp-r verdepn20 d.125x17,1mm sdr7,4 l4m	m	51,50000		
4	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de...50 mm	buc	7,00000	51,04	357,31
				material:	41,88	293,19
				manopera:	9,16	64,12
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	6721100	Sifon pard 1ies d50, 4int d40,etans grn con,tub pp-pehd	buc	7,00000		
5	SB27A#	Caciula ventil,tabla,Montare pe coloane aeris din...tuburi fonta sau gresie ceram antiac,d=50-150mm	buc	2,00000	112,88	225,76
				material:	92,36	184,73
				manopera:	20,52	41,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4113582	Caciula pentru ventilatie DN = 100 nti 1337-67	buc	2,00000		
6	SB21C1	Piesa de curatare...pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	4,00000	44,48	177,93
				material:	22,13	88,53
				manopera:	22,35	89,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	SF01B#	Efectuare ...proba etans pres instal apa calda, rece, din cond ol, zn, sudate longit, d= 2 1/2 - 4	m	94,00000	7,33	688,83
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,33	688,83
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	SF05B#	Spalare instal apa rece sau calda, executata din...teava din otel zincata, d=2 1/2 - 4	m	94,00000	2,93	275,53
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,93	275,53
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	AcE130A01+	Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.110 mm D = 110 mm, L = 1 m	buc	20,00000	24,12	482,39
				material:	17,89	357,82
				manopera:	6,23	124,58
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	8001759	Tub pvc-kgd d.110	m	20,00000		
10	AcE133A01+	Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.200 mm D = 200 mm, L = 1 m	buc	100,00000	50,24	5.023,73
				material:	42,36	4.235,97
				manopera:	7,88	787,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11430516	Teava PVC-KG N4 D=200	buc	100,00000		
11	AcE135A01+	Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.315 mm D = 315 mm, L = 1 m	buc	125,00000	110,68	13.835,62
				material:	101,16	12.644,82
				manopera:	9,53	1.190,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11428399	Tub pvc-kg D 300	m	125,00000		
12	AcA43A+	Pregatirea pentru imbinare tuburi din PEHD in colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare...D < 63 mm inclusiv	m	80,00000	12,75	1.019,79
				material:	9,58	766,31
				manopera:	1,98	158,28
				utilaj:	1,19	95,20
				transport:	0,00	0,00
	671706A	Teava polietilena inalta densitate, pe80, pn10, d.ext.32mm	m	81,20000		
13	AcA43A+	Pregatirea pentru imbinare tuburi din PEHD in colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare...D < 63 mm inclusiv	m	40,00000	16,57	662,96
				material:	13,41	536,22
				manopera:	1,98	79,14
				utilaj:	1,19	47,60
				transport:	0,00	0,00
	7106274	Teava polietilena inalta densitate, pe80, pn10, d.ext.40mm	m	40,60000		
14	AcA43A+	Pregatirea pentru imbinare tuburi din PEHD in colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare...D < 63 mm inclusiv	m	40,00000	22,93	917,11
				material:	19,76	790,37
				manopera:	1,98	79,14
				utilaj:	1,19	47,60
				transport:	0,00	0,00
	6717063	Teava poliet inalta dens PE 80, pn 6 diam ext 63mm	m	40,60000		
15	AcA43D+	Pregatirea pentru imbinare tuburi din PEHD in colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare...D = 110 mm	m	10,00000	440,23	4.402,28
				material:	71,38	713,82
				manopera:	10,19	101,86
				utilaj:	358,66	3.586,60
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	6717075	Teava poliet inalta dens PE 80, PN 10 diam ext 110mm	m	10,15000		
16	AcE165A02+	Camin de vizitare PE monostrat, cu baza inchisa cu piesa superioara reglareMonostrat, H = 1000 mm	buc	24,00000	3.012,16	72.291,81
				material:	2.988,71	71.729,02
				manopera:	23,45	562,79
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20029267	Piesa sup.regi. v 100-300 pt.camine pehd	buc	24,00000		
	20027612	Camin vizitare compact baza inchisa ht=1000	buc	24,00000		
	20027619	Capac camin pehd dn640-dext800	buc	24,00000		
17	AcE181A01+	Capac /gratar + rama pentru camin de vizitareFara piesa suport din beton armat, necarosabil	buc	24,00000	1.079,87	25.916,76
				material:	1.064,11	25.538,64
				manopera:	15,76	378,12
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20027635	Capac+rama fonta ventilat d400 pas liber d600	buc	24,00000		
18	AcE201A01+	Rigola fanta	m	150,00000	524,50	78.674,27
				material:	488,21	73.232,15
				manopera:	26,38	3.957,12
				utilaj:	9,90	1.485,00
				transport:	0,00	0,00
19	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	189,00000	11,21	2.118,69
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,21	2.118,69
20	SF05D1	Efectuarea probei de etans. la pres. si spalati cond. de apa,din tub fonta pres. avand...d=250-300mm	m	245,00000	5,32	1.304,45
				material:	0,93	227,24
				manopera:	4,40	1.077,22
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	11287144	Banda avertizare conducta apa	m	405,00000	2,59	1.048,95
22	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	m	245,00000	2,56	628,38
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,56	628,38
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		212.047,79	12.775,63	5.262,00	2.118,69	232.204,11
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	287,45	0,00	287,45
Total inclusiv Cheltuieli directe:		212.047,79	13.063,09	5.262,00	2.118,69	232.491,56
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	21.204,78	1.306,31	526,20	23.249,16
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		233.252,57	14.369,39	5.788,20	2.330,56	255.740,72
Profit		5,0000 %	11.662,63	718,47	289,41	12.787,04
Total inclusiv Beneficiu:		244.915,20	15.087,86	6.077,61	2.447,09	268.527,76
TOTAL GENERAL (fara TVA):						268.527,76
TVA:						51.020,27
TOTAL GENERAL:						319.548,03



0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
 STADIUL FIZIC: Inst.ventilare-climatizare
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Tubulatura ventilare					
1.1	VA01B10	Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere,guri vizitare,tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi100mm	ml	3,00000	151,60	454,80
				material:	131,45	394,35
				manopera:	20,15	60,45
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11435152	Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere,guri vizitare,tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi100mm	ml	3,00000		
1.2	VA01B10	Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere,guri vizitare,tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi125mm	ml	5,00000	311,60	1.558,00
				material:	291,45	1.457,25
				manopera:	20,15	100,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11435360	Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere,guri vizitare,tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi125mm	buc	5,00000		
1.3	VA01B10	Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere,guri vizitare,tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi160mm	ml	30,00000	335,40	10.062,02
				material:	315,25	9.457,50
				manopera:	20,15	604,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11435362	Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere,guri vizitare,tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi160mm	buc	30,00000		
1.4	VA01B10	Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere,guri vizitare,tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi200mm	ml	50,00000	414,15	20.707,53
				material:	394,00	19.700,00
				manopera:	20,15	1.007,53
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11435234	Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere,guri vizitare,tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10,accesorii de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi200mm	buc	50,00000		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.5	VA01B10	Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere, guri vizitare, tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10, accesorii de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi250mm	ml	40,00000	438,65	17.546,02
				material:	418,50	16.740,00
				manopera:	20,15	806,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11435302	Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere, guri vizitare, tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10, accesorii de cuplare(suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi250mm	buc	40,00000		
1.6	IZH03XH	izolatie termica pt tubulatura de ventilatie de tip, avand grosimea de g=25mm, clasa de reactie la foc A2-s1,d0	mp	80,00000	917,82	73.425,48
				material:	891,80	71.344,32
				manopera:	26,01	2.081,15
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11518137	izolatie termica pt tubulatura de ventilatie de tip, avand grosimea de g=25mm, clasa de reactie la foc A2-s1,d0	mp	82,40000		
1.7	VA01A03	Tubulatura circulara flexibila, neizolata, din aluminiu laminat, complet cu accesorii de etansare la imbinare (coliere, banda aluminiu), si de sustinere avand diametru interior, fi100mm	m	3,00000	124,73	374,18
				material:	102,01	306,03
				manopera:	22,72	68,15
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20040878	Tubulatura circulara flexibila, neizolata, din aluminiu laminat, complet cu accesorii de etansare la imbinare (coliere, banda aluminiu), si de sustinere avand diametru interior, fi100mm	m	3,00000		
1.8	VA01A03	Tubulatura circulara flexibila, neizolata, din aluminiu laminat, complet cu accesorii de etansare la imbinare (coliere, banda aluminiu), si de sustinere avand diametru interior, fi200mm	m	1,00000	159,27	159,27
				material:	136,55	136,55
				manopera:	22,72	22,72
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	8000671	Tubulatura circulara flexibila, neizolata, din aluminiu laminat, complet cu accesorii de etansare la imbinare (coliere, banda aluminiu), si de sustinere avand diametru interior, fi200mm	m	1,00000		
2	Grile rectangulare introducere/aspiratie aer-Aluminiu					
2.1	VB10A#	Grila introducere/aspiratie aer, din aluminiu lamele mobile pemntu montaj pe tubulatura cu sectiunea circulara, accesorii montaj, prindere etansare, plenum, registru de reglaj, cu dimensiune 475x75mm	buc	19,00000	2.525,54	47.985,19
				material:	2.428,74	46.146,09
				manopera:	72,55	1.378,40
				utilaj:	24,25	460,70
				transport:	0,00	0,00
	17000865040	Grila introducere/aspiratie aer, din aluminiu lamele mobile pemntu montaj pe tubulatura cu sectiunea circulara, accesorii montaj, prindere etansare, plenum, registru de reglaj, cu dimensiune 475x75mm	buc	19,00000		
3	Valve introducere/aspiratie aer-Aluminiu					
3.1	VB18A#	Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in plafonul fals, din otel, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de conectare fi80mm	buc	2,00000	356,12	712,24
				material:	315,81	631,63
				manopera:	40,30	80,61
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11435912	Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in plafonul fals, din otel, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de conectare fi80mm	buc	2,00000		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.2	VB18A#	Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in plafonul fals,din otel,complet cu accesorii montaj, prindere,etansare,cu urmatoarele diametre de conectare fi100mm	buc	1,00000	524,62	524,62
				material:	484,31	484,31
				manopera:	40,30	40,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11435806	Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in plafonul fals,din otel,complet cu accesorii montaj, prindere,etansare,cu urmatoarele diametre de conectare fi100mm	buc	1,00000		
3.3	VB18A#	Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in plafonul fals,din otel,complet cu accesorii montaj, prindere,etansare,cu urmatoarele diametre de conectare fi200mm	buc	1,00000	750,12	750,12
				material:	709,81	709,81
				manopera:	40,30	40,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	11435810	Valva de suprapresiune circulara model a 200	buc	1,00000		
4	Prize de aer					
4.1	VB14A1	Priza de aer exterioara din otel zincata cu jaluzale si plasa de sarma,inclusiv accesorii mntah,avand dimensiunile 200x200mm	buc	1,00000	391,80	391,80
				material:	335,37	335,37
				manopera:	56,43	56,43
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	5769302	Priza de aer exterioara din otel zincata cu jaluzale si plasa de sarma,inclusiv accesorii mntah,avand dimensiunile 200x200mm	buc	1,00000		
4.2	VB14D1	Priza de aer exterioara din otel zincata cu jaluzale si plasa de sarma,inclusiv accesorii mntah,avand dimensiunile 500x400mm	buc	2,00000	482,03	964,07
				material:	434,77	869,54
				manopera:	47,26	94,53
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	5768669	Priza de aer exterioara din otel zincata cu jaluzale si plasa de sarma,inclusiv accesorii mntah,avand dimensiunile 500x400mm	buc	2,00000		
4.3	VB14A1	Priza de aer exterioara din otel zincata cu jaluzale si plasa de sarma,inclusiv accesorii mntah,avand dimensiunile 400x200mm	buc	2,00000	341,80	683,60
				material:	285,37	570,75
				manopera:	56,43	112,85
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	5768592	Priza de aer exterioara din otel zincata cu jaluzale si plasa de sarma,inclusiv accesorii mntah,avand dimensiunile 400x200mm	buc	2,00000		
5	Traseu cupru pentru agent frigorific					
5.1	FE03A1	Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 6,35mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	80,00000	62,27	4.981,37
				material:	13,52	1.081,20
				manopera:	48,75	3.900,17
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.2	FE03B1	Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 9,52mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	75,00000	67,52	5.064,01
				material:	18,77	1.407,60
				manopera:	48,75	3.656,41
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.3	FE03B2	Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 12,7mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	140,00000	75,07	10.509,53
				material:	26,32	3.684,24
				manopera:	48,75	6.825,29
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.4	FE03C1	Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 15,88mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	45,00000	82,06	3.692,68
				material:	31,45	1.415,10
				manopera:	50,61	2.277,59
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.5	FE03C3	Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 19,05mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	20,00000	101,56	2.031,24
				material:	50,95	1.018,98
				manopera:	50,61	1.012,26
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.6	FE03D1	Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 22,2mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	10,00000	113,74	1.137,44
				material:	59,85	598,54
				manopera:	53,89	538,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.7	FE03D2	Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 28,6mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	65,00000	151,81	9.867,70
				material:	97,92	6.364,80
				manopera:	53,89	3.502,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.8	IC34B1#	Derivatie tip Y al traseului frigorific pentru unitati interne tip, cu puteri de racire mai mici de 15kw	buc	9,00000	575,62	5.180,60
				material:	560,97	5.048,70
				manopera:	14,66	131,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	17000035159	Derivatie tip Y al traseului frigorific pentru unitati interne tip, cu puteri de racire mai mici de 15kw	buc	9,00000		
5.9	IC34C1#	Derivatie tip Y al traseului frigorific pentru unitati interne tip, cu puteri de racire in intervalul 15...40kw	buc	9,00000	581,11	5.230,03
				material:	562,79	5.065,15
				manopera:	18,32	164,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	17000425594	Derivatie tip Y al traseului frigorific pentru unitati interne tip, cu puteri de racire in intervalul 15...40kw	buc	9,00000		
6	Confectii metalice/Suporti echipamente si tubulaturi					
6.1	VC22XA	Procurare si montaj sisteme si dispozitive de fixare,zincate pentru sustinerea tubulaturilor/echipamentelor etc	kg	20,00000	183,43	3.668,65
				material:	8,29	165,87
				manopera:	175,14	3.502,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.2	VC23F1	Suporturi si dispozitive de fixare pentru sustinerea echipamentelor, de tip cornier,banda de otel,profil U etc	kg	50,00000	32,18	1.608,79
				material:	15,32	766,07
				manopera:	16,85	842,72
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.3	RPIZD28A#	Grunduire suporti metalici	mp	10,00000	24,74	247,39
				material:	4,30	43,01
				manopera:	20,15	201,52
				utilaj:	0,29	2,86
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.4	RPIZA05A#	Vopsitorii anticoroz.la utilaje si constr.met.cu email clorcauciuc 3 straturi	mp	10,00000	110,70	1.106,98
				material:	22,31	223,13
				manopera:	85,37	853,71
				utilaj:	3,01	30,14
				transport:	0,00	0,00
	6108751	Email rezist.agent.chimici	kg	4,50000		
7	Probe					
7.1	VC26XA	Reglarea instalatiilor de ventilare-climatizare	ans	5,00000	183,20	916,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	183,20	916,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.2	RPIE04F#	Probe de control,reglarea si verificxarea instalatiei conf specificatii tehnice caiet de sarcini	ans	2,00000	153,89	307,78
				material:	0,00	0,00
				manopera:	153,89	307,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.3	NL1025	Punerea in functiune instalatii de verificare-climatizare	ans	2,00000	76,94	153,89
				material:	0,00	0,00
				manopera:	76,94	153,89
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	Diverse					
8.1	17000787310	Agent frigorific R410A pentru incarcata sisteme VRF	kg	12,00000	129,15	1.549,80
8.2	5904814	Aliaj de sudura argon	kg	1,00000	184,04	184,04
8.3	20034960	Tub azot tehnic pentru sudura	buc	5,00000	1.120,00	5.600,00
8.4	20017864	Electrozi sudura	kg	15,00000	132,36	1.985,40
8.5	CMj30G09D7A	Gauri si strapung.Dmaxim 250mm	ml	3,00000	208,85	626,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	208,85	626,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		205.485,12	35.969,95	493,70	0,00	241.948,78
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	809,32	0,00	809,32
Total inclusiv Cheltuieli directe:		205.485,12	36.779,28	493,70	0,00	242.758,10
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	20.548,51	3.677,93	49,37	24.275,81
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		226.033,64	40.457,20	543,07	0,00	267.033,91
Profit		5,0000 %	11.301,68	2.022,86	27,15	13.351,70
Total inclusiv Beneficiu:		237.335,32	42.480,06	570,23	0,00	280.385,61
TOTAL GENERAL (fara TVA):						280.385,61
TVA:		19,00%				53.273,27
TOTAL GENERAL:						333.658,88

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
STADIUL FIZIC: Montaj-echipamente
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC18A#	Montare unitate exterioara , de climatizare-UE,VRF		buc	2,00000	2.101,61	4.203,22
					material:	0,00	0,00
					manopera:	2.078,95	4.157,91
					utilaj:	22,65	45,31
					transport:	0,00	0,00
2	VC17A#	Montare unitate interioara,de climatizare-UI,VRF		buc	18,00000	1.824,03	32.832,50
					material:	0,00	0,00
					manopera:	1.823,57	32.824,31
					utilaj:	0,46	8,19
					transport:	0,00	0,00
3	VC19C#	Montare unitate interioara de tip recuperator,de climatizare-ventilare-UI,VRF		buc	2,00000	822,54	1.645,09
					material:	0,00	0,00
					manopera:	781,90	1.563,80
					utilaj:	40,65	81,29
					transport:	0,00	0,00
4	IB05A01>	Montare ventiloconvector de pardoseala,perete sau tavan, cu P<8,0KW		buc	3,00000	68,61	205,82
					material:	10,86	32,58
					manopera:	54,96	164,88
					utilaj:	2,79	8,36
					transport:	0,00	0,00
5	VC01C1	Montarea ventilatorului...axial gr. totala 50-200kg		buc	1,00000	339,38	339,38
					material:	67,33	67,33
					manopera:	272,05	272,05
					utilaj:	0,00	0,00
					transport:	0,00	0,00
6	CMj20D01E	Montarea ascensor/lift		buc	1,00000	13.190,40	13.190,40
					material:	0,00	0,00
					manopera:	13.190,40	13.190,40
					utilaj:	0,00	0,00
					transport:	0,00	0,00
7	EF03XCasim	Montaj sistem panouri fotovoltaice		sistem	1,00000	3.847,20	3.847,20
					material:	0,00	0,00
					manopera:	3.847,20	3.847,20
					utilaj:	0,00	0,00
					transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		99,91	56.020,54	143,15	0,00	56.263,60	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) 2,2500 %	0,00	1.260,46	0,00	0,00	1.260,46
Total inclusiv Cheltuieli directe:	99,91	57.281,01	143,15	0,00	57.524,06
Cheltuieli indirecte 10,0000 %	9,99	5.728,10	14,32	0,00	5.752,41
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	109,90	63.009,11	157,47	0,00	63.276,47
Profit 5,0000 %	5,49	3.150,46	7,87	0,00	3.163,82
Total inclusiv Beneficiu:	115,39	66.159,56	165,34	0,00	66.440,29
TOTAL GENERAL (fara TVA):					66.440,29
TVA: 19,00%					12.623,66
TOTAL GENERAL:					79.063,95

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBJECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Unitate ext. climatizare VRF 1 PARTER+ETAJ 1	ans	1,00000	188.810,00	188.810,00	
2	Sistem de climatizare VRF 2 PARTER	ans	1,00000	99.285,00	99.285,00	
3	Convecteur electric de perete CV500w	buc	3,00000	480,00	1.440,00	
4	Ventilator evacuare aer viciat VE-200m3/h, grupuri sanitare	buc	1,00000	1.240,00	1.240,00	
5	Sistem panouri fotovoltaice	ansam blu	1,00000	204.810,00	204.810,00	
6	Lift /ascensor	buc	1,00000	81.500,00	81.500,00	
TOTAL:				lei	577.085,00	
TVA:				euro	116.747,93	
TOTAL cu TVA:				19,00 % lei	109.646,15	
				lei	686.731,15	

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
LISTA: Dotari expozitionale
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Dotari expozitionale						
1	Vitrină de muzeu Dim: h-200 cm, L – 80 cm, l – 80 cm H bază de lemn – 40 cm	buc	5,00000	11.150,00	55.750,00	
2	Vitrină de muzeu Dim. L - 182 x l - 80 x h 105 cm	buc	8,00000	16.900,00	135.200,00	
3	Vitrină de muzeu de fier Dim: 60 x 60 x 200 cm	buc	6,00000	15.400,00	92.400,00	
4	Vitrină de muzeu de fier Dim. 120 x 60 x 200 cm	buc	4,00000	14.500,00	58.000,00	
5	termohigrograf Data Logger profesional cu afisaj pentru temperatura si umiditate cu certificat de etalonare LOG210	buc	1,00000	560,00	560,00	
6	Masa de lucru ușoară cu dimensiuni : L 1800 mm, l = 750 mm, h = 800 mm, grosime blat = 27 mm	buc	6,00000	1.100,00	6.600,00	
7	Cărucior de depunere de atelier 900	buc	2,00000	700,00	1.400,00	
8	Modul sanitar cu bazin pentru curățarea materialului ceramic	buc	1,00000	5.000,00	5.000,00	
9	Dulap înalt / vitrina – depozitare sticlărie/consumabile/documente	buc	1,00000	6.000,00	6.000,00	
10	Dulap pentru reactivi chimici solizi/slab concentrați_2U	buc	1,00000	3.500,00	3.500,00	
11	Scaun pentru laborator	buc	3,00000	500,00	1.500,00	
12	Microscop digital Wi-Fi cu lumină Albă (normală) / UV / IR	buc	1,00000	3.500,00	3.500,00	
13	Sticlărie laborator (Pahar Berzelius de diverse dimensiuni; petrii de diverse dimensiuni; Sticla de laborator autoclavabila cu capac – diverse dimensiuni; baghete de sticlă)	set	1,00000	2.000,00	2.000,00	
14	Agitator magnetic cu plăcă VEVOR, 200-2000 rpm,	buc	1,00000	900,00	900,00	

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Construirea noului muzeu in exteriorul castrului
LISTA: Lista echipamente -Sistem fatada
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente -Sistem fatada						
1	Sistem fatada ventilata	buc	1,00000	584.033,50	584.033,50	
TOTAL:				lei	584.033,50	
TVA:				euro	118.153,65	
TOTAL cu TVA:				19,00 % lei	110.966,37	
Ofertant,				lei	694.999,87	

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Montare panouri informative
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Montare panouri informative

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
	TOTAL I	0,00
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	106.800,00
4.5.1	[0004.5] Dotari	106.800,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	106.800,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		106.800,00
TVA 19%:		20.292,00
TOTAL VALOARE:		127.092,00

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Montare panouri informative
 LISTA: Dotari
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	Dotari	2	3	4	5 = 3 x 4	6
1	Panou informativ /KIOSK	buc	10,00000	10.680,00	106.800,00	
TOTAL:				lei	106.800,00	
TVA:				euro	21.606,31	
TOTAL cu TVA:				19,00 %	lei	20.292,00
Ofertant,				lei	127.092,00	

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	2.036.517,77
4.1.1	[0004.6.1] Structura temporara de protectie pentru sondaje arheologice-3 buc	400.343,95
4.1.2	[0004.6.2] Structura protectie peste sapaturi arheologice	1.434.358,54
4.1.3	[0004.6.3] Casete arheologice	201.815,28
	TOTAL I	2.036.517,77
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	713.994,00
4.3.1	[0004.1] Lista echipamente	713.994,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	713.994,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		2.750.511,77
TVA 19%:		522.597,23
TOTAL VALOARE:		3.273.109,00

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

OBIECTUL: Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii

STADIUL FIZIC: Structura temporara de protectie pentru sondaje arheologice-3 buc

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL20B1	Montarea confectiilor metalice aparente	kg	4.705,29000	13,44	63.224,04
				material:	9,04	42.535,82
				manopera:	4,40	20.688,22
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	6306389	Balustrada metalica cf.proiect	kg	4.705,29000		
2	NL1011	Cabluri metalice multifiliare	m	3.510,00000	19,09	66.998,88
				material:	11,76	41.277,60
				manopera:	7,33	25.721,28
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	NL1012	Elemente de tensionare pentru cabluri metalice	buc a	510,00000	90,91	46.362,06
				material:	67,09	34.215,90
				manopera:	23,82	12.146,16
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	NL1015	Micropiloti insurubati- capacitate compresiune 140KN	m	48,00000	425,81	20.438,74
				material:	345,00	16.560,00
				manopera:	73,28	3.517,44
				utilaj:	7,53	361,30
				transport:	0,00	0,00
5	NL1016	Micropiloti insurubati- capacitate intindere 70KN	m	60,00000	425,81	25.548,42
				material:	345,00	20.700,00
				manopera:	73,28	4.396,80
				utilaj:	7,53	451,62
				transport:	0,00	0,00
6	NL1014	Membrana acoperire provizorie	mp	132,00000	63,90	8.435,06
				material:	14,39	1.899,48
				manopera:	29,31	3.869,18
				utilaj:	20,20	2.666,40
				transport:	0,00	0,00
7	IFE13A1-2 asim	Lestare executata manual cu piatra bruta pana la 20 kg/buc	mp	18,00000	76,84	1.383,14
				material:	69,00	1.242,00
				manopera:	7,84	141,14
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	2201335	Piatra bruta sortata r.magmatice pentru drum,anroc,pereuri	kg	4.140,00000		

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
8	LCA01XC asim	Stilp amplasat pe pamint prin burare	buc	12,00000	9.337,94	112.055,25	
				material:	2.332,91	27.994,88	
				manopera:	2.173,12	26.077,42	
				utilaj:	4.831,91	57.982,95	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		186.425,68	96.557,64	61.462,27	0,00	344.445,59	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	2.172,55	0,00	2.172,55	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		186.425,68	98.730,19	61.462,27	0,00	346.618,14	
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	18.642,57	9.873,02	6.146,23	34.661,81	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		205.068,25	108.603,21	67.608,50	0,00	381.279,95	
Profit		5,0000 %	10.253,41	5.430,16	3.380,42	19.064,00	
Total inclusiv Beneficiu:		215.321,66	114.033,37	70.988,92	0,00	400.343,95	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						400.343,95	
TVA:		19,00%				76.065,35	
TOTAL GENERAL:						476.409,30	

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii
STADIUL FIZIC: Structura protectie peste sapaturi arheologice
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	NL1011	Cabluri metalice multifiliare	m	400,50000	19,09	7.644,74
				material:	11,76	4.709,88
				manopera:	7,33	2.934,86
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	NL1012	Elemente de tensionare pentru cabluri metalice	bucata	72,00000	90,91	6.545,23
				material:	67,09	4.830,48
				manopera:	23,82	1.714,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	3.516,90000	24,10	84.746,04
				material:	19,70	69.282,93
				manopera:	4,40	15.463,11
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	6306145	Gratar zincat	kg	3.516,90000		
4	TRA04A15	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorcare cu remorci treiler sub 20t pe...dis.15 km.	tona	17,10000	13,75	235,13
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,75	235,13
5	NL1013	Membrana tensionata, inclusiv sistem tensionare	mp	350,00000	339,95	118.981,80
				material:	235,38	82.383,00
				manopera:	43,97	15.388,80
				utilaj:	60,60	21.210,00
				transport:	0,00	0,00
6	NL1014	Membrana acoperire provizorie	mp	576,00000	63,90	36.807,55
				material:	14,39	8.288,64
				manopera:	29,31	16.883,71
				utilaj:	20,20	11.635,20
				transport:	0,00	0,00
7	NL0103	Sapatura sub supraveghere arheologica	mc	22,50000	1.345,60	30.276,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1.345,60	30.276,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	45,00000	13,16	592,22
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,16	592,20
9	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	42,00000	13,16	552,74
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,16	552,72
10	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	41,00000	6,60	270,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	6,60	270,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...10 cm grosime pamant necoeziv	mc	21,00000	32,29	678,00
				material:	0,41	8,59
				manopera:	31,88	669,41
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	NL1015	Micropiloti insurubati- capacitate compresiune 140KN	m	60,00000	425,81	25.548,42
				material:	345,00	20.700,00
				manopera:	73,28	4.396,80
				utilaj:	7,53	451,62
				transport:	0,00	0,00
13	NL1016	Micropiloti insurubati- capacitate intindere 70KN	m	151,20000	425,81	64.382,02
				material:	345,00	52.164,00
				manopera:	73,28	11.079,94
				utilaj:	7,53	1.138,08
				transport:	0,00	0,00
14	TRA04A15	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.15 km.	tona	34,92000	13,75	480,15
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,75	480,15
15	CL21A1	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	34.920,00000	18,91	660.448,94
				material:	14,15	494.118,00
				manopera:	4,76	166.330,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7311111	Structura metalica	kg	34.920,00000		
16	IZD10B	Prot anticoroz-corozivitate medie C3, durabilitate ridicata H-peste 15 ani	tona	34,92000	903,18	31.539,01
				material:	725,48	25.333,59
				manopera:	177,70	6.205,42
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	6103622	Prot.anticoroz. str. met, clasa coroziovitae C3, durab.H	kg	209,52000		
17	CL07D1	Spor asamblare grinzi cu B.I.R	buc	300,00000	50,00	15.000,86
				material:	11,42	3.426,40
				manopera:	29,06	8.716,66
				utilaj:	9,53	2.857,80
				transport:	0,00	0,00

Pag 93						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	5838830	Surub inalta rezistenta , cf proiect	buc	306,00000		
	5847013	Piulita inalta rezistenta , cf proiect	buc	306,00000		
18	NL1011	Cabluri metalice multifiliare	m	634,50000	19,09	12.111,34
			material:		11,76	7.461,72
			manopera:		7,33	4.649,62
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
19	NL1012	Elemente de tensionare pentru cabluri metalice	bucata	117,00000	90,91	10.636,00
			material:		67,09	7.849,53
			manopera:		23,82	2.786,47
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
20	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 m inaltime inclusiv ;	mp	337,50000	20,77	7.008,31
			material:		3,18	1.072,63
			manopera:		17,59	5.935,68
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
21	AUT1303	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	10.080,00000	2,45	24.696,00
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		2,45	24.696,00
			transport:		0,00	0,00
22	MDTC5506010	Transport utilaj...10 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	0,53000	1.992,60	1.056,08
			material:		0,00	0,00
			manopera:		0,00	0,00
			utilaj:		1.992,60	1.056,08
			transport:		0,00	0,00
23	IFE13A1-2 asim	Lestare executata manual cu piatra bruta pana la 20 kg/buc	mp	15,00000	76,84	1.152,61
			material:		69,00	1.035,00
			manopera:		7,84	117,61
			utilaj:		0,00	0,00
			transport:		0,00	0,00
	2201335	Piatra bruta sortata r.magmatice pentru drum,anroc,pereuri	kg	3.450,00000		
24	LCA01XC asim	Stilp amplasat pe pamint prin burare	buc	10,00000	9.337,94	93.379,38
			material:		2.332,91	23.329,07
			manopera:		2.173,12	21.731,18
			utilaj:		4.831,91	48.319,13
			transport:		0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		805.993,45	315.551,41	111.363,91	1.860,20	1.234.768,96
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	7.099,91	0,00	7.099,91
Total inclusiv Cheltuieli directe:		805.993,45	322.651,31	111.363,91	1.860,20	1.241.868,87
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	80.599,34	32.265,13	11.136,39	124.186,89
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		886.592,79	354.916,45	122.500,30	2.046,21	1.366.055,76
Profit		5,0000 %	44.329,64	17.745,82	6.125,02	68.302,79
Total inclusiv Beneficiu:		930.922,43	372.662,27	128.625,32	2.148,53	1.434.358,54
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.434.358,54
TVA:		19,00%				272.528,12
TOTAL GENERAL:						1.706.886,66



0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii
STADIUL FIZIC: Casete arheologice
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	NL2151	Panou sticla securizata	mp	120,00000	1.452,97	174.355,92	
				material:	1.313,73	157.648,08	
				manopera:	139,23	16.707,84	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		157.648,08	16.707,84	0,00	0,00	174.355,92	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	375,93	0,00	375,93	
Total inclusiv Cheltuieli directe:			157.648,08	17.083,77	0,00	174.731,85	
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	15.764,81	1.708,38	0,00	17.473,18	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			173.412,89	18.792,14	0,00	192.205,03	
Profit		5,0000 %	8.670,64	939,61	0,00	9.610,25	
Total inclusiv Beneficiu:			182.083,53	19.731,75	0,00	201.815,28	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						201.815,28	
TVA:		19,00%				38.344,90	
TOTAL GENERAL:						240.160,18	

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA) Pag 96
OBIECTUL: Lucrari de protejare si punere in valoare a unor vestigii
LISTA: Lista echipamente
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica ataşata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Structura de protectie pentru sondaje arheologice	ansam blu	3,00000	237.998,00	713.994,00	
TOTAL:					lei 713.994,00	
TVA:					euro 144.445,48	
TOTAL cu TVA:				19,00 %	lei 135.658,86	
					lei 849.652,86	

Oferant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Alei de protectie ale structurilor arheologice

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	851.801,25
4.1.1	[0004.7.1] Alei pamant stabilizat-trasee cu rol de dirijare a apelor meteoritice in scopul protejarii ruinelor	170.310,57
4.1.2	[0004.7.2] Alei vegetate cu rol de stabilizare a umiditatii solului in scopul protejarii ruinelor	27.771,20
4.1.3	[0004.7.3] Trepte stejar cu rol de protectie a ruinelor impotriva eroziunilor	18.690,26
4.1.4	[0004.7.4] Plantatii cu rol de stabilizare a umiditatii solului in scopul protejarii ruinelor	165.358,96
4.1.5	[0004.7.5] Alei de protectie ale structurilor arheologice impotriva atacurilor biologice	469.670,26
	TOTAL I	851.801,25
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	20.000,00
4.5.1	[0004.7] Dotari	20.000,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	20.000,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		871.801,25
TVA 19%:		165.642,24
TOTAL VALOARE:		1.037.443,49

Ofertant,



Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
STADIUL FIZIC: Alei pamant stabilizat-trasee cu rol de dirijare a apelor meteoritice in scopul protejarii ruinelor
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	108,00000	102,59	11.079,94
				material:	0,00	0,00
				manopera:	102,59	11.079,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	172,80000	13,16	2.274,11
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,06
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,16	2.274,05
3	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	72,00000	340,79	24.536,75
				material:	225,94	16.267,38
				manopera:	65,95	4.748,54
				utilaj:	48,90	3.520,82
				transport:	0,00	0,00
4	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv	mc	72,00000	32,29	2.324,58
				material:	0,41	29,45
				manopera:	31,88	2.295,13
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	DA24B#	Stabiliz.pamant la drum de pamant,pulverizat pe teren, 1kg/mp	mp	450,00000	122,98	55.341,99
				material:	98,16	44.171,64
				manopera:	19,79	8.903,52
				utilaj:	5,04	2.266,83
				transport:	0,00	0,00
	20019499	Stabilizator enzimatic	l	225,00000		
6	DF01D#	Prep in statii fixe a amestec pt. st.stabilizate exec.din nisip argilos cu adaos de stabilizator enzimatic de sol	mc	99,00000	295,24	29.229,24
				material:	202,99	20.095,83
				manopera:	14,29	1.414,67
				utilaj:	77,97	7.718,74
				transport:	0,00	0,00
7	DA26F%	Asternerea în straturi uniforme de 5-30 cm a pamântului pentru realizarea stratului de forma	mp	450,00000	48,74	21.932,03
				material:	38,37	17.267,94
				manopera:	9,53	4.286,88
				utilaj:	0,84	377,21
				transport:	0,00	0,00
procent			material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:			97.832,25	32.728,74	13.883,60	2.274,05
						total
						146.718,64

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	736,40	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		97.832,25	33.465,14	13.883,60	2.274,05
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	9.783,22	3.346,51	1.388,36	227,40
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		107.615,47	36.811,65	15.271,96	2.501,45
Profit	5,0000 %	5.380,77	1.840,58	763,60	125,07
Total inclusiv Beneficiu:		112.996,25	38.652,24	16.035,56	2.626,53
TOTAL GENERAL (fara TVA):					170.310,57
TVA:	19,00%				32.359,01
TOTAL GENERAL:					202.669,58

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
STADIUL FIZIC: Alei vegetate cu rol de stabilizare a umiditatii solului in scopul protejarii ruinelor
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare etc.... in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	48,00000	102,59	4.924,42
				material:	0,00	0,00
				manopera:	102,59	4.924,42
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	IZF06A	Montare compozit din geogrila si saltea protectie	mp	240,00000	73,64	17.673,89
				material:	70,71	16.970,40
				manopera:	2,93	703,49
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20010489	GEOGRILA SI SALTEA PROTECTIE	mp	240,00000		
3	SPVA06A	IMPRASTIEREA PAMANTULUI VEGETAL DE UMLUTURA	10mc	4,80000	131,90	633,14
				material:	0,00	0,00
				manopera:	131,90	633,14
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TsH06XB	Semanarea gazonului pe suprafetele:.... in panta peste 30%	100m p	2,40000	275,08	660,18
				material:	55,97	134,32
				manopera:	219,11	525,86
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		17.104,72	6.786,90	0,00	0,00	23.891,63
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	152,71	0,00	152,71
Total inclusiv Cheltuieli directe:		17.104,72	6.939,61	0,00	0,00	24.044,33
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	1.710,47	693,96	0,00	2.404,43
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		18.815,20	7.633,57	0,00	0,00	26.448,76
Profit		5,0000 %	940,76	381,68	0,00	1.322,44
Total inclusiv Beneficiu:		19.755,96	8.015,24	0,00	0,00	27.771,20
TOTAL GENERAL (fara TVA):						27.771,20
TVA:		19,00%				5.276,53
TOTAL GENERAL:						33.047,73



Ofertant,

Reprezentant legal,

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
STADIUL FIZIC: Trepte stejar cu rol de protectie a ruinelor impotriva eroziunilor
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	13,50000	102,59	1.384,99
				material:	0,00	0,00
				manopera:	102,59	1.384,99
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	21,60000	13,16	284,26
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,16	284,26
3	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	13,50000	289,54	3.908,75
				material:	206,36	2.785,90
				manopera:	21,98	296,78
				utilaj:	61,19	826,07
				transport:	0,00	0,00
4	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv	mc	13,50000	32,29	435,86
				material:	0,41	5,52
				manopera:	31,88	430,34
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	RCSH15B%	Grinzi pt.plansee, deschidere >4m, din lemn stejar ecarisat, incl.carbolinizat capete	mc	2,25000	4.485,04	10.091,35
				material:	3.877,37	8.724,09
				manopera:	578,91	1.302,55
				utilaj:	28,76	64,70
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		11.515,51	3.414,67	890,78	284,26	16.105,22
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	76,83	0,00	76,83
Total inclusiv Cheltuieli directe:		11.515,51	3.491,50	890,78	284,26	16.182,05
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	1.151,55	349,15	89,08	1.618,20
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		12.667,06	3.840,65	979,86	312,68	17.800,25
Profit		5,0000 %	633,35	192,03	48,99	890,01
Total inclusiv Beneficiu:		13.300,41	4.032,69	1.028,85	328,32	18.690,26
TOTAL GENERAL (fara TVA):						18.690,26
TVA:		19,00%				3.551,15
TOTAL GENERAL:						22.241,41



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Ofertant,					
Reprezentant legal,					

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
STADIUL FIZIC: Plantatii cu rol de stabilizare a umiditatii solului in scopul protejarii ruinelor
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	7204100	Parthenocisus quinquifolia h150 container 5l	buc	50,00000	45,95	2.297,50
2	7200506	Vitis vinifera h150 container 5l	buc	50,00000	39,95	1.997,50
3	7200192	Taxus baccata fastigiata h150/200 balot	buc	5,00000	4.792,00	23.960,00
4	7202891	Tilia cordata-tei h250/350 c20/25 balot	buc	29,00000	2.556,00	74.124,00
5	7200726	Pinus silvestris-pin rosu h200/300 c12/14 balot	buc	10,00000	3.835,00	38.350,00
6	TSA02B1	Sapare gropi plantare	mc	42,00000	43,60	1.831,27
				material:	0,00	0,00
				manopera:	43,60	1.831,27
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	SPVA06A	IMPRASTIEREA PAMANTULUI VEGETAL DE UMLPUTURA	10mc	4,20000	131,90	554,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	131,90	554,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		140.729,00	2.385,26	0,00	0,00	143.114,26
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	53,67	0,00	53,67
Total inclusiv Cheltuieli directe:		140.729,00	2.438,93	0,00	0,00	143.167,93
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	14.072,90	243,89	0,00	14.316,79
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		154.801,90	2.682,83	0,00	0,00	157.484,73
Profit		5,0000 %	7.740,10	134,14	0,00	7.874,24
Total inclusiv Beneficiu:		162.542,00	2.816,97	0,00	0,00	165.358,96
TOTAL GENERAL (fara TVA):						165.358,96
TVA:		19,00%				31.418,20
TOTAL GENERAL:						196.777,16

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice

STADIUL FIZIC: Alei de protectie ale structurilor arheologice impotriva atacurilor biologice

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de intrare etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	120,00000	102,59	12.311,04
				material:	0,00	0,00
				manopera:	102,59	12.311,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	192,00000	13,16	2.526,79
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,07
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,16	2.526,72
3	DA26F%	Asternerea în straturi uniforme de 5-30 cm a pamântului pentru realizarea stratului de forma	mp	800,00000	48,74	38.990,28
				material:	38,37	30.698,57
				manopera:	9,53	7.621,12
				utilaj:	0,84	670,59
				transport:	0,00	0,00
4	DA24B#	Stabiliz.pamant la drum de pamant,pulverizat pe teren, 1kg/mp	mp	800,00000	122,98	98.385,77
				material:	98,16	78.527,37
				manopera:	19,79	15.828,48
				utilaj:	5,04	4.029,92
				transport:	0,00	0,00
	20019499	Stabilizator enzimatic	l	400,00000		
5	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand10 cm grosime pamant necoeziv	mc	80,00000	32,29	2.582,86
				material:	0,41	32,72
				manopera:	31,88	2.550,14
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	DF01D#	Prep in statii fixe a amestec pt. st.stabilizate exec.din nisip argilos cu adaos de stabilizator enzimatic de sol	mc	80,00000	295,24	23.619,58
				material:	202,99	16.239,05
				manopera:	14,29	1.143,17
				utilaj:	77,97	6.237,36
				transport:	0,00	0,00
7	IZF06A	Montare compozit din geogrila si saltea protectie	mp	800,00000	73,64	58.912,96
				material:	70,71	56.568,00
				manopera:	2,93	2.344,96
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20010489	GEOGRILA SI SALTEA PROTECTIE	mp	800,00000		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	DE08XA-asim	Borduri de protectie din otel	m	800,00000	192,45	153.963,39
				material:	153,06	122.449,22
				manopera:	35,91	28.725,76
				utilaj:	3,49	2.788,41
				transport:	0,00	0,00
9	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	40,00000	342,55	13.702,08
				material:	225,90	9.035,84
				manopera:	65,95	2.638,08
				utilaj:	50,70	2.028,15
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		313.550,78	73.162,82	15.754,43	2.526,72	404.994,75
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.646,16	0,00	1.646,16
Total inclusiv Cheltuieli directe:		313.550,78	74.808,99	15.754,43	2.526,72	406.640,92
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	31.355,08	7.480,90	1.575,44	252,67
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		344.905,85	82.289,88	17.329,88	2.779,39	447.305,01
Profit		5,0000 %	17.245,29	4.114,49	866,49	138,97
Total inclusiv Beneficiu:		362.151,15	86.404,38	18.196,37	2.918,36	469.670,26
TOTAL GENERAL (fara TVA):						469.670,26
TVA:		19,00%				89.237,35
TOTAL GENERAL:						558.907,61

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei de protectie ale structurilor arheologice
LISTA: Dotari
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Dotari						
1	Banca	buc	10,00000	2,000,00	20,000,00	
TOTAL:				lei	20,000,00	
TVA:				euro	4,046,13	
TOTAL cu TVA:				19,00 %	lei	3,800,00
					lei	23,800,00

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Zone de odihna / repaus
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Zone de odihna / repaus

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	87.471,95
4.1.1	[0004.8.1] Terasa	41.349,00
4.1.2	[0004.8.2] Zona de repaus in aer liber	46.122,95
	TOTAL I	87.471,95
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		87.471,95
TVA 19%:		16.619,67
TOTAL VALOARE:		104.091,62

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Zone de odihna / repaus
STADIUL FIZIC: Terasa
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01	Diferenta pret material lei (pietris ornamental)	lei	35.800,00000	1,00	35.800,00
				material:	1,00	35.800,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		35.800,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:			35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			39.380,00	0,00	0,00	39.380,00
Profit		5,0000 %	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
Total inclusiv Beneficiu:			41.349,00	0,00	0,00	41.349,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						41.349,00
TVA:		19,00%				7.856,31
TOTAL GENERAL:						49.205,31

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Zone de odihna / repaus
STADIUL FIZIC: Zona de repaus in aer liber
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	1.700,67000	14,72	25.028,42
				material:	10,32	17.550,91
				manopera:	4,40	7.477,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	6309903	Confectii metalice	kg	1.700,67000		
2	RCSH15B%	Grinzi din lemn stejar , incl.prot.hidro	mc	1,50000	4.303,42	6.455,13
				material:	4.179,52	6.269,29
				manopera:	96,00	144,00
				utilaj:	27,90	41,85
				transport:	0,00	0,00
3	NL1017	Micropiloti insurubati	buc	120,00000	68,45	8.213,95
				material:	43,63	5.235,60
				manopera:	23,82	2.857,92
				utilaj:	1,00	120,43
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		29.055,80	10.479,42	162,28	0,00	39.697,50
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	235,79	0,00	235,79
Total inclusiv Cheltuieli directe:		29.055,80	10.715,21	162,28	0,00	39.933,29
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	2.905,58	1.071,52	16,23	3.993,33
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		31.961,38	11.786,73	178,51	0,00	43.926,62
Profit		5,0000 %	1.598,07	589,34	8,93	2.196,33
Total inclusiv Beneficiu:		33.559,45	12.376,07	187,44	0,00	46.122,95
TOTAL GENERAL (fara TVA):						46.122,95
TVA:		19,00%				8.763,36
TOTAL GENERAL:						54.886,31

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Remedieri
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Remedieri

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	75.162,61
4.1.1	[0004.11.1] Reabilitarea zonelor care reprezinta un pericol pentru cei ce utilizeaza sau viziteaza castrul	75.162,61
	TOTAL I	75.162,61
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		75.162,61
TVA 19%:		14.280,90
TOTAL VALOARE:		89.443,51

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Remedieri
STADIUL FIZIC: Reabilitarea zonelor care reprezinta un pericol pentru cei ce utilizeaza sau viziteaza castrul
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RMAA03A	Sapatura manuala in spatii limitate (sub supraveghere arheologica) in sit arheologic	mc	0,60000	546,12	327,67
				material:	0,00	0,00
				manopera:	546,12	327,67
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 10 km	tona	1,62000	13,16	21,32
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,16	21,32
3	RCSH15B%	Grinzi din lemn,inclusiv protectie hidrofozanta	mc	1,00000	4.787,19	4.787,19
				material:	4.179,52	4.179,52
				manopera:	578,91	578,91
				utilaj:	28,76	28,76
				transport:	0,00	0,00
4	NL	Protectie-completare restaurare scari	ml	16,00000	1.116,91	17.870,61
				material:	43,91	702,61
				manopera:	1.073,00	17.168,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	RPCK45B[1]	Protectie scari-placi stejar	mp	6,00000	1.614,66	9.687,98
				material:	1.241,72	7.450,34
				manopera:	372,94	2.237,64
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	CM06A02	Balustrada	ml	20,00000	1.595,10	31.901,95
				material:	1.546,00	30.920,00
				manopera:	49,10	981,95
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		43.252,48	21.294,18	28,76	21,32	64.596,73
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	479,12	0,00	479,12
Total inclusiv Cheltuieli directe:		43.252,48	21.773,30	28,76	21,32	65.075,85
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	4.325,25	2.177,33	2,88	6.507,59
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		47.577,72	23.950,63	31,63	23,45	71.583,44
Profit		5,0000 %	2.378,89	1.197,53	1,17	3.579,17
Total inclusiv Beneficii:		49.956,61	25.148,16	33,21	24,62	75.162,61
TOTAL GENERAL (fara TVA):						75.162,61
TVA:		19,00%				14.280,90



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					89.443,51

Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

OBIECTUL: Alei carosabile si parcare pavele ecologice

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Alei carosabile si parcare pavele ecologice

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0004.12.1] Alei carosabile si parcare pavele ecologice	246.002,73
	TOTAL I	246.002,73
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		246.002,73
TVA 19%:		46.740,52
TOTAL VALOARE:		292.743,25

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Alei carosabile si parcare pavele ecologice
STADIUL FIZIC: Alei carosabile si parcare pavele ecologice
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01A01> Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la inaltimi de pana la 0.6 m, pentru teren tare	mc	264,00000	53,13	14.025,79
			material:	0,00	0,00
			manopera:	53,13	14.025,79
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2	TRI1AA01B1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare teren-vagon categ.1	tona	712,80000	20,15	14.364,35
			material:	0,00	0,00
			manopera:	20,15	14.364,35
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	712,80000	13,16	9.380,45
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	13,16	9.380,45
4	TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	320,00000	11,36	3.634,69
			material:	0,00	0,00
			manopera:	11,36	3.634,69
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
5	TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand10 cm grosime pamant necoeziv	mc	640,00000	32,29	20.662,91
			material:	0,41	261,76
			manopera:	31,88	20.401,15
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6	TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	6,16000	25,05	154,28
			material:	4,09	25,19
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	20,96	129,09
			transport:	0,00	0,00
7	TRA05A10 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	tona	6,16000	15,60	96,10
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	15,60	96,10
8	DA19A1 Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	338,00000	21,46	7.254,10
			material:	20,29	6.857,80
			manopera:	1,17	396,30
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	92,40000	191,84	17.726,11
				material:	131,13	12.116,52
				manopera:	13,56	1.252,65
				utilaj:	47,15	4.356,94
				transport:	0,00	0,00
10	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	21,38000	15,60	333,53
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,60	333,53
11	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	46,08000	289,54	13.341,88
				material:	206,36	9.509,19
				manopera:	21,98	1.013,02
				utilaj:	61,19	2.819,66
				transport:	0,00	0,00
12	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	11,52000	15,60	179,71
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,60	179,71
13	DD03A1	Pavaj de pavele ecologice abnorme executat pe un substrat de: nisip	mp	307,20000	143,25	44.005,82
				material:	119,17	36.607,93
				manopera:	23,45	7.203,72
				utilaj:	0,63	194,17
				transport:	0,00	0,00
14	DE09F1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15 x 25 cm pe fundatie de nisip 25 x 20cm;	m	132,00000	451,55	59.603,97
				material:	436,93	57.674,22
				manopera:	14,62	1.929,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	420,80000	13,16	5.537,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,16	5.537,73
16	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	0,06800	11,21	0,76
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,21	0,76
17	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	0,20000	1.524,67	304,93
				material:	1.343,42	268,68
				manopera:	121,64	24,33
				utilaj:	59,60	11,92
				transport:	0,00	0,00
18	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00000	145,69	291,38
				material:	129,57	259,14
				manopera:	16,12	32,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7101619	Indicator rutier cf.proiect	buc	2,00000		

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
19	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00000	321,42	642,84
				material:	281,52	563,04
				manopera:	39,90	79,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0,20000		
	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00000		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		124.143,48	64.357,79	7.511,78	15.528,27	211.541,33
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.448,05	0,00	1.448,05
Total inclusiv Cheltuieli directe:		124.143,48	65.805,84	7.511,78	15.528,27	212.989,38
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	12.414,35	6.580,58	751,18	21.298,94
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		136.557,83	72.386,43	8.262,96	17.081,10	234.288,31
Profit		5,0000 %	6.827,89	3.619,32	413,15	11.714,42
Total inclusiv Beneficiu:		143.385,72	76.005,75	8.676,11	17.935,16	246.002,73
TOTAL GENERAL (fara TVA):						246.002,73
TVA:		19,00%				46.740,52
TOTAL GENERAL:						292.743,25

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
 OBIECTUL: Organizare de santier
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Organizare de santier

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	226.961,08
5.1.1.1	[0004.10.1] Organizare de santier	226.961,08
	TOTAL I	226.961,08
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		226.961,08
TVA 19%:		43.122,61
TOTAL VALOARE:		270.083,69



Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare de santier
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSP16C%	Panou gard fixat pe stalpi	mp	600,00000	44,36	26.616,74
				material:	29,04	17.421,56
				manopera:	12,82	7.694,40
				utilaj:	2,50	1.500,78
				transport:	0,00	0,00
4	W3A05A1	Stalp din teava dreptunghiulara otel grunduit si vopsit	buc	150,00000	199,02	29.852,40
				material:	37,80	5.670,00
				manopera:	161,22	24.182,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	RCSS15A%	Contravantuiri gard din teava patrata grunduite si vopsite	m	150,00000	63,29	9.493,40
				material:	19,14	2.870,42
				manopera:	41,40	6.210,48
				utilaj:	2,75	412,50
				transport:	0,00	0,00
4	CK14A%	Poarta din panouri bordurate zincate pe cadru metalic contravantuuit	mp	10,00000	241,53	2.415,27
				material:	189,23	1.892,29
				manopera:	49,10	490,98
				utilaj:	3,20	32,00
				transport:	0,00	0,00
	2735725901338	Electrod sudura	kg	1,15000		
	6306599	Poarta metalica inclusiv accesorii	mp	10,00000		
	3410520000000	Automacara	ora	0,20000		
5	ATA04A	Montare containere birou si depozitare	buc	2,00000	8.687,53	17.375,06
				material:	7.400,00	14.800,00
				manopera:	1.287,53	2.575,06
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7373400	CONTAINER BIROU	buc	2,00000		
6	W1SC07A%	Inchidere cu plasa metalica	mp	60,00000	261,98	15.718,53
				material:	42,14	2.528,13
				manopera:	219,84	13.190,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	RCSE40A%	Straturi izolatoare din: Folie PVC	mp	200,00000	44,66	8.932,07
				material:	9,93	1.986,01
				manopera:	34,44	6.888,32
				utilaj:	0,29	57,74
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	EF02C1	Tablou electric organizare santier monofazat,montaj aparent	buc	10,00000	1.233,17	12.331,73
				material:	1.150,00	11.500,00
				manopera:	83,17	831,73
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	7348918	Tablou electric OS	buc	10,00000		
9	EC05A1	Cablu alimentare din cupru,CYABY 3x2,5	m	400,00000	15,53	6.212,48
				material:	9,30	3.720,96
				manopera:	6,23	2.491,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4802602	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	408,00000		
10	EC05A1	Cablu alimentare din cupru,CYABY 3x4	m	200,00000	13,19	2.638,16
				material:	9,53	1.905,36
				manopera:	3,66	732,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4802626	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778	m	204,00000		
11	7373404	PICHET INCENDIU	buc	1,00000	2.398,00	2.398,00
12	20010346	Trusa medicala	BUC	2,00000	644,90	1.289,80
13	1488161	Toaleta vidanjabila-din polipropilena	buc	1,00000	2.660,00	2.660,00
14	20010469	Panou afisare pentru organizare de santier gata confectionat	buc	1,00000	280,00	280,00
15	6312209	Pubele gunoi	buc	3,00000	234,00	702,00
16	RPCT46A1	Desfacerea gard	m	400,00000	35,91	14.362,88
				material:	0,00	0,00
				manopera:	35,91	14.362,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	RCSS16A%	Desfacere inchideri plasa	mp	60,00000	23,13	1.387,74
				material:	2,06	123,54
				manopera:	18,32	1.099,20
				utilaj:	2,75	165,00
				transport:	0,00	0,00
18	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2,00000	79,50	159,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	79,50	159,00
19	NL-1	Transport materiale prin purtat direct	kg	818,43770	47,63	38.983,82
				material:	0,00	0,00
				manopera:	47,63	38.983,82
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		71.748,08	119.733,99	2.168,02	159,00	193.809,08
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	2.694,01	0,00	2.694,01
Total inclusiv Cheltuieli directe:		71.748,08	122.428,00	2.168,02	159,00	196.503,10
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	7.174,81	12.242,80	216,80	19.650,31
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		78.922,88	134.670,80	2.384,82	174,90	216.153,41
Profit		5,0000 %	3.946,14	6.733,54	119,24	10.807,67
Total inclusiv Beneficiu:		82.869,03	141.404,34	2.504,06	183,65	226.961,08

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					226.961,08
TVA:	19,00%				43.122,61
TOTAL GENERAL:					270.083,68

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Conexe-E
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
YB01	Diferenta pret manopera lei			lei	17.826,12500	1,00	17.826,13
					material:	0,00	0,00
					manopera:	1,00	17.826,13
					utilaj:	0,00	0,00
					transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0,00	17.826,13	0,00	0,00	17.826,13	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	401,09	0,00	0,00	401,09
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0,00	18.227,21	0,00	0,00	18.227,21
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	0,00	1.822,72	0,00	0,00	1.822,72
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0,00	20.049,93	0,00	0,00	20.049,93
Profit		5,0000 %	0,00	1.002,50	0,00	0,00	1.002,50
Total inclusiv Beneficiu:			0,00	21.052,43	0,00	0,00	21.052,43
TOTAL GENERAL (fara TVA):							21.052,43
TVA:		19,00%					3.999,96
TOTAL GENERAL:							25.052,39

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Conexe-N
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	YB01	Diferenta pret manopera lei	lei	7.855,30500	1,00	7.855,31
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,00	7.855,31
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	7.855,31	0,00	0,00	7.855,31
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	176,74	0,00	176,74
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0,00	8.032,05	0,00	8.032,05
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	0,00	803,20	0,00	803,20
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0,00	8.835,25	0,00	8.835,25
Profit		5,0000 %	0,00	441,76	0,00	441,76
Total inclusiv Beneficiu:			0,00	9.277,02	0,00	9.277,02
TOTAL GENERAL (fara TVA):						9.277,02
TVA:		19,00%				1.762,63
TOTAL GENERAL:						11.039,65

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV:

Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7300057 Acetona tehn cal I stas 6366-69	kg	590,00000	8,96	5.286,40		0,59
2	8080035 Acuarele	buc	3.702,00000	18,07	66.895,14		3,70
3	20018372 Acumulator 12V/2,5Ah	buc	3,00000	161,43	484,29		0,01
4	20018372 Acumulator 12V/7Ah	buc	7,00000	1.193,41	8.353,87		0,02
5	20018367 Acumulator cu gel 12V - 18Ah	buc	2,00000	377,66	755,32		0,01
6	20018363 Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah	buc	4,00000	193,41	773,64		0,01
7	20018367 Acumulator cu gel 12V - 7Ah - 151x65x94	buc	2,00000	193,41	386,82		0,01
8	8004244 Adeziv pentru membrane EPDM	kg	362,14000	48,17	17.444,28		0,36
9	7800045 Adeziv pt. gresie, faianta, teracota "dekofix c1"	kg	190,00000	3,74	710,60		0,19
10	8080056 Adezivi pentru restaurare	kg	89,10000	89,72	7.994,05		0,09
11	17000787310 Agent frigorific R410A pentru incarcate sisteme VRF	kg	12,00000	129,15	1.549,80		0,01
12	8080020 Alcool etilic	l	4,45500	88,63	394,85		0,00
13	7301142 Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	l	41,80000	46,83	1.957,49		0,05
14	5904809 Aliaj de lipit staniu-plumb marca LP 30G	kg	0,22000	31,48	6,93		0,00
15	5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0,50000	53,53	26,77		0,00
16	5904814 Aliaj de sudura argon	kg	1,00000	184,04	184,04		0,00
17	5904811 Aliaj staniu-zinc (sn 65%, zn35%)	kg	0,34000	81,73	27,79		0,00
18	6202894 Apa	mc	15,22600	4,09	62,27		15,23
19	6202832 Apa distilata	l	865,48500	5,25	4.543,80		0,86
20	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	207,97900	4,09	850,63		207,98
21	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	198,98337	4,44	883,49		198,98
22	62028A8 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	13.366,08000	4,44	59.345,40		1,34
23	6202820 Apa potabila	mc	17,50800	4,94	86,49		17,51
24	6202820 Apa potabila	mc	10,00000	5,63	56,30		10,00
25	6111291 Aracet	kg	5,00000	4,66	23,30		0,01
26	6109925 Aracet DP 50 mich ni 1345-64	kg	25,18280	5,00	125,91		0,03
27	4201561 Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	5,00000	143,80	719,00		0,01
28	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	254,88640	99,30	25.310,22		433,31
29	17000337890 Balustrada ,inclusiv accesorii	ml	20,00000	1.546,00	30.920,00		0,00
30	6306389 Balustrada metalica cf.proiect	kg	4.705,29000	8,54	40.183,18		4,71
31	6314063 Balustrada montanti verticali,cf proiect	kg	213,65000	11,35	2.424,93		0,21
32	852105A Banda adeziva tip retea latime=50mm - 90m/rola	buc	11,42280	15,15	173,06		0,00
33	17000325978 Banda avertizare	m	750,00000	1,54	1.155,00		0,08
34	11287144 Banda avertizare conducta apa	m	405,00000	2,59	1.048,95		0,04
35	856600E Banda de etansare 95mm 30m/rola	buc	29,41200	41,41	1.217,95		0,03

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pag 2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
36	3701506 Banda din otel Zn 30x5mm;	kg	19,92000	10,79	214,94		0,02
37	3700065 Banda din otel lam.cald s908 2 x 20 OL 37-1k	kg	1,80000	6,62	11,92		0,00
38	3700053 Banda din otel lam.cald s908 2 x 20 OL 37-1n	kg	0,33000	7,29	2,41		0,00
39	3700285 Banda din otel lam.cald s908 3 x 20 OL 37-1n	kg	6,08000	6,62	40,25		0,01
40	3700508 Banda din otel lam.cald s908 3 x 40 OL 37-1k	kg	8,56000	7,02	60,09		0,01
41	3701215 Banda din otel lam.cald s908 4 x 20 OL 37-1k	kg	0,52000	7,20	3,74		0,00
42	3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n	kg	40,50000	7,20	291,60		0,04
43	3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	kg	389,99700	6,93	2.702,68		0,39
44	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	21,00000	0,38	7,98		0,00
45	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	0,50000	0,39	0,20		0,00
46	8080015 Bastoncini	buc	23.915,25000	1,90	45.438,98		2,39
47	4201339 Baterie amest. lavoar fonta 1/2 email. jet perl. s8732	buc	8,00000	207,68	1.661,44		0,01
48	4201579 Baterie lavoar pers.dizabilitati	buc	1,00000	952,31	952,31		0,00
49	20018331 Baza/soclu/suport	buc	14,00000	178,00	2.492,00		0,01
50	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	15,06000	6,80	102,41		0,01
51	20017742 Benzina auto CO-R-75	l	0,35000	5,46	1,91		0,00
52	6200585 Benzina auto neetilita tip co/r 75 normala s 176	kg	0,09600	6,80	0,65		0,00
53	8080050 Betisoare tip China	buc	3.702,00000	1,07	3.961,14		3,70
54	2100998 Beton ciment C30/37	mc	112,41600	483,62	54.366,63		0,01
55	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0,20000	373,50	74,70		0,49
56	2100911 Beton marfa clasa C 15/12 (BC15/B200)	mc	13,20000	380,00	5.016,00		31,68
57	2901118 Bile manele rasinoase d = 15-18 cm	mc	0,54000	1.448,43	782,15		0,43
58	2901118 Bile manele rasinoase d = 15-18 cm	mc	0,48000	1.434,62	688,62		0,38
59	20053100 Bile, manele rasinoase D = 15-18 CM	mc	0,85000	1.448,43	1.231,17		0,00
60	20019501 Bile-manele rasinoase D=15-18 cm	mc	0,61200	1.448,43	886,44		0,49
61	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0,24000	5,60	1,34		0,00
62	2600048 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064	kg	1,20000	6,66	7,99		0,00
63	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	1.823,86200	6,40	11.672,72		1,82
64	2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	3,20000	10,48	33,54		0,00
65	855803F Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6x35 mm	100 buc	5,65500	65,04	367,80		0,01
66	2206658 Borduri de protectie din otel	m	800,00000	135,09	108.068,05		0,80
67	20015567 Borduri din roci eruptive de 15X25 cm	kg	13.068,00000	4,34	56.715,12		13,07
68	4204082 Bratara tevi instalatii apa si gaze 11/4	buc	340,00000	8,50	2.890,00		0,05
69	6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	4,32000	12,60	54,43		0,00
70	7306661 Bumbac de sters	kg	84,83980	4,70	398,75		0,08
71	8080003 Bureti	buc	27.163,14000	1,05	28.521,30		2,72
72	7344825 Burghiu pentru metal d8 mm	buc	1,62000	9,68	15,68		0,00
73	5535658 Buton cu revenire pentru actionare si oprire iluminat de panica 10A/230V, minim IP54/IP40,montaj aparent,inclusiv doza de aparat sau similar	buc	6,00000	124,66	747,96		0,00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pag 3

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
74	11808662 Cablu CYYF 5 X 6 mmp	m	40,80000	22,40	913,92		0,00
75	8001783 Cablu rg 59	m	50,00000	2,26	113,00		0,01
76	17000336842 Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 3x1.5mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	500,00000	6,71	3.355,00		0,05
77	17000336860 Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 3x2.5mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	610,00000	7,56	4.611,60		0,06
78	17000336874 Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 3x4mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	60,00000	14,22	853,20		0,01
79	17000336930 Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 5x16mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	20,00000	78,29	1.565,80		0,00
80	17000336936 Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 5x4mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	25,00000	22,14	553,50		0,00
81	17000336940 Cablu cu intarziere la propagarea focului,fara degajari de halogeni, tip N2XH 5x6mmp;Un=1kV,inclusiv accesorii de montaj	m	25,00000	31,57	789,25		0,00
82	4807870 Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp	m	16,48000	6,77	111,57		0,02
83	8004259 Cablu efracție LIY 6xo,22 + 2x0,5 mmp	m	4.080,00000	3,43	13.994,40		0,41
84	4802626 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778	m	204,00000	9,34	1.905,36		0,12
85	4802602 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	408,00000	9,12	3.720,96		0,19
86	17000651801 Cablu incendiu JEH(ST) H/E30 1x2x0,8mm	buc	1.326,00000	5,92	7.849,92		0,13
87	8004227 Cablu metalic multifilar 10mm	m	4.545,00000	11,76	53.449,20		22,73
88	17000336860 Cablu NHXH bFE180 E30 3x2.5	m	20,60000	10,14	208,88		0,00
89	8004256 Cablu pentru degivrare igheaburi si burlane	m	1.530,00000	28,66	43.849,80		0,15
90	4700189 Cablu simplu 1x 7 140kgf D = 5 C Zn s	kg	41,50000	8,13	337,40		0,04
91	4802602 Cablu tip CYABY 3x 2,5mmp; Un=1kV,montaj ingropat	m	600,00000	9,12	5.472,00		0,28
92	4803199 Cablu tip CYABY 3x 70 + 35mmp; Un=1kV,montaj ingropat	m	150,00000	218,50	32.775,00		0,57
93	4113582 Caciula pentru ventilatie DN = 100 nti 1337-67	buc	2,00000	91,10	182,20		0,00
94	7307055 Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	kg	0,44000	12,57	5,53		0,00
95	20020685 Camera video de supraveghere, normale, de exterior, tip ..a1	buc	31,00000	1.540,00	47.740,00		0,16
96	20020679 Camera video de supraveghere, normale, de interior, tip ..a1	buc	10,00000	621,44	6.214,40		0,05
97	20027612 Camin vizitare compact baza inchisa ht=1000	buc	24,00000	1.540,00	36.960,00		0,02
98	6804147 Cap caroter cu insertie widia pentru foraj	buc	0,76800	159,13	122,21		0,00
99	20027619 Capac camin pehd dn640-dext800	buc	24,00000	440,00	10.560,00		0,02
100	20027635 Capac+rama fonta ventilat d400 pas liber d600	buc	24,00000	1.064,11	25.538,64		0,02

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
101	4203909 Captator protectie anticolmatare scurgere pluviale	buc	8,00000	108,68	869,44		0,12
102	2300741 Caramida plina M 50 cal.1 C1 240x115x63 vrac s457	buc	600,00000	3,26	1.956,00		1,80
103	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	8,62520	6,70	57,79		0,01
104	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	37,92000	6,70	254,06		0,04
105	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	40,84200	4,66	190,32		0,04
106	7308310 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	kg	1,70000	5,96	10,13		0,00
107	7308669 Ceara de parchet forma vara, solida tip A, bidon 10 kg	kg	5,61400	24,59	138,05		0,01
108	7800922 Centrala alarma efractie ,tastatura,gsm,cf.proiect	buc	1,00000	4.860,04	4.860,04		0,00
109	20018352 Centrala incendiu aresabila cu 4 bucle	buc	1,00000	5.109,00	5.109,00		0,01
110	6102820 Chit de etansare rost ultracolor	kg	95,20000	11,80	1.123,36		0,10
111	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	3,00000	9,14	27,42		0,00
112	6101674 Chit epoxid fol. lipiri micm- ni 50 -59	kg	4,00000	24,89	99,56		0,00
113	6102815 Chit siliconic	kg	33,71550	36,00	1.213,76		0,03
114	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	9,00000	0,60	5,40		0,01
115	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	20.955,48150	0,60	12.573,29		20,96
116	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	20.837,58600	0,60	12.502,55		20,84
117	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	12.961,25000	0,60	7.776,75		12,96
118	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	740,25000	1,04	769,86		0,74
119	100146 CIS10 Corp de iluminat pentru indicare cale de evacuare,echipat cu sursa led,7W/230Vca,grad de protectie la praf si umezeala IP54,echipat cu kit de emergenta ce asigura o autonomie de 3h,montaj aparent,prevazut cu pictograma conform indicatie,conform SR EN 1838	buc	18,00000	432,00	7.776,00		0,00
120	8004264 Clema rez la foc tip pyroline cond,incl ancora	buc	1.308,00000	13,00	17.004,00		0,13
121	7309637 Cloramina b	kg	3,43000	41,55	142,52		0,00
122	8080007 CMC Carboximetilceluloza	kg	916,19250	199,00	182.322,31		0,92
123	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0,30000	34,50	10,35		0,00
124	6310175 Cofrag pierdut din tabla cutata	kg	15.435,80000	9,45	145.868,31		15,44
125	7800975 Comunicator GSM	buc	1,00000	1.545,00	1.545,00		0,00
126	4828450 Conductor afy 1x 6 s 6865	m	0,40000	4,38	1,75		0,00
127	6309886 Confecție metalice inglobate in beton	kg	7.303,00000	13,75	100.416,25		7,30
128	6309903 Confecție metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	3,66000	9,82	35,94		0,00
129	6309903 Confecții metalice	kg	1.700,67000	9,82	16.700,58		1,70
130	4203492 Consola cu un brat vopsita 420mm cal.2 s 3343	buc	8,00000	31,76	254,08		0,02
131	4205153 Consola pentru lavoar de 420 mm	buc	8,00000	9,29	74,32		0,01
132	8080049 Consolidanti sintetici	kg	773,44875	250,40	193.671,57		0,08
133	7373400 CONTAINER BIROU	buc	2,00000	7.400,00	14.800,00		20,00
134	3500295 Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n	kg	81,30000	6,36	517,07		0,08
135	3500166 Cornier cu aripi egale laminat la clad, stas 424 30x30x4 mm, OL 37-1n	kg	223,52000	5,76	1.287,48		0,22
136	11842081 Cornier zincat 50x50x2,5	kg	7.143,80000	8,58	61.293,80		7,14
137	5104093 Corp de iluminat echipat cu o sursa led de 30W,montat pe stalp metalic	buc	11,00000	1.105,36	12.158,96		0,21

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
138	100181 Corp de iluminat exterior, cu prindere pe perete, echipat cu sursa LED 18W, grad de protectie IP54, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem de prindere si montaj	buc	10,00000	437,40	4.374,00		0,00
139	20034820 Corp de iluminat LED impotriva panicii, cu kit de emergenta 3h, montaj aparent, inclusiv elemente de prindere si etichetare	buc	9,00000	596,52	5.368,68		0,00
140	20042118 Corp de iluminat liniar, cu prindere pe tavan, echipat cu sursa LED 20W, grad de protectie IP44, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu element antiiorbire	buc	6,00000	248,40	1.490,40		0,00
141	20042143 Corp de iluminat liniar, cu prindere pe tavan, echipat cu sursa LED 30W, grad de protectie IP20, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu element antiiorbire	buc	6,00000	398,40	2.390,40		0,00
142	8002035 Corp de iluminat liniar, cu prindere pe tavan, echipat cu sursa LED 30w, grad de protectie IP65, montaj aparent, complet echipat, inclusiv sistem de prindere si montaj, cu kit de emergenta 3h, pentru iluminatul continuarea lucrului	buc	2,00000	249,18	498,36		0,00
143	9999853 Corp de iluminat liniar, cu prindere pe tavan, echipat cu sursa LED 30w, grad de protectie IP65, montaj aparent, complet echipat, inclusiv sistem de prindere si montaj, cu kit de emergenta 3h, pentru iluminatul impotriva panicii	buc	4,00000	288,48	1.153,92		0,00
144	5104814 Corp de iluminat liniar, cu prindere pe tavan, echipat cu sursa LED 32,5W, grad de protectie IP44, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu element antiiorbire	buc	31,00000	331,97	10.291,07		0,03
145	1700028 Corp de iluminat liniar, cu prindere pe tavan, echipat cu sursa LED 52,5w, grad de protectie IP44, montaj aparent, complet echipat, inclusiv sistem de prindere si montaj, prevazut cu element antiiorbire, pentru iluminatul impotriva panicii	buc	2,00000	483,53	967,06		0,00
146	5104746 Corp de iluminat tip panou LED de 41,600x600, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem prindere si montaj prevazut cu element antiiorbire	buc	24,00000	320,93	7.702,32		0,35
147	5104190 Corp de iluminat tip proiector ajustabil cu sursa led de 20w, grad de protectie IP65, montaj aparent, complet echipat inclusiv sistem de prindere si montaj	buc	28,00000	844,67	23.650,76		0,13
148	5104090 Corp de iluminat tip reflector echipat cu o sursa led 25W, montat pe stalp metalic	buc	8,00000	1.101,56	8.812,48		0,15
149	7311238 Cositor aliaj	kg	5,28000	41,55	219,38		0,01
150	6719430 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	3,60000	68,10	245,16		0,00
151	6719429 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	4,80000	58,05	278,64		0,00
152	6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	8,00000	0,47	3,76		0,00
153	6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm	buc	3,60000	0,69	2,48		0,00
154	6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm	buc	4,80000	1,56	7,49		0,00
155	5891571 Crampoane otel pentru placaje piatra marmura zincate	kg	305,90000	9,42	2.881,58		0,31
156	5886943 Cui	kg	4,00000	7,82	31,28		0,00
157	5886801 Cuie cu cap conic tip A 2,24x 50 s 2111	kg	4,51200	7,82	35,28		0,00
158	5886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	38,00000	7,82	297,16		0,04

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
159	5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111	kg	1,22000	6,74	8,22		0,00
160	5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111	kg	6,41600	7,60	48,76		0,01
161	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	1,01250	6,01	6,09		0,00
162	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	10,30049	6,55	67,47		0,01
163	5887441 Cuie cu cap plat tip A 0,8 x 10 OL 34 s 2111	kg	0,64800	7,35	4,76		0,00
164	4116998 Curba fonta maleabila g1 s472 DN 15 1/2	buc	70,00000	4,25	297,50		0,01
165	4117033 Curba fonta maleabila g1 s472 DN 25 1	buc	112,00000	9,08	1.016,96		0,05
166	4117071 Curba fonta maleabila g1 s472 DN 40 11/2	buc	14,00000	19,72	276,08		0,02
167	4117112 Curba fonta maleabila g1 s472 DN 65 21/2	buc	87,50000	53,56	4.686,50		0,25
168	6715231 Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 25 nii 5795	buc	230,02425	3,82	878,69		0,01
169	7312440 Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	2,00000	47,92	95,84		0,01
170	7315777 Debitmetru	buc	1,00000	5.683,00	5.683,00		0,00
171	7315778 Decapant	kg	1,88000	22,11	41,57		0,00
172	8001999 Deck lemn pentru placaje exterioare	mp	61,16750	174,40	10.667,61		0,01
173	20018471 Declansator manual de alarmare adresabil cu doza de montaj	buc	6,00000	312,39	1.874,34		0,01
174	17000425594 Derivat tip Y al traseului frigorific pentru unitati interne tip, cu puteri de racire in intervalul 15...40kw	buc	9,00000	550,00	4.950,00		0,00
175	17000035159 Derivat tip Y al traseului frigorific pentru unitati interne tip, cu puteri de racire mai mici de 15kw	buc	9,00000	550,00	4.950,00		0,00
176	20018380 Detector conventional combinat fum+temperatura	buc	35,00000	263,33	9.216,55		0,04
177	8080046 Dezinfectant cationic	l	22,27500	76,00	1.692,90		0,00
178	7800083 Diblu cu cui din plastic 8/60 x 135 mm	buc	2.154,00000	0,90	1.938,60		0,22
179	6313344 Diblu cu expandare marimea 8	buc	12,00000	2,52	30,24		0,00
180	2950716 Diblu din lemn	buc	328,80000	0,42	138,10		0,02
181	7800984 Diblu din plastic cu holsurub	buc	6,00000	0,71	4,26		0,00
182	6313318 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 10	buc	3.500,00000	3,78	13.230,00		0,14
183	6313291 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 6	buc	1.140,00000	2,46	2.804,40		0,02
184	6313306 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	4,00000	2,78	11,12		0,00
185	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	210,00000	0,29	60,90		0,03
186	855803A Dibluri tub filetate k 6/35 -100 +suruburi	100 buc	22,67000	12,81	290,40		0,01
187	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0,14000	12,47	1,75		0,00
188	YC01 Diferenta pret material	lei	141.943,000...	1,00	141.943,00		0,14
189	20017900 Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	KG	2,80000	7,10	19,88		0,00
190	6109092 Diluant pentru alorex ntr 63-73	kg	6,71894	12,99	87,28		0,01
191	6109420 Diluant pentru lacuri anticorozive d006-1 ni 1708-61 a1	kg	33,04640	8,75	289,16		0,03
192	6109080 Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	57,00000	7,10	404,70		0,06
193	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0,49400	12,17	6,01		0,00
194	6109456 Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri d007-1	kg	3,39350	6,05	20,53		0,00
195	6110596 Dinox 10l	kg	118,00000	90,54	10.683,72		0,12
196	20018476 Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj in exterior	buc	5,00000	910,00	4.550,00		0,01
197	20018475 Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj in interior	buc	9,00000	470,00	4.230,00		0,01

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pag 7

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
198	6719093 Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	5.874,40000	0,41	2.408,50		0,06
199	7318707 Distanțieri de rost din PVC pentru placaje model m2	buc	1.160,00000	1,34	1.554,40		0,03
200	7318902 Distribuitor de sapun lichid	buc	4,00000	48,07	192,28		0,00
201	7800979 Doza centralizatoare 200x150x100	buc	30,00000	19,29	578,70		0,00
202	7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	30,00000	5,66	169,80		0,02
203	7319307 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat simb.ripp mar.29	buc	527,77425	1,88	992,22		0,09
204	7319369 Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	4,32000	7,01	30,28		0,00
205	20018332 Doza sau soclu	buc	18,00000	178,00	3.204,00		0,01
206	2918639 Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a	mc	0,27000	3.797,71	1.025,38		0,22
207	2918639 Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a	mc	0,96000	3.983,97	3.824,61		0,77
208	2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28 -58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0,17000	1.448,43	246,23		0,09
209	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,22900	1.448,43	331,69		0,11
210	2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0,64800	1.434,62	929,63		0,32
211	11672511 Dvr 16-40 canale	buc	2,00000	10.124,00	20.248,00		0,00
212	5903105 Electrode pentru lipit cupru I-cu p6 de 2x2x500 mm	kg	1,17000	181,95	212,88		0,00
213	5900358 Electrode sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm	kg	0,30000	17,07	5,12		0,00
214	5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	13,50000	11,94	161,19		0,01
215	5900839 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 4	kg	5,48352	12,68	69,53		0,01
216	5901340 Electrode sud.ol.slab aliat s 1125/2 e50b 4	kg	16,21198	11,25	182,38		0,02
217	5901194 Electrode sudare otel s 1125/2 e43.2 d = 3,25mm inv. r1.2	kg	0,60000	12,50	7,50		0,00
218	2735725901338 Electrode sudura	kg	1,15000	12,50	14,38		0,00
219	17000822874 Electrovană sist irigare dn25	buc	1,00000	435,84	435,84		0,00
220	8004265 Electrovană sist irigare dn32	buc	3,00000	590,00	1.770,00		0,00
221	20017864 Electrozi sudura	kg	15,00000	132,36	1.985,40		0,02
222	8558140 Element de prindere in cruce pt. cd	buc	10,00500	1,23	12,31		0,00
223	6426309 Element din beton armat	buc	22,00000	1.788,05	39.337,10		42,43
224	8004226 Elemente de tensionare pentru cabluri metalice	buc	699,00000	67,09	46.895,91		0,07
225	6108751 Email rezist.agent.chimici	kg	4,50000	20,35	91,58		0,00
226	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	10,08600	22,72	229,15		0,01
227	2600347 Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta s8877	kg	571,80000	14,81	8.468,36		0,57
228	8080055 Emulsii acrilice	l	4,45500	125,39	558,61		0,00
229	7106238 Energie electrica	kwh	151,80000	0,72	109,30		0,15
230	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	136,50000	1,98	270,27		0,00
231	2451722 Etajera portelan tip e2.55 alb c.1 ni 567	buc	4,00000	90,77	363,08		0,01
232	8003186 Etichete	buc	11,00000	1,00	11,00		0,00
233	6719641 Etichete/inscriptii pvc	buc	100,00000	3,77	377,00		0,01
234	2401105 Faianta	mp	19,44000	49,22	956,84		0,25
235	7322056 Filtru Y 1"	buc	1,00000	41,13	41,13		0,00
236	6312106 Fisie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm	buc	138,00000	2,99	412,62		0,02
237	8080057 Fixativi pentru operatiuni de restaurare	l	89,10000	95,00	8.464,50		0,09
238	20025258 Folie din pvc	mp	209,99999	4,41	926,10		0,10

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pag 8

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
239	6716649 Folie polietilena 0,2 mm	kg	31,20000	12,99	405,29		0,03
240	17000831866 Fotocelula cu prag reglabil de luminozitate (de la 2-50lx),IP67	buc	10,00000	792,06	7.920,60		0,00
241	7322940 Fuior cinepa	kg	0,66900	21,36	14,29		0,00
242	20027640 Garnitura etansare camin	buc	24,00000	149,00	3.576,00		0,00
243	20010489 GEOGRILA SI SALTEA PROTECTIE	mp	1.040,00000	70,71	73.538,40		0,36
244	17000754365 Geogriile	mp	358,60000	14,28	5.120,81		0,04
245	17000754412 Geotextil	mp	1.221,00000	24,57	29.999,97		0,12
246	17000754375 Geotextile netesute georpes ag 400 -6 x 60m	mp	587,40000	30,35	17.827,59		0,06
247	6306145 Gratar zincat	kg	3.516,90000	19,20	67.524,48		3,52
248	17000865040 Grila introducere/aspiratie aer, din aluminiu lamele mobile pemntu montaj pe tubulatura cu sectiunea circulara, accesorii montaj, prindere etansare, plenum, registru de reglaj, cu dimensiune 475x75mm	buc	19,00000	2.360,80	44.855,20		0,00
249	6301200 Grinda din profile si otel rotund g<0,1 t	kg	23.486,30000	13,75	322.936,63		23,49
250	2913469 Grinda stejar gR = 120mm laT = 150mm lun G = 1,80m s 8689	mc	4,89250	3.762,80	18.409,50		3,91
251	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	1,52600	19,17	29,25		0,00
252	6100802 Grund miniu anticoroziv g.355-4 ntr 1703-80	kg	1,50000	23,06	34,59		0,00
253	6100814 Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	kg	2,85000	23,06	65,72		0,00
254	6101260 Grund miniu g.359-1 ntr 1707-80	kg	1,50000	23,06	34,59		0,00
255	7800800 Grund pentru amorsarea suprafetei	kg	9.900,80000	4,23	41.880,38		9,90
256	6101234 Grund prenadez tip m ntr 2831-74	kg	2,80000	23,06	64,57		0,00
257	8080052 Guma arabica	g	370,20000	8,07	2.987,51		0,37
258	8080047 Gume plastice	buc	222,75000	9,31	2.073,80		0,26
259	7325046 Hartie absorbanta	kg	5,87000	229,07	1.344,64		0,01
260	8080040 Hartie filtru	coli	98,01000	5,06	495,93		0,01
261	8080039 Hartie japoneza	mp	1.485,74250	32,24	47.900,34		0,15
262	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	81,90000	0,70	57,33		0,00
263	2000049 HDD 1TB+Monitor 24"	buc	2,00000	3.790,00	7.580,00		0,00
264	7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	0,14000	2,25	0,32		0,00
265	8080051 Hirtie pelur	coli	71,28000	2,71	193,17		0,08
266	6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	3,40000	0,72	2,45		0,00
267	8080048 Hirtie tessutto nontessutto	mp	22,27500	23,60	525,69		0,03
268	7101619 Indicator rutier cf.proiect	buc	2,00000	126,20	252,40		0,01
269	7326594 Intaritor tip TETA NI 6573-75 sau echivalent	kg	93,22000	29,27	2.728,55		0,09
270	5518739 Intrerupator dublu 10A/230V, grad de protectie, IP20 ,montaj ingropat, complet echipat inclusiv doza de aparat	buc	7,00000	29,96	209,72		0,00
271	5500720 Intrerupator simplu 10A/230V, cu rama de protectie, IP20	buc	6,00000	23,83	142,98		0,00
272	5405491 Intrerupator tip cap scara 10A/230V ,grad de protectie IP20, montaj ingropat complet echipat inclusiv doza de aparat	buc	1,00000	28,60	28,60		0,00
273	2101468 Ipsos	kg	8,40000	0,46	3,86		0,01
274	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	2.744,74465	0,46	1.262,58		2,74
275	17000194533 Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex (D=15-20mm)	m	70,00000	1,26	88,20		0,01
276	17000194547 Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex (D=25mm)	m	40,00000	1,47	58,80		0,00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
277	17000194563 Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex (D=32mm)	m	80,00000	2,06	164,80		0,01
278	17000206836 Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex (D=40mm)	m	80,00000	7,55	604,00		0,01
279	17000206690 Izol.pt cond.gr.13mm tip tubolit/armaflex (D=50mm)	m	70,00000	8,60	602,00		0,01
280	11518137 izolatie termica pt tubulatura de ventilatie de tip, avand grosimea de g=25mm,clasa de reactie la foc A2-s1,d0	mp	82,40000	865,19	71.291,66		0,01
281	17000282722 Lampa semnalizare cu stroboscop	buc	3,00000	246,23	738,69		0,00
282	2442260 Lavoar din ceramica pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,00000	4.300,59	4.300,59		0,00
283	2437829 Lavoar portelan f.spatar l 2-500mm alb c. 1 s1540	buc	3,03000	276,91	839,04		0,03
284	20011917 Lemn ecarisat de stejar	mc	1,98000	3.762,80	7.450,34		0,99
285	2900888 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,10980	1.448,43	159,04		0,09
286	8521010 Liant imbinare placi gipscarton (5 kg/sac)	kg	547,20000	3,06	1.674,43		0,55
287	7327483 Lignolineum	kg	1,12500	3,38	3,80		0,00
288	6621595 Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	5,00000	2,30	11,50		0,00
289	8080042 Manusi protectie	buc	2.415,42000	6,01	14.516,67		0,24
290	20018464 Martor LED	buc	9,00000	289,00	2.601,00		0,01
291	8080043 Masca protectie	buc	8.785,50000	3,50	30.749,25		0,88
292	631152I Material de conservare piatra cf.tehnologiei proprii restauratorului	kg	16,00000	11,63	186,08		0,02
293	20047286 Material marunt	%			627,71		0,00
294	3064291 Material marunt	%			1.397,08		0,00
295	7801035 Material marunt	%			132,40		0,00
296	7801044 Material marunt	%			705,32		0,00
297	7819201 Material marunt	%			288,35		0,00
298	8000277 Material marunt	%			9.051,25		0,00
299	8590277A Material marunt	%			13.680,18		0,00
300	20018328 Material marunt	%			1.585,83		0,00
301	7801070 Material marunt (Aracet ,holtzsuruburi,etc)	%			3,85		0,00
302	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%			178,25		0,00
303	7811077 Material marunt (Carpe sters, chit pentru vopsitorii, ciment alb, piatra frecata)	%			2.972,22		0,00
304	7801065 Material marunt (Diblu ,ipsos,etc.)	%			49,42		0,00
305	7801064 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,dicloretan ,etc.)	%			346,47		0,00
306	7801062 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%			118,73		0,00
307	7804127 Material marunt (dispozitiv sustinere)	%			19,66		0,00
308	7801050 Material marunt (Sirma de otel)	%			38,72		0,00
309	7801048 Material marunt (Surub ,piulite,saibe,ciment,etc.)	%			33,90		0,00
310	7801034 Material marunt (ciment, nisip)	%			2,90		0,00
311	20019127 Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%			8,68		0,00
312	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	28.529,72000	1,00	28.529,72		2,85
313	8080012 Material pt curatare (gommage)	kg	1.403,32500	3,66	5.136,17		1,40
314	7329883 Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m	m	246,06400	27,87	6.857,80		0,16
315	20053102 Materiale de prindere	kg	0,85000	9,95	8,46		0,00
316	20012913 Membrana antiradacina epdm	mp	524,15000	32,70	17.139,71		2,10

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
317	20012522 Membrana hidroizolanta	mp	600,80160	20,71	12.442,60		2,10
318	8004243 Membrana hidroizolatiei EPDM	mp	524,15000	20,41	10.697,90		0,52
319	8004230 Membrana pentru acoperiri provizorii	mp	708,00000	14,39	10.188,12		1,61
320	8004229 Membrana tensionata, incl.sistem tensionare	mp	350,00000	235,38	82.383,00		0,04
321	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	kg	3,38000	8,56	28,93		0,00
322	7330002 Minium de plumb	kg	1,40000	15,95	22,33		0,00
323	6100010 Minium de plumb de inalta dispersie (id)stas:429/79	kg	0,85500	16,50	14,11		0,00
324	6100022 Minium de plumb tip ns stas 429-67	kg	0,28500	16,93	4,83		0,00
325	7302087 Mocheta	mp	64,99500	96,88	6.296,72		0,65
326	20018376 Modul adresabil 2in/1out	buc	2,00000	1.199,40	2.398,80		0,00
327	7800593 Mortar adeziv pentru spaclu baumit	kg	7.101,75000	1,39	9.871,43		7,10
328	2101179 Mortar marfa pentru zidarie semiprep cu var, fara ciment, umed M 100 - Z	mc	19,00800	338,24	6.429,27		39,92
329	2204818 Mozaic din piatra alba, saci G = 0,5x1,0mm	kg	322,00000	0,64	206,08		0,32
330	7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	kg	1,18000	2,67	3,15		0,00
331	6719421 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 25 mm	buc	1,20000	17,87	21,44		0,00
332	6719422 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	1,60000	18,81	30,10		0,00
333	6719423 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	1,20000	22,57	27,08		0,00
334	6719420 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 20 mm	buc	3,20000	15,64	50,05		0,00
335	6719479 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 mm	buc	1,60000	0,98	1,57		0,00
336	6719588 Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 20 mm	buc	1,60000	27,24	43,58		0,00
337	6719589 Mufa electrosudabila M x M polipropilena diam 25 mm	buc	1,20000	33,41	40,09		0,00
338	6713582 Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 25 s 7176	buc	306,69900	0,80	245,36		0,01
339	2205939 Nisip	mc	72,17100	103,12	7.442,27		97,43
340	2206000 Nisip 0,0-0,7 mm	mc	264,51000	103,12	27.276,27		357,09
341	2206012 Nisip natural 0-3 mm	mc	9,60000	110,73	1.063,01		12,96
342	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,17200	103,12	17,74		0,23
343	2200587 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,16040	103,12	16,54		0,22
344	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	78,30673	103,12	8.074,99		105,71
345	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	201,01892	103,12	20.729,07		271,38
346	5884724 Nit cu cap semirotund 3 x 8 OL 34 s 797	kg	7,98000	14,31	114,19		0,01
347	5884803 Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL 34 s 797	kg	0,01040	11,61	0,12		0,00
348	2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	4,00000	97,96	391,84		0,01
349	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	2.329,73900	4,80	11.182,75		2,33
350	2000597 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 18mm	kg	21.189,80000	4,85	102.770,53		21,19
351	17000015140 Otel lat (platbanda) zn.300x5mm incl.sist.prindere	kg	3.165,12000	22,25	70.423,92		0,32
352	3435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6	kg	1,20000	5,73	6,88		0,00
353	3437010 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 55 x 10	kg	82,80000	5,73	474,44		0,08
354	3401115 Otel lat zincat	m	1.221,00000	75,90	92.673,90		1,93
355	3401114 Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 16	kg	3,32000	4,51	14,97		0,00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
356	3400201 Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 12	kg	330,00000	4,51	1.488,30		0,33
357	7106229 Oxigen tehnic gazos	mc	10,83000	23,75	257,21		0,01
358	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	6,75280	23,75	160,38		0,08
359	20010472 Pamant	mc	475,00000	98,00	46.550,00		57,00
360	20010469 Panou afisare pentru organizare de santier gata confectionat	buc	1,00000	280,00	280,00		0,01
361	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras. scurte subscurte	mp	6,30000	73,73	464,50		0,09
362	20030350 Panou sticla triplex securizata si laminata	mp	132,00000	557,94	73.648,08		0,20
363	6200729 Parchetin, s 44	l	6,41600	9,83	63,07		0,01
364	11644152 Pardoseala marmoleum	mp	103,42500	247,33	25.580,11		0,01
365	7204100 Parthenocisus quinquifolia h150 container 5l	buc	50,00000	45,95	2.297,50		0,10
366	6304501 Pasarele, jgheaburi, lifuri, scari	kg	750,00000	10,46	7.845,00		0,75
367	8080044 Pasta de hartie	kg	84,67500	65,00	5.503,88		0,08
368	6109482 Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72	kg	0,11700	8,24	0,96		0,00
369	7332752 Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,24000	72,33	17,36		0,00
370	2205238 Pavele ecologice abnorme	tona	68,19840	485,86	33.134,87		68,20
371	8080036 Pensula medie	buc	1.943,55000	4,92	9.562,27		0,19
372	8080037 Pensula mica	buc	348,93000	2,85	994,45		0,03
373	2946844 Pervaz stejar, cer 30 x 20 x 800 xx cls.2 s 228/4	m	192,48000	7,85	1.510,97		0,09
374	2948062 Pervaz baghete pentru usi cher. rasin. 24/14 mm.	m	76,00000	2,64	200,64		0,15
375	2201335 Piatra bruta sortata r. magmatice pentru drum, anroc, pereuri	kg	7.590,00000	0,30	2.277,00		7,59
376	2201426 Piatra bruta sortata r. sediment. pentru zidarii bet. ciclop.	mc	68,31000	144,69	9.883,77		102,47
377	20018767 Piatra de cariera	kg	199.800,000...	0,64	127.872,00		199,80
378	6001317 Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm	kg	3,20800	16,59	53,22		0,00
379	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r. magmatice 15-25 mm.	mc	4,08000	144,30	588,74		6,12
380	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r. magmatice 15-25 mm.	mc	19,43874	144,69	2.812,59		29,16
381	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r. magmatice 40-63 mm.	mc	214,86802	144,69	31.089,25		322,30
382	7373404 PICHET INCENDIU	buc	1,00000	2.398,00	2.398,00		0,01
383	6715504 Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm nii 2167	buc	4,00000	18,14	72,56		0,00
384	20027639 Piesa fixare prelungire camin	buc	24,00000	175,00	4.200,00		0,00
385	20029267 Piesa sup. regl. v 100-300 pt. camine pehd	buc	24,00000	682,00	16.368,00		0,02
386	2206024 Pietris 7-31 mm	mc	28,00000	112,10	3.138,80		44,80
387	2200056 Pietris ciuruit nespalat de riu 3-7 mm	mc	39,50427	108,56	4.288,58		63,21
388	2200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	49,20000	108,56	5.341,15		78,72
389	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	49,07950	108,56	5.328,07		78,53
390	8001714 Pigmenti	g	1.388.250,0...	1,20	1.665.900,00		1.388,25
391	7200726 Pinus silvestris-pin rosu h200/300 c12/14 balot	buc	10,00000	3.835,00	38.350,00		2,20
392	6001874 Pinza pentru slef. usc. cu en foi 23x30 gr 40 s1582	buc	9,00000	2,37	21,33		0,00
393	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	604,00000	0,09	54,36		0,01
394	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	72,00000	0,08	5,76		0,00
395	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	26,00000	0,12	3,12		0,00
396	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	20,00000	0,11	2,20		0,00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
397	5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	13,00000	0,36	4,68		0,00
398	5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922	buc	188,50500	0,93	175,31		0,02
399	5842685 Piulita hexagonala m 8	buc	40,00000	0,12	4,80		0,00
400	5847013 Piulita inalta rezistenta , cf proiect	buc	306,00000	4,80	1.468,80		0,01
401	6426373 Placa de reazem din beton armat	buc	22,00000	540,20	11.884,40		1,52
402	8627156 Placa panou acustic	mp	617,91000	65,91	40.726,45		5,80
403	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0,04050	1.016,30	41,16		0,04
404	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0,14400	1.116,62	160,79		0,14
405	2202145 Placa piatra pentru fatada	mp	821,09195	238,82	196.093,18		44,17
406	2419521 Placa teracota	mp	259,56000	234,00	60.737,04		0,68
407	2960450 Placaj lemn pin nordic tratat termic	mc	209,00000	1.383,64	289.180,76		1,09
408	17000186677 Placaj lemn stejar,incl prinderi	mp	4,80000	231,00	1.108,80		0,00
409	8527017 Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2600	mp	2.804,40000	17,34	48.628,30		24,96
410	2422226 Placi gresie	mp	59,74000	82,18	4.909,43		1,18
411	6621815 Placi teh.cauciuc pt.garnit.cu insertie textila 4 mm	kg	0,06000	12,82	0,77		0,00
412	3270961 PLASA GARD,SUDATA ZINCATA,	MP	600,00000	27,11	16.266,02		0,00
413	20018589 Plasa metalica balustrada,cf.proiect	kg	1.630,25000	22,89	37.316,42		1,63
414	2004921 Plasa sirma zincata ochi patrat 20,0 x2,0 x1500 s 2543	kg	180,00000	4,50	810,00		0,18
415	6306599 Poarta metalica inclusiv accesorii	mp	10,00000	185,31	1.853,12		0,00
416	2453615 Port - hirtie portelan hi-1 alb c.1	buc	7,00000	94,51	661,57		0,01
417	7335349 Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	ora	57,60000	14,99	863,42		0,00
418	6110417 Prenadez 1500 r nii 2829-74	kg	83,40800	15,20	1.267,80		0,08
419	6110417 Prenadez 1500 r nii 2829-74	kg	54,00000	15,20	820,80		0,06
420	6110431 Prenadez 300, 2829-74	kg	114,00000	12,51	1.426,14		0,11
421	5769302 Priza de aer exterioara din otel zincata cu jaluzele si plasa de sarma,inclusiv accesorii mntah,avand dimensiunile 200x200mm	buc	1,00000	320,20	320,20		0,00
422	5768592 Priza de aer exterioara din otel zincata cu jaluzele si plasa de sarma,inclusiv accesorii mntah,avand dimensiunile 400x200mm	buc	2,00000	270,20	540,40		0,01
423	5768669 Priza de aer exterioara din otel zincata cu jaluzele si plasa de sarma,inclusiv accesorii mntah,avand dimensiunile 500x400mm	buc	2,00000	428,70	857,40		0,02
424	400065 Priza dubla date RJ45 cat.6,IP20,montata incastat	buc	14,00000	80,25	1.123,50		0,00
425	5535995 Priza dubla shucko cu contact de protectie,16A/230V,grad de protctie IP44,montaj ingropat,complet echipata inclusiv doza de aparat	buc	34,00000	45,90	1.560,60		0,00
426	8535042 Profil de contur uw 100/0.6/4000 din otel galvanizat	m	589,40000	7,31	4.308,51		0,48
427	8535030 Profil de structura CW 100/0.6/2750mm, din otel galvanizat	m	1.684,00000	7,73	13.017,32		1,55
428	8535055 Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	m	391,50000	5,08	1.988,82		0,14
429	8535052A Profil transversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	1.392,00000	4,22	5.874,24		0,77
430	3516787 Profil U ar eg tr. rece 80x 25x 3 OL 37-1N s 7835/1	kg	78,85000	6,31	497,54		0,08
431	6103622 Prot.anticoroz. str. met. clasa corozivitate C3, durab.H	kg	209,52000	114,68	24.027,75		0,21

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pag 13

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
432	6103622 Prot.anticoroziva str.met,clasa corozivitate c3,durab.h	kg	255,00000	114,68	29.243,40		0,26
433	6312209 Pubele gunoi	buc	3,00000	234,00	702,00		0,08
434	6719563 Racord drept polipropilena D = 20 mm x 1/2	buc	40,00000	7,26	290,40		0,00
435	6719569 Racord drept polipropilena D = 25 mm x 1	buc	30,00000	1,36	40,80		0,00
436	7336056 Racord fix pentru stins incendiu tip a.4 s 701	buc	1,00000	154,54	154,54		0,00
437	7336203 Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	5,00000	12,68	63,40		0,01
438	7341056 Racord flexibil dn1/2-1/2 L = 70 cm	buc	34,00000	12,68	431,12		0,04
439	7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	18,00000	13,00	234,00		0,04
440	6719598 Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	5,00000	56,88	284,40		0,01
441	6111746 Rasina epoxidica dinoxin 72	kg	283,20000	69,79	19.764,53		0,28
442	8080054 Rasini sintetice pentru restaurare	kg	37,86750	106,77	4.043,11		0,04
443	6719458 Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 mm	buc	1,20000	37,91	45,49		0,00
444	6719460 Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 32/25 mm	buc	1,60000	35,88	57,41		0,00
445	6719464 Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 40/32 mm	buc	1,20000	43,78	52,54		0,00
446	6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1,20000	0,65	0,78		0,00
447	6719518 Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x 25 mm	buc	1,60000	0,80	1,28		0,00
448	2452958 Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441	buc	5,00000	355,08	1.775,40		0,09
449	20027798 Rigola fanta,cf proiect	m	150,00000	483,00	72.450,00		0,02
450	4501742 Robinet cu plutitor 1"	buc	2,00000	304,89	609,78		0,01
451	4201755 Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514	buc	5,00000	26,60	133,00		0,00
452	4507207 Robinet coltar DN 1/2 cod 40020407	buc	30,00000	47,23	1.416,90		0,01
453	4202255 Robinet golire instalatie 1/2"	buc	10,00000	36,69	366,90		0,01
454	17000881258 Robinet temporizat pisoar	buc	2,00000	284,00	568,00		0,00
455	4202474 Robinet trec. fonta 1/2 A vent+mufa pn10 s6480	buc	4,00000	45,71	182,84		0,00
456	4202462 Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa pn10 s6480	buc	6,00000	31,25	187,50		0,00
457	4202486 Robinet trec. fonta 1 A vent+mufa pn10 s6480	buc	4,00000	53,49	213,96		0,00
458	4202498 Robinet trec. fonta 1 1/4 A vent+mufa pn10 s6480	buc	2,00000	73,34	146,68		0,00
459	7343982 Rumegus din lemn	kg	12,60000	1,09	13,73		0,01
460	5881198 Saiba gros.plata pentru met M 6 OL 34 s 1388	buc	64,00000	0,01	0,64		0,00
461	5883471 Saiba grower usoara arc6a s7665 M 8	kg	0,06400	13,61	0,87		0,00
462	5883938 Saiba grower seria mij. n M 6 arc6 s 7666/2	buc	604,00000	0,01	6,04		0,01
463	5881227 Saiba plata m 8	buc	40,00000	0,20	8,00		0,00
464	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,04000	24,28	0,97		0,00
465	5882295 Saiba prec.plata pentru met A M 22 OL 34 s 5200	kg	3,08134	15,90	48,99		0,00
466	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,08000	25,06	2,00		0,00
467	2606030 Saltea vata minerala 30cm	mp	953,00000	183,86	175.218,58		14,30
468	7800821 Sapa protectie	kg	11.385,92000	14,30	162.818,66		11,39
469	7344211 Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	kg	3,00000	9,00	27,00		0,00
470	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	23,32539	6,36	148,35		0,02

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
471	5903128 Sarma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2	kg	1,50000	7,37	11,06		0,00
472	5903130 Sarma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	kg	10,83000	9,50	102,89		0,01
473	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,03780	1.448,43	54,75		0,02
474	7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	109,08000	0,82	89,45		0,01
475	6311532 Scoabe ob d=8x300-400 mm	kg	0,96000	10,51	10,09		0,00
476	7362225 Seminte de plante pentru gazon	kg	14,84604	49,17	729,98		0,01
477	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	83,46571	12,29	1.025,79		0,08
478	17000883614 Senzor de miscare 10A/230V, unghi de detectie 360, raza de detectie 5m, IP44, montaj incastrat/aparent, complet echipat, sau similar	buc	6,00000	163,60	981,60		0,00
479	6300259 Senzor geam spart	buc	8,00000	576,99	4.615,92		0,00
480	7800958 Senzor infrarosu +ultrasunete de interior	buc	2,00000	608,79	1.217,58		0,00
481	8004257 Senzor infrarosu de interior	buc	10,00000	510,00	5.100,00		0,00
482	8801090 Senzor nivel apa bazin	buc	2,00000	260,17	520,34		0,00
483	20025152 Senzor ploaie si vant	buc	1,00000	868,33	868,33		0,00
484	6104999 Serlac natural	kg	5,70000	21,19	120,78		0,01
485	4202761 Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611	buc	4,00000	98,43	393,72		0,00
486	6721100 Sifon pard 1ies d50, 4int d40, etans grn con, tub pp-pehd	buc	7,00000	39,14	273,98		0,00
487	4205139 Sifon pentru obiecte sanitare dn=1 1/4"	buc	4,00000	42,65	170,60		0,01
488	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0,01080	1.448,43	15,64		0,01
489	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	209,80000	6,65	1.395,17		0,21
490	3805322 Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 s 889	kg	5,04000	10,45	52,67		0,01
491	3805322 Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 s 889	kg	15,30000	8,71	133,26		0,02
492	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	31,77398	6,62	210,34		0,03
493	5900499 Sirma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25	kg	10,58000	18,74	198,27		0,01
494	8001990 Sistem complet prindere deck pard exterioare	mp	33,66750	265,00	8.921,89		0,05
495	11592348 Sistem paratrasnet prelectron rp=52m, h=2m (ansamblu)	buc	2,00000	5.670,00	11.340,00		0,00
496	20018329 Soclu detector	buc	35,00000	178,00	6.230,00		0,00
497	8080033 Solutie biocidare pentru piatra	l	370,20000	32,04	11.861,21		0,37
498	6100338 Solutie de etansare	kg	0,12000	8,83	1,06		0,00
499	20027641 Solutie unguenta	kg	2,49600	26,05	65,02		0,00
500	20029741 Solutie unguenta	kg	9,97500	26,05	259,85		0,01
501	7345967 Solutie unguenta	kg	0,02450	11,29	0,28		0,00
502	8001766 Solutii hidrofobizante	kg	1.606,95000	37,98	61.031,96		1,61
503	8080045 Solventi pentru operatiuni restaurare	l	2.992,82250	37,58	112.470,27		0,30
504	4200367 Spalator cu cuve pentru laborator	buc	2,00000	3.357,40	6.714,80		0,08
505	4200366 Spalator cu cuva pentru bucatarie	buc	2,00000	2.622,70	5.245,40		0,09
506	17000560655 Spliter 1 intrare/2 iesiri	buc	2,00000	27,00	54,00		0,00
507	6101572 Spuma din poliuretan	kg	96,23250	39,01	3.754,03		0,10
508	20019499 Stabilizator enzimatic	l	625,00000	192,24	120.150,00		0,63
509	20017403 Stalp metalic 100x50x4mm	buc	150,00000	37,80	5.670,00		30,00
510	7346207 Stearina	kg	0,06000	17,09	1,03		0,00
511	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00000	244,17	488,34		0,03

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
512	6302278 Stilpi metalici, cf. proiect	kg	11.710,70000	13,75	161.022,13		11,71
513	7311111 Structura metalica	kg	34.920,00000	13,65	476.658,00		3,49
514	7311111 Structura metalica (teava patrata inox 100x100x4mm)	ml	240,00000	350,00	84.000,00		0,02
515	7346788 Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b	buc	75,00000	7,19	539,25		0,00
516	7801179 Sursa alimentare pentru camere	buc	4,00000	319,45	1.277,80		0,00
517	7300637 Sursa de alimentare 24V/2Ah cu back-up	buc	2,00000	1.518,00	3.036,00		0,00
518	5819999 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 35 gr. 4.8 s 920	buc	604,00000	0,16	96,64		0,01
519	5820015 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 40 gr. 4.8 s 920	buc	64,00000	0,15	9,60		0,00
520	5820168 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 30 gr. 4.6 s 920	buc	16,00000	0,19	3,04		0,00
521	5820285 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 60 gr. 4.8 s 920	buc	26,00000	0,30	7,80		0,00
522	5822283 Surub cap hexagonal grosolan M 20x 60 gr. 4.8 s 920	buc	94,54500	1,92	181,53		0,02
523	5822403 Surub cap hexagonal grosolan M 20x 80 gr. 4.8 s 920	buc	93,96000	2,28	214,23		0,02
524	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s 4272	buc	8,00000	0,20	1,60		0,00
525	5802520 Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 s 4272	buc	76,00000	3,69	280,44		0,02
526	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	4,00000	0,27	1,08		0,00
527	5829126 Surub cap inecat crestet sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	819,00000	0,11	90,09		0,01
528	5836492 Surub cu cap bombat crestet I 5 x 60 f1 s 1451	buc	8,00000	0,12	0,96		0,00
529	5836741 Surub cu cap inecat crestet I 3 x 25 f1 s 1452	buc	120,00000	0,03	3,60		0,00
530	5836777 Surub cu cap inecat crestet I 3 x 40 f1 s 1452	buc	318,00000	0,06	19,08		0,00
531	4201107 Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	16,00000	3,90	62,40		0,00
532	8004233 Surub fundatie (micropilot insurubat)	buc	120,00000	43,63	5.235,60		0,29
533	8004231 Surub fundatie (micropilot insurubat) 140kn compresiune	m	108,00000	345,00	37.260,00		0,11
534	8004232 Surub fundatie (micropilot insurubat) 70kn intindere	m	211,20000	345,00	72.864,00		0,21
535	5817604 Surub hexagonal m8 x 80	buc	40,00000	0,30	12,00		0,00
536	5838830 Surub inalta rezistenta , cf proiect	buc	306,00000	5,63	1.722,78		0,04
537	8558010 Surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid	buc	18,49900	0,20	3,70		0,00
538	8558011 Surub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid	buc	19,83600	0,30	5,95		0,00
539	5827556 Surub pentru fund. s.2350 f M 12 x 160 OL 37	buc	13,00000	1,97	25,61		0,00
540	17000518062 Switch 4-16 porturi	buc	4,00000	2.883,00	11.532,00		0,00
541	3666269 Tabla din zinc s 488 Zn 99,9 1 x 1000	kg	353,86800	26,27	9.296,11		0,35
542	3631721 Tabla groasa 22x 1800 OL 37-1N s 437	kg	0,32000	6,95	2,22		0,00
543	7348516 Tablou cu termostat 18x16A IP55	buc	1,00000	295,80	295,80		0,00
544	7302050 Tablou electric	buc	1,00000	14.957,00	14.957,00		0,10
545	7348918 Tablou electric OS	buc	10,00000	1.150,00	11.500,00		0,16
546	7348841 Tablou forta si automatizare sistem irigare	buc	1,00000	537,89	537,89		0,03
547	7302082 Tablou general distributie TEG- echipat conform schema monofilara	buc	1,00000	18.458,00	18.458,00		0,10
548	6308004 Tampl.aluminiu cu geam termopan	mp	136,50000	1.442,86	196.950,39		2,58
549	7200192 Taxus baccata fastigiata h150/200 balot	buc	5,00000	4.792,00	23.960,00		2,00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
550	17000030990 Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 12,7mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	142,80000	25,80	3.684,24		0,01
551	17000030974 Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 15,88mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	45,90000	30,83	1.415,10		0,00
552	17000030976 Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 19,05mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	20,40000	49,95	1.018,98		0,00
553	17000030980 Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 22,2mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	10,20000	58,68	598,54		0,00
554	17000894650 Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 28,6mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	66,30000	96,00	6.364,80		0,01
555	17000030992 Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 6,35mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	81,60000	13,25	1.081,20		0,01
556	17000030988 Teava cupru preizolata (izolatie din cauciuc sintetic,cu sistem celular compact) pentru instalatii de climatizare cu diametrul de 9,52mm (inclusiv fittinguri specifice)-Halcor	m	76,50000	18,40	1.407,60		0,01
557	3355561 Teava di plumb de scurgere 44 x 2 mm	m	2,40000	25,30	60,72		0,00
558	6700303 Teava din PVC rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	m	11,50000	9,51	109,37		0,01
559	3108475 Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2	m	6,00000	97,24	583,44		0,04
560	3305671 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 15(1/2) OL 32 1 s 7656	m	202,00000	34,66	7.001,32		0,25
561	3305695 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 25(1) OL 32 1 s 7656	m	323,20000	45,98	14.860,74		0,80
562	3305712 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 40(1 1/2) OL 32 1 s 7656	m	40,40000	56,40	2.278,56		0,15
563	3305736 Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 65(2 1/2) OL 32 1 s 7656	m	252,50000	83,29	21.030,73		1,67
564	3306091 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 50(2) OL 32 1 s 7656	m	40,40000	95,84	3.871,94		0,21
565	3336462 Teava plumb marca pb99,96 presiune 40x5 s 671	kg	4,50000	40,59	182,66		0,00
566	6717075 Teava poliet inalta dens PE 80, PN 10 diam ext 110mm	m	10,15000	65,19	661,68		0,01
567	6717058 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 20mm	m	81,60000	2,09	170,54		0,01
568	6717059 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 25mm	m	30,60000	2,89	88,43		0,00
569	6717060 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 32mm	m	40,80000	3,93	160,34		0,01
570	6717061 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 40mm	m	30,60000	5,96	182,38		0,01
571	6717063 Teava poliet inalta dens PE 80,pn 6 diam ext 63mm	m	40,60000	14,33	581,80		0,01
572	671706A Teava polietilena inalta densitate,pe80,pn10,d.ext.32mm	m	81,20000	4,30	349,16		0,01
573	7106274 Teava polietilena inalta densitate,pe80,pn10,d.ext.40mm	m	40,60000	8,07	327,64		0,04
574	11656987 Teava pp-r verde pn20 d.40x5,5mm pn16 sdr7,4 l4m	m	41,20000	20,16	830,59		0,00
575	11656988 Teava pp-r verde pn20 d.50x6,9mm sdr7,4 l4m	m	51,50000	31,28	1.610,92		0,01
576	11799965 Teava pp-r verdepn20 d.125x17,1mm sdr7,4 l4m	m	51,50000	334,34	17.218,51		0,01

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pag 17

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
577	11430516 Teava PVC-KG N4 D=200	buc	100,00000	41,50	4.150,00		0,01
578	3303087 Teava sudata constr cmh 51 x3,2 /ol 32 1 s 7657	m	435,00001	4,25	1.849,08		1,74
579	6719449 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 20 mm	buc	16,80000	39,70	666,96		0,00
580	6719450 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 25 mm	buc	5,70000	42,37	241,51		0,00
581	6719451 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	7,60000	50,90	386,84		0,00
582	6719452 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 40 mm	buc	5,70000	67,12	382,58		0,00
583	6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm	buc	8,40000	0,64	5,38		0,00
584	6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	5,70000	0,79	4,50		0,00
585	6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm	buc	7,60000	1,65	12,54		0,00
586	8004247 Tija titan 52/26 pt micropiloti	m	256,00000	6,54	1.674,24		0,22
587	5600099 Tila (mufe)portelan pentru tuburi izol ipe DN tm 36 mm	buc	12,00000	1,94	23,28		0,00
588	5601160 Tila de portelan pentru tuburi izol.si de prot.t16 s5764	buc	60,00000	0,20	12,00		0,00
589	5601196 Tila de portelan pentru tuburi izol.si de prot.t29 s5764	buc	96,00000	0,25	24,00		0,00
590	6719392 Tila PVC (cabloprot) tip 33	buc	101,50000	0,21	21,32		0,00
591	7202891 Tilia cordata-tei h250/350 c20/25 balot	buc	29,00000	2.556,00	74.124,00		0,15
592	8558113 Tirant-tija cu bucla 500 mm	buc	5,65500	0,85	4,81		0,00
593	1488161 Toaleta vidanjabila-din polipropilena	buc	1,00000	2.660,00	2.660,00		0,00
594	20010346 Trusa medicala	BUC	2,00000	644,90	1.289,80		0,01
595	6704684 Tub izolat tip i.p. (bergman) 25 stas 6990	m	3.553,67995	1,62	5.756,96		0,57
596	20034960 Tub azot tehnic pentru sudura	buc	5,00000	1.120,00	5.600,00		0,00
597	7356438 Tub carotier	buc	0,51200	98,98	50,68		0,00
598	672016B Tub cu mufa pt.canalizare,polipropilena ig.,d40,l500	m	2,40000	6,06	14,54		0,00
599	9050355 Tub de protectie rigid fara halogenuri,d=20mm,montat aparent,cu elemente de racord prefabricate	m	1.215,00000	1,79	2.174,85		0,12
600	6704718 Tub de protectie rigid fara halogenuri,d=32mm,montat aparent,cu elemente de racord prefabricate	m	20,00000	8,10	162,00		0,02
601	6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm	m	40,80000	5,01	204,41		0,00
602	6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	30,60000	8,41	257,35		0,00
603	6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm	m	40,80000	12,76	520,61		0,01
604	17000663597 Tub protectie din PVC (M2/350N) d=20mm	m	600,00000	1,80	1.080,00		0,06
605	17000202463 Tub protectie PVC (M2/750N)d=110mm	m	150,00000	16,80	2.520,00		0,02
606	6704236 Tub pvc 13 mm	m	601,80000	0,73	439,31		0,06
607	11428399 Tub pvc-kg D 300	m	125,00000	99,83	12.478,75		0,01
608	8001759 Tub pvc-kgd d.110	m	20,00000	17,50	350,00		0,00
609	20040878 Tubulatura circulara flexibila,neizolata,din aluminiu laminat,complet cu accesorii de etansare la imbinare(coliere,banda aluminiu),si de sustinere avand diametru interior, fi100mm	m	3,00000	102,01	306,03		0,00
610	8000671 Tubulatura circulara flexibila,neizolata,din aluminiu laminat,complet cu accesorii de etansare la imbinare(coliere,banda aluminiu),si de sustinere avand diametru interior, fi200mm	m	1,00000	136,55	136,55		0,00


LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pag 18

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
611	11435152 Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere, guri vizitare, tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10, accesorii de cuplare (suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi100mm	ml	3,00000	131,45	394,35		0,00
612	11435360 Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere, guri vizitare, tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10, accesorii de cuplare (suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi125mm	buc	5,00000	291,45	1.457,25		0,00
613	11435362 Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere, guri vizitare, tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10, accesorii de cuplare (suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi160mm	buc	30,00000	315,25	9.457,50		0,00
614	11435234 Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere, guri vizitare, tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10, accesorii de cuplare (suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi200mm	buc	50,00000	394,00	19.700,00		0,01
615	11435302 Tubulatura circulara rigida si piese speciale tip SPIRO cu garnituri de etansare la imbinare, accesorii de sustinere, guri vizitare, tija filetata si colier cun garnitura de cauciuc M8/M10, accesorii de cuplare (suruburi de montaj autofiletante) cu dimensiunea fi250mm	buc	40,00000	418,50	16.740,00		0,00
616	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	10,08000	22,88	230,63		0,01
617	20015019 Usa lemne stejar, cf.proiect	mp	19,30000	2.662,01	51.376,79		0,41
618	7357543 Usa metalica pentru cutii cabluri si rame de 300x300 mm	kg	81,00000	9,33	755,73		0,08
619	11435810 Valva de suprapresiune circulara model a 200	buc	1,00000	705,00	705,00		0,00
620	11435806 Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in plafonul fals, din otel, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de conectare fi100mm	buc	1,00000	479,50	479,50		0,00
621	11435912 Valve pentru evacuarea aerului pentru montaj in plafonul fals, din otel, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu urmatoarele diametre de conectare fi80mm	buc	2,00000	311,00	622,00		0,00
622	4202791 Vana Dn100	buc	6,00000	1.127,00	6.762,00		0,00
623	2100701 Var pasta	mc	136,89750	296,05	40.528,50		191,66
624	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	1,19945	272,36	326,68		1,68
625	2446131 Vas closet cil2 portelan alb c. 1 s 2066	buc	4,00000	200,50	802,00		0,05
626	2442775 Vas closet npt pers.dizabilitati, complet echipat	buc	1,00000	2.732,80	2.732,80		0,01
627	6202480 Vaseline tehnica stas 916	kg	0,20000	59,66	11,93		0,00
628	6202507 Vaseline tehnica artificiala tip A s 917	kg	0,30000	60,42	18,13		0,00
629	17000729782 Vata bazaltica 50kg/mc, gr.20cm	mp	481,26500	123,76	59.561,36		0,05
630	20033097 Vata bazaltica gr 10cm	mp	362,59000	66,04	23.945,44		1,09
631	7800905 Vata medicinala	kg	1.086,75900	4,45	4.836,08		1,09
632	2605828 Vata minerala fara liant yrac tip I 70 kg/mc	kg	123,00000	5,14	632,22		0,12

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
633	4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	buc	4,00000	59,70	238,80		0,00
634	4203337 Ventil scurgere lavoar,spalator 1 cu racord s9610	buc	4,00000	33,58	134,32		0,00
635	4203260 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610	buc	5,00000	59,70	298,50		0,00
636	7200506 Vitis vinifera h150 container 5l	buc	50,00000	39,95	1.997,50		19,00
637	6104171 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v.813-66	kg	0,06000	10,66	0,64		0,00
638	6104968 Vopsea ignifuga pentru metal	kg	118,56960	130,90	15.520,76		0,12
639	7106231 Vopsea miniu plumb	kg	42,00000	19,17	805,14		0,04
640	6103294 Vopsea minium de plumb V 351 -3 ntr 90-80	kg	1,20000	26,86	32,23		0,00
641	6103218 Vopsea ulei orice culoare	kg	190,03600	14,70	2.793,53		0,19
642	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	137,25160	20,13	2.762,87		0,14
643	7358286 Zincarea la cald otel- bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	3.149,20000	1,32	4.156,94		0,03
TOTAL			lei	8.933.830,39		4.954,68	
TOTAL			euro	1.807.370,10			



Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV:

Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	982 Arheolog	854,49600	58,00	49.560,77	
2	983 Arheolog 1	6.336,00000	244,50	1.549.152,00	
3	10121 Asfaltator	0,66400	36,64	24,33	
4	13 Betonist	81,36000	36,64	2.981,03	
5	10230 Betonist 3	14,32000	36,64	524,68	
6	10351 Cioplitor piatra	3.633,77000	36,64	133.141,33	
7	YB01 Diferenta pret manopera lei	40.581,43000	1,00	40.581,43	
8	10741 Dulgher constructii	8.597,86319	36,64	315.025,71	
9	10740 Dulgher constructii 4	72,00000	36,64	2.638,08	
10	10742 Dulgher constructii 42	42,83500	36,64	1.569,47	
11	10821 Dulgher poduri	0,44000	36,64	16,12	
12	20251 Electrician cabluri subterane	5,39800	36,64	197,78	
13	20351 Electrician post trafo	366,99522	36,64	13.446,70	
14	10911 Faientar	1.178,01000	36,64	43.162,29	
15	11021 Fascinar	7,06200	36,64	258,75	
16	11131 Fierar beton	1.101,96000	36,64	40.375,81	
17	11321 Finisor terasamente	1.164,66000	36,64	42.673,14	
18	11441 Geamgiu	30,55480	36,64	1.119,53	
19	20000115 Inginer sisteme de securitate	58,16000	36,64	2.130,98	
20	12051 Instalator alimentare cu apa	70,10000	36,64	2.568,46	
21	30 Instalator electrician	5.315,09790	36,64	194.745,19	
22	11851 Instalator frigotehnist	585,83190	36,64	21.464,88	
23	11749 Instalator incalzire si gaze	12,60000	36,64	461,66	
24	32 Instalator sanitar	691,02868	36,64	25.319,29	
25	11951 Instalator ventilatorist	1.337,73962	36,64	49.014,78	
26	17400 Izolator	1.244,31000	36,64	45.591,52	
27	12231 Izolator hidrofug	740,77000	36,64	27.141,81	
28	20000119 Izolator hidrofug	167,99999	36,64	6.155,52	
29	12240 Izolator hidrofug 4	19,06000	36,64	698,36	
30	12242 Izolator hidrofug 42	1.133,34180	36,64	41.525,64	
31	37 Izolator termic	1.542,98500	36,64	56.534,97	
32	320530 Lacatus	17,10000	36,64	626,54	
33	221421 Lacatus constr. metal-b	63,34320	36,64	2.320,89	
34	7214070021400 Lacatus constructii metalice	1.987,23010	36,64	72.812,11	
35	221431 Lacatus constructii metalice-b	14,02550	36,64	513,89	
36	21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	117,00000	36,64	4.286,88	
37	20000146 Montator conducte	91,59000	36,64	3.355,86	
38	26851 Montator constructii metalice	1.394,61350	36,64	51.098,64	
39	26861 Montator c-tii metalice	1.545,49100	36,64	56.626,79	
40	12551 Montator prefabricate beton -	660,00000	36,64	24.182,40	
41	12641 Mozaicar	226,80000	36,64	8.309,95	

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Pag 2

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
42	12600 Mozaicar	2.161,06400	58,00	125.341,71	
43	100 Muncitor calificat	7.364,79500	36,64	269.846,09	
44	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	469,83000	36,64	17.214,57	
45	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	684,29330	36,64	25.072,51	
46	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	10,30000	36,64	377,39	
47	20000149 Muncitor deservire	1.090,87501	36,64	39.969,66	
48	20000147 Muncitor deservire C.M.	3,83000	36,64	140,33	
49	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,05608	36,64	2,05	
50	9310060019922 Muncitor deservire constructii montaj	1.144,26855	36,64	41.926,00	
51	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	4.038,74400	36,64	147.979,58	
52	29921 Muncitor deservire c-tii masini	39,98500	36,64	1.465,05	
53	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	1.377,03648	36,64	50.454,62	
54	85102 Muncitor deservire gips-carton	447,28400	36,64	16.388,49	
55	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	392,41600	36,64	14.378,12	
56	49 Muncitor necalificat	1.446,16600	36,64	52.987,52	
57	320764 Muncitor peisagist	32,40000	36,64	1.187,14	
58	12751 Parchetar	240,60000	36,64	8.815,58	
59	52 Pavator	1.197,29800	36,64	43.869,00	
60	12840 Pavator 4	325,00000	36,64	11.908,00	
61	90321 Peisagist	116,05624	36,64	4.252,30	
62	12911 Pietrar	628,10000	36,64	23.013,58	
63	97 Restaurator piatra	296,00000	58,00	17.168,00	
64	985 Restaurator specialist	87.120,39425	58,00	5.052.982,87	
65	26100 Sapator	4.186,71238	36,64	153.401,14	
66	19630 Sapator 3	768,00000	36,64	28.139,52	
67	98 Specialist	9.441,46400	58,00	547.604,91	
68	85101 Specialist mont. gips carton	1.789,13600	36,64	65.553,94	
69	22741 Sudor electric	1.501,73570	36,64	55.023,60	
70	222721 Sudor electric-b	245,49700	36,64	8.995,01	
71	60141 Tamplar	28,37100	36,64	1.039,51	
72	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie	30,98000	36,64	1.135,11	
73	60100 Timplar	363,84000	36,64	13.331,10	
74	13100 Tinichigiu sant	162,60000	36,64	5.957,66	
75	13121 Tinichigiu santier	134,43309	36,64	4.925,63	
76	23031 Vopsitor industrial	2,20000	36,64	80,61	
77	223031 Vopsitor industrial-b	375,48700	36,64	13.757,84	
78	13400 Zidar	38,40000	36,64	1.406,98	
79	13441 Zidar	950,40000	58,00	55.123,20	
80	13331 Zugrav vopsitor	272,71008	36,64	9.992,10	
81	13330 Zugrav vopsitor 3	16,30000	36,64	597,23	
Total ore manopera:		173.459,6645			
TOTAL			lei	9.866.741,26	
TOTAL			euro	1.996.103,84	



Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3832 Aparat de polizat (biax)	9,00000	8,88	79,92
2	3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	6,48100	230,00	1.490,63
3	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	8,40000	1,30	10,92
4	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	14,42642	209,56	3.023,20
5	3546 Autogreder pina la 175cp	11,93756	342,52	4.088,85
6	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	65,10000	342,00	22.264,20
7	3410520000000 Automacara	0,20000	160,00	32,00
8	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	181,94400	202,00	36.752,69
9	1101 Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	0,40000	158,40	63,36
10	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	7,62600	783,00	5.971,16
11	1424 Betoniera cu cadere libera, act.electric, 250 l	13,60000	205,03	2.788,41
12	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	5,04000	116,15	585,40
13	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	5,88280	224,00	1.317,75
14	1003 Cheltuieli pentru transportul utilajelor	15,97401	300,00	4.792,20
15	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	37,91200	3,04	115,25
16	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	0,58368	156,19	91,16
17	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	48,08484	169,23	8.137,40
18	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	10,32000	176,22	1.818,59
19	7665 Conducta pentru turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	233,54000	1,81	422,71
20	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	28,50000	55,00	1.567,50
21	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	9,08000	55,01	499,49
22	3004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw	20,74500	30,28	628,16
23	2436 Dispozitiv pt. gaurirea placilor	45,60000	5,11	233,02
24	2435 Dispozitiv pt. taierea placilor	7,20000	4,78	34,42
25	3830 Dreptar din aluminiu cu nivele de 2 m	152,00000	24,32	3.696,64
26	3302 Electropompa monoetajata de joasa pres.pt apa 2,8-8,0kw	13,78300	28,84	397,50
27	7680 Fierastrau mecanic (circular)	4,80000	184,14	883,87
28	7680 Fierastrau mecanic (circular)	0,71250	186,00	132,53
29	7675 Grinda metalica extensibila tip ge-2 lungime 4,0-6,0m	4.200,00000	0,70	2.940,00
30	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	0,24000	100,67	24,16
31	7404 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 1,0-1,49	13,78300	336,51	4.638,12
32	2619 Inst.gommage si hidrogommage sl28	46,77750	29,30	1.370,58
33	2815 Instalatie de alezat pneumatica	12,15000	2,21	26,85
34	4027 Instalatie de preparat nisip stabilizat tip INS-60	13,78300	435,22	5.998,64
35	20000367 Macara	1,00000	3.539,00	3.539,00
36	6702 Macara de fereastră 0,15tf	42,57750	57,17	2.434,16
37	6702 Macara de fereastră 0,15tf	7,00000	57,74	404,18
38	1935 Macara pe pneuri	2,25000	660,00	1.485,00
39	20000058 Malaxor	5,94000	31,34	186,16
40	3831 Malaxor pentru adezivi	0,85000	420,00	357,00
41	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	81,03440	84,81	6.872,53

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Pag 2

0	1	2	3	4 = 2 x 3
42	2048 Malaxor pt.chituri 10 l	0,20000	64,94	12,99
43	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	31,47000	24,97	785,81
44	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	109,09600	14,19	1.548,07
45	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	66,30000	9,29	615,93
46	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	9,00000	9,38	84,42
47	9502 Masina de gaurit rotopercutanta	23,83980	15,83	377,38
48	1995 Masina de taiat gresie cu disc d=500mm 5.5 kw	23,20000	59,48	1.379,94
49	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0,05800	205,53	11,92
50	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	37,91200	121,00	4.587,35
51	2511 Motocompresor mobil joasa presiune 10-20 mc/min	12,15000	233,00	2.830,95
52	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	15,78800	92,66	1.462,92
53	7603 Pop metalic extensibil	6.300,00000	0,50	3.150,00
54	2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	25,00000	162,41	4.060,25
55	1303 Schela met tubext.s640mp g=11-13,5 3sch.lei/mp	46.080,00000	2,45	112.896,00
56	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	35,66600	16,63	593,13
57	9501A Surubelnita electrica	99,28700	10,61	1.053,44
58	7201 Transportor cu banda, mobil,15m	27,56600	72,54	1.999,64
59	5303 Tren lucru cu inst sapat gropi stilpi	22,88000	4.646,07	106.302,08
60	6609 Trolu electric 3,1-5tf	16,78400	123,00	2.064,43
61	20000366 Utilaj de intindere teava	2,00000	119,00	238,00
62	2626 Utilaj pentru forare si turnare piloti	80,64000	25,09	2.023,26
63	8012 Utilaj pentru micropiloti insurubati	100,56000	25,09	2.523,05
64	2999 Utilaje, disp.pt restaurare	1.640,00000	39,62	64.976,80
65	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	15,74000	7,65	120,41
Total ore utilaje:		60.161,39501		
TOTAL		lei		447.893,44
TOTAL		euro		90.611,66

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV:

Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a castrului roman JIDAVA (JIDOVA)

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tion-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA04A10 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.	42,50000			15,60	663,00
2	TRA04A15 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.15 km.	52,02000			13,75	715,28
3	TRA05A10 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	39,06000			15,60	609,34
4	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	293,00000			16,09	4.714,37
5	TRA01A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	2,00000			79,50	159,00
6	TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	1.157,04800			11,21	12.970,51
7	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	0,47000			40,47	19,02
8	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1.133,60000			13,16	14.918,18
9	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	4.443,46000			13,16	58.475,93
10	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	1.164,09000			22,44	26.122,18
	Total tone transportate:	8.327,24800				
	TOTAL		lei			119.366,80
	TOTAL		euro			24.148,65

Ofertant,

Reprezentant legal,

