

FORMULAR F1

OBIECTIV
AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	SISTEMATIZARE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
PFA RADUCANU RADU



FORMULAR F2

OBIECTIV
AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: SISTEMATIZARE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SIS001 TERASAMENTE	
	SIS002 SUPRASTRUCTURA	
	SIS003 SUPRASTRUCTURA CIRCULATIE PIETONALA	
	SIS004 GABIOANE	
	SIS005 SIGURANTA CIRCULATIEI	
	SIS006 RIGOLA CAROSABILA 247 M	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

FORMULAR F2

OBIECTIV
AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: SISTEMATIZARE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3

Executant

Proiectant
PFA RADUCANU RADU



Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS001 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
crt.	sau		a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Subcapitol(norma comasata)								
Denumire								
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSC03E1	100 MC.	10.300					
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.								
CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAI								
1								
002	TSA02F1	M.C.	257.500					
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ								
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.								
ADINC.<1,5M T.TARE								
Total manopera la UM:				2.25	ore.			
003	TR11A01C1	TONA	257.500					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI								
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-								
AUTO CATEG.1								
Total manopera la UM:				0.35	ore.			
004	TRA01A05	TONA	1417.500					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
DIST.= 5 KM.								
005	TSD01B1	M.C.	500.000					
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,								
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.								
BULG.TEREN MIJL.								
Total manopera la UM:				0.31	ore.			
006	TSD04C1	M.C.	500.000					
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.								
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE								

20CM GROS.T.NECOZIV

Total manopera la UM: 0.74 ore.

007 TRA05A05 TONA 50.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole IRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu IVA

PROIECTANT

PFA RADUCAN

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS002 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x)	MANOPERA (col.4a)	UTILAJ (col.3x)	TRANSPORT (col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
crt.	sau		a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Denumire								
Sectiunea tehnica								
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Sectiunea financiara								
001	DA08E1	MP.	1423.000					
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE								
BALAST PROP 40 % GROS 20 CM DUPA COMP								
Total manopera la UM:				0.25 ore.				
002	DA06B1	M.C.	284.600					
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC								
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI								
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
Total manopera la UM:				0.37 ore.				
003	DA10B1	M.C.	213.500					
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT								
SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII								
FIXE AST MEC								
Total manopera la UM:				0.88 ore.				
004	DZ01C1	M.C.	213.500					
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR								
STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 6 %								
CIMENT								
Total manopera la UM:				0.38 ore.				
005	TRA01A50	TONA	1491.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
DIST.= 50 KM.								
006	TRA01A50	TONA	56.000					

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

007 DC05C1 MF. 1423.000
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 20 CM

Total manopera la UM: 0.70 ore.
008 3271922 M.C. 257.000
BETON RUTIER Bcr 3,5

009 TRA06A50 TONA 617.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

010 DC04A1 M 300.000
TATEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA
PISTE AEROPORTUARE
Total manopera la UM: 0.16 ore.

011 YC01RON LEI.
Scandura de brad pentru crearea rosturilor
de dilatatie 0.25mc

012 DE10A1 M 540.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM
Total manopera la UM: 0.59 ore.

013 2100933 M.C. 24.300
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

014 TRI1AA02F3 TONA 59.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE
Total manopera la UM: 0.50 ore.

015 TRA02A50 TONA 59.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

016 TRIIA09F3 TONA 59.400
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
IN BULGARI PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,IEREN CATEG.

Total manopera la UM: 0.40 ore.

017 TRA06A50 TONA 58.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

018 TRB01C15 TONA 29.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUPL-3 DISTANTA 50M

Total manopera la UM: 0.87 ore.

019 TRA05A05 TONA 3.250
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

020 DF18A1 BUC. 4.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

Total manopera la UM: 1.09 ore.

020 6301793 BUC. 4.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

020 2100933 M.C. 0.400
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

021 DF19A1 BUC. 5.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

Total manopera la UM: 0.44 ore.

021 7100017 BUC. 5.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

022 DF17A1 MP. 21.000
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAPOSABILE

Total manopera la UM: 0.48 ore.

023 YC01IRON LEI.
Sist de iluminat independent cu panou
solar, H stalp 6m 15buc

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
IVA
TOTAL cu IVA

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SIS003 SUPRASTRUCTURA CIRCULATIE PIETONALA

Categoria de lucrari: 1000

Total manopera la UM: 0.50 ore.
007 TRA02A50 TONA 7.920
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

008 TRI1AA09F3 TONA 7.920
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
IN BULGARI PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.
Total manopera la UM: 0.40 ore.

009 TRA06A50 TONA 10.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

010 TRB01C15 TONA 5.280
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M
Total manopera la UM: 0.87 ore.

011 DD02A1 MP. 675.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
SUBSTR DE NISIP

Total manopera la UM: 0.67 ore.

012 TRA01A50 TONA 675.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

014 TRA02A50 TONA 48.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

015 TSE02C1 100 MP. 6.750
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
TARE

Total manopera la UM: 7.27 ore.

016 YC01RON LEI.
Banci prefabricate 3 locuri 10buc

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilajelor termice =
Valoare aferenta utilajelor electrice =

Detaliiere transporturi:
- Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
IVA
TOTAL cu IVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

PFA RADUCANU RADU



Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SIS004 GABIOANE

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Subcapitol(norma comasata)	Denumire		a)Material	col.3x	col.3x	col.3x	col.3x	col.5+
			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Total manopera la UM: 0.03 ore.

008 7323525 MP. 345.000
GEOTEXTIL

009 TRA01A50 TONA 4.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

010 TRA01A50 TONA 448.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

011 RPCC01A1 MP. 120.000
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ
DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

Total manopera la UM: 1.34 ore.

012 2100995 M.C. 37.200
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

013 PB06A1 M.C. 37.200
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL
Total manopera la UM: 2.39 ore.

014 TRA06A50 TONA 89.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoarea aferenta utilajelor termice =					
Valoarea aferenta utilajelor electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:			
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Cheltuieli indirecte:			
Profit:			
TOTAL GENERAL DEVIZ:			
TVA			
TOTAL cu TVA			

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
PFA RADUCANU RADU	

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS005 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
crt.			a)Material	b)Manopera	c)Utilaj	d)Transport	
Denumire			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica							
0	1	3	4	5	6	7	8
Sectiunea financiara							
001	2100945	M.C.	3.300				
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622							

002 TRA06A50 TONA 7.850
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

003 DF09C1 M 27.000
 PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP
 C CU LISA SI STILPI METALICI

Total manopera la UM: 1.47 ore.

004 6304537 KG 783.000
 PARAPET METALIC TIP B CU LISA SIMPLA
 PROD INDUSTR

005 TRA01A50 TONA 0.783
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Ceibuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Detaliiere transporturi:
-Articole IRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

IVA

TOTAL cu IVA

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS006 RIGOLA CAROSABILA 247 M

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILIAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Subcapitol(norma comasata)			a)Material b)Manopera c)Utiliaj d)Transport					
Denumire			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Sectiunea financiara								

001 RECC01A1 MP. 50.000
 Cof.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ
 DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

Total manopera la UM: 1.34 ore.

002 2100996 M.C. 93.900
 BETON DE CIMENT B 450

003 TRA06A50 TONA 225.300
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

004 PB06A1 M.C. 93.900
 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
 ZID,TIMPAN MANUAL

Total manopera la UM: 2.39 ore.

005 CZ0302A1 KG 3828.500
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
 CENTRALIZATE OB 37 D=6-
 Total manopera la UM: 0.04 ore.

006 TRA01A50 TONA 3.830
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

007 PD02A1 KG 3826.500
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN
SUPRACSTRUCTURA PODURILOR BOLTIITE IN ARC
SI PARAPET
Total manopera la UM: 0.03 ore.

008 TRA01A50 TONA 40.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

009 2880506 BUC. 815.000
PLACUTE CAROSABILE DIN BETON ARMAT
49X30X15

010 CP18A1 BUC. 815.000
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT
PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU
CIMENT M30
Total manopera la UM: 0.21 ore.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT (OFERTANT)



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

Dezice: SIS001 SIS002 SIS003 SIS004 SIS005 SIS006

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM	KG	6317.05				6.317
2	2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM	KG	7.12				0.007
3	2005030 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	2376.99				2.377
4	2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL 19,0 X0,8 X1000 S 2542	KG	2.85				0.003
5	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	2451.54				2.476
6	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	326.00				0.329
7	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	28609.00				28.895
8	2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622	M.C.	29.10				66.057
9	2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	M.C.	3.30				8.118
10	2100995 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622	M.C.	37.20				98.580
11	2100996 BETON DE CIMENT B 450	M.C.	93.90				244.140
12	2200290 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M.C.	0.03				0.043
13	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	1147.10				1950.067
14	2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.	M.C.	263.50				421.600
15	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	7.56				10.199
16	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	145.57				196.519
17	2205252 PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN	MP.	702.00				112.320
18	2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315	KG	96.76				0.097
19	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	146.57				0.161
20	2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138	MP.	88.23				0.154
21	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	763.80				84.018
22	2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139	M	221.10				7.296
23	2880506 PLACUTE CAROSABILE DIN BETON ARMAT 49X30X15	BUC.	815.00				33.008
24	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.08				0.051
25	2903050 SCANDURA RASINOASE CL.C GR=24MM L=3-3,5M LAT=16-30CMLUNG.TIV	M.C.	0.25				0.125
26	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.59				0.297
27	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.01				0.009
28	2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II 2750X1220X16 S7848	M.C.	0.04				0.014
29	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	3.40				0.078
30	3271922 BETON RUTIER Bcr 3,5	M.C.	257.00				642.500
31	3272211 BANCA PARC	BUC.	10.00				1.500
32	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	93.82				0.094
33	3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889	KG	8.50				0.009
34	3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889	KG	33.07				0.033
35	5112277 SISTEM DE ILUMINAT INDEPENDENT CU PANOU SOLAR	BUC.	15.00				0.225
36	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUC.	20.00				0.002
37	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	10.00				0.000
38	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	20.00				0.000
39	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	10.00				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
40	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	0.10				0.000
41	5882489 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL B M 6 OL34 S 5200	KG	0.20				0.000
42	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	13.60				0.016
43	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	5.69				0.007
44	5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2 10X10X110 OL37 S 1447	KG	9.96				0.012
45	6002737 DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400MM 1A 1-R 55	BUC.	1.05				0.007
46	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	3.70				0.004
47	6103830 VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR 1703-80	KG	5.10				0.006
48	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	15.33				0.017
49	6109418 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	7.35				0.009
50	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	21.34				0.027
51	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	5.69				0.007
52	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	20.40				0.024
53	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	550.47				550.465
54	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	56.33				56.333
55	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	4.00				0.060
56	6304537 PARAPET METALIC TIP B CU LISA SIMPLA PROD INDUSTR	KG	783.00				0.783
57	6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1-5MM	KG	25.61				0.026
58	6621727 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 5 MM	KG	2.39				0.002
59	7100017 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848	BUC.	5.00				0.013
60	7315789 DECOFROL	KG	15.65				0.017
61	7323525 GEOTEXTIL	MP.	345.00				0.221
T O T A L				RON			4525.772
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

Devize: SIS001 SIS002 SIS003 SIS004 SIS005 SIS006

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	23.081			
2	102 BETONIST	1431.781			
3	106 DRENOR CANALIST	10.347			
4	107 DULGHER CONSTRUCTII	227.793			
5	108 DULGHER PODURI	1.100			
6	110 FASCINAR	843.195			
7	111 FIERAR BETON	713.389			
8	113 FINISOR TERASAMENTE	145.822			
9	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	130.400			
10	128 PAVATOR	1282.987			
11	133 ZUGRAV VOPSITOR	2.016			
12	196 SAPATOR	1130.652			
13	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	396.274			
14	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	16.364			
15	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	3.977			
16	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	150.713			
	T O T A L	6509.891	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

Dezive: SIS001 SIS002 SIS003 SIS004 SIS005 SIS006

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3302 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA 2,8-8,0KW	16.439		
2	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	20.085		
3	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	40.352		
4	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	4.910		
5	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	46.803		
6	4001 COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG) EXCL.TRACTOR	7.969		
7	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	1.282		
8	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	96.151		
9	4007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF	24.408		
10	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	16.439		
11	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	65.458		
12	4025 FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE 50 CP	6.119		
13	4027 INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60	16.439		
14	4045 REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU MOTOR TERMIC 65CP	16.439		
15	4055 REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP	65.458		
16	4057 VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP	65.458		
17	4058 MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW	48.000		
18	4062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIE MOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP	1.008		
19	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	8.131		
20	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	10.633		
21	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	32.523		
22	4407 PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650	6.119		
23	4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U650 65CP	6.119		
24	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	96.668		
25	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	7.969		
26	5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	28.460		
27	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	5.004		
28	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	28.460		
29	7201 TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M	32.879		
30	7404 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0 -1,49	16.439		
31	7612 LONGRINA METALICA 3M	3130.600		
32	7673 UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI	65.458		
T O T A L		4034.681	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

Dezive: SIS001 SIS002 SIS003 SIS004 SIS005 SIS006

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	5913.883				
	1.001 TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	1417.500				
	1.002 TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	3318.763				
	1.003 TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	115.920				
	1.004 TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5	53.250				
	1.005 TRA06A50 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =50 KM	1008.450				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	5913.883			RON EURO	

Ofertant