


Formular F1

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea	din care C + M
		cheltuielilor/ob. exclusiv TVA ron	ron
	1	2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
O01	CLADIRE SPITAL	410.838,91	410.838,91
O02	INST. DE STINGERE CU HIDRANTI	837.628,85	409.726,85
O03	INSTALATIA DE HIDRANTI	465.465,70	465.465,70
O04	ORGANIZARE DE SANTIER	77.563,63	77.563,63
	TOTAL capitol/ subcapitol	1.791.497,09	1.363.595,09
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	1.791.497,09	1.363.595,09
	Taxa pe valoarea adaugata	376.214,39	286.355,18
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	2.167.711,47	1.649.951,27




Formular F2

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul O01 CLADIRE SPITAL

Nr.cap/ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		ron 2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	DEV01	STRUCTURA	149.768,93
4.1.2	DEV02	AMENAJARE EXTER. - DRUM ACCES	123.710,62
4.1.3	DEV03	ARHITECTURA SPITAL	137.359,37
	TOTAL I		410.838,92
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		410.838,92
	Taxa pe valoarea adaugata		86.276,38
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		497.116,30




Formular F2

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		ron 2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	DEV01	CAMERA DE POMPE	127.992,12
4.1.2	DEV02	ALIMENTARE CU APA	68.384,07
4.1.3	DEV03	TERASAMENTE CAMERA DE POMPE	7.535,30
4.1.4	DEV05	INVELITOARE CAMERA DE POMPE	30.724,49
4.1.5	DEV06	PERETI EXTERIORI	146.182,01
	TOTAL I		380.817,99
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2.1	DEV04	ECHIPAMENTE CAMERA DE POMPE	28.908,87
	TOTAL II		28.908,87
	Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		427.902,00
	TOTAL III		427.902,00
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		837.628,86
	Taxa pe valoarea adaugata		175.902,27
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		1.013.532,13




Formular F2

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		ron 2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	DEV01	INST. DE HIDRANTI INTERIORI	304.643,55
4.1.2	DEV02	DISTRIBUITOR INST. DE HIDRANTI	29.773,17
4.1.3	DEV03	RETELE INGROPTE - HIDRANTI INT	39.609,65
4.1.4	DEV04	RETELE INGROPTE - HIDRANTI EXT	36.549,14
4.1.5	DEV05	TERASAMENTE RETELE EXTERIOARE	54.890,18
TOTAL I			465.465,69
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			465.465,69
Taxa pe valoarea adaugata			97.748,00
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			563.214,69




Formular F2

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul O04 ORGANIZARE DE SANTIER

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	ron 2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	DE01 LUCRARI ORGANIZARE DE SANTIER	77.563,63
	TOTAL I	77.563,63
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	77.563,63
	Taxa pe valoarea adaugata	16.288,57
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	93.853,20



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 CLADIRE SPITAL

Categoria de lucrari: DEV01 STRUCTURA

[ron]									
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea				Pretul unitar	Valoare	
	Simbol						a) materiale		
	Denumire resursa						b) manopera		
	Observatii						c) utilaj		
	Corectii						d) transport		
	Liste anexe						Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3				4	5	
1	TSA02F1	82 M CUB	21,00000				0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	126,00	2646,00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR							0,00	0,00	
.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE							0,00	0,00	
							126,00	2646,00	
2	TSD01C1	82 M CUB	10,00000				0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	24,25	242,48	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO							0,00	0,00	
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE							0,00	0,00	
							24,25	242,48	
3	TSD04B1	82 M CUB	10,00000				0,72	7,20	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	42,00	420,00	
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA							0,00	0,00	
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV							0,00	0,00	
							42,72	427,20	
4	TSD16B1[1]	82 M CUB	7,00000				175,72	1230,04	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	70,56	493,92	
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS							2,15	15,02	
							0,00	0,00	
							248,43	1738,98	
5	IZF04J1	82 MP	46,00000				38,91	1789,97	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,12	51,52	
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU CAR							0,04	1,84	
TON BITUMAT CU SUPRAPUNERI NELIPITE							0,00	0,00	
PIATRA SPARTA							40,07	1843,33	
L:11208 -M :6716757 -FOLIE DIN PVC									
6	CA01A1	82 M CUB	9,00000				424,08	3816,72	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	178,08	1602,72	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)							5,00	45,00	
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC							0,00	0,00	
							607,16	5464,44	
L:10173 -0242:2100884 -BETON DE CIMENT C 12/15 STAS NE 012-99									
7	CA02J1	82 M CUB	6,00000				486,00	2916,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	171,36	1028,16	
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA							5,00	30,00	
NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM							0,00	0,00	
GRINZI DE FUNDATII							662,36	3974,16	
L:10173 -0245:2100887 -BETON DE CIMENT C 20/25 STAS NE 012-99									

Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV01	[ron]				
0	1	2	3	4	5			
8	CA02J1	82 M CUB	14,00000	486,00	6804,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	171,36	2399,04
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA				5,00	70,00			
NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM				0,00	0,00			
PLACA PARDOSEALA				662,36	9273,04			
L:10173 -245 :2100887 -BETON DE CIMENT C 20/25 STAS NE 012-99								
9	CB02XA	93 MP	46,00000	25,65	1179,88			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	67,20	3091,20
COFRAJE DIN PANOURI REFOL.CU ASTEREALA SCIND.RAS.P				0,00	0,00			
T.TURN.BET.IN CUZINETI,FUND.PAHAR,FUND.UTILAJ.-SPR				0,00	0,00			
FUNDATII IZOLATE				92,85	4271,08			
10	CC02C1	82 KG	2100,00000	0,15	311,64			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,85	3880,80
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI				0,00	0,00			
SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC				0,00	0,00			
				2,00	4192,44			
11	CZ0301E1	82 KG	2100,00000	4,85	10180,80			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,40	2940,00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI				0,26	549,30			
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$				0,00	0,00			
				6,51	13670,10			
12	CA02J1	82 M CUB	3,00000	486,00	1458,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	171,36	514,08
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA				5,00	15,00			
NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM				0,00	0,00			
STALPI				662,36	1987,08			
L:10173 -0245:2100887 -BETON DE CIMENT C 20/25 STAS NE 012-99								
13	CA02J1	82 M CUB	6,00000	486,00	2916,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	171,36	1028,16
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA				5,00	30,00			
NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM				0,00	0,00			
GRINZI				662,36	3974,16			
L:10173 -0245:2100887 -BETON DE CIMENT C 20/25 STAS NE 012-99								
14	CA02J1	82 M CUB	14,00000	486,00	6804,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	171,36	2399,04
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PLA				5,00	70,00			
NSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM				0,00	0,00			
PLACA				662,36	9273,04			
L:10173 -0245:2100887 -BETON DE CIMENT C 20/25 STAS NE 012-99								
15	CB02XD	93 MP	25,00000	28,98	724,50			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	78,40	1960,00
COFRAJE DIN PANOURI REFOL.CU ASTEREALA SCIND.RAS.P				7,20	180,00			
T.TURN.BET.IN STILPI SI CADRE EXCLUSIV SUSTINE.20M				0,00	0,00			
STALPI				114,58	2864,50			
16	CB02XD	93 MP	44,00000	28,98	1275,12			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	78,40	3449,60
COFRAJE DIN PANOURI REFOL.CU ASTEREALA SCIND.RAS.P				7,20	316,80			
T.TURN.BET.IN STILPI SI CADRE EXCLUSIV SUSTINE.20M				0,00	0,00			
GRINZI				114,58	5041,52			
17	CB02XC	93 MP	36,00000	24,95	898,12			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	70,00	2520,00
COFRAJE DIN PANOURI REFOL.CU ASTEREALA SCIND.RAS.P				7,20	259,20			
T.TURN.BET.IN PLACI SI GRINZI EXCLUSIV SUSTINERILE				0,00	0,00			
PLACA				102,15	3677,32			



Formular F3


Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
18	CB02XD	93 MP	36,0000	28,98	1043,28
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	78,40	2822,40
COFRAJE DIN PANOURI REFOL.CU ASTEREALA SCIND.RAS.P				7,20	259,20
T.TURN.BET.IN STILPI SI CADRE EXCLUSIV SUSTINE.20M				0,00	0,00
GRINZI				114,58	4124,88
19	CC02C1	82 KG	2488,0000	0,15	369,22
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	1,85	4597,82
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI				0,00	0,00
SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC				0,00	0,00
TOTAL SUPRASTRUCTURA				2,00	4967,04
20	CZ0301E1	82 KG	2450,0000	4,85	11877,60
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	1,40	3430,00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI				0,26	640,85
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$				0,00	0,00
				6,51	15948,45
21	CE28A	99 M CUB	2,16000	1643,85	3550,72
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	3640,00	7862,40
SARPANTA LEMN PT.ACOP.SPEC.(CUPOLE SI TURLE) EXEC				120,00	259,20
SI MONT TUTUROR PIESELOR COMP.INCL.FIER.DE PRINDER				0,00	0,00
				5403,85	11672,32
L:LC03A -0035:2904248 -DULAPI RASIN LNG.TIV.CL.D GR28-58MM L=3-3,50M LT16-30CM					
L:LC03G -0150:2907828 -RIGLA RASIN LUNGA CLS D GR=58-96MM L=3,00-6,00M					
L:LC03O -0058:2908749 -GRINZI RASIN.CU 4 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M					
L:LC05B -0015:5887001 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111					
L:LC23C -0003:5883108 -SAIBA PLATA PENTRU LEMN M 20					
L:LC23H -0002:5825651 -SURUB CU CAP PATRAT GROSOLAN M 20X200					
L:LC23I -0001:5825455 -SURUB CU CAP PATRAT GROSOLAN M 16X200					
L:LC23K -0235:5841485 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 20 GR. 5 S 4071					
L:LC23L -0224:5841069 -PIULITE PATRATE M 16 GR. 6 S 926					
22	TRA06A10	82 TONE	128,50000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$				48,00	6168,00
TRANSPORT BETON				48,00	6168,00
23	TRA04A10	82 TONE	4,59500	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE				0,00	0,00
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$				48,00	220,56
TRANSPORT ARMATURI				48,00	220,56
24	TRB05A25	82 TONE	4,59500	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	200,48	921,20
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00	0,00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$				0,00	0,00
				200,48	921,20
25	TRA02A10	82 TONE	2,50000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$				48,00	120,00
CHERESTEA SI ALTE MATERIALE				48,00	120,00
26	TRB05A25	82 TONE	2,50000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	200,48	501,20
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00	0,00
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$				0,00	0,00
				200,48	501,20



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV01	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
27	TRA01A10	82 TONE	14,80000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00		0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$	48,00	710,40
APORT PIETRIS					48,00	710,40
28	TRB01C14	82 TONE	14,80000	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR				43,34		641,48
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M				\$	0,00	0,00
					43,34	641,48
Cheltuieli directe			59.152,81	51.443,23	2.741,41	7.218,96
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asigurat.munca			2,250%	1.157,47		1.157,47
TOTAL CHELT. DIRECTE			59.152,81	52.600,70	2.741,41	7.218,96
Cheltuieli indirecte			Io = 15,000% x To			18.257,08
Profit			Po = 7,000% x (To+Io)			9.797,97
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			149.768,93

PROIECIANT



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 001 CLADIRE SPITAL

Categoria de lucrari: DEV02 AMENAJARE EXTER. - DRUM ACCES

[ron]									
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
	Simbol	Denumire resursa				a) materiale	b) manopera		
	Observatii					c) utilaj	d) transport		
	Corectii					Total(a+b+c+d)			
	Liste anexe								
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
1	DC05C1	82	MP	137,50000		98,93	13603,18		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	39,46	5425,73	
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN						21,48	2953,46		
GROSIME DE 20 CM						0,00	0,00		
						159,87	21982,37		
L:10805 -M :2100900 -BETON RUTIER BCR 4,5									
1	CC02G1	82	KG	1500,00000		5,52	8275,86		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,57	2352,00	
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CU						0,00	0,00		
G=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI						0,00	0,00		
						7,09	10627,86		
L:10175 -0009:2000987 -PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC) OL 37-1N									
2	CA01A1	82	M CUB	6,87000		424,08	2913,43		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	178,08	1223,41	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)						5,00	34,35		
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC						0,00	0,00		
BETON EGALIZARE						607,16	4171,19		
L:10173 -0242:2100884 -BETON DE CIMENT C 12/15 STAS NE 012-99									
3	TSD16B1[1]	82	M CUB	34,35000		175,72	6035,98		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	70,56	2423,74	
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS						2,15	73,72		
						0,00	0,00		
						248,43	8533,43		
4	DA06A1	82	M CUB	89,31000		161,61	14433,60		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	64,61	5770,22	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL						14,94	1334,21		
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA						0,00	0,00		
						241,16	21538,04		
5	TSC02D1	82	SUTE MC	1,60000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT						1526,40	2442,24		
UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2						0,00	0,00		
						1526,40	2442,24		
6	TRA01A10P	82	TONE	284,40000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,16	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						0,00	0,00		
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$	48,00	13651,20	
EVACUARE PAMANT EXCEDENTAR						48,00	13651,36		

Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV02	[ron]			
0	1	2	3	4	5		
7	TRA01A10	82 TONE	264,10000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00		
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$	48,00	12676,80	
TRANSPORT AGREGATE				48,00	12676,80		
8	TRA04A10	82 TONE	1,50000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE				0,00	0,00		
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*				\$	48,00	72,00	
				48,00	72,00		
9	TRB05A25	82 TONE	1,50000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI				0,00	0,00		
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M				\$	0,00	0,00	
				200,48	300,72		
10	TRA06A10	82 TONE	86,40000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				0,00	0,00		
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM				\$	48,00	4147,20	
				48,00	4147,20		
Cheltuieli directe			45.262,06	17.495,97	6.837,98	30.547,20	100.143,21
Alte cheltuieli directe							
Contrib.asigurat.munca		2,250%		393,66			393,66
TOTAL CHELT. DIRECTE			45.262,06	17.889,63	6.837,98	30.547,20	100.536,80
Cheltuieli indirecte		Io = 15,000% x To					15.080,53
Profit		Po = 7,000% x (To+Io)					8.093,22
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					123.710,62



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 CLADIRE SPITAL

Categoria de lucrari: DEV03 ARHITECTURA SPITAL

							[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea		Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa				a) materiale		
	Observatii					b) manopera		
	Corectii					c) utilaj		
	Liste anexe					d) transport		
						Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3		4	5		
1	RPCT34XA	93 MP	2,04000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	58,24	118,81		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE					0,00	0,00		
SUBSOL					0,00	0,00		
					58,24	118,81		
2	CK14A1	82 MP	2,04000		1647,50	3360,90		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	248,64	507,23		
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT					0,48	0,98		
R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP					0,00	0,00		
SUBSOL					1896,62	3869,10		
L:10158 -M :6306514 -USI METALICE								
3	RPCT34XA	93 MP	5,67000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	58,24	330,22		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE					0,00	0,00		
PARTER					0,00	0,00		
					58,24	330,22		
4	CK14A1	82 MP	5,67000		2067,50	11722,73		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	248,64	1409,79		
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT					0,48	2,72		
R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP					0,00	0,00		
PARTER					2316,62	13135,24		
L:10158 -M :6307332 -USI METALICE REZ. LA FOC 90 MINUTE								
5	RPCT34XA	93 MP	5,67000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	58,24	330,22		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE					0,00	0,00		
PARTER					0,00	0,00		
					58,24	330,22		
6	CK14A1	82 MP	5,67000		2067,50	11722,73		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	248,64	1409,79		
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT					0,48	2,72		
R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP					0,00	0,00		
PARTER					2316,62	13135,24		
L:10158 -M :6307332 -USI METALICE REZ. LA FOC 90 MINUTE								
7	CM05H1[1]	82 MP	3,36000		601,04	2019,49		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	46,48	156,17		
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI					0,00	0,00		
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE					0,00	0,00		
PARTER					647,52	2175,67		
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI								

Formular F3

Executant2025		ObiectivL11		ObiO01		CateDEV03		[ron]	
0	1	2	3	4	5				
8	NLPD08H	99	MP	16,90000		294,90		4983,89	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		1656,20	
PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON...1),3+3 STRAT\1						0,00		0,00	
2.5MM\ MONT.CW 100\D=50CM\ GR.P=175MM\ H.MAX=2.75M						0,00		0,00	
PARTER						392,90		6640,09	
L:QN01C1 -M :8527056 -PLACI GC REZ. LA FOC+UMIDITATE GKFI 12.5MM 1200/2600									
L:QN07B -M :2605836 -VATA MINERALA TIP RIGIPS 10 CM									
9	RPCT34XA	93	MP	1,89000		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		110,07	
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC - ASIMILA						0,00		0,00	
T						0,00		0,00	
PARTER,						58,24		110,07	
10	CK14A1	82	MP	1,89000		7,50		14,18	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		469,93	
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT						0,48		0,91	
R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP - ASIMILAT USI PVC						0,00		0,00	
PARTER						256,62		485,01	
11	RPCT34XA	93	MP	2,08000		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		121,14	
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC - ASIMILA						0,00		0,00	
T						0,00		0,00	
PARTER						58,24		121,14	
12	CK14A1	82	MP	2,08000		7,50		15,60	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		517,17	
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT						0,48		1,00	
R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP - ASIMILAT USI PVC						0,00		0,00	
PARTER						256,62		533,77	
13	RPCT34XA	93	MP	2,94000		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		171,23	
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC - ASIMILA						0,00		0,00	
T						0,00		0,00	
PARTER						58,24		171,23	
14	CK14A1	82	MP	2,94000		7,50		22,05	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		731,00	
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT						0,48		1,41	
R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP - ASIMILAT USI PVC						0,00		0,00	
PARTER						256,62		754,46	
15	CM05H1[1]	82	MP	2,41000		601,04		1448,51	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		112,02	
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI						0,00		0,00	
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE						0,00		0,00	
ETAJ 1						647,52		1560,52	
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI									
16	CM05H1[1]	82	MP	9,72000		601,04		5842,11	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		451,79	
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI						0,00		0,00	
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE						0,00		0,00	
ETAJ 1						647,52		6293,89	
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI									
17	NLTS03B	99	MP	3,52000		135,05		475,38	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		216,83	
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC						0,00		0,00	
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA						0,00		0,00	
ETAJ 1 - INCHIDERE GOL LIFT						196,65		692,21	
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM									
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA									



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
18	CM05H1[1]	82 MP	2,41000	601,04	1448,51
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	46,48	112,02
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00
ETAJ 2				647,52	1560,52
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
19	CM05H1[1]	82 MP	8,40000	601,04	5048,74
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	46,48	390,43
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00
ETAJ 2				647,52	5439,17
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
20	RPCT34XA	93 MP	3,36000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	58,24	195,69
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC - ASIMILA				0,00	0,00
T				0,00	0,00
ETAJ 2				58,24	195,69
21	CK11G1[1]	82 BUCATA	3,36000	1820,00	6115,20
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	222,88	748,88
TAMPLARIE DIN PROFILE PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M				0,00	0,00
				0,00	0,00
ETAJ 2				2042,88	6864,08
L:10112 -M :6720287 -USI PROFILE PVC					
22	NLTS03B	99 MP	3,52000	135,05	475,38
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	61,60	216,83
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC				0,00	0,00
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA				0,00	0,00
ETAJ 2 - INCHIDERE GOL LIFT				196,65	692,21
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM					
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA					
23	CM05H1[1]	82 MP	2,41000	601,04	1448,51
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	46,48	112,02
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00
ETAJ 3				647,52	1560,52
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
24	CM05H1[1]	82 MP	8,40000	601,04	5048,74
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	46,48	390,43
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00
ETAJ 3				647,52	5439,17
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
25	NLTS03B	99 MP	3,52000	135,05	475,38
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	61,60	216,83
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC				0,00	0,00
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA				0,00	0,00
ETAJ 3 - INCHIDERE GOL LIFT				196,65	692,21
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM					
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA					
26	CM05H1[1]	82 MP	2,41000	601,04	1448,51
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	46,48	112,02
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00
ETAJ 4				647,52	1560,52
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					




Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
27	CM05H1[1]	82 MP	8,40000	601,04	5048,74
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	46,48	390,43
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00
ETAJ 4				647,52	5439,17
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
28	NLTS03B	99 MP	3,52000	135,05	475,38
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	61,60	216,83
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC				0,00	0,00
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA				0,00	0,00
ETAJ 4 - INCHIDERE GOL LIFT				196,65	692,21
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM					
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA					
29	CM05H1[1]	82 MP	2,10000	601,04	1262,18
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	46,48	97,61
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00
ETAJ 5				647,52	1359,79
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
30	CM05H1[1]	82 MP	8,40000	601,04	5048,74
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	46,48	390,43
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00
ETAJ 5				647,52	5439,17
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
31	NLTS03B	99 MP	3,52000	135,05	475,38
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	61,60	216,83
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC				0,00	0,00
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA				0,00	0,00
ETAJ 5 - INCHIDERE GOL LIFT				196,65	692,21
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM					
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA					
32	RPCT34XA	93 MP	2,41000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	58,24	140,36
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE				0,00	0,00
ETAJ 6				0,00	0,00
				58,24	140,36
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
33	CM05H1[1]	82 MP	2,41000	601,04	1448,51
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	46,48	112,02
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00
				647,52	1560,52
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
34	CM05H1[1]	82 MP	8,40000	601,04	5048,74
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	46,48	390,43
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00
ETAJ 6				647,52	5439,17
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
35	NLTS03B	99 MP	3,52000	135,05	475,38
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	61,60	216,83
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC				0,00	0,00
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA				0,00	0,00
ETAJ 6 - INCHIDERE GOL LIFT				196,65	692,21
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM					
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV03	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
36	CM05H1[1]	82 MP	2,40000	601,04	1442,50	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00	
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00	
ETAJ 7				647,52	1554,05	
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						
37	CM05H1[1]	82 MP	8,40000	601,04	5048,74	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00	
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00	
ETAJ 7				647,52	5439,17	
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						
38	NLTS03B	99 MP	3,52000	135,05	475,38	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC				0,00	0,00	
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA				0,00	0,00	
ETAJ 7				196,65	692,21	
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM						
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA						
39	CM05H1[1]	82 MP	2,41000	601,04	1448,51	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00	
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00	
ETAJ 8				647,52	1560,52	
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						
40	CM05H1[1]	82 MP	8,40000	601,04	5048,74	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI				0,00	0,00	
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE				0,00	0,00	
ETAJ 8				647,52	5439,17	
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						
41	NLTS03B	99 MP	3,52000	135,05	475,38	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC				0,00	0,00	
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA				0,00	0,00	
ETAJ 8 - INCHIDERE GOL LIFT				196,65	692,21	
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM						
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA						
Cheltuieli directe			96.358,75	14.924,62	9,74	0,00
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asigurat.munca		2,250%	335,80			335,80
TOTAL CHELT. DIRECTE			96.358,75	15.260,42	9,74	0,00
Cheltuieli indirecte		Io = 15,000% x To				16.744,34
Profit		Po = 7,000% x (To+Io)				8.986,13
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				137.359,37



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV01 CAMERA DE POMPE

										[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea		Pretul unitar		Valoare		
	Simbol	Denumire resursa					a) materiale	b) manopera			
	Observatii						c) utilaj	d) transport			
	Corectii						Total(a+b+c+d)				
	Liste anexe										
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3				4	5			
1	SA01I	99	M	24,00000			150,08	3601,97			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	112,00	2688,00			
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA							0,00	0,00			
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 4 ", ASIMILAT D=6"							0,00	0,00			
							262,08	6289,97			
L:SL01 -M :3301936 -TEAVA SUDATA CONSTR M 168,3X4,5 /OL 32 1 S 7657											
2	SA01I	99	M	12,00000			98,93	1187,12			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	112,00	1344,00			
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA							0,00	0,00			
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 4 "							0,00	0,00			
							210,93	2531,12			
L:SL01 -M :3301479 -TEAVA SUDATA CONSTR M 114,3X3,6 /OL 32 1 S 7657											
3	SA01H	99	M	6,00000			81,40	488,38			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	95,20	571,20			
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA							0,00	0,00			
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 3 "							0,00	0,00			
							176,60	1059,58			
L:SL01 -M :3301364 -TEAVA SUDATA CONSTR M 88,9X3,2 /OL 32 1 S 7657											
4	SA01G	99	M	6,00000			69,92	419,49			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	78,40	470,40			
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA							0,00	0,00			
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 2 1/2 "							0,00	0,00			
							148,32	889,89			
L:SL01 -M :3301285 -TEAVA SUDATA CONSTR M 76,1X3,2 /OL 32 1 S 7657											
5	SA01G	99	M	6,00000			38,55	231,27			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	78,40	470,40			
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA							0,00	0,00			
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 2 1/2 "							0,00	0,00			
							116,95	701,67			
L:SL01 -M :3303013 -TEAVA SUDATA CONSTR ZINCATA, 48,3X3,2 /OL 32 1 S 7657											
6	SA01E	99	M	6,00000			55,63	333,78			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	56,00	336,00			
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA							0,00	0,00			
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 1 1/2 "							0,00	0,00			
							111,63	669,78			
L:SL01 -M :3303324 -TEAVA SUDATA CONSTR ZINCATA, 60,3X3,6 /OL 32 1 S 7657											
7	SA01D	99	M	6,00000			37,27	223,61			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	48,16	288,96			
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA							0,00	0,00			
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 1 1/4 "							0,00	0,00			
							85,43	512,57			
L:SL01 -M :3300621 -TEAVA SUDATA CONSTR M 42,4X3,2 /OL 32 1 S 7657											



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	SA01C	99 M	6,00000	29,40	176,41
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	262,08
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA				0,00	0,00
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 1 "				0,00	0,00
				73,08	438,49
L:SL01 -M :3302681 -TEAVA SUDATA CONSTR ZINCATA, 33,7X3,2 /OL 32 1 S 7657					
9	SA01B	99 M	6,00000	18,73	112,35
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	39,20	235,20
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA				0,00	0,00
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 3/4 "				0,00	0,00
				57,93	347,55
L:SL01 -M :3300164 -TEAVA SUDATA CONSTR M 21,3X2,6 /OL 32 1 S 7657					
10	SA01A	99 M	12,00000	18,73	224,70
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	33,60	403,20
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA				0,00	0,00
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 1/2 "				0,00	0,00
				52,33	627,90
L:SL01 -M :3302356 -TEAVA SUDATA CONSTR ZINCATA, 21,3X2,6 /OL 32 1 S 7657					
11	ACA04C	99 M	6,00000	269,50	1616,99
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	85,68	514,08
MONTAREA IN PAMANT A COND.DIN OTEL, ASAMBLATE PRIN				16,33	98,00
SUDURA ELECTRICA D = 200 - 250 MM				0,00	0,00
				371,51	2229,06
L:ACL01A -M :3112646 -TEAVA CONST F S LC DN250					
12	ACA04D	99 M	6,00000	376,93	2261,57
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	112,56	675,36
MONTAREA IN PAMANT A COND.DIN OTEL, ASAMBLATE PRIN				22,61	135,65
SUDURA ELECTRICA D = 300 - 350 MM				0,00	0,00
				512,10	3072,58
L:ACL01A -M :3112945 -TEAVA CONST F S LC DN 300					
13	ACA10C	99 M	6,00000	65,87	395,23
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	110,32	661,92
MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS.				59,55	357,29
PRIN SUDURA CAP LA CAP, D=250-315 MM				0,00	0,00
				235,74	1414,44
L:ACL01E -M :6701685 -TEAVA PVC-KG DN 250 MM					
14	IC30J	99 BUCATA	8,00000	101,79	814,31
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	100,80	806,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				202,59	1620,71
L:IL09 -M :4004456 -COT PT.SUD.R1,5 90G 168 X 5 OLT 35 S 8805					
15	IC30J	99 BUCATA	2,00000	47,99	95,98
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL - ASIMILAT 6"				0,00	0,00
				148,79	297,58
L:IL09 -M :4004145 -COT PT.SUD.R1,5 90G 114 X 3,5 OLT 35 S 8805					
16	IC30F	99 BUCATA	3,00000	17,75	53,26
	Sp.mat	0,00 Sp.man	6,00 Sp.uti	23,74	71,23
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				0,00	0,00
/2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				41,50	124,49
L:IL09 -M :4003426 -COT PT.SUD.R1,5 90G 42 X 3,5 OLT 35 S 8805					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
17	IC30F	99 BUCATA	1,00000	17,75	17,75
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	22,40	22,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				0,00	0,00
/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				40,15	40,15
L:IL09 -M :4000187 -COT PT.SUD.R1,5 45G 45 X 3 16MO3 II S 8806					
18	IC30J	99 BUCATA	2,00000	180,89	361,78
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				281,69	563,38
L:IL09 -M :3900897 -REDUCTIE SUDABILA DN150-DN100					
19	IC30J	99 BUCATA	8,00000	231,89	1855,11
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	806,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"				0,00	0,00
				332,69	2661,51
L:IL09 -M :4300292 -FLANSA OL DN150, PN16					
20	IC30J	99 BUCATA	2,00000	256,89	513,78
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"				0,00	0,00
				357,69	715,38
L:IL09 -M :4300291 -FLANSA OL ZN DN150, PN16					
21	IC30J	99 BUCATA	1,00000	230,89	230,89
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	100,80
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"				0,00	0,00
				331,69	331,69
L:IL09 -M :4300289 -FLANSA OL DN150, PN10					
22	IC30J	99 BUCATA	4,00000	206,89	827,55
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	403,20
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				307,69	1230,75
L:IL09 -M :4300293 -FLANSA OL DN100, PN16					
23	IC30I	99 BUCATA	1,00000	185,90	185,90
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	95,20	95,20
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				281,10	281,10
L:IL09 -M :4300294 -FLANSA OL ZN DN80, PN16					
24	IC30I	99 BUCATA	1,00000	185,90	185,90
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	95,20	95,20
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				281,10	281,10
L:IL09 -M :4300295 -FLANSA OL DN80, PN16					
25	IC30E	99 BUCATA	1,00000	134,46	134,46
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	19,04	19,04
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				0,00	0,00
/4" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				153,50	153,50
L:IL09 -M :4300296 -FLANSA OL DN32, PN10					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
26	IC30D	99 BUCATA	1,00000	133,97	133,97
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	15,12	15,12
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				149,09	149,09
L:IL09 -M :4300297 -FLANSA OL ZN DN32, PN10					
27	4228811	BUCATA	10,00000	16,00	160,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 150, PN16				0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,00	160,00
28	4228812	BUCATA	1,00000	15,00	15,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 150, PN10				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,00	15,00
29	4228813	BUCATA	6,00000	12,00	72,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 100, PN16				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,00	72,00
30	4228814	BUCATA	5,00000	10,00	50,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 80, PN16				0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,00	50,00
31	4228815	BUCATA	1,00000	8,00	8,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 32, PN10				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,00	8,00
32	4228816	BUCATA	1,00000	7,00	7,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 25 PN16				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,00	7,00
33	IC30D	99 BUCATA	3,00000	11,07	33,20
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	15,12	45,36
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				26,19	78,56
L:IL09 -M :4117958 -COT ZINCAT FI-FE DN 1 "					
34	IC30E	99 BUCATA	2,00000	15,06	30,12
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	19,04	38,08
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				0,00	0,00
/4" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				34,10	68,20
L:IL09 -M :4117994 -COT NG FI-FE DN 32 90 GRADE					
35	IC30E	99 BUCATA	3,00000	15,06	45,18
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	19,04	57,12
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				0,00	0,00
/4" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				34,10	102,30
L:IL09 -M :4117995 -COT NG FI-FI DN 32 90 GRADE					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
36	IC30G	99 BUCATA	1,00000	36,74	36,74
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				67,54	67,54
L:IL09 -M :4118040 -COT NEGRU FI-FE DN 2					
37	IC30G	99 BUCATA	2,00000	63,74	127,48
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				94,54	189,08
L:IL09 -M :4118039 -COT ZINCAT FI-FI DN 2"					
38	IC30G	99 BUCATA	4,00000	7,94	31,76
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				38,74	154,96
L:IL09 -M :4117888 -COT NEGRU FI DN 15 1/2					
39	IC30E	99 BUCATA	2,00000	34,11	68,22
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				0,00	0,00
/4" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				53,15	106,30
L:IL09 -M :4122222 -RACORD OLAND.ET.PLA.FIL.INT.EX U2 S482 DN 32 11/4					
40	IC30E	99 BUCATA	1,00000	19,26	19,26
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				0,00	0,00
/4" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				38,30	38,30
L:IL09 -M :4115409 -TEU NEGRU DN 1 1/4 TOL					
41	IC30E	99 BUCATA	2,00000	11,46	22,92
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				0,00	0,00
/4" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				30,50	61,00
L:IL09 -M :4120196 -MUFA NEAGRA DN 1 1/4"					
42	IC30G	99 BUCATA	1,00000	28,45	28,45
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				59,25	59,25
L:IL09 -M :4123367 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 50 2 ZN DS					
43	IC30D	99 BUCATA	1,00000	9,37	9,37
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				24,49	24,49
L:IL09 -M :4123241 -NIPLU OL ZN FE DN 25 PN16					
44	IC30G	99 BUCATA	1,00000	40,64	40,64
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				71,44	71,44
L:IL09 -M :4114172 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 25 ZN F2					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
45	SD32B1	82 BUCATA	1,00000	73,44	73,44
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	71,12	71,12
RACORD FIX TIP B PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				0,00	0,00
DE STROPIRE TRAFU SI CABLURI, AVIND D=2 1/2TOLI				0,00	0,00
				144,56	144,56
L:11429 -M :4036008 -RACORD POMPIERI TIP STORZ DN65 MM PN16					
46	SD32B1	82 BUCATA	2,00000	79,04	158,08
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	71,12	142,24
RACORD FIX TIP B PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				0,00	0,00
DE STROPIRE TRAFU SI CABLURI, AVIND D=2 1/2TOLI				0,00	0,00
				150,16	300,32
L:11429 -M :4036009 -RACORD INFUNDAT / CAPAC STORZ DN65 MM PN16					
47	SD32A1	82 BUCATA	2,00000	68,84	137,67
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	52,64	105,28
RACORD FIX TIP C PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				0,00	0,00
DE STROPIRE TRAFU SI CABLURI, AVIND D=2 TOLI				0,00	0,00
				121,48	242,95
L:11429 -M :4036010 -RACORD POMPIERI TIP STORZ DN50 MM PN16					
48	SD32A1	82 BUCATA	2,00000	70,84	141,67
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	52,64	105,28
RACORD FIX TIP C PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				0,00	0,00
DE STROPIRE TRAFU SI CABLURI, AVIND D=2 TOLI				0,00	0,00
				123,48	246,95
L:11429 -M :4036011 -RACORD INFUNDAT / CAPAC STORZ DN50 MM PN16					
49	SD11B	99 BUCATA	1,00000	44,77	44,77
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	39,20	39,20
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU				0,00	0,00
FLANSE, D= 25-40 MM				0,00	0,00
				83,97	83,97
L:SL43 -M :4204423 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FI-FI" CU D=1"					
50	SD11B	99 BUCATA	2,00000	56,43	112,86
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	39,20	78,40
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU				0,00	0,00
FLANSE, D= 25-40 MM				0,00	0,00
				95,63	191,26
L:SL43 -M :420442F -ROBINET TREC. CU SFERA PT.APA, TIP "FI-FI" CU D=1 1/4"					
51	SD11C	99 BUCATA	1,00000	199,85	199,85
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	45,36	45,36
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU				0,00	0,00
FLANSE, D= 50-65 MM				0,00	0,00
				245,21	245,21
L:SL43 -M :4204425 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FI-FI" CU D=2"					
52	SD11A	99 BUCATA	5,00000	89,84	449,19
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	34,72	173,60
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU				0,00	0,00
FLANSE, D= 15-20 MM				0,00	0,00
				124,56	622,79
L:SL43 -M :4617528 -ROBINET PORT MANOMETRU CU GAURA DE AERISIRE DN16 PN16					
53	TFD01A1	82 BUCATA	5,00000	405,71	2028,55
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	88,48	442,39
MANOMETRU MONTAT PE CONDUCTA				18,79	93,97
				0,00	0,00
				512,98	2564,91
L:11507 -M :7329088 -MANOMETRU VERTICAL 0-16 BAR DN 15 MM					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
54	IC30J	99 BUCATA	6,00000	174,89	1049,33
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	604,80
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"				0,00	0,00
				275,69	1654,13
L:IL09 -M :4118129 -CUPLAJ FLEXIBIL ROSU DN150					
55	IC30J	99 BUCATA	13,00000	174,89	2273,55
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	1310,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"				0,00	0,00
				275,69	3583,95
L:IL09 -M :4118130 -CUPLAJ RIGID ROSU DN150					
56	IC30J	99 BUCATA	1,00000	138,89	138,89
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	100,80
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				239,69	239,69
L:IL09 -M :4118131 -CUPLAJ FLEXIBIL ROSU DN100					
57	IC30J	99 BUCATA	20,00000	138,89	2777,77
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	2016,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				239,69	4793,77
L:IL09 -M :4118132 -CUPLAJ RIGID ROSU DN100					
58	IC30I	99 BUCATA	2,00000	111,90	223,81
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	95,20	190,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				207,10	414,21
L:IL09 -M :4118133 -CUPLAJ FLEXIBIL ROSU DN80					
59	IC30I	99 BUCATA	2,00000	111,90	223,81
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	95,20	190,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				207,10	414,21
L:IL09 -M :4118134 -CUPLAJ RIGID ROSU DN80					
60	IC30J	99 BUCATA	1,00000	128,99	128,99
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	100,80
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"				0,00	0,00
				229,79	229,79
L:IL09 -M :4118135 -COT CU NUT ROSU DN 150 90 GRD					
61	IC30J	99 BUCATA	3,00000	103,09	309,27
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	302,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				203,89	611,67
L:IL09 -M :4118136 -COT CU NUT ROSU DN 100 90 GRD					
62	IC30J	99 BUCATA	2,00000	133,89	267,78
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"				0,00	0,00
				234,69	469,38
L:IL09 -M :4118137 -TEU EGALT ROSU CU NUT DN 150					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
63	SA31F2	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat-100,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	58,24	58,24
CACIULA SAU DOP SIMPLU PT.CONDUCTE DE PRESIUNE				0,00	0,00
DOPUL AVIND D=150 MM				0,00	0,00
REDUS MATERIAL 100%, INLOCUIT MATERIAL				58,24	58,24
64	4118149	BUCATA	1,00000	45,40	45,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
CAPAC ROSU CU NUT DN 150 CU GAURA DN 50				0,00	0,00
				0,00	0,00
				45,40	45,40
65	SA31F2	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat-100,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	58,24	58,24
CACIULA SAU DOP SIMPLU PT.CONDUCTE DE PRESIUNE				0,00	0,00
DOPUL AVIND D=150 MM				0,00	0,00
REDUS MATERIAL 100%, INLOCUIT MATERIAL				58,24	58,24
66	4118150	BUCATA	1,00000	29,81	29,81
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
CAPAC ROSU CU NUT DN 100 CU GAURA DN 50				0,00	0,00
				0,00	0,00
				29,81	29,81
67	IC30J	99 BUCATA	2,00000	64,85	129,70
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
CU MONITORIZARE				165,65	331,30
L:IL09 -M :4118148 -REDUCTIE CONCENTRICA ROSIE CU NUT DN150 - DN100					
68	SD07I	99 BUCATA	2,00000	1116,50	2233,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	89,60	179,20
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	0,00
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4", ASIMILAT D=6"				0,00	0,00
				1206,10	2412,20
L:SL42 -M :4202510 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 150 PN16					
69	SD07I	99 BUCATA	4,00000	954,10	3816,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	89,60	358,40
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	0,00
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4"				0,00	0,00
				1043,70	4174,80
L:SL42 -M :4202511 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 100 PN16					
70	SD07I	99 BUCATA	1,00000	954,10	954,10
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	89,60	89,60
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	0,00
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4"				0,00	0,00
				1043,70	1043,70
L:SL42 -M :4202518 -VANA FLUTURE CU NUT FARA MONITORIZARE DN100 PN 16					
71	SD07H	99 BUCATA	1,00000	849,05	849,05
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	67,20	67,20
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	0,00
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 3"				0,00	0,00
				916,25	916,25
L:SL42 -M :4202513 -VANA FLUTURE CU NUT FARA MONITORIZARE DN 80 PN16					
72	IC30J	99 BUCATA	1,00000	105,29	105,29
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	100,80
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"				0,00	0,00
				206,09	206,09
L:IL09 -M :4118144 -ADAPTOR DE FLANSA CU NUT DN 150 PN10					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
73	IC30J	99 BUCATA	2,00000	58,36	116,72
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				159,16	318,32
L:IL09 -M :4118145 -ADAPTOR DE FLANSA CU NUT DN 100 PN16					
74	IC30J	99 BUCATA	1,00000	59,59	59,59
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	100,80
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"				0,00	0,00
				160,39	160,39
L:IL09 -M :4118146 -CAPAT FLANSA (ADAPTOR) D160, DN100, PE100, SDR17, PN10					
75	IC30J	99 BUCATA	2,00000	40,62	81,24
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				141,42	282,84
L:IL09 -M :4118147 -CAPAT FLANSA (ADAPTOR) D125, DN100, PE100, SDR17, PN16					
76	IA27XB	93 BUCATA	1,00000	19855,50	19855,50
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	308,00	308,00
REDUCTOR DE PRESIUNE PT.INST.DE INCALZIRE CENTRALA				0,00	0,00
AVIND DIAMETRUL RACORDURILOR DE 80-125 MM				0,00	0,00
ASIMILAT 6"				20163,50	20163,50
L:90121 -M :5720098 -REDUCTOR DE PRES. CU FLANSE DN150 P=1,4 TO 12 BAR, PN16					
77	IA27XB	93 BUCATA	1,00000	11880,33	11880,33
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	308,00	308,00
REDUCTOR DE PRESIUNE PT.INST.DE INCALZIRE CENTRALA				0,00	0,00
AVIND DIAMETRUL RACORDURILOR DE 80-125 MM				0,00	0,00
ASIMILAT 6"				12188,33	12188,33
L:90121 -M :5720099 -REDUCTOR DE PRES. CU FLANSE DN100 P=1,4 TO 12 BAR, PN16					
78	TFB05XG	93 BUCATA	1,00000	173,86	173,86
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	436,80	436,80
SEPARATOR DE NAMOL MONTAT INTRE FLANSE, AVIND				0,00	0,00
DN 150				0,00	0,00
				610,66	610,66
79	5720095	BUCATA	2,00000	2870,00	5740,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
FILTRU CU FLANSE DN150 CAST IRON Y STRAINER, ... P				0,00	0,00
N16				0,00	0,00
				2870,00	5740,00
80	ATB06B	82 BUCATA	1,00000	922,13	922,13
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	74,48	74,48
MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,ETC.PE STUT				0,00	0,00
URI EXISTENTE:LATERALE				0,00	0,00
				996,61	996,61
L:12533 -M :8801090 -SENZOR DE NIVEL DE APA					
81	ATB03B	82 BUCATA	1,00000	100,81	100,81
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	211,66	211,66
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE TEHNICE IN P				0,00	0,00
RIZA CU: BUTUC FILETAT SI TEACA DE PROTECTIE				0,00	0,00
				312,47	312,47
L:12531 -M :7325645 -INDICATOR DE TEMPERATURA AMBIENTALA					




Formular F3

Executant	2025	Obiectiv	L11	Obi	O02	Cate	DEV01	[ron]
0	1	2	3	4	5			
82	EI01B	99	BUCATA	268,00000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11,20	3001,60
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM							1,86	498,48
							0,00	0,00
							13,06	3500,08
83	5216852		M	22,00000	50,60	1113,20		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
TIJA FILETATA D=20 MM							0,00	0,00
							0,00	0,00
							50,60	1113,20
84	5840601		BUCATA	176,00000	1,55	272,80		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 20 GR. 5 S							0,00	0,00
922							0,00	0,00
							1,55	272,80
85	5881370		BUCATA	176,00000	1,40	246,40		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 20 OL34 S 1							0,00	0,00
388							0,00	0,00
							1,40	246,40
86	5216854		M	11,00000	40,80	448,80		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
TIJA FILETATA D=16 MM							0,00	0,00
							0,00	0,00
							40,80	448,80
87	5840558		BUCATA	88,00000	0,80	70,40		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S							0,00	0,00
922							0,00	0,00
							0,80	70,40
88	5881318		BUCATA	88,00000	1,20	105,60		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1							0,00	0,00
388							0,00	0,00
							1,20	105,60
89	6603240		M	1,00000	28,00	28,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
TIJA FILETATA 12							0,00	0,00
							0,00	0,00
							28,00	28,00
90	5840479		BUCATA	4,00000	0,58	2,32		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 12 GR. 5 S							0,00	0,00
922							0,00	0,00
							0,58	2,32
91	5881265		BUCATA	4,00000	0,60	2,40		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 12 OL34 S 1							0,00	0,00
388							0,00	0,00
							0,60	2,40
Cheltuieli directe				77.611,01	24.666,96	1.183,37	0,00	103.461,34
Alte cheltuieli directe								
Contrib.asigurat.munca				2,250%	555,01			555,01
TOTAL CHELT. DIRECTE				77.611,01	25.221,97	1.183,37	0,00	104.016,35
Cheltuieli indirecte				Io = 15,000% x To				15.602,45
Profit				Po = 7,000% x (To+Io)				8.373,32



Formular F3

Executant 2025	Obiectiv L11	Obi O02	Cate DEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					127.992,12



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV02 ALIMENTARE CU APA

							[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea		Pretul unitar	Valoare	
	Simbol	Denumire resursa				a) materiale		
	Observatii					b) manopera		
	Corectii					c) utilaj		
	Liste anexe					d) transport		
						Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5			
1	SA01I	99 M	12,00000	98,93	1187,12			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	112,00	1344,00
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA							0,00	0,00
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 4 "							0,00	0,00
							210,93	2531,12
L:SL01 -M :3301479 -TEAVA SUDATA CONSTR M 114,3X3,6 /OL 32 1 S 7657								
2	IC30J	99 BUCATA	3,00000	47,99	143,97			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	100,80	302,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'							0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL - ASIMILAT 6"							0,00	0,00
							148,79	446,37
L:IL09 -M :4004145 -COT PT.SUD.R1,5 90G 114 X 3,5 OLT 35 S 8805								
3	IC30J	99 BUCATA	1,00000	105,09	105,09			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	100,80	100,80
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'							0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"							0,00	0,00
							205,89	205,89
L:IL09 -M :4118138 -TEU EGALT ROSU CU NUT DN 100								
4	IC30J	99 BUCATA	17,00000	138,89	2361,11			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	100,80	1713,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'							0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL							0,00	0,00
							239,69	4074,71
L:IL09 -M :4118132 -CUPLAJ RIGID ROSU DN100								
5	IC30I	99 BUCATA	2,00000	111,90	223,81			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	95,20	190,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'							0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL							0,00	0,00
							207,10	414,21
L:IL09 -M :4118133 -CUPLAJ FLEXIBIL ROSU DN80								
6	IC30J	99 BUCATA	3,00000	206,89	620,67			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	100,80	302,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'							0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL							0,00	0,00
							307,69	923,07
L:IL09 -M :4300293 -FLANSA OL DN100, PN16								
7	IC30J	99 BUCATA	1,00000	174,89	174,89			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	100,80	100,80
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'							0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL							0,00	0,00
							275,69	275,69
L:IL09 -M :4300298 -FLANSA OL DN100, PN10								

Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	4228813	BUCATA	3,00000	12,00	36,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 100, PN16				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,00	36,00
9	4228810	BUCATA	1,00000	11,40	11,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 100, PN10				0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,40	11,40
10	RPIA26C	99 BUCATA	2,00000	520,26	1040,52
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	68,32	136,64
MONT.SUPAPA DE SIGURANTA,CU PIRGHIE - CLAPET DE SE				0,00	0,00
NS				0,00	0,00
				588,58	1177,16
L:IL01J -M :5710041 -CLAPETA DE RETINERE DN100 PN16					
11	SD07I	99 BUCATA	3,00000	954,10	2862,30
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	89,60	268,80
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	0,00
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4"				0,00	0,00
				1043,70	3131,10
L:SL42 -M :4202511 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 100 PN16					
12	TFB05XG	93 BUCATA	1,00000	173,86	173,86
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	436,80	436,80
SEPARATOR DE NAMOL MONTAT INTRE FLANSE, AVIND				0,00	0,00
DN 150				0,00	0,00
				610,66	610,66
13	5720095	BUCATA	1,00000	2870,00	2870,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
FILTRU CU FLANSE DN150 CAST IRON Y STRAINER, ... P				0,00	0,00
N16				0,00	0,00
				2870,00	2870,00
14	SA14J	99 M	6,00000	54,24	325,44
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	32,48	194,88
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD				0,00	0,00
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=110MM				0,00	0,00
				86,72	520,32
L:SL05 -0020:6717077 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN10,DEXT.110					
15	SB10E	99 BUCATA	1,00000	215,93	215,93
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	17,92	17,92
PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLAST				0,00	0,00
IC IMBINARE CU GARNITURA,D=110MM				0,00	0,00
				233,85	233,85
L:SL13B -M :6719435 -COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=110					
16	SB05G	99 M	1,00000	66,72	66,72
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	50,40	50,40
TEVA DIN PVC,TIP U,PT.CANALIZARE,IMB. PRIN LIPIRE,				0,00	0,00
MONTATA APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA,D=160MM				0,00	0,00
				117,12	117,12
L:SL10 -M :5003769 -TUB PVC-KG SN8 CU MUFA SI GARNIT. D=160X4.7MMM, L1,0M					
17	IC30J	99 BUCATA	1,00000	59,59	59,59
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	100,80
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"				0,00	0,00
				160,39	160,39
L:IL09 -M :4118146 -CAPAT FLANSA (ADAPTOR) D160, DN100, PE100, SDR17, PN10					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
18	IC30J	99 BUCATA	2,00000	58,36	116,72
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				159,16	318,32
L:IL09 -M :4118145 -ADAPTOR DE FLANSA CU NUT DN 100 PN16					
19	EI01B	99 BUCATA	48,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	537,60
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM				1,86	89,28
				0,00	0,00
				13,06	626,88
20	5216854	M	5,00000	40,80	204,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
TIJA FILETATA D=16 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				40,80	204,00
21	5840558	BUCATA	48,00000	0,80	38,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S				0,00	0,00
922				0,00	0,00
				0,80	38,40
22	5881318	BUCATA	48,00000	1,20	57,60
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1				0,00	0,00
388				0,00	0,00
				1,20	57,60
23	EI01B1	82 BUCATA	48,00000	6,99	335,52
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	537,60
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18,19	873,12
L:12047 -0008:6313368 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
24	EI01B1	82 BUCATA	56,00000	5,24	293,44
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	627,20
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,44	920,64
L:12047 -0007:6313356 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10					
25	EI01A1	82 BUCATA	10,00000	3,85	38,50
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	8,40	84,00
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,25	122,50
L:12047 -0006:6313344 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8					
26	EI01B	99 BUCATA	6,00000	7,09	42,54
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	67,20
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM				1,86	11,16
				0,00	0,00
				20,15	120,90
L:EL18A -M :5807623 -SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 120 GR. 4.8 S 4272					
27	5881370	BUCATA	6,00000	1,40	8,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 20 OL34 S 1				0,00	0,00
388				0,00	0,00
				1,40	8,40



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
28	EI01B	99 BUCATA	42,00000	5,88	246,96
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	470,40
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM				1,86	78,12
				0,00	0,00
				18,94	795,48
L:EL18A -M :5801368 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X120 GR. 8.8 S4272					
29	5881265	BUCATA	42,00000	0,60	25,20
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 12 OL34 S 1				0,00	0,00
388				0,00	0,00
				0,60	25,20
30	EI01B	99 BUCATA	56,00000	1,15	64,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	627,20
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM				1,86	104,16
				0,00	0,00
				14,21	795,76
L:EL18A -M :5820651 -SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 100 GR. 4.6 S 920					
31	5881241	BUCATA	56,00000	0,40	22,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 10 OL34 S 1				0,00	0,00
388				0,00	0,00
				0,40	22,40
32	EI01B	99 BUCATA	4,00000	0,59	2,36
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	44,80
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM				1,86	7,44
				0,00	0,00
				13,65	54,60
L:EL18A -M :5820326 -SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 80 GR. 4.6 S 920					
33	5882146	BUCATA	4,00000	0,12	0,48
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
SAIBA PLATA A 8 , ZN				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,12	0,48
34	5840417	BUCATA	6,00000	0,40	2,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
PIULITA HEX. M 8 GR.5 STAS 922				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,40	2,40
35	5200130	BUCATA	6,00000	21,40	128,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
TIJA FILETATA ZINCATA M8 X 3000				0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,40	128,40
36	SA37I[3]	99 BUCATA	18,00000	32,40	583,20
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	29,12	524,16
BRATARI / COLIERE PT.FIXAREA COND. DIN OTEL SAU PV				0,00	0,00
C D= 6"				0,00	0,00
				61,52	1107,36
L:SL07 -M :4113550 -COLIER METALIC DE STRANGERE DN = 150					
37	SA37I	99 BUCATA	17,00000	27,06	459,99
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	29,12	495,04
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, D= 4"				0,00	0,00
				56,18	955,03
L:SL07 -M :4113548 -COLIER METALIC DE STRANGERE DN = 100					




Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
38	SA37H	99 BUCATA	4,00000	22,76	91,03
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	27,44	109,76
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, D= 3"				0,00	0,00
				50,20	200,79
L:SL07 -M :4202026 -COLIER STABIL D-3G DN80					
39	SA37E	99 BUCATA	2,00000	8,86	17,71
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	22,40	44,80
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, D=1 1/2"				0,00	0,00
				31,26	62,51
L:SL07 -M :4113545 -COLIER METALIC DE STRANGERE DN = 40					
40	SA37F	99 BUCATA	2,00000	36,41	72,82
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	24,08	48,16
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, D= 2"				0,00	0,00
				60,49	120,98
L:SL07 -M :4125001 -COLIER METALIC DE STRANGERE, DN= 50MM					
41	SA37A	99 BUCATA	4,00000	11,01	44,02
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	14,00	56,00
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, D= 1/2"				0,00	0,00
				25,01	100,02
L:SL07 -M :4202016 -COLIER STABIL D-3G D=1/2"					
42	ATD43XD	93 BUCATA	20,00000	10,72	214,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	28,00	560,00
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE PANTOGRAFIATE				0,00	0,00
GATA CONFECTIONATA				0,00	0,00
				38,72	774,40
43	3700038	M	10,00000	7,20	72,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
BANDA PERFORATA DIN P; ZN 12X0.9 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,20	72,00
44	CL12XC	93 KG	858,00000	7,49	6424,70
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	12,32	10570,56
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S				0,00	0,00
AU PARTIAL IN BETON				0,00	0,00
				19,81	16995,26
L:10107 -M :3517119 -PROFIL U AR EG TR. RECE 100X 80X 5 OL37-1N S 7835/1					
45	RPCR38XB	93 MP	112,00000	16,01	1793,23
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	87,92	9847,04
VOPSIREA CONDUCTELOR DE INST.CU VOPSEA DE ULEI PE				0,00	0,00
COND.CU DIAM.EXT.PESTE 60MM				0,00	0,00
				103,93	11640,27
L:10162 -0005:6103270 -VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80					
Cheltuieli directe			23.879,24	30.713,76	290,16
Alte cheltuieli directe				0,00	54.883,16
Contrib.asigurat.munca			2,250%	691,06	691,06
TOTAL CHELT. DIRECTE			23.879,24	31.404,82	290,16
Cheltuieli indirecte			Io = 15,000% x To		8.336,13
Profit			Po = 7,000% x (To+Io)		4.473,72
TOTAL GENERAL pe categorie			Vo = To+Io+Po		68.384,07



Executant 2025	Obiectiv L11	Obi O02	Cate DEV02	[ron]	
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV03 TERASAMENTE CAMERA DE POMPE

							[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea		Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa				a) materiale		
	Observatii					b) manopera		
	Corectii					c) utilaj		
	Liste anexe					d) transport		
						Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3		4	5		
1	RPCU08D1	82 BUCATA	2,00000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	64,40	128,80		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR					0,00	0,00		
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 50-400CMP					0,00	0,00		
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=150 MM					64,40	128,80		
2	RPCU08D1	82 BUCATA	3,00000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	64,40	193,20		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR					0,00	0,00		
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 50-400CMP					0,00	0,00		
					64,40	193,20		
3	RPCU08D1	82 BUCATA	2,00000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	64,40	128,80		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR					0,00	0,00		
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 50-400CMP					0,00	0,00		
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=50 MM					64,40	128,80		
4	RPCU08D1	82 BUCATA	2,00000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	64,40	128,80		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR					0,00	0,00		
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 50-400CMP					0,00	0,00		
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=200 MM					64,40	128,80		
5	RPCU08D6	82 BUCATA	1,00000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	109,20	109,20		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR					0,00	0,00		
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 2001-2500CMP					0,00	0,00		
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU FLEX 500MM X 550MM					109,20	109,20		
6	RPCU08D3	82 BUCATA	1,00000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	86,80	86,80		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR					0,00	0,00		
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 801-1000CMP					0,00	0,00		
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=350 MM					86,80	86,80		
7	SF04B1	82 M	102,00000		0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	3,92	399,84		
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					3,92	399,84		
8	SF05B1	82 M	102,00000		0,28	28,69		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	4,48	456,96		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					0,00	0,00		
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=100-125MM					0,00	0,00		
					4,76	485,65		


Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV03	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	9607689	M CUB	2,00000	3,20	6,40	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00	
APA INDUSTRIALA PENTRU PROBE				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				3,20	6,40	
10	TSA02F1	82 M CUB	6,20000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	126,00	781,20	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR				0,00	0,00	
.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE				0,00	0,00	
				126,00	781,20	
11	ACE08A1	82 M CUB	2,30000	143,50	330,05	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	34,16	78,57	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI				0,00	0,00	
ZARE CU: NISIP				0,00	0,00	
				177,66	408,62	
12	TSD01D1	82 M CUB	3,90000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	31,86	124,27	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO				0,00	0,00	
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE				0,00	0,00	
				31,86	124,27	
13	TSD04B1	82 M CUB	3,90000	0,72	2,81	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	42,00	163,80	
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA				0,00	0,00	
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV				0,00	0,00	
				42,72	166,61	
14	TRA01A10P	82 TONE	41,14000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,02	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00	
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				48,00	1974,72	
EVACUARE PAMANT EXCEDENTAR				48,00	1974,74	
15	TRB01C14	82 TONE	4,14000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	43,34	179,44	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR				0,00	0,00	
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M				0,00	0,00	
				43,34	179,44	
16	TRA01A10	82 TONE	3,41000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				48,00	163,68	
APORT NISIP				48,00	163,68	
17	TRB01C14	82 TONE	3,41000	0,00	0,00	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	43,34	147,80	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR				0,00	0,00	
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M				0,00	0,00	
				43,34	147,80	
18	7358442	BUCATA	1,00000	440,00	440,00	
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00	
LADA CU NISIP 0,5 MC				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				440,00	440,00	
Cheltuieli directe			807,95	3.107,50	0,00	6.053,85
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asigurat.munca			2,250%	69,92		69,92
TOTAL CHELT. DIRECTE			807,95	3.177,42	0,00	6.123,77
Cheltuieli indirecte			Io = 15,000% x To			918,57
Profit			Po = 7,000% x (To+Io)			492,96



Formular F3

<i>Executant</i> 2025	<i>Obiectiv</i> L11	<i>Obi</i> O02	<i>Cate</i> DEV03			[ron]
0	1	2	3	4	5	
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						7.535,30



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET


LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV04 ECHIPAMENTE CAMERA DE POMPE

						[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea		Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				a) materiale	
	Observatii					b) manopera	
	Corectii					c) utilaj	
	Liste anexe					d) transport	
						Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5		
1	YB01ORE	82 ORE	200,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11200,00
CHELTUIELI PENTRU MANOPERA - ONTARE GRUP POPARE						0,00	0,00
						0,00	0,00
						56,00	11200,00
2	YB01ORE	82 ORE	160,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	8960,00
CHELTUIELI PENTRU MANOPERA - REZERVOR DE APA SUPR						0,00	0,00
ATERAN						0,00	0,00
						56,00	8960,00
3	AUT6755	82 ORE	8,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00
AUTOMACARA 20- 29,9TF CU BRAT CU ZABRELE						360,00	2880,00
						0,00	0,00
						360,00	2880,00
Cheltuieli directe						0,00	23.040,00
Alte cheltuieli directe							
	Contrib.asigurat.munca	2,250%	453,60				453,60
TOTAL CHELT. DIRECTE						0,00	23.493,60
Cheltuieli indirecte							3.524,04
Profit							1.891,23
TOTAL GENERAL pe categorii							28.908,87



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV05 INVELITOARE CAMERA DE POMPE

							[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea		Pretul unitar	Valoare	
	Simbol	Denumire resursa				a) materiale		
	Observatii					b) manopera		
	Corectii					c) utilaj		
	Liste anexe					d) transport		
						Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3		4	5		
1	CE05D1	82 MP	36,47000		96,29	3511,54		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	50,96	1858,51
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA ONDUL.SAU CUTATA FIXA						0,00		0,00
TE CU SURUBURI AUTOFILETANTE,CUSUTE CU NITURI POP						0,00		0,00
CULOARE GRI ANTRACIT						147,25		5370,05
L:10146 -M :3641184 -TABLA FALTUITA PREVOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC								
2	CE24B1	82 MP	36,47000		4,90	178,56		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	6,72	245,08
MONTARE FOLIE ANTICONDENS LA INVELITORI						0,00		0,00
						0,00		0,00
						11,62		423,64
3	CE13XA	93 MP	36,47000		39,02	1422,99		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	16,80	612,70
ASTEREALA DIN SCINDURI LA INVELITORI SAU LA DOLIIL						1,96		71,48
E INVELITORILOR DIN TIGLA SI AZBOCIMENT						0,00		0,00
						57,78		2107,16
4	CE15XA	93 MP	36,47000		12,98	473,31		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	50,40	1838,09
RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE IN LUNGUL CAPR						0,49		17,87
IORILOR DIN BET.ARM.PREFABR.SAU MET.LA ACOPERISURI						0,00		0,00
						63,87		2329,27
5	CG01XD	93 MP	36,47000		29,92	1091,18		
	Sp.mat	100,00	Sp.man	100,00	Sp.uti	100,00	67,20	2450,78
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR DE CIMENT MAR						2,86		104,35
CA M 100-T DE 3CM CU SUPRAFATA FIN DRISCUITA						0,00		0,00
SPORURI 100% PT. GROS. MEDIE DE 6 CM - BETON PANTA						99,98		3646,31
6	IZF04J1	82 MP	36,47000		38,91	1419,14		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	1,12	40,85
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU CAR						0,04		1,46
TON BITUMAT CU SUPRAPUNERI NELIPITE						0,00		0,00
						40,07		1461,44
L:11208 -M :6716757 -FOLIE DIN PVC								
7	IZF42A2+	09 MP	36,47000		61,20	2231,96		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	30,80	1123,28
SISTEM TERMOIZOLANT SUB/PE PARDOSELI SI PLANSEE CU						0,00		0,00
POLIST EXTRUDAT						0,00		0,00
						92,00		3355,24
L:RIZ5Z -M :7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM								

Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV05	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	IZF03A2	82 MP	36,34700	17,80	646,94
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	4,51	164,10
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZ CU 1 STRAT I				0,27	9,68
MPISLIT BIT TIP 1A SAU TSA 2000 LIP CU BITUM TIP.				0,00	0,00
				22,58	820,71
L:11203 -0017:2600311 -EMULSIE DE BITUM ANIONICA PENTRU HIDROIZOLATII S11342					
L:11231 -M :7844410 -BARIERA DE VAPORI					
9	IZF02B1	82 MP	36,47000	12,40	452,26
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	4,40	160,55
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITUR				0,13	4,76
A FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.VERT.				0,00	0,00
				16,93	617,57
L:11203 -0017:2600311 -EMULSIE DE BITUM ANIONICA PENTRU HIDROIZOLATII S11342					
10	CE20A	99 M	6,50000	88,89	577,78
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	16,80	109,20
SISTEME DE JGHEABURI TIP BRASS DIN TABLA PROTEJATA				1,60	10,40
ANTICOROZIV				0,00	0,00
				107,29	697,38
L:LC54A -0009:672045C -JGHEABURI PVC- BRAMAC STABICOR SEMICIRC. D=150MM L=2M					
L:LC55A -0017:631173I -ELEM.INCHIDERE JGHEAB TB.ZN. RGT LINDAB					
L:LC55B -0001:6311231 -CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PT. JGHEABURI					
L:LC55C -0016:631173H -RACORD JGHEAB BURLAN TB.ZN. OKP LINDAB					
L:LC55D -0006:631172I -COT EVAC.TB.ZN. PTR.BURLANE TIP LINDAB					
11	CE22A	99 M	3,74000	110,20	412,14
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	19,60	73,30
SISTEME DE BURLANE TIP BRASS DIN TABLA (PROTEJATA				1,20	4,49
ANTICOROZIV)				0,00	0,00
				131,00	489,93
L:LC54B -0015:63117B2 -BURLANE SROR TB.ZN. PROTEJ.PL-LINDAB D=120MM L=3M					
12	CE23C	99 M	21,01000	60,38	1268,59
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	61,60	1294,22
GLAFURI SI COPERTINE DI TB.ZN DE 0,5 MM PE STR.DE				1,20	25,21
CART.BIT.SAU IMPASL.LAT.DESFASURATA INTRE 31-50 CM				0,00	0,00
SORT ATIC				123,18	2588,02
L:LC48H -M :2946057 -SORT DE TABLA LA ATICE 45 CM					
13	IZF42A2+	09 MP	16,81000	18,36	308,63
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	30,80	517,75
SISTEM TERMOIZOLANT SUB/PE PARDOSELI SI PLANSEE CU				0,00	0,00
POLIST EXTRUDAT				0,00	0,00
LA ATIC				49,16	826,38
L:RIZ5Z -M :7800606 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 3 CM					
Cheltuieli directe			13.995,03	10.488,39	249,70
Alte cheltuieli directe					0,00
Contrib.asigurat.munca			2,250%	235,99	235,99
TOTAL CHELT. DIRECTE			13.995,03	10.724,38	249,70
Cheltuieli indirecte			Io = 15,000% x To		3.745,37
Profit			Po = 7,000% x (To+Io)		2.010,01
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		30.724,49



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 002 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV06 PERETI EXTERIORI

[ron]									
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea		Pretul unitar		Valoare	
	Simbol	Denumire resursa				a) materiale	b) manopera		
		Observatii				c) utilaj	d) transport		
		Corectii				Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4		5	
1	CD07B1	82 M CUB			39,08000	557,36		21781,79	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	248,22	9700,44	
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M CU MORTAR						0,00		0,00	
DE CIMENT						0,00		0,00	
						805,58		31482,23	
L:10174 -0020:CZ0203F1 -PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.ZID.M50-Z CU CIM.F25 MANUAL CU VAR HIDRATAT									
S									
2	IZF34A+	09 MP			144,68000	60,98		8822,19	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	100,80	14583,74	
SISTEM TERMOIZOLANT TIP BAUMIT PENTRU ELEMENTE DE						0,80		115,74	
FATADA						0,00		0,00	
						162,58		23521,68	
L:LA003A -0005:7800084 -DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 155 MM									
L:RIZ5Z -M :7800011 -POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 1000X500X 10 CM									
3	IZF34A+	09 MP			53,42000	65,41		3493,95	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	100,80	5384,74	
SISTEM TERMOIZOLANT TIP BAUMIT PENTRU ELEMENTE DE						0,80		42,74	
FATADA						0,00		0,00	
						167,01		8921,42	
L:LA003A -0003:7800081 -DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 115 MM									
L:RIZ5Z -M :7800608 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 5 CM									
4	CF07A	02 MP			169,00000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	47,60	8044,40	
TENC.INT.SUBTIRI DRISC 1 CM GROS PT.CORET SI NETEZ						0,08		13,52	
SUPR PER DR SI TAVANE, MAN CU MORT VAR-CIM M 25 T						0,00		0,00	
TENCUIALA DECORATIVA GRI						47,68		8057,92	
5	2030452	KG			25,35000	8,20		207,87	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
AMORSA TENCUIELI UMEDE						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						8,20		207,87	
6	7000074	KG			680,22500	8,60		5849,94	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
TENCUIALA DECORATIVA STRUCTURATA - COLORATA						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						8,60		5849,94	
7	CF04XB	93 MP			142,45000	5,56		792,02	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	39,20	5584,04	
GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM						0,49		69,80	
BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS,PASTA I						0,00		0,00	
LA PERETI						45,25		6445,86	


Formular F3

Executant2025		ObiectivL11		ObiO02		CateDEV06		[ron]	
0	1	2	3	4	5				
8	CF04XB	93	MP	44,52000	5,56	247,53			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	39,20	1745,18	
GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM							0,49	21,81	
BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS,PASTA I							0,00	0,00	
LA TAVANE							45,25	2014,53	
9	CN08A1[1]	82	MP	142,45000	14,36	2045,17			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	29,68	4227,92	
VOPSITORII CU VOPSEA LAVABILA SI SI AMORSAJ							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
LA PERETI							44,04	6273,08	
L:10161 -M :6104347 -VOPSEA LAVABILA									
L:LRC71C -M :7800857 -AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA									
10	CN08A1[1]	82	MP	44,52000	14,36	639,18			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	29,68	1321,35	
VOPSITORII CU VOPSEA LAVABILA SI SI AMORSAJ							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
LA TAVANE							44,04	1960,53	
L:10161 -M :6104347 -VOPSEA LAVABILA									
L:LRC71C -M :7800857 -AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA									
11	CK15C1	82	MP	4,62000	1826,50	8438,43			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	127,68	589,88	
MONTARE TAMPLARIE DIN PVC							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
							1954,18	9028,31	
L:10158 -M :6306842 -TAMPLARIE DIN PVC									
12	IZF42A2+	09	MP	36,47000	61,20	2231,96			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	30,80	1123,28	
SISTEM TERMOIZOLANT SUB/PE PARDOSILI SI PLANSEE CU							0,00	0,00	
POLIST EXTRUDAT							0,00	0,00	
PLACA PESTE SOL							92,00	3355,24	
L:RIZ5Z -M :7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM									
13	TSD16B1[1]	82	M CUB	7,29000	175,72	1281,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	70,56	514,38	
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS							2,15	15,64	
							0,00	0,00	
							248,43	1811,03	
14	CO01B	99	MP	25,00000	78,99	1974,82			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	66,08	1652,00	
TROTUAR DIN DALE BET.SIMPLU TURN.PE LOC FARA SCLIV							0,60	15,00	
STR.NISIP 10CM GROS.ROST.UMPLUT.NISIP 100X100X10CM							0,00	0,00	
TROTUARE DE PROTECTIE							145,67	3641,82	
L:LC03B -0010:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942									
15	DA06A1	82	M CUB	3,75000	161,61	606,05			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	64,61	242,28	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL							14,94	56,02	
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALE							0,00	0,00	
							241,16	904,35	
16	TRA01A10	82	TONE	34,50000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO							0,00	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.							48,00	1656,00	
TRANSPORT AGREGATE							48,00	1656,00	



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV06	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
17	TRA02A10	82 TONE	44,50000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00	
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			\$	48,00	2136,00
	TRANSPORT MATERIALE				48,00	2136,00
18	TRA06A10	82 TONE	6,25000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			0,00	0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			\$	48,00	300,00
	TRANSPORT BETON				48,00	300,00
Cheltuieli directe			58.411,89	54.713,63	350,28	4.092,00 117.567,81
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asigurat.munca			2,250%	1.231,06		1.231,06
TOTAL CHELT. DIRECTE			58.411,89	55.944,69	350,28	4.092,00 118.798,87
Cheltuieli indirecte			Io = 15,000% x To			17.819,83
Profit			Po = 7,000% x (To+Io)			9.563,31
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			146.182,01



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV01 INST. DE HIDRANTI INTERIORI

										[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare	
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			a) materiale	b) manopera	c) utilaj		
	Corectii					d) transport				
	Liste anexe					Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3			4		5		
1	SA01H	99 M			24,00000	81,40			1953,53	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			2284,80	
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA						0,00			0,00	
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 3 "						0,00			0,00	
						176,60			4238,33	
L:SL01 -M :3301364 -TEAVA SUDATA CONSTR M 88,9X3,2 /OL 32 1 S 7657										
2	SA01G	99 M			24,00000	69,92			1677,97	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			1881,60	
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA						0,00			0,00	
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 2 1/2 "						0,00			0,00	
						148,32			3559,57	
L:SL01 -M :3301285 -TEAVA SUDATA CONSTR M 76,1X3,2 /OL 32 1 S 7657										
3	SA01G	99 M			48,00000	38,55			1850,19	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			3763,20	
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA						0,00			0,00	
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 2 1/2 "						0,00			0,00	
						116,95			5613,39	
L:SL01 -M :3303013 -TEAVA SUDATA CONSTR ZINCATA, 48,3X3,2 /OL 32 1 S 7657										
4	IC30I	99 BUCATA			11,00000	69,90			768,95	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			1047,20	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'						0,00			0,00	
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL						0,00			0,00	
						165,10			1816,15	
L:IL09 -M :4118139 -COT ZN CU NUT DN 80										
5	IC30H	99 BUCATA			5,00000	58,92			294,60	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			280,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21						0,00			0,00	
/2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL						0,00			0,00	
						114,92			574,60	
L:IL09 -M :4118140 -COT ZN CU NUT DN 65										
6	IC30G	99 BUCATA			31,00000	51,74			1603,93	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			954,80	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'						0,00			0,00	
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL						0,00			0,00	
						82,54			2558,73	
L:IL09 -M :4118141 -COT ZN CU NUT DN 50										
7	IC30I	99 BUCATA			9,00000	91,42			822,82	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			856,80	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'						0,00			0,00	
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL						0,00			0,00	
						186,62			1679,62	
L:IL09 -M :4115411 -TEU ZN CU NUT DN 80										



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	IC30H	99 BUCATA	4,00000	85,76	343,04
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	56,00	224,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21				0,00	0,00
/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				141,76	567,04
L:IL09 -M :4115412 -TEU ZN CU NUT DN65					
9	IC30G	99 BUCATA	2,00000	63,99	127,98
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	30,80	61,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				94,79	189,58
L:IL09 -M :4115413 -TEU ZN CU NUT DN52					
10	IC30I	99 BUCATA	77,00000	111,90	8616,65
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	95,20	7330,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				207,10	15947,05
L:IL09 -M :4118134 -CUPLAJ RIGID ROSU DN80					
11	IC30H	99 BUCATA	24,00000	90,92	2182,09
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	56,00	1344,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21				0,00	0,00
/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				146,92	3526,09
L:IL09 -M :4118143 -CUPLAJ ZN RIGID DN65					
12	IC30G	99 BUCATA	63,00000	42,14	2654,79
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	30,80	1940,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				72,94	4595,19
L:IL09 -M :4118151 -CUPLAJ ZN RIGID DN50					
13	IC30I	99 BUCATA	2,00000	51,17	102,35
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	95,20	190,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				146,37	292,75
L:IL09 -M :4115414 -REDUCTIE CONCENTRICA ZINCATA CU NUT DN80-DN65					
14	IC30I	99 BUCATA	2,00000	51,10	102,21
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	95,20	190,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				146,30	292,61
L:IL09 -M :4115415 -REDUCTIE CONCENTRICA ZINCATA CU NUT DN80 - DN50					
15	IC30H	99 BUCATA	4,00000	47,38	189,52
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	56,00	224,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21				0,00	0,00
/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				103,38	413,52
L:IL09 -M :4115416 -REDUCTIE CONCENTRICA ZINCATA CU NUT DN65 - DN50					
16	SD32B1	82 BUCATA	2,00000	79,04	158,08
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	71,12	142,24
RACORD FIX TIP B PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				0,00	0,00
DE STROPIRE TRAFU SI CABLURI,AVIND D=2 1/2TOLI				0,00	0,00
				150,16	300,32
L:11429 -M :4036009 -RACORD INFUNDAT / CAPAC STORZ DN65 MM PN16					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
17	SD07H	99 BUCATA	14,00000	849,05	11886,67
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	67,20	940,80
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	0,00
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 3"				0,00	0,00
				916,25	12827,47
L:SL42 -M :4202516 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 80 PN16					
18	IC30G	99 BUCATA	71,00000	63,74	4525,51
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	30,80	2186,80
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				94,54	6712,31
L:IL09 -M :4118039 -COT ZINCAT FI-FI DN 2"					
19	IC30B	99 BUCATA	2,00000	5,38	10,76
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	8,96	17,92
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/				0,00	0,00
2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				14,34	28,68
L:IL09 -M :4117888 -COT NEGRU FI DN 15 1/2					
20	IC30G	99 BUCATA	2,00000	70,64	141,28
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	30,80	61,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				101,44	202,88
L:IL09 -0232:4115554 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2 ZN					
21	IC30B	99 BUCATA	2,00000	10,28	20,56
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	8,96	17,92
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/				0,00	0,00
2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				19,24	38,48
L:IL09 -0221:4115396 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 15 1/2 ZN					
22	IC30G	99 BUCATA	77,00000	37,10	2856,67
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	30,80	2371,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				67,90	5228,27
L:IL09 -0063:4120224 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 ZN					
23	IC30D	99 BUCATA	2,00000	18,17	36,34
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	15,12	30,24
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				33,29	66,58
L:IL09 -0176:4113908 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 15 ZN F2					
24	SD11A	99 BUCATA	2,00000	89,84	179,68
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	34,72	69,44
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU				0,00	0,00
FLANSE, D= 15-20 MM				0,00	0,00
				124,56	249,12
L:SL43 -M :4617528 -ROBINET PORT MANOMETRU CU GAURA DE AERISIRE DN16 PN16					
25	SD06A	99 BUCATA	2,00000	9,69	19,38
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	23,52	47,04
ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ, PENT				0,00	0,00
RU TEAVA DIN OTEL, D= 3/8-1/2"				0,00	0,00
				33,21	66,42
L:SL42 -M :4201703 -ROBINET CU BILA 1/2" FI-FI PN16					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
26	SD13A1	82 BUCATA	2,00000	99,62	199,23
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	10,08	20,16
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D=				0,00	0,00
1/2 SAU D= 3/8 TOLI				0,00	0,00
				109,70	219,39
L:11411 -M :8813458 -VENTIL AERISIRE AUTOMAT COLOANA 1/2"					
27	TFD01A1	82 BUCATA	2,00000	405,71	811,42
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	88,48	176,96
MANOMETRU MONTAT PE CONDUCTA				18,79	37,59
				0,00	0,00
				512,98	1025,96
L:11507 -M :7329088 -MANOMETRU VERTICAL 0-16 BAR DN 15 MM					
28	IA27XA	93 BUCATA	73,00000	1525,82	111384,86
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	224,00	16352,00
REDUCTOR DE PRESIUNE PT.INST.DE INCALZIRE CENTRALA				0,00	0,00
AVIND DIAMETRUL RACORDURILOR DE 50-65 MM				0,00	0,00
				1749,82	127736,86
L:90121 -M :5722007 -REDUCTOR DE PRESIUNE, DIAMETRUL NOMINAL 50 MM					
29	SD17XA	91 BUCATA	10,00000	1604,50	16045,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	252,00	2520,00
HIDRANT INTERIOR DN 2", PENTRU CLADIRI, MONTAT IN				0,00	0,00
NISE				0,00	0,00
				1856,50	18565,00
L:11428 -0001:6619061 -FURTUN CAUCIUCAT PT.INCENDIU TIP D 1" S 2164					
30	EI01B1	82 BUCATA	351,00000	5,24	1839,24
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	3931,20
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,44	5770,44
L:12047 -0007:6313356 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10					
31	EI01B	99 BUCATA	332,00000	1,15	381,80
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	3718,40
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM				1,86	617,52
				0,00	0,00
				14,21	4717,72
L:EL18A -M :5820651 -SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 100 GR. 4.6 S 920					
32	5881241	BUCATA	332,00000	0,40	132,80
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 10 OL34 S 1				0,00	0,00
388				0,00	0,00
				0,40	132,80
33	5841435	BUCATA	38,00000	1,20	45,60
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
PIULITE HEXAG.PRECISE M 10 GR. 5 S 4				0,00	0,00
071				0,00	0,00
				1,20	45,60
34	6603242	M	3,00000	18,50	55,50
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
TIJA FILETATA M10				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18,50	55,50




Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
35	EI01B	99 BUCATA	47,00000	0,59	27,73
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	526,40
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM				1,86	87,42
				0,00	0,00
				13,65	641,55
L:EL18A -M :5820326 -SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 80 GR. 4.6 S 920					
36	5840417	BUCATA	94,00000	0,40	37,60
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
PIULITA HEX. M 8 GR.5 STAS 922				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,40	37,60
37	5200130	BUCATA	6,00000	21,40	128,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
TIJA FILETATA ZINCATA M8 X 3000				0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,40	128,40
38	SA37H	99 BUCATA	10,00000	22,76	227,58
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	27,44	274,40
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, D= 3"				0,00	0,00
				50,20	501,98
L:SL07 -M :4202026 -COLIER STABIL D-3G DN80					
39	SA37G	99 BUCATA	9,00000	19,86	178,73
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	25,76	231,84
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=2 1/2"				0,00	0,00
				45,62	410,57
L:SL07 -M :4202027 -COLIER STABIL D-3G DN65					
40	SA37F	99 BUCATA	47,00000	15,26	717,14
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	24,08	1131,76
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, D= 2"				0,00	0,00
				39,34	1848,90
L:SL07 -M :4202028 -COLIER STABIL D-3G DN 50					
41	IC19XA	93 BUCATA	67,00000	122,00	8174,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	13,44	900,48
SUPPORTI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PT.SUSTINERE COLE				0,00	0,00
CT.-DISTRIB.,BOILERE,APAR.,ETC.GREUT.PINA 10KG/BUC				0,00	0,00
				135,44	9074,48
L:11317 -M :4202030 -SUPORT FIX DN80 - SET					
42	IC19XA	93 BUCATA	11,00000	108,00	1188,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	13,44	147,84
SUPPORTI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PT.SUSTINERE COLE				0,00	0,00
CT.-DISTRIB.,BOILERE,APAR.,ETC.GREUT.PINA 10KG/BUC				0,00	0,00
				121,44	1335,84
L:11317 -M :4202031 -SUPORT FIX DN 65 - SET					
43	SF04B1	82 M	96,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	3,92	376,32
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA				0,00	0,00
				0,00	0,00
				3,92	376,32



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV01	[ron]				
0	1	2	3	4	5			
44	SF05A1	82 M	96,00000	0,13	12,12			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	3,36	322,56
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.				0,00	0,00			
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=50-80MM				0,00	0,00			
				3,49	334,68			
45	9607689	M CUB	1,00000	3,20	3,20			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
APA INDUSTRIALA PENTRU PROBE				0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				3,20	3,20			
46	RPCU08D1	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	64,40	193,20
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR				0,00	0,00			
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 50-400CMP				0,00	0,00			
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=150 MM				64,40	193,20			
47	RPCU08D1	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	64,40	193,20
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR				0,00	0,00			
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 50-400CMP				0,00	0,00			
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=100 MM				64,40	193,20			
48	EI06C	99 BUCATA	6,00000	142,70	856,20			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	64,40	386,40
TRECERE ETANSA PT.CONDUCTOARE IN TEAVA, PRIN PERET				8,93	53,60			
I SAU PLANSEE, PT.MEDIU EXPL., DIAM.EXT. 3"				0,00	0,00			
				216,03	1296,20			
L:EL10B -0001:7329433 -MASA DE ETANSARE(EPOXI=DINOXIM 72+PRAF CUART+INT.TETA)								
Cheltuieli directe			185.571,70	59.862,31	796,13	0,00	246.230,14	
Alte cheltuieli directe								
Contrib.asigurat.munca		2,250%	1.346,90				1.346,90	
TOTAL CHELT. DIRECTE			185.571,70	61.209,22	796,13	0,00	247.577,05	
Cheltuieli indirecte		Io = 15,000% x To					37.136,56	
Profit		Po = 7,000% x (To+Io)					19.929,95	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					304.643,55	



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV02 DISTRIBUTOR INST. DE HIDRANTI

										[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea		Pretul unitar		Valoare		
	Simbol	Denumire resursa					a) materiale	b) manopera			
	Observatii						c) utilaj	d) transport			
	Corectii						Total(a+b+c+d)				
	Liste anexe										
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3				4	5			
1	SA01I	99	M	6,00000			104,57	627,39			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	112,00	672,00			
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA							0,00	0,00			
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 4 "							0,00	0,00			
							216,57	1299,39			
L:SL01 -0009:3306120 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M -100(4) OL 32 1 S 7656											
2	SA01G	99	M	6,00000			55,46	332,76			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	78,40	470,40			
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA							0,00	0,00			
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 2 1/2 "							0,00	0,00			
							133,86	803,16			
L:SL01 -0006:3306091 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 50(2) OL 32 1 S 7656											
3	SA01A	99	M	6,00000			17,06	102,37			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	33,60	201,60			
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA							0,00	0,00			
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 1/2 "							0,00	0,00			
							50,66	303,97			
L:SL01 -0001:3306041 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656											
4	IC30J	99	BUCATA	24,00000			138,89	3333,33			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	100,80	2419,20			
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'							0,00	0,00			
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL							0,00	0,00			
							239,69	5752,53			
L:IL09 -M :4118132 -CUPLAJ RIGID ROSU DN100											
5	IC30I	99	BUCATA	6,00000			111,90	671,43			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	95,20	571,20			
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'							0,00	0,00			
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL							0,00	0,00			
							207,10	1242,63			
L:IL09 -M :4118134 -CUPLAJ RIGID ROSU DN80											
6	IC30I	99	BUCATA	4,00000			91,90	367,62			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	95,20	380,80			
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'							0,00	0,00			
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL							0,00	0,00			
							187,10	748,42			
L:IL09 -M :4118143 -CUPLAJ ZN RIGID DN65											
7	IC30J	99	BUCATA	2,00000			103,09	206,18			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	100,80	201,60			
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'							0,00	0,00			
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL							0,00	0,00			
							203,89	407,78			
L:IL09 -M :4118136 -COT CU NUT ROSU DN 100 90 GRD											

Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	IC30J	99 BUCATA	2,00000	70,89	141,78
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				171,69	343,38
L:IL09 -M :4118139 -COT ZN CU NUT DN 80					
9	SA31F2	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat-100,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	58,24	58,24
CACIULA SAU DOP SIMPLU PT.CONDUCTE DE PRESIUNE				0,00	0,00
DOPUL AVIND D=150 MM				0,00	0,00
REDUS MATERIAL 100%, INLOCUIT MATERIAL				58,24	58,24
10	4118150	BUCATA	1,00000	29,81	29,81
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
CAPAC ROSU CU NUT DN 100 CU GAURA DN 50				0,00	0,00
				0,00	0,00
				29,81	29,81
11	SA39I	99 BUCATA	1,00000	41,06	41,06
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	28,00	28,00
CAPAC ZN ENTRU BUSONAREA PRIN LIPIRE A TEVILODIN				0,00	0,00
PVC TIP GREU (G), D=110MM				0,00	0,00
ASIMILAT				69,06	69,06
L:SL04F -M :4031095 -CAPAC ZINCAT CU NUT DN 100					
12	IC30J	99 BUCATA	5,00000	92,41	462,04
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	504,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				193,21	966,04
L:IL09 -M :4115411 -TEU ZN CU NUT DN 80					
13	IC30J	99 BUCATA	2,00000	61,52	123,04
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				162,32	324,64
L:IL09 -M :4115417 -REDUCTIE CONCENTRICA ZINCATA CU NUT DN100-DN80					
14	SD07I	99 BUCATA	1,00000	954,10	954,10
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	89,60	89,60
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	0,00
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4"				0,00	0,00
				1043,70	1043,70
L:SL42 -M :4202518 -VANA FLUTURE CU NUT FARA MONITORIZARE DN100 PN 16					
15	SD07I	99 BUCATA	2,00000	954,10	1908,20
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	89,60	179,20
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	0,00
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4"				0,00	0,00
				1043,70	2087,40
L:SL42 -M :4202511 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 100 PN16					
16	SD07H	99 BUCATA	2,00000	849,05	1698,10
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	67,20	134,40
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA				0,00	0,00
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 3"				0,00	0,00
				916,25	1832,50
L:SL42 -M :4202516 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 80 PN16					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
17	RPIA26C	99 BUCATA	1,00000	520,26	520,26
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	68,32	68,32
MONT.SUPAPA DE SIGURANTA,CU PIRGHIE+ CONTRAGREUTAT				0,00	0,00
E,LA CAZANE DE APA CALDA-ABUR,DIAMETRUL = 80-100MM				0,00	0,00
				588,58	588,58
L:IL01J -M :5710041 -CLAPETA DE RETINERE DN100 PN16					
18	RPIA26B	99 BUCATA	2,00000	84,00	168,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	35,84	71,68
MONT.SUPAPA DE SIGURANTA,CU PIRGHIE+ CONTRAGREUTAT				0,00	0,00
E,LA CAZANE DE APA CALDA-ABUR,DIAMETRUL = 40-65 MM				0,00	0,00
				119,84	239,68
L:IL01J -M :5700132 -CLAPETA DE SENS CU ARC DN=65 MM					
19	IC30J	99 BUCATA	2,00000	59,59	119,18
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				160,39	320,78
L:IL09 -M :4118146 -CAPAT FLANSA (ADAPTOR) D160, DN100, PE100, SDR17, PN10					
20	SD11A	99 BUCATA	1,00000	89,84	89,84
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	34,72	34,72
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU				0,00	0,00
FLANSE, D= 15-20 MM				0,00	0,00
				124,56	124,56
L:SL43 -M :4617528 -ROBINET PORT MANOMETRU CU GAURA DE AERISIRE DN16 PN16					
21	TFD01A1	82 BUCATA	1,00000	405,71	405,71
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	88,48	88,48
MANOMETRU MONTAT PE CONDUCTA				18,79	18,79
				0,00	0,00
				512,98	512,98
L:11507 -M :7329088 -MANOMETRU VERTICAL 0-16 BAR DN 15 MM					
22	IC30G	99 BUCATA	2,00000	63,74	127,48
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	30,80	61,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				94,54	189,08
L:IL09 -M :4118039 -COT ZINCAT FI-FI DN 2"					
23	IC30G	99 BUCATA	2,00000	119,81	239,62
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	30,80	61,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				150,61	301,22
L:IL09 -M :4119380 -COT RAC OL ET PLANA FIL INT EXT UA2 S483 DN 50 2 ZN					
24	IC30G	99 BUCATA	1,00000	24,05	24,05
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	30,80	30,80
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				54,85	54,85
L:IL09 -0107:4123355 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 DS S478 DN 50 ZN					
25	SD32B1	82 BUCATA	2,00000	79,04	158,08
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	71,12	142,24
RACORD FIX TIP B PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				0,00	0,00
DE STROPIRE TRAFU SI CABLURI,AVIND D=2 1/2TOLI				0,00	0,00
CU CAPAC SI LANT				150,16	300,32
L:11429 -M :4036009 -RACORD INFUNDAT / CAPAC STORZ DN65 MM PN16					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
26	SD32B1	82 BUCATA	2,00000	73,44	146,88
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	71,12	142,24
RACORD FIX TIP B PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				0,00	0,00
DE STROPIRE TRAFI SI CABLURI,AVIND D=2 1/2TOLI				0,00	0,00
				144,56	289,12
L:11429 -M :4036008 -RACORD POMPIERI TIP STORZ DN65 MM PN16					
27	SD32A1	82 BUCATA	1,00000	70,84	70,84
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	52,64	52,64
RACORD FIX TIP C PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				0,00	0,00
DE STROPIRE TRAFI SI CABLURI,AVIND D=2 TOLI				0,00	0,00
CU CAPAC SI LANT				123,48	123,48
L:11429 -M :4036011 -RACORD INFUNDAT / CAPAC STORZ DN50 MM PN16					
28	SD32A1	82 BUCATA	1,00000	68,84	68,84
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	52,64	52,64
RACORD FIX TIP C PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				0,00	0,00
DE STROPIRE TRAFI SI CABLURI,AVIND D=2 TOLI				0,00	0,00
				121,48	121,48
L:11429 -M :4036010 -RACORD POMPIERI TIP STORZ DN50 MM PN16					
29	SD11C	99 BUCATA	2,00000	199,85	399,69
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	45,36	90,72
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU				0,00	0,00
FLANSE, D= 50-65 MM				0,00	0,00
				245,21	490,41
L:SL43 -M :4204425 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FI-FI" CU D=2"					
30	EA18B	99 BUCATA	8,00000	77,12	616,96
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	56,00	448,00
SISTEM DE CANALETI METALICI INGROPATI IN PARDOSEAL				1,97	15,74
A, 51 PANA LA 100 MM				0,00	0,00
				135,09	1080,71
L:EL04B -M :4856265 -SINA CU TALPA 41X41 CC					
31	SA37I	99 BUCATA	5,00000	27,06	135,29
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	29,12	145,60
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 4"				0,00	0,00
				56,18	280,89
L:SL07 -M :4113548 -COLIER METALIC DE STRANGERE DN = 100					
32	SA37H	99 BUCATA	2,00000	18,86	37,72
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	27,44	54,88
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL				0,00	0,00
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 3"				0,00	0,00
				46,30	92,60
L:SL07 -M :4113547 -COLIER METALIC DE STRANGERE DN = 75					
33	EI01B1	82 BUCATA	16,00000	5,24	83,84
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	179,20
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,44	263,04
L:12047 -0007:6313356 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10					
34	5820651	BUCATA	16,00000	1,15	18,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 100 GR. 4.6 S				0,00	0,00
920				0,00	0,00
				1,15	18,40




Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
35	5881241	BUCATA	16,00000	0,40	6,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET	M 10	OL34	S 1	0,00	0,00
388				0,00	0,00
				0,40	6,40
36	RPCT09H1	82 M CUB	0,30000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	388,08	116,42
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A EL				22,91	6,87
EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *				0,00	0,00
				410,99	123,30
37	TSA02A1	82 M CUB	3,90000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	42,00	163,80
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR				0,00	0,00
.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.USOR				0,00	0,00
				42,00	163,80
38	ACE08A1	82 M CUB	0,30000	143,50	43,05
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	34,16	10,25
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI				0,00	0,00
ZARE CU: NISIP			\$	0,00	0,00
				177,66	53,30
39	TSD01D1	82 M CUB	3,30000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	31,86	105,15
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO				0,00	0,00
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE				0,00	0,00
				31,86	105,15
40	TSD04B1	82 M CUB	3,30000	0,72	2,38
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	42,00	138,60
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UEMPLUT.EXECUT.PE STRA				0,00	0,00
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV				0,00	0,00
				42,72	140,98
41	TRA01A10P	82 TONE	1,08000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			\$	48,00	51,84
EVACUARE PAMANT EXCEDENTAR				48,00	51,84
42	TRB01C14	82 TONE	1,08000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	43,34	46,81
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR				0,00	0,00
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M			\$	0,00	0,00
				43,34	46,81
43	TRA01A10	82 TONE	0,45000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			\$	48,00	21,60
APORT NISIP				48,00	21,60
44	TRB01C14	82 TONE	0,45000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	43,34	19,50
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR				0,00	0,00
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M			\$	0,00	0,00
				43,34	19,50
45	CA02A1	82 M CUB	0,30000	0,72	0,22
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	219,52	65,86
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <				7,50	2,25
3MC				0,00	0,00
				227,74	68,32



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV02	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
46	CZ0107L1	82 M CUB	0,30000	691,19	207,36	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				63,28	18,98	
	PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM CIMENT PA35			2,93	0,88	
	IN FUNDATII, STRUCT.BET.ARMAT, IN INST.NECENTRALIZ\$			0,00	0,00	
				757,40	227,22	
47	RPCU08C1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				43,68	43,68	
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR			0,00	0,00	
	CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 50-400CMP			0,00	0,00	
				43,68	43,68	
48	EI06C	99 BUCATA	1,00000	142,70	142,70	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
				64,40	64,40	
	TRECERE ETANSA PT.CONDUCTOARE IN TEAVA, PRIN PERET			8,93	8,93	
	I SAU PLANSEE, PT.MEDIU EXPL., DIAM.EXT. 3"			0,00	0,00	
				216,03	216,03	
L:EL10B -0001:7329433 -MASA DE ETANSARE(EPOXI=DINOXIM 72+PRAF CUART+INT.TETA)						
Cheltuieli directe			14.831,96	9.033,86	53,47	73,44
Alte cheltuieli directe						23.992,74
Contrib.asigurat.munca			2,250%	203,26		203,26
TOTAL CHELT. DIRECTE			14.831,96	9.237,12	53,47	73,44
Cheltuieli indirecte			Io = 15,000% x To			3.629,40
Profit			Po = 7,000% x (To+Io)			1.947,78
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po			29.773,17



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV03 RETELE INGROPTE - HIDRANTI INT

										[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea		Pretul unitar			Valoare	
	Simbol	Denumire resursa					a) materiale	b) manopera	c) utilaj		
	Observatii						d) transport	Total(a+b+c+d)			
	Corectii										
	Liste anexe										
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3				4	5			
1	ACA11C	99	M	100,00000			54,66	5465,98			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	74,48	7448,00			
MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS.							55,13	5512,98			
PRIN SUD.MECAN.,CU MANSON,CU FLANSE, D=125-160 MM							0,00	0,00			
							184,27	18426,96			
L:ACL01E -M :6701130 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN10,DEXT.125											
2	ACA11C	99	M	48,00000			54,66	2623,67			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	74,48	3575,04			
MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS.							55,13	2646,23			
PRIN SUD.MECAN.,CU MANSON,CU FLANSE, D=125-160 MM							0,00	0,00			
							184,27	8844,94			
L:ACL01E -M :6701130 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN10,DEXT.125											
3	SB09F	99	BUCATA	8,00000			162,21	1297,68			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	17,92	143,36			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA							0,00	0,00			
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 125MM							0,00	0,00			
							180,13	1441,04			
L:SL13A -M :8815733 -COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR11 SUDAT 90 GRD D.125 MM											
4	SB09F	99	BUCATA	4,00000			176,91	707,64			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	17,92	71,68			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA							0,00	0,00			
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 125MM							0,00	0,00			
							194,83	779,32			
L:SL13A -M :8815695 -COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR11 INJECTAT 45 GRD D.125 MM											
5	IC30J	99	BUCATA	2,00000			234,89	469,78			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	100,80	201,60			
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'							0,00	0,00			
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 5"							0,00	0,00			
							335,69	671,38			
L:IL09 -M :6717007 -ADAPTOR DE FLANSA, INCLUSIV CONTRAFLANSA 125/100											
6	IC30J	99	BUCATA	2,00000			186,17	372,34			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	100,80	201,60			
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'							0,00	0,00			
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL ASIMILAT 5"							0,00	0,00			
							286,97	573,94			
L:IL09 -M :4427995 -FLANSA LIBERA PN 16 100-108 OL37-2 STAS 7901											
7	4228813	BUCATA		2,00000			12,00	24,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00			
GARNITURA KLINGERIT DN 100, PN16							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							12,00	24,00			

Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV03	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	ACE19C1[1]	82 M	250,0000	1,01	252,50
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	1,12	280,00
MONTARE BANDA AVERTIZARE \$				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,13	532,50
L:LA006A2-M :881424A -BANDA AVERIZOARE APA CU FIR INOX					
9	EI01B	99 BUCATA	32,0000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	358,40
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM				1,86	59,52
				0,00	0,00
				13,06	417,92
10	5881318	BUCATA	32,0000	1,20	38,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1				0,00	0,00
388				0,00	0,00
				1,20	38,40
11	5216854	M	4,0000	40,80	163,20
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
TIJA FILETATA D=16 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				40,80	163,20
Cheltuieli directe			11.415,18	12.279,68	8.218,73
Alte cheltuieli directe				0,00	31.913,59
Contrib.asigurat.munca			2,250%	276,29	276,29
TOTAL CHELT. DIRECTE			11.415,18	12.555,97	8.218,73
Cheltuieli indirecte			Io = 15,000% x To	0,00	32.189,88
Profit			Po = 7,000% x (To+Io)		4.828,48
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		2.591,29
					39.609,65



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV04 RETELE INGROPTE - HIDRANTI EXT

										[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea		Pretul unitar			Valoare
	Simbol	Denumire resursa					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	
	Observatii						d) transport	Total(a+b+c+d)		
	Corectii									
	Liste anexe									
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3		4	5				
1	ACA11C	99	M		36,00000		60,84			2190,28
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	74,48			2681,28
MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS.							55,13			1984,67
PRIN SUD.MECAN.,CU MANSON,CU FLANSE, D=125-160 MM							0,00			0,00
							190,45			6856,23
L:ACL01E -M :3100024 -TEAVA PEHD - 160 MM X 9,5 MM SDR17, PN10										
2	ACA11B	99	M		6,00000		35,62			213,72
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	63,84			383,04
MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS.							45,00			269,99
PRIN SUD.MECAN.,CU MANSON,CU FLANSE, D= 90-110 MM							0,00			0,00
							144,46			866,75
L:ACL01E -0019:6701029 -TV.POLIETIL.DE INALTA DENS.PE 100,PN10,DE= 90 X 5,4 MM										
3	SB09G	99	BUCATA		1,00000		391,85			391,85
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	20,16			20,16
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA							0,00			0,00
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 160MM							0,00			0,00
							412,01			412,01
L:SL13A -M :8815631 -TEU PEHD APA/GAZ PE100 SDR17 INJECTAT D.160 MM										
4	SB09G	99	BUCATA		1,00000		464,52			464,52
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	20,16			20,16
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA							0,00			0,00
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 160MM							0,00			0,00
							484,68			484,68
L:SL13A -M :8816076 -TEU REDUS PEHD APA/GAZ PE 100 SDR17 D.160X 90 MM										
5	SB09G	99	BUCATA		1,00000		275,08			275,08
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	20,16			20,16
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA							0,00			0,00
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 160MM							0,00			0,00
							295,24			295,24
L:SL13A -M :8815781 -COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR17 INJECTAT 90GRD D.160 MM										
6	SB09G	99	BUCATA		1,00000		264,75			264,75
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	20,16			20,16
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA							0,00			0,00
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 160MM							0,00			0,00
							284,91			284,91
L:SL13A -M :8815706 -COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR17 INJECTAT 45 GRD D.160 MM										
7	SB09E	99	BUCATA		2,00000		81,46			162,92
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	15,68			31,36
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA							0,00			0,00
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM							0,00			0,00
ASIMILAT 90 MM							97,14			194,28
L:SL13A -M :8815777 -COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR17 INJECTAT 90GRD D. 90 MM										


Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV04	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	SB09G	99 BUCATA	1,00000	123,47	123,47
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	20,16	20,16
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA				0,00	0,00
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 160MM				0,00	0,00
				143,63	143,63
L:SL13A -M :8815846 -REDUCTIE PEHD APA/GAZ PE 100 SDR 17 D.160X 90 MM					
9	TFA02B2	82 BUCATA	2,00000	576,25	1152,50
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	178,64	357,28
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDU				65,09	130,19
CTA LA ADINC.1M-3M SI INALT.3M-15M CU DN 65 80				0,00	0,00
				819,99	1639,97
L:11502 -M :4108046 -COT CU PICIOR FLANSA+MUFA PN 10 S1875 DN= 80					
10	IC30J	99 BUCATA	2,00000	366,89	733,78
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	100,80	201,60
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				467,69	935,38
L:IL09 -M :5785986 -ADAPTOR FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
11	IC30I	99 BUCATA	2,00000	98,44	196,89
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	95,20	190,40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'				0,00	0,00
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				0,00	0,00
				193,64	387,29
L:IL09 -M :8811511 -FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 75					
12	4228814	BUCATA	4,00000	10,00	40,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 80, PN16				0,00	0,00
				0,00	0,00
				10,00	40,00
13	ACE01XA	93 BUCATA	2,00000	4321,58	8643,16
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	175,28	350,56
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVAND DIAM 65-100MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4496,86	8993,72
L:11713 -0003:6607575 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 80 M 100-500 G2X4 S1733					
L:90193 -M :7324346 -HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU DIN FONTA DN=80 MM					
L:90194 -M :4108046 -COT CU PICIOR FLANSA+MUFA PN 10 S1875 DN= 80					
L:90200 -M :7313109 -CUTIE PROT.FONTA PT.HIDR.SUBT. RAMA+CAPAC,DN 80					
14	3518000	BUCATA	1,00000	78,00	78,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
CHEIE HIDRANT T				0,00	0,00
				0,00	0,00
				78,00	78,00
15	ACD01XF	93 BUCATA	2,00000	919,66	1839,31
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	128,80	257,60
CAPAC SI RAMA DIN FONTA SAU FONTA-BET,MONT.LA CAM.				0,00	0,00
PT ALIM CU APA SI CANAL CU PIESA SUP. TIP IV				0,00	0,00
				1048,46	2096,91
L:90192 -M :4203727 -CAPAC CAROSABIL PT.HIDRANT DN80					
16	ACE19C1[1]	82 M	36,00000	1,01	36,36
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	1,12	40,32
MONTARE BANDA AVERTIZARE \$				0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,13	76,68
L:LA006A2-M :881424A -BANDA AVERIZOARE APA CU FIR INOX					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV04	[ron]	
0	1	2	3	4	5
17	SD16XB	93 BUCATA	4,00000	82,62	330,47
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	84,00	336,00
RACORD FIX PT.STINS INCENDIU,CU DIAM.2 1/2" TIP B				0,00	0,00
				0,00	0,00
				166,62	666,47
L:11429 -0002:7336068 -RACORD FIX PENTRU STINS INCENDIU TIP B 2 1/2" S 701					
18	6619010	BUCATA	24,00000	188,00	4512,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
FURTUN DE REFULARE CAUCIUCAT PT.INCENDIU TIP B (L=20M)				0,00	0,00
				0,00	0,00
				188,00	4512,00
19	EI01B	99 BUCATA	32,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,20	358,40
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM				1,86	59,52
				0,00	0,00
				13,06	417,92
20	5881318	BUCATA	32,00000	1,20	38,40
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1				0,00	0,00
388				0,00	0,00
				1,20	38,40
21	5216854	M	4,00000	40,80	163,20
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
TIJA FILETATA D=16 MM				0,00	0,00
				0,00	0,00
				40,80	163,20
Cheltuieli directe			21.850,67	5.288,64	2.444,37
Alte cheltuieli directe				0,00	29.583,68
Contrib.asigurat.munca			2,250%	118,99	118,99
TOTAL CHELT. DIRECTE			21.850,67	5.407,63	2.444,37
Cheltuieli indirecte			Io = 15,000% x To		4.455,40
Profit			Po = 7,000% x (To+Io)		2.391,07
TOTAL GENERAL pe categorii			Vo = To+Io+Po		36.549,14



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV05 TERASAMENTE RETELE EXTERIOARE

										[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea		Pretul unitar		Valoare	
	Simbol	Denumire resursa					a) materiale	b) manopera		
	Observatii						c) utilaj	d) transport		
	Corectii						Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3				4	5		
1	SF04B1	82	M			306,00000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	3,92		1199,52	
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							3,92		1199,52	
2	SF05B1	82	M			306,00000	0,28		86,08	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	4,48		1370,88	
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.							0,00		0,00	
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=100-125MM							0,00		0,00	
							4,76		1456,96	
3	9607689		M CUB			4,00000	3,20		12,80	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00		0,00	
APA INDUSTRIALA PENTRU PROBE							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							3,20		12,80	
4	RPCT09H1	82	M CUB			5,00000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	388,08		1940,40	
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A EL							22,91		114,56	
EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *							0,00		0,00	
							410,99		2054,96	
5	RCSA08A	02	M CUB			93,00000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11,76		1093,68	
SAPATURI MECANICE, CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEX							18,75		1743,94	
CAVATOR), DE 0.2-0.4 MC							0,00		0,00	
IN PAMANT IMBIBAT CU APA							30,51		2837,62	
6	RCSA08A	02	M CUB			17,00000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11,76		199,92	
SAPATURI MECANICE, CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEX							18,75		318,78	
CAVATOR), DE 0.2-0.4 MC							0,00		0,00	
IN TEREN TARE							30,51		518,70	
7	TSA02F1	82	M CUB			30,00000	0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	126,00		3780,00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR							0,00		0,00	
.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE							0,00		0,00	
							126,00		3780,00	
8	ACE08A1	82	M CUB			33,00000	143,50		4735,50	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	34,16		1127,28	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI							0,00		0,00	
ZARE CU: NISIP							0,00		0,00	
							177,66		5862,78	

Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV05	[ron]				
0	1	2	3	4	5			
9	TSD01D1	82 M CUB	107,00000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	31,86	3409,45
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO				0,00	0,00			
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE				0,00	0,00			
				31,86	3409,45			
10	TSD04B1	82 M CUB	107,00000	0,72	77,04			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	42,00	4494,00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA				0,00	0,00			
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV				0,00	0,00			
				42,72	4571,04			
11	TRA01A10P	82 TONE	59,40000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,03
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				0,00	0,00			
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM				\$		48,00	2851,20	
EVACUARE PAMANT EXCEDENTAR						48,00	2851,23	
12	TRB01C14	82 TONE	59,40000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	43,34	2574,60
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR				0,00	0,00			
UNCARE DESC RASTURNARE GRUPl-3 DISTANTA 40M				\$		0,00	0,00	
				43,34	2574,60			
13	TRA01A10	82 TONE	49,00000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	0,00			
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				\$		48,00	2352,00	
APORT NISIP						48,00	2352,00	
14	TRB01C14	82 TONE	49,00000	0,00	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	43,34	2123,83
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR				0,00	0,00			
UNCARE DESC RASTURNARE GRUPl-3 DISTANTA 40M				\$		0,00	0,00	
				43,34	2123,83			
15	DC05C1	82 MP	50,00000	98,93	4946,61			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	39,46	1972,99
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN				21,48	1073,99			
GROSIME DE 20 CM				0,00	0,00			
				159,87	7993,59			
L:10805 -M :2100905 -BETON RUTIER BCR 5								
16	2029932	BUCATA	2,00000	220,00	440,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	0,00
PROC. SI MONTAJ BLOC BETON C6/7,5 PT. CONDUCTE HID				0,00	0,00			
RANTI				0,00	0,00			
				220,00	440,00			
Cheltuieli directe			10.298,04	25.286,58	3.251,27	5.203,20	44.039,08	
Alte cheltuieli directe								
Contrib.asigurat.munca		2,250%		568,95			568,95	
TOTAL CHELT. DIRECTE			10.298,04	25.855,53	3.251,27	5.203,20	44.608,03	
Cheltuieli indirecte		Io = 15,000% x To					6.691,20	
Profit		Po = 7,000% x (To+Io)					3.590,95	
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po					54.890,18	



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 004 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: DE01 LUCRARI ORGANIZARE DE SANTIER

							[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea		Pretul unitar	Valoare	
	Simbol	Denumire resursa				a) materiale		
	Observatii					b) manopera		
	Corectii					c) utilaj		
	Liste anexe					d) transport		
						Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3		4	5		
1	YB01ORE	82 ORE		32,00000	0,00	0,00		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		
						56,00		1792,00
	CHELTUIELI PENTRU MANOPERA		- MONTARE/DEMONTARE			0,00		0,00
	BARABAMENTE					0,00		0,00
						56,00		1792,00
2	AUT6753	82 ORE		8,00000	0,00	0,00		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00
	AUTOMACARA	10- 14,9TF	CU BRAT CU ZABRELE			320,00		2560,00
				\$		0,00		0,00
						320,00		2560,00
3	9948115	BUCATA		1,00000	6000,00	6000,00		6000,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00
	CHIRIE BIROU SEF SANTIER					0,00		0,00
						0,00		0,00
						6000,00		6000,00
4	9948112	BUCATA		1,00000	2400,00	2400,00		2400,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00
	CHIRIE	MAGAZIE MATERIALE				0,00		0,00
						0,00		0,00
						2400,00		2400,00
5	7358452	BUCATA		1,00000	18000,00	18000,00		18000,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00
	CHIRIE CABINA PORTAR					0,00		0,00
						0,00		0,00
						18000,00		18000,00
6	CO07A1[1]	82 MP		400,00000	15,96	6384,93		6384,93
	Sp.mat	-75,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00
	IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME					28,56		11424,00
	TALICI					0,00		0,00
	200 M, REDUS MATERIAL 75%, RECUPERARE MATERIAL					0,00		0,00
						44,52		17808,93
	L:DL08	-M :6301793	-STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
	L:LC13	-M :2005032	-PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8					
7	CE23A1[1]	82 MP		400,00000	2,34	934,40		934,40
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00
	PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS					3,92		1568,00
	STRUCTII					0,00		0,00
						0,00		0,00
						6,26		2502,40
	L:LA018C9-M	:7664672	-PLASA DIN RELON, PROTECTIE IMPREJMUIRE SANTIER					
8	DF15XA	91 M		200,00000	2,18	436,64		436,64
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00		0,00
	MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLA					3,36		672,00
	STIC REFLECTORIZANT					0,38		75,95
						0,00		0,00
						5,92		1184,59
	L:10852	-M :6716998	-BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA					

Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO04	CateDE01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	9948117	BUCATA	1,00000	1800,00	1800,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
CHIRIE WC ECOLOGIC			Sp.uti	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1800,00	1800,00
10	2200347	BUCATA	1,00000	800,00	800,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
PANOU DE SANTIER			Sp.uti	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
IDENTIFICARE INVESTITIE				800,00	800,00
11	EF02A	99 BUCATA	1,00000	1621,50	1621,50
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
TABLOU EL.FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU,			Sp.uti	520,80	520,80
GATA ECHIPAT, AVAND GREUTATEA DE : 50 . 150 KG				56,74	56,74
				0,00	0,00
				2199,04	2199,04
L:EL20 -M :9900839 -TABLOU ELECTRIC OS					
12	7333184	BUCATA	1,00000	1280,00	1280,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
PICHET PSI COMPLET ECHIPAT			Sp.uti	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				1280,00	1280,00
13	CA01B1	82 M CUB	5,00000	444,24	2221,20
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)			Sp.uti	152,88	764,40
SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN				5,00	25,00
				0,00	0,00
RAMPA SPALARE AUTO				602,12	3010,60
L:10173 -0243:2100885 -BETON DE CIMENT C 16/20 STAS NE 012-99					
14	AUT3342	82 ORE	2,00000	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M COND.8-10MC			Sp.uti	0,00	0,00
/H			\$	360,00	720,00
				0,00	0,00
				360,00	720,00
15	TRA06A10	82 TONE	12,50000	0,00	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			Sp.uti	0,00	0,00
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			\$	0,00	0,00
				48,00	600,00
				48,00	600,00
Cheltuieli directe			41.878,67	16.741,20	3.437,69
Alte cheltuieli directe				600,00	62.657,56
Contrib.asigurat.munca		2,250%		376,68	376,68
TOTAL CHELT. DIRECTE			41.878,67	17.117,88	3.437,69
Cheltuieli indirecte		Io = 15,000% x To			9.455,14
Profit		Po = 7,000% x (To+Io)			5.074,26
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			77.563,63



Formular F4

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 002 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV04 ECHIPAMENTE CAMERA DE POMPE

Executant 2025 Obiectiv L11 Obi O02 Cate DEV04

							[ron]
Nr. crt.	Cod	Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
21001		GRUP DE POMPARE INSTALATIE DE STINS INCENDIU COMPLET ECHIP.	BUCATA	1,00000	228.582,00	228.582,00	FISA TEHNICA CP1
21002		REZERVOR DE APA SUPRATERAN, V UTIL = 250 MC	BUCATA	1,00000	199.320,00	199.320,00	FISA TEHNICA CP2
Total :						427.902,00	

