


Formular F1

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1			Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
		2				
4	Cheltuieli pentru investitia de baza	3				
001	CLADIRE SPITAL					
002	INST. DE STINGERE CU HIDRANTI					
003	INSTALATIA DE HIDRANTI					
004	ORGANIZARE DE SANTIER					
TOTAL capitol/ subcapitol						
TOTAL valoare (exclusiv TVA)						
Taxa pe valoarea adaugata						
TOTAL valoare (inclusiv TVA)						



Formular F2

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET


CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul O01 CLADIRE SPITAL

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	DEV01 STRUCTURA		
4.1.2	DEV02 AMENAJARE EXTER. - DRUM ACCES		
4.1.3	DEV03 ARHITECTURA SPITAL		
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT




Formular F2

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Nr.cap./ subcap deviz general		1	2
Cheltuieli pe categoria de lucrari			Valoarea (exclusiv TVA)
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1.1	DEV01 CAMERA DE POMPE		
4.1.1.2	DEV02 ALIMENTARE CU APA		
4.1.1.3	DEV03 TERASAMENTE CAMERA DE POMPE		
4.1.1.4	DEV05 INVELITOARE CAMERA DE POMPE		
4.1.1.5	DEV06 PERETI EXTERIORI		
	TOTAL I		
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2.1	DEV04 ECHIPAMENTE CAMERA DE POMPE		
	TOTAL II		
	Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	TOTAL III		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		



Formular F2


OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	DEV01 INST. DE HIDRANTI INTERIORI		
4.1.2	DEV02 DISTRIBUTOR INST. DE HIDRANTI		
4.1.3	DEV03 RETELE INGROPTE - HIDRANTI INT		
4.1.4	DEV04 RETELE INGROPTE - HIDRANTI EXT		
4.1.5	DEV05 TERASAMENTE RETELE EXTERIOARE		
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)



Formular F2

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul O04 ORGANIZARE DE SANTIER

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	DE01 LUCRARI ORGANIZARE DE SANTIER		
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL valoare (inclusiv TVA)



PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O01 CLADIRE SPITAL

Categoria de lucrari: DEV01 STRUCTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA02F1	82 M CUB	21,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE					
2	TSD01C1	82 M CUB	10,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
3	TSD04B1	82 M CUB	10,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
4	TSD16B1 [1]	82 M CUB	7,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS					
5	IZF04J1	82 MP	46,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU CAR TON BITUMAT CU SUPRAPUNERI NELIPITE PIATRA SPARTA					
L:11208 -M :6716757 -FOLIE DIN PVC					
6	CA01A1	82 M CUB	9,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
L:10173 -0242:2100884 -BETON DE CIMENT C 12/15 STAS NE 012-99					
7	CA02J1	82 M CUB	6,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLA NSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS.PLACII>10CM GRINZI DE FUNDATII					
L:10173 -0245:2100887 -BETON DE CIMENT C 20/25 STAS NE 012-99					
8	CA02J1	82 M CUB	14,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLA NSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS.PLACII>10CM PLACA PARDOSEALA					
L:10173 -245 :2100887 -BETON DE CIMENT C 20/25 STAS NE 012-99					
9	CB02XA	93 MP	46,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
COFRAJE DIN PANOURI REFOL.CU ASTEREALA SCIND.RAS.P T.TURN.BET.IN CUZINETI,FUND.PAHAR,FUND.UTILAJ.-SPR FUNDATII IZOLATE					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
10	CC02C1	82 KG	2100,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI					
SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
11	CZ0301E1	82 KG	2100,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI					
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$					
12	CA02J1	82 M CUB	3,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLA					
NSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS.PLACII>10CM					
STALPI					
L:10173 -0245:2100887 -BETON DE CIMENT C 20/25 STAS NE 012-99					
13	CA02J1	82 M CUB	6,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLA					
NSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS.PLACII>10CM					
GRINZI					
L:10173 -0245:2100887 -BETON DE CIMENT C 20/25 STAS NE 012-99					
14	CA02J1	82 M CUB	14,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLA					
NSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS.PLACII>10CM					
PLACA					
L:10173 -0245:2100887 -BETON DE CIMENT C 20/25 STAS NE 012-99					
15	CB02XD	93 MP	25,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
COFRAJE DIN PANOURI REFOL.CU ASTEREALA SCIND.RAS.P					
T.TURN.BET.IN STILPI SI CADRE EXCLUSIV SUSTINE.20M					
STALPI					
16	CB02XD	93 MP	44,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
COFRAJE DIN PANOURI REFOL.CU ASTEREALA SCIND.RAS.P					
T.TURN.BET.IN STILPI SI CADRE EXCLUSIV SUSTINE.20M					
GRINZI					
17	CB02XC	93 MP	36,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
COFRAJE DIN PANOURI REFOL.CU ASTEREALA SCIND.RAS.P					
T.TURN.BET.IN PLACI SI GRINZI EXCLUSIV SUSTINERILE					
PLACA					
18	CB02XD	93 MP	36,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
COFRAJE DIN PANOURI REFOL.CU ASTEREALA SCIND.RAS.P					
T.TURN.BET.IN STILPI SI CADRE EXCLUSIV SUSTINE.20M					
GRINZI					
19	CC02C1	82 KG	2488,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI					
SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC					
TOTAL SUPRASTRUCTURA					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
20	CZ0301E1	82 KG	2450,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI					
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$					
21	CE28A	99 M CUB	2,16000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SARPANTA LEMN PT.ACOP.SPEC.(CUPOLE SI TURLE) EXEC					
SI MONT TUTUROR PIESELOR COMP.INCL.FIER.DE PRINDER					
L:LC03A -0035:2904248 -DULAPI RASIN LNG.TIV.CL.D GR28-58MM L=3-3,50M LT16-30CM					
L:LC03G -0150:2907828 -RIGLA RASIN LUNGA CLS D GR=58-96MM L=3,00-6,00M					
L:LC03O -0058:2908749 -GRINZI RASIN.CU 4 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M					
L:LC05B -0015:5887001 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111					
L:LC23C -0003:5883108 -SAIBA PLATA PENTRU LEMN M 20					
L:LC23H -0002:5825651 -SURUB CU CAP PATRAT GROSOLAN M 20X200					
L:LC23I -0001:5825455 -SURUB CU CAP PATRAT GROSOLAN M 16X200					
L:LC23K -0235:5841485 -PIULITE HEXAG.PRECISE M 20 GR. 5 S 4071					
L:LC23L -0224:5841069 -PIULITE PATRATE M 16 GR. 6 S 926					
22	TRA06A10	82 TONE	128,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
TRANSPORT BETON					
23	TRA04A10	82 TONE	4,59500		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.* \$					
TRANSPORT ARMATURI					
24	TRB05A25	82 TONE	4,59500		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
25	TRA02A10	82 TONE	2,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
CHERESTEA SI ALTE MATERIALE					
26	TRB05A25	82 TONE	2,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
27	TRA01A10	82 TONE	14,80000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
APORT PIETRIS					
28	TRB01C14	82 TONE	14,80000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC RASTURNARE GRU1-3 DISTANTA 40M \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io = % x To			
Profit		Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O01 CLADIRE SPITAL

Categoria de lucrari: DEV02 AMENAJARE EXTER. - DRUM ACCES


Categorii de lucrari, deviz amenajari exter, drumuri	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
Nr. crt.	Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DC05C1	82 MP	137,50000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN						
GROSIME DE 20 CM						
L:10805 -M :2100900 -BETON RUTIER BCR 4,5						
1	CC02G1	82 KG	1500,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CU						
G=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI						
L:10175 -0009:2000987 -PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC) OL 37-1N						
2	CA01A1	82 M CUB	6,87000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE, IZOLATE)						
SI SOCLURI CU VOLUM <3MC						
BETON EGALIZARE						
L:10173 -0242:2100884 -BETON DE CIMENT C 12/15 STAS NE 012-99						
3	TSD16B1[1]	82 M CUB	34,35000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS						
4	DA06A1	82 M CUB	89,31000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL						
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA						
5	TSC02D1	82 SUTE MC	1,60000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT						
UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2						
6	TRA01A10P	82 TONE	284,40000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
EVACUARE PAMANT EXCEDENTAR						
7	TRA01A10	82 TONE	264,10000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						
TRANSPORT AGREGATE						
8	TRA04A10	82 TONE	1,50000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE						
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.10 KM.*						



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV02		
0	1	2	3	4	5
9	TRB05A25	82 TONE		1,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M					
				\$	
10	TRA06A10	82 TONE		86,40000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
				\$	
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O01 CLADIRE SPITAL

Categoria de lucrari: DEV03 ARHITECTURA SPITAL

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	RPCT34XA 93 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE SUBSOL		2,04000		
2	CK14A1 82 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP SUBSOL		2,04000		
L:10158 -M :6306514 -USI METALICE					
3	RPCT34XA 93 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE PARTER		5,67000		
4	CK14A1 82 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP PARTER		5,67000		
L:10158 -M :6307332 -USI METALICE REZ. LA FOC 90 MINUTE					
5	RPCT34XA 93 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE PARTER		5,67000		
6	CK14A1 82 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP PARTER		5,67000		
L:10158 -M :6307332 -USI METALICE REZ. LA FOC 90 MINUTE					
7	CM05H1 [1] 82 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI , INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE PARTER		3,36000		
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
8	NLPD08H 99 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON...1), 3+3 STRAT\1 2.5MM\ MONT.CW 100\D=50CM\ GR.P=175MM\ H.MAX=2.75M PARTER		16,90000		
L:QN01C1 -M :8527056 -PLACI GC REZ. LA FOC+UMIDITATE GKFI 12.5MM 1200/2600					
L:QNU7B -M :2605836 -VATA MINERALA TIP RIGIPS 10 CM					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV03			
0	1	2	3	4	5	
9	RPCT34XA	93 MP		1,89000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC - ASIMILA						
T						
PARTER,						
10	CK14A1	82 MP		1,89000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT						
R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP - ASIMILAT USI PVC						
PARTER						
11	RPCT34XA	93 MP		2,08000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC - ASIMILA						
T						
PARTER						
12	CK14A1	82 MP		2,08000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT						
R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP - ASIMILAT USI PVC						
PARTER						
13	RPCT34XA	93 MP		2,94000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC - ASIMILA						
T						
PARTER						
14	CK14A1	82 MP		2,94000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INT						
R-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP - ASIMILAT USI PVC						
PARTER						
15	CM05H1 [1]	82 MP		2,41000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI						
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE						
ETAJ 1						
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						
16	CM05H1 [1]	82 MP		9,72000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI						
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE						
ETAJ 1						
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						
17	NLTS03B	99 MP		3,52000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC						
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA						
ETAJ 1 - INCHIDERE GOL LIFT						
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM						
L:QNU3A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA						
18	CM05H1 [1]	82 MP		2,41000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI						
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE						
ETAJ 2						
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						



Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV03		
0	1	2	3	4	5
19	CM05H1[1]	82 MP		8,40000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI					
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE					
ETAJ 2					
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
20	RPCT34XA	93 MP		3,36000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC - ASIMILA					
T					
ETAJ 2					
21	CK11G1[1]	82 BUCATA		3,36000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TAMPLARIE DIN PROFILE PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M					
ETAJ 2					
L:10112 -M :6720287 -USI PROFILE PVC					
22	NLTS03B	99 MP		3,52000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC					
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA					
ETAJ 2 - INCHIDERE GOL LIFT					
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM					
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA					
23	CM05H1[1]	82 MP		2,41000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI					
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE					
ETAJ 3					
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
24	CM05H1[1]	82 MP		8,40000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI					
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE					
ETAJ 3					
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
25	NLTS03B	99 MP		3,52000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC					
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA					
ETAJ 3 - INCHIDERE GOL LIFT					
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM					
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA					
26	CM05H1[1]	82 MP		2,41000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI					
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE					
ETAJ 4					
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
27	CM05H1[1]	82 MP		8,40000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI					
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE					
ETAJ 4					
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV03			
0	1	2	3	4	5	
28	NLTS03B	99	MP		3,52000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC						
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA						
ETAJ 4 - INCHIDERE GOL LIFT						
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM						
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA						
29	CM05H1[1]	82	MP		2,10000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI						
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE						
ETAJ 5						
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						
30	CM05H1[1]	82	MP		8,40000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI						
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE						
ETAJ 5						
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						
31	NLTS03B	99	MP		3,52000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC						
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA						
ETAJ 5 - INCHIDERE GOL LIFT						
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM						
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA						
32	RPCT34XA	93	MP		2,41000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE						
ETAJ 6						
33	CM05H1[1]	82	MP		2,41000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI						
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE						
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						
34	CM05H1[1]	82	MP		8,40000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI						
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE						
ETAJ 6						
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						
35	NLTS03B	99	MP		3,52000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC						
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA						
ETAJ 6 - INCHIDERE GOL LIFT						
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM						
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA						
36	CM05H1[1]	82	MP		2,40000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI						
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE						
ETAJ 7						
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI						



Executant2025	ObiectivL11	ObiO01	CateDEV03		
0	1	2	3	4	5
37	CM05H1 [1]	82 MP		8,40000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI					
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE					
ETAJ 7					
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
38	NLTS03B	99 MP		3,52000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC					
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA					
ETAJ 7					
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM					
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA					
39	CM05H1 [1]	82 MP		2,41000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI					
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE					
ETAJ 8					
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
40	CM05H1 [1]	82 MP		8,40000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INLOCUIRE PANOURI DIN STICLA CU PANOURU PVC LA USI					
, INCLUSIV MMATERIALE SPECIFICE					
ETAJ 8					
L:10143 -M :2700283 -PANOU DIN PVC PENTRU USI					
41	NLTS03B	99 MP		3,52000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TAVANE SUSPENDATE,GIPS-CARTON,2X12.5MM, MONT.PE SC					
HELET METALIC DE SUSTINERE,ELEM.FIXARE DIRECTA					
ETAJ 8 - INCHIDERE GOL LIFT					
L:QN01A1 -M :8627031 -PLACA REZ.LA FOC RF 12.5 MM-L=260 CM					
L:QN03A1 -0004:8521050 -BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To	
Profit		Po =		% x (To+Io)	
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV01 CAMERA DE POMPE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SA01I	99 M	24,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA						
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 4 ", ASIMILAT D=6"						
L:SL01	-M	:3301936	-TEAVA SUDATA CONSTR M 168,3X4,5 /OL 32 1	S	7657	
2	SA01I	99 M	12,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA						
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 4 "						
L:SL01	-M	:3301479	-TEAVA SUDATA CONSTR M 114,3X3,6 /OL 32 1	S	7657	
3	SA01H	99 M	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA						
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 3 "						
L:SL01	-M	:3301364	-TEAVA SUDATA CONSTR M 88,9X3,2 /OL 32 1	S	7657	
4	SA01G	99 M	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA						
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 2 1/2 "						
L:SL01	-M	:3301285	-TEAVA SUDATA CONSTR M 76,1X3,2 /OL 32 1	S	7657	
5	SA01G	99 M	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA						
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 2 1/2 "						
L:SL01	-M	:3303013	-TEAVA SUDATA CONSTR ZINCATA, 48,3X3,2 /OL 32 1	S	7657	
6	SA01E	99 M	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA						
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 1 1/2 "						
L:SL01	-M	:3303324	-TEAVA SUDATA CONSTR ZINCATA, 60,3X3,6 /OL 32 1	S	7657	
7	SA01D	99 M	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA						
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 1 1/4 "						
L:SL01	-M	:3300621	-TEAVA SUDATA CONSTR M 42,4X3,2 /OL 32 1	S	7657	
8	SA01C	99 M	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA						
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 1 "						
L:SL01	-M	:3302681	-TEAVA SUDATA CONSTR ZINCATA, 33,7X3,2 /OL 32 1	S	7657	



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
9	SA01B	99 M	6,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 3/4 "					
L:SL01 -M :3300164 -TEAVA SUDATA CONSTR M 21,3X2,6 /OL 32 1 S 7657					
10	SA01A	99 M	12,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 1/2 "					
L:SL01 -M :3302356 -TEAVA SUDATA CONSTR ZINCATA, 21,3X2,6 /OL 32 1 S 7657					
11	ACA04C	99 M	6,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MONTAREA IN PAMANT A COND.DIN OTEL, ASAMBLATE PRIN SUDURA ELECTRICA D = 200 - 250 MM					
L:ACL01A -M :3112646 -TEAVA CONST F S LC DN250					
12	ACA04D	99 M	6,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MONTAREA IN PAMANT A COND.DIN OTEL, ASAMBLATE PRIN SUDURA ELECTRICA D = 300 - 350 MM					
L:ACL01A -M :3112945 -TEAVA CONST F S LC DN 300					
13	ACA10C	99 M	6,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS. PRIN SUDURA CAP LA CAP, D=250-315 MM					
L:ACL01E -M :6701685 -TEAVA PVC-KG DN 250 MM					
14	IC30J	99 BUCATA	8,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4004456 -COT PT.SUD.R1,5 90G 168 X 5 OLT 35 S 8805					
15	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL - ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4004145 -COT PT.SUD.R1,5 90G 114 X 3,5 OLT 35 S 8805					
16	IC30F	99 BUCATA	3,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 6,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11 /2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4003426 -COT PT.SUD.R1,5 90G 42 X 3,5 OLT 35 S 8805					
17	IC30F	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11 /2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4000187 -COT PT.SUD.R1,5 45G 45 X 3 16MO3 II S 8806					
18	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :3900897 -REDUCTIE SUDABILA DN150-DN100					
19	IC30J	99 BUCATA	8,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4300292 -FLANSA OL DN150, PN16					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
20	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4300291 -FLANSA OL ZN DN150, PN16					
21	IC30J	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4300289 -FLANSA OL DN150, PN10					
22	IC30J	99 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4300293 -FLANSA OL DN100, PN16					
23	IC30I	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4300294 -FLANSA OL ZN DN80, PN16					
24	IC30I	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4300295 -FLANSA OL DN80, PN16					
25	IC30E	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11					
/4'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4300296 -FLANSA OL DN32, PN10					
26	IC30D	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4300297 -FLANSA OL ZN DN32, PN10					
27	4228811	BUCATA	10,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 150, PN16					
28	4228812	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 150, PN10					
29	4228813	BUCATA	6,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 100, PN16					
30	4228814	BUCATA	5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 80, PN16					
31	4228815	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 32, PN10					
32	4228816	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
GARNITURA KLINGERIT DN 25 PN16					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
33	IC30D	99 BUCATA	3,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1'				
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
	L:IL09 -M :4117958 -COT ZINCAT FI-FE DN 1 "				
34	IC30E	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				
	/4'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
	L:IL09 -M :4117994 -COT NG FI-FE DN 32 90 GRADE				
35	IC30E	99 BUCATA	3,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				
	/4'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
	L:IL09 -M :4117995 -COT NG FI-FI DN 32 90 GRADE				
36	IC30G	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
	L:IL09 -M :4118040 -COT NEGRU FI-FE DN 2				
37	IC30G	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
	L:IL09 -M :4118039 -COT ZINCAT FI-FI DN 2"				
38	IC30G	99 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
	L:IL09 -M :4117888 -COT NEGRU FI DN 15 1/2				
39	IC30E	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				
	/4'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
	L:IL09 -M :4122222 -RACORD OLAND.ET.PLA.FIL.INT.EX U2 S482 DN 32 11/4				
40	IC30E	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				
	/4'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
	L:IL09 -M :4115409 -TEU NEGRU DN 1 1/4 TOL				
41	IC30E	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11				
	/4'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
	L:IL09 -M :4120196 -MUFA NEAGRA DN 1 1/4"				
42	IC30G	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
	L:IL09 -M :4123367 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 50 2 ZN DS				
43	IC30D	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1'				
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
	L:IL09 -M :4123241 -NIPLU OL ZN FE DN 25 PN16				



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
44	IC30G	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'				
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L:IL09	-M	:4114172	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477	50X 25 ZN F2	
45	SD32B1	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	RACORD FIX TIP B PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				
	DE STROPIRE TRAFI SI CABLURI,AVIND D=2 1/2TOLI				
L:11429	-M	:4036008	-RACORD POMPIERI TIP STORZ DN65 MM PN16		
46	SD32B1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	RACORD FIX TIP B PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				
	DE STROPIRE TRAFI SI CABLURI,AVIND D=2 1/2TOLI				
L:11429	-M	:4036009	-RACORD INFUNDAT / CAPAC STORZ DN65 MM PN16		
47	SD32A1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	RACORD FIX TIP C PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				
	DE STROPIRE TRAFI SI CABLURI,AVIND D=2 TOLI				
L:11429	-M	:4036010	-RACORD POMPIERI TIP STORZ DN50 MM PN16		
48	SD32A1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	RACORD FIX TIP C PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE				
	DE STROPIRE TRAFI SI CABLURI,AVIND D=2 TOLI				
L:11429	-M	:4036011	-RACORD INFUNDAT / CAPAC STORZ DN50 MM PN16		
49	SD11B	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU				
	FLANSE, D= 25-40 MM				
L:SL43	-M	:4204423	-ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FI-FI" CU D=1"		
50	SD11B	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU				
	FLANSE, D= 25-40 MM				
L:SL43	-M	:420442F	-ROBINET TREC. CU SFERA PT.APA, TIP "FI-FI" CU D=1 1/4"		
51	SD11C	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU				
	FLANSE, D= 50-65 MM				
L:SL43	-M	:4204425	-ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FI-FI" CU D=2"		
52	SD11A	99 BUCATA	5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU				
	FLANSE, D= 15-20 MM				
L:SL43	-M	:4617528	-ROBINET PORT MANOMETRU CU GAURA DE AERISIRE DN16 PN16		
53	TFD01A1	82 BUCATA	5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	MANOMETRU MONTAT PE CONDUCTA				
L:11507	-M	:7329088	-MANOMETRU VERTICAL 0-16 BAR DN 15 MM		
54	IC30J	99 BUCATA	6,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'				
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"				
L:IL09	-M	:4118129	-CUPLAJ FLEXIBIL ROSU DN150		



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
55	IC30J	99 BUCATA	13,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4118130 -CUPLAJ RIGID ROSU DN150					
56	IC30J	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118131 -CUPLAJ FLEXIBIL ROSU DN100					
57	IC30J	99 BUCATA	20,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118132 -CUPLAJ RIGID ROSU DN100					
58	IC30I	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118133 -CUPLAJ FLEXIBIL ROSU DN80					
59	IC30I	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118134 -CUPLAJ RIGID ROSU DN80					
60	IC30J	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4118135 -COT CU NUT ROSU DN 150 90 GRD					
61	IC30J	99 BUCATA	3,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118136 -COT CU NUT ROSU DN 100 90 GRD					
62	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4118137 -TEU EGALT ROSU CU NUT DN 150					
63	SA31F2	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat-100,00	Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
CACIULA SAU DOP SIMPLU PT.CONDUCTE DE PRESIUNE					
DOPUL AVIND D=150 MM					
REDUS MATERIAL 100%, INLOCUIT MATERIAL					
64	4118149	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
CAPAC ROSU CU NUT DN 150 CU GAURA DN 50					
65	SA31F2	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat-100,00	Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
CACIULA SAU DOP SIMPLU PT.CONDUCTE DE PRESIUNE					
DOPUL AVIND D=150 MM					
REDUS MATERIAL 100%, INLOCUIT MATERIAL					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
66	4118150	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CAPAC ROSU CU NUT DN 100 CU GAURA DN 50					
67	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
CU MONITORIZARE					
L:IL09 -M :4118148 -REDUCTIE CONCENTRICA ROSIE CU NUT DN150 - DN100					
68	SD07I	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA					
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4", ASIMILAT D=6"					
L:SL42 -M :4202510 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 150 PN16					
69	SD07I	99 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA					
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4"					
L:SL42 -M :4202511 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 100 PN16					
70	SD07I	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA					
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4"					
L:SL42 -M :4202518 -VANA FLUTURE CU NUT FARA MONITORIZARE DN100 PN 16					
71	SD07H	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA					
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 3"					
L:SL42 -M :4202513 -VANA FLUTURE CU NUT FARA MONITORIZARE DN 80 PN16					
72	IC30J	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4118144 -ADAPTOR DE FLANSA CU NUT DN 150 PN10					
73	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118145 -ADAPTOR DE FLANSA CU NUT DN 100 PN16					
74	IC30J	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4118146 -CAPAT FLANSA (ADAPTOR) D160, DN100, PE100, SDR17, PN10					
75	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118147 -CAPAT FLANSA (ADAPTOR) D125, DN100, PE100, SDR17, PN16					
76	IA27XB	93 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
REDUCTOR DE PRESIUNE PT.INST.DE INCALZIRE CENTRALA					
AVIND DIAMETRUL RACORDURILOR DE 80-125 MM					
ASIMILAT 6"					
L:90121 -M :5720098 -REDUCTOR DE PRES. CU FLANSE DN150 P=1,4 TO 12 BAR, PN16					




Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
77	IA27XB	93 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
REDUCTOR DE PRESIUNE PT.INST.DE INCALZIRE CENTRALA					
AVIND DIAMETRUL RACORDURILOR DE 80-125 MM					
ASIMILAT 6"					
L:90121 -M :5720099 -REDUCTOR DE PRES. CU FLANSE DN100 P=1,4 TO 12 BAR, PN16					
78	TFB05XG	93 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SEPARATOR DE NAMOL MONTAT INTRE FLANSE, AVIND					
DN 150					
79	5720095	BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FILTRU CU FLANSE DN150 CAST IRON Y STRAINER, ... P					
N16					
80	ATB06B	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MONTAREA APARATELOR DE NIVEL,DENSITATE,ETC.PE STUT					
URI EXISTENTE:LATERALE					
L:12533 -M :8801090 -SENZOR DE NIVEL DE APA					
81	ATB03B	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE TEHNICE IN P					
RIZA CU:BUTUC FILETAT SI TEACA DE PROTECTIE					
L:12531 -M :7325645 -INDICATOR DE TEMPERATURA AMBIENTALA					
82	EI01B	99 BUCATA	268,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM					
83	5216852	M	22,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TIJA FILETATA D=20 MM					
84	5840601	BUCATA	176,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 20 GR. 5 S					
922					
85	5881370	BUCATA	176,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 20 OL34 S 1					
388					
86	5216854	M	11,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TIJA FILETATA D=16 MM					
87	5840558	BUCATA	88,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S					
922					
88	5881318	BUCATA	88,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1					
388					
89	6603240	M	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TIJA FILETATA 12					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
90	5840479	BUCATA	4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
				0,00	
PIULITE	HEXAG.GROSOLANE	A M 12	GR. 5	S	
922					
91	5881265	BUCATA	4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
				0,00	
SAIBA	GROS.PLATA PT.MET	M 12	OL34	S 1	
388					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io = % x To			
Profit		Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV02 ALIMENTARE CU APA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SA01I	99 M	12,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 4 "					
L:SL01 -M :3301479 -TEAVA SUDATA CONSTR M 114,3X3,6 /OL 32 1 S 7657					
2	IC30J	99 BUCATA	3,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL - ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4004145 -COT PT.SUD.R1,5 90G 114 X 3,5 OLT 35 S 8805					
3	IC30J	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4118138 -TEU EGALT ROSU CU NUT DN 100					
4	IC30J	99 BUCATA	17,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118132 -CUPLAJ RIGID ROSU DN100					
5	IC30I	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118133 -CUPLAJ FLEXIBIL ROSU DN80					
6	IC30J	99 BUCATA	3,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4300293 -FLANSA OL DN100, PN16					
7	IC30J	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4300298 -FLANSA OL DN100, PN10					
8	4228813	BUCATA	3,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
GARNITURA KLINGERIT DN 100, PN16					
9	4228810	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
GARNITURA KLINGERIT DN 100, PN10					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV02		
0	1	2	3	4	5
10	RPIA26C	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MONT.SUPAPA DE SIGURANTA,CU PIRGHIE - CLAPET DE SE					
NS					
L:IL01J -M :5710041 -CLAPETA DE RETINERE DN100 PN16					
11	SD07I	99 BUCATA	3,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA					
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4"					
L:SL42 -M :4202511 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 100 PN16					
12	TFB05XG	93 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SEPARATOR DE NAMOL MONTAT INTRE FLANSE, AVIND					
DN 150					
13	5720095	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FILTRU CU FLANSE DN150 CAST IRON Y STRAINER, ... P					
N16					
14	SA14J	99 M	6,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE, PP, PP-R, SIMILAR), SUD					
URA PRIN POLIFUZIUNE, CONSTRUCTII IND, D=110MM					
L:SL05 -0020:6717077 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE100, PN10, DEXT.110					
15	SB10E	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLAST					
IC IMBINARE CU GARNITURA,D=110MM					
L:SL13B -M :6719435 -COT POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=110					
16	SB05G	99 M	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TEVA DIN PVC, TIP U, PT.CANALIZARE, IMB. PRIN LIPIRE,					
MONTATA APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, D=160MM					
L:SL10 -M :5003769 -TUB PVC-KG SN8 CU MUFA SI GARNIT. D=160X4.7MMM, L1,0M					
17	IC30J	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 6"					
L:IL09 -M :4118146 -CAPAT FLANSA (ADAPTOR) D160, DN100, PE100, SDR17, PN10					
18	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118145 -ADAPTOR DE FLANSA CU NUT DN 100 PN16					
19	EI01B	99 BUCATA	48,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM					
20	5216854	M	5,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TIJA FILETATA D=16 MM					
21	5840558	BUCATA	48,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S					
922					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV02		
0	1	2	3	4	5
22	5881318	BUCATA	48,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1					
388					
23	EI01B1	82 BUCATA	48,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM					
L:12047 -0008:6313368 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
24	EI01B1	82 BUCATA	56,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM					
L:12047 -0007:6313356 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10					
25	EI01A1	82 BUCATA	10,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM					
L:12047 -0006:6313344 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8					
26	EI01B	99 BUCATA	6,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM					
L:EL18A -M :5807623 -SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 120 GR. 4.8 S 4272					
27	5881370	BUCATA	6,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 20 OL34 S 1					
388					
28	EI01B	99 BUCATA	42,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM					
L:EL18A -M :5801368 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 12 X120 GR. 8.8 S4272					
29	5881265	BUCATA	42,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 12 OL34 S 1					
388					
30	EI01B	99 BUCATA	56,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM					
L:EL18A -M :5820651 -SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 100 GR. 4.6 S 920					
31	5881241	BUCATA	56,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 10 OL34 S 1					
388					
32	EI01B	99 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM					
L:EL18A -M :5820326 -SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 80 GR. 4.6 S 920					
33	5882146	BUCATA	4,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAIBA PLATA A 8 , ZN					
34	5840417	BUCATA	6,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PIULITA HEX. M 8 GR.5 STAS 922					
35	5200130	BUCATA	6,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TIJA FILETATA ZINCATA M8 X 3000					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV02		
0	1	2	3	4	5
36	SA37I [3]	99 BUCATA	18,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BRATARI / COLIERE PT.FIXAREA COND. DIN OTEL SAU PV					
C D= 6"					
L:SL07 -M :4113550 -COLIER METALIC DE STRANGERE DN = 150					
37	SA37I	99 BUCATA	17,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, D= 4"					
L:SL07 -M :4113548 -COLIER METALIC DE STRANGERE DN = 100					
38	SA37H	99 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, D= 3"					
L:SL07 -M :4202026 -COLIER STABIL D-3G DN80					
39	SA37E	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, D=1 1/2"					
L:SL07 -M :4113545 -COLIER METALIC DE STRANGERE DN = 40					
40	SA37F	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, D= 2"					
L:SL07 -M :4125001 -COLIER METALIC DE STRANGERE, DN= 50MM					
41	SA37A	99 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, D= 1/2"					
L:SL07 -M :4202016 -COLIER STABIL D-3G D=1/2"					
42	ATD43XD	93 BUCATA	20,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE PANTOGRAFIATE					
GATA CONFECTIONATA					
43	3700038	M	10,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BANDA PERFORATA DIN P; ZN 12X0.9 MM					
44	CL12XC	93 KG	858,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S					
AU PARTIAL IN BETON					
L:10107 -M :3517119 -PROFIL U AR EG TR. RECE 100X 80X 5 OL37-1N S 7835/1					
45	RPCR38XB	93 MP	112,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
VOPSIREA CONDUCTELOR DE INST.CU VOPSEA DE ULEI PE					
COND.CU DIAM.EXT.PESTE 60MM					
L:10162 -0005:6103270 -VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV02		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV03 TERASAMENTE CAMERA DE POMPE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	RPCU08D1	82 BUCATA		2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR									
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 50-400CMP									
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=150 MM									
2	RPCU08D1	82 BUCATA		3,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR									
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 50-400CMP									
3	RPCU08D1	82 BUCATA		2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR									
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 50-400CMP									
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=50 MM									
4	RPCU08D1	82 BUCATA		2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR									
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 50-400CMP									
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=200 MM									
5	RPCU08D6	82 BUCATA		1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR									
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 2001-2500CMP									
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU FLEX 500MM X 550MM									
6	RPCU08D3	82 BUCATA		1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR									
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 801-1000CMP									
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=350 MM									
7	SF04B1	82 M		102,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA									
8	SF05B1	82 M		102,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.									
DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=100-125MM									
9	9607689	M CUB		2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
APA INDUSTRIALA PENTRU PROBE									



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV03			
0	1	2	3	4	5	
10	TSA02F1	82 M CUB		6,20000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR						
.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE						
11	ACE08A1	82 M CUB		2,30000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI						
ZARE CU: NISIP						\$
12	TSD01D1	82 M CUB		3,90000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO						
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE						
13	TSD04B1	82 M CUB		3,90000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA						
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV						
14	TRA01A10P	82 TONE		41,14000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$
EVACUARE PAMANT EXCEDENTAR						
15	TRB01C14	82 TONE		4,14000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR						
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M						\$
16	TRA01A10	82 TONE		3,41000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						\$
APORT NISIP						
17	TRB01C14	82 TONE		3,41000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR						
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M						\$
18	7358442	BUCATA		1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
LADA CU NISIP 0,5 MC						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asigurat.munca						%
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte						Io = % x To
Profit						Po = % x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorii						Vo = To+Io+Po



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV04 ECHIPAMENTE CAMERA DE POMPE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	YB01ORE	82 ORE		200,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CHELTUIELI PENTRU MANOPERA - ONTARE GRUP POPARE									
2	YB01ORE	82 ORE		160,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CHELTUIELI PENTRU MANOPERA - REZERVOR DE APA SUPR									
ATERAN									
3	AUT6755	82 ORE		8,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
AUTOMACARA 20- 29,9TF CU BRAT CU ZABRELE									
\$									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.asigurat.munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV05 INVELITOARE CAMERA DE POMPE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CE05D1 82 MP		36,47000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA ONDUL.SAU CUTATA FIXA TE CU SURUBURI AUTOFILETANTE,CUSUTE CU NITURI POP CULOARE GRI ANTRACIT					
L:10146 -M :3641184 -TABLA FALTUITA PREVOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC					
2	CE24B1 82 MP		36,47000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONTARE FOLIE ANTICONDENS LA INVELITORI					
3	CE13XA 93 MP		36,47000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
ASTEREALA DIN SCINDURI LA INVELITORI SAU LA DOLIIL E INVELITORILOR DIN TIGLA SI AZBOCIMENT					
4	CE15XA 93 MP		36,47000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE IN LUNGUL CAPR IORILOR DIN BET.ARM.PREFABR.SAU MET.LA ACOPERISURI					
5	CG01XD 93 MP		36,47000		
	Sp.mat 100,00 Sp.man 100,00 Sp.uti 100,00				
STRAT SUPT PT.PARDOSELI DIN MORTAR DE CIMENT MAR CA M 100-T DE 3CM CU SUPRAFATA FIN DRISCUITA SPORURI 100% PT. GROS. MEDIE DE 6 CM - BETON PANTA					
6	IZF04J1 82 MP		36,47000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU CAR TON BITUMAT CU SUPRAPUNERI NELIPITE					
L:11208 -M :6716757 -FOLIE DIN PVC					
7	IZF42A2+ 09 MP		36,47000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SISTEM TERMOIZOLANT SUB/PE PARDOSELI SI PLANSEE CU POLIST EXTRUDAT					
L:RIZ5Z -M :7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM					
8	IZF03A2 82 MP		36,34700		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZ CU 1 STRAT I MPISLIT BIT TIP 1A SAU TSA 2000 LIP CU BITUM TIP.					
L:11203 -0017:2600311 -EMULSIE DE BITUM ANIONICA PENTRU HIDROIZOLATII S11342					
L:11231 -M :7844410 -BARIERA DE VAPORI					
9	IZF02B1 82 MP		36,47000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITUR A FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.VERT.					
L:11203 -0017:2600311 -EMULSIE DE BITUM ANIONICA PENTRU HIDROIZOLATII S11342					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV05	4	5
0	1	2	3		
10	CE20A	99 M		6,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SISTEME DE JGHEABURI TIP BRASS DIN TABLA PROTEJATA					
ANTICOROZIV					
L:LC54A	-0009:672045C	-JGHEABURI PVC- BRAMAC STABICOR SEMICIRC. D=150MM L=2M			
L:LC55A	-0017:631173I	-ELEM.INCHIDERE JGHEAB TB.ZN. RGT LINDAB			
L:LC55B	-0001:6311231	-CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PT. JGHEABURI			
L:LC55C	-0016:631173H	-RACORD JGHEAB BURLAN TB.ZN. OKP LINDAB			
L:LC55D	-0006:631172I	-COT EVAC.TB.ZN. PTR.BURLANE TIP LINDAB			
11	CE22A	99 M		3,74000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SISTEME DE BURLANE TIP BRASS DIN TABLA (PROTEJATA					
ANTICOROZIV)					
L:LC54B	-0015:63117B2	-BURLANE SROR TB.ZN. PROTEJ.PL-LINDAB D=120MM L=3M			
12	CE23C	99 M		21,01000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
GLAFURI SI COPERTINE DI TB.ZN DE 0,5 MM PE STR.DE					
CART.BIT.SAU IMPASL.LAT.DESFASURATA INTRE 31-50 CM					
SORT ATIC					
L:LC48H	-M :2946057	-SORT DE TABLA LA ATICE 45 CM			
13	IZF42A2+	09 MP		16,81000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SISTEM TERMOIZOLANT SUB/PE PARDOSILI SI PLANSEE CU					
POLIST EXTRUDAT					
LA ATIC					
L:RIZ5Z	-M :7800606	-POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 3 CM			
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca				%	
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV06 PERETI EXTERIORI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CD07B1 82 M CUB		39,08000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M CU MORTAR DE CIMENT					
L:10174 -0020:CZ0203F1 -PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.ZID.M50-Z CU CIM.F25 MANUAL CU VAR HIDRATAT \$					
2	IZF34A+ 09 MP		144,68000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SISTEM TERMOIZOLANT TIP BAUMIT PENTRU ELEMENTE DE FATADA					
L:LA003A -0005:7800084 -DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 155 MM					
L:RIZ5Z -M :7800011 -POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 1000X500X 10 CM					
3	IZF34A+ 09 MP		53,42000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SISTEM TERMOIZOLANT TIP BAUMIT PENTRU ELEMENTE DE FATADA					
L:LA003A -0003:7800081 -DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 115 MM					
L:RIZ5Z -M :7800060 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 5 CM					
4	CF07A 02 MP		169,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TENC.INT.SUBTIRI DRISC 1 CM GROS PT.CORET SI NETEZ					
SUPR PER DR SI TAVANE, MAN CU MORT VAR-CIM M 25 T					
TENCUIALA DECORATIVA GRI					
5	2030452 KG		25,35000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
AMORSA TENCUIELI UMEDE					
6	7000074 KG		680,22500		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TENCUIALA DECORATIVA STRUCTURATA - COLORATA					
7	CF04XB 93 MP		142,45000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM					
BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS,PASTA I					
LA PERETI					
8	CF04XB 93 MP		44,52000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
GLET DE TENCUIELI INT.DRISCUITE SAU PE SUPRAF.ELEM					
BET.APLIC.MAN.DE VAR LA PER.STIL.TAV.IPSOS,PASTA I					
LA TAVANE					
9	CN08A1 [1] 82 MP		142,45000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
VOPSITORII CU VOPSEA LAVABILA SI SI AMORSAJ					
LA PERETI					
L:10161 -M :6104347 -VOPSEA LAVABILA					
L:LRC71C -M :7800857 -AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV06		
0	1	2	3	4	5
10	CN08A1 [1]	82 MP		44,52000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
VOPSITORII CU VOPSEA LAVABILA SI SI AMORSAJ LA TAVANE					
L:10161 -M :6104347 -VOPSEA LAVABILA					
L:LRC71C -M :7800857 -AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA					
11	CK15C1	82 MP		4,62000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MONTARE TAMPLARIE DIN PVC					
L:10158 -M :6306842 -TAMPLARIE DIN PVC					
12	IZF42A2+	09 MP		36,47000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SISTEM TERMOIZOLANT SUB/PE PARDOSELI SI PLANSEE CU POLIST EXTRUDAT					
PLACA PESTE SOL					
L:RIZ5Z -M :7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM					
13	TSD16B1 [1]	82 M CUB		7,29000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
STRAT DE REPART.DIN PIETRIS					
14	CO01B	99 MP		25,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TROTUAR DIN DALE BET.SIMPLU TURN.PE LOC FARA SCLIV					
STR.NISIP 10CM GROS.ROST.UMPLUT.NISIP 100X100X10CM					
TROTUARE DE PROTECTIE					
L:LC03B -0010:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942					
15	DA06A1	82 M CUB		3,75000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
16	TRA01A10	82 TONE		34,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
TRANSPORT AGREGATE					
17	TRA02A10	82 TONE		44,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
TRANSPORT MATERIALE					
18	TRA06A10	82 TONE		6,25000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
TRANSPORT BETON					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

Executant2025	ObiectivL11	ObiO02	CateDEV06		
0	1	2	3	4	5



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV01 INST. DE HIDRANTI INTERIORI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SA01H	99 M	24,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA					
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 3 "					
L:SL01 -M :3301364 -TEAVA SUDATA CONSTR M 88,9X3,2 /OL 32 1 S 7657					
2	SA01G	99 M	24,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA					
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 2 1/2 "					
L:SL01 -M :3301285 -TEAVA SUDATA CONSTR M 76,1X3,2 /OL 32 1 S 7657					
3	SA01G	99 M	48,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA					
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 2 1/2 "					
L:SL01 -M :3303013 -TEAVA SUDATA CONSTR ZINCATA, 48,3X3,2 /OL 32 1 S 7657					
4	IC30I	99 BUCATA	11,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118139 -COT ZN CU NUT DN 80					
5	IC30H	99 BUCATA	5,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21					
/2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118140 -COT ZN CU NUT DN 65					
6	IC30G	99 BUCATA	31,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118141 -COT ZN CU NUT DN 50					
7	IC30I	99 BUCATA	9,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4115411 -TEU ZN CU NUT DN 80					
8	IC30H	99 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21					
/2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4115412 -TEU ZN CU NUT DN65					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
9	IC30G	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4115413 -TEU ZN CU NUT DN52					
10	IC30I	99 BUCATA	77,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118134 -CUPLAJ RIGID ROSU DN80					
11	IC30H	99 BUCATA	24,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21					
/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118143 -CUPLAJ ZN RIGID DN65					
12	IC30G	99 BUCATA	63,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118151 -CUPLAJ ZN RIGID DN50					
13	IC30I	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4115414 -REDUCTIE CONCENTRICA ZINCATA CU NUT DN80-DN65					
14	IC30I	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4115415 -REDUCTIE CONCENTRICA ZINCATA CU NUT DN80 - DN50					
15	IC30H	99 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21					
/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4115416 -REDUCTIE CONCENTRICA ZINCATA CU NUT DN65 - DN50					
16	SD32B1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
RACORD FIX TIP B PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE					
DE STROPIRE TRAFU SI CABLURI,AVIND D=2 1/2TOLI					
L:11429 -M :4036009 -RACORD INFUNDAT / CAPAC STORZ DN65 MM PN16					
17	SD07H	99 BUCATA	14,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA					
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 3"					
L:SL42 -M :4202516 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 80 PN16					
18	IC30G	99 BUCATA	71,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118039 -COT ZINCAT FI-FI DN 2"					
19	IC30B	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/					
2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4117888 -COT NEGRU FI DN 15 1/2					




Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV01	4	5
0	1	2	3		
20	IC30G	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09	-0232:4115554	-TEU FONTA MAL B1 S476	DN= 50 2	ZN	
21	IC30B	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/					
2'" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09	-0221:4115396	-TEU FONTA MAL B1 S476	DN= 15 1/2	ZN	
22	IC30G	99 BUCATA	77,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09	-0063:4120224	-MUFA FONTA MALEABILA M2	S475 DN 50 2	ZN	
23	IC30D	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09	-0176:4113908	-REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477	25X 15 ZN F2		
24	SD11A	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU					
FLANSE, D= 15-20 MM					
L:SL43	-M :4617528	-ROBINET PORT MANOMETRU CU GAURA DE AERISIRE	DN16 PN16		
25	SD06A	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ, PENT					
RU TEAVA DIN OTEL, D= 3/8-1/2"					
L:SL42	-M :4201703	-ROBINET CU BILA 1/2" FI-FI	PN16		
26	SD13A1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D=					
1/2 SAU D= 3/8 TOLI					
L:11411	-M :8813458	-VENTIL AERISIRE AUTOMAT COLOANA	1/2"		
27	TFD01A1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
MANOMETRU MONTAT PE CONDUCTA					
L:11507	-M :7329088	-MANOMETRU VERTICAL 0-16 BAR	DN 15 MM		
28	IA27XA	93 BUCATA	73,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
REDUCTOR DE PRESIUNE PT.INST.DE INCALZIRE CENTRALA					
AVIND DIAMETRUL RACORDURILOR DE 50-65 MM					
L:90121	-M :5722007	-REDUCTOR DE PRESIUNE, DIAMETRUL NOMINAL	50 MM		
29	SD17XA	91 BUCATA	10,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
HIDRANT INTERIOR DN 2", PENTRU CLADIRI, MONTAT IN					
NISE					
L:11428	-0001:6619061	-FURTUN CAUCIUCAT PT.INCENDIU TIP D 1"	S 2164		
30	EI01B1	82 BUCATA	351,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM					
L:12047	-0007:6313356	-DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA	10		

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV01		
0	1	2	3	4	5
31	EI01B	99 BUCATA	332,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM					
L:EL18A -M :5820651 -SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 100 GR. 4.6 S 920					
32	5881241	BUCATA	332,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 10 OL34 S 1					
388					
33	5841435	BUCATA	38,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PIULITE HEXAG.PRECISE M 10 GR. 5 S 4					
071					
34	6603242	M	3,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TIJA FILETATA M10					
35	EI01B	99 BUCATA	47,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM					
L:EL18A -M :5820326 -SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 80 GR. 4.6 S 920					
36	5840417	BUCATA	94,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PIULITA HEX. M 8 GR.5 STAS 922					
37	5200130	BUCATA	6,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TIJA FILETATA ZINCATA M8 X 3000					
38	SA37H	99 BUCATA	10,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, D= 3"					
L:SL07 -M :4202026 -COLIER STABIL D-3G DN80					
39	SA37G	99 BUCATA	9,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=2 1/2"					
L:SL07 -M :4202027 -COLIER STABIL D-3G DN65					
40	SA37F	99 BUCATA	47,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, D= 2"					
L:SL07 -M :4202028 -COLIER STABIL D-3G DN 50					
41	IC19XA	93 BUCATA	67,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SUPORTI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PT.SUSTINERE COLE					
CT.-DISTRIB.,BOILERE,APAR.,ETC.GREUT.PINA 10KG/BUC					
L:11317 -M :4202030 -SUPORT FIX DN80 - SET					
42	IC19XA	93 BUCATA	11,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SUPORTI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PT.SUSTINERE COLE					
CT.-DISTRIB.,BOILERE,APAR.,ETC.GREUT.PINA 10KG/BUC					
L:11317 -M :4202031 -SUPORT FIX DN 65 - SET					
43	SF04B1	82 M	96,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV01	4	5
0	1	2	3		
44	SF05A1	82 M		96,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND.					
DE APA, DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=50-80MM					
45	9607689	M CUB		1,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
APA INDUSTRIALA PENTRU PROBE					
46	RPCU08D1	82 BUCATA		3,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR					
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 50-400CMP					
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=150 MM					
47	RPCU08D1	82 BUCATA		3,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR					
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 50-400CMP					
ASIMILAT: EXCUTARE GOL CU CAROTA, D=100 MM					
48	EI06C	99 BUCATA		6,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRECERE ETANSA PT.CONDUCTOARE IN TEAVA, PRIN PERET					
I SAU PLANSEE, PT.MEDIU EXPL., DIAM.EXT. 3"					
L:EL10B -0001:7329433 -MASA DE ETANSARE (EPOXI=DINOXIM 72+PRAF CUART+INT.TETA)					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV02 DISTRIBUTOR INST. DE HIDRANTI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SA01I	99 M	6,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA					
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 4 "					
L:SL01	-0009:3306120	-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M -100(4) OL 32 1 S 7656		
2	SA01G	99 M	6,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA					
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 2 1/2 "					
L:SL01	-0006:3306091	-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 50(2) OL 32 1 S 7656		
3	SA01A	99 M	6,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN OTEL ZINCATA PENTRU INSTALATII, MONTATA					
LA CONSTRUCTII INDUSTRIALE, D = 1/2 "					
L:SL01	-0001:3306041	-TEAVA INST.ZINC	NEFIL.M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656		
4	IC30J	99 BUCATA	24,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09	-M :4118132	-CUPLAJ RIGID ROSU DN100			
5	IC30I	99 BUCATA	6,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09	-M :4118134	-CUPLAJ RIGID ROSU DN80			
6	IC30I	99 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09	-M :4118143	-CUPLAJ ZN RIGID DN65			
7	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09	-M :4118136	-COT CU NUT ROSU DN 100 90 GRD			
8	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09	-M :4118139	-COT ZN CU NUT DN 80			



Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV02		
0	1	2	3	4	5
9	SA31F2	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat-100,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CACIULA SAU DOP SIMPLU PT.CONDUCTE DE PRESIUNE					
DOPUL AVIND D=150 MM					
REDUS MATERIAL 100%, INLOCUIT MATERIAL					
10	4118150	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CAPAC ROSU CU NUT DN 100 CU GAURA DN 50					
11	SA39I	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CAPAC ZN ENTRU BUSONAREA PRIN LIPIRE A TEVILOR DIN					
PVC TIP GREU (G), D=110MM					
ASIMILAT					
L:SL04F -M :4031095 -CAPAC ZINCAT CU NUT DN 100					
12	IC30J	99 BUCATA	5,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4115411 -TEU ZN CU NUT DN 80					
13	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4115417 -REDUCTIE CONCENTRICA ZINCATA CU NUT DN100-DN80					
14	SD07I	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA					
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4"					
L:SL42 -M :4202518 -VANA FLUTURE CU NUT FARA MONITORIZARE DN100 PN 16					
15	SD07I	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA					
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 4"					
L:SL42 -M :4202511 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 100 PN16					
16	SD07H	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA					
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 3"					
L:SL42 -M :4202516 -VANA FLUTURE CU NUT CU MONITORIZARE DN 80 PN16					
17	RPIA26C	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MONT.SUPAPA DE SIGURANTA,CU PIRGHIE+ CONTRAGREUTAT					
E,LA CAZANE DE APA CALDA-ABUR,DIAMETRUL = 80-100MM					
L:IL01J -M :5710041 -CLAPETA DE RETINERE DN100 PN16					
18	RPIA26B	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MONT.SUPAPA DE SIGURANTA,CU PIRGHIE+ CONTRAGREUTAT					
E,LA CAZANE DE APA CALDA-ABUR,DIAMETRUL = 40-65 MM					
L:IL01J -M :5700132 -CLAPETA DE SENS CU ARC DN=65 MM					
19	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118146 -CAPAT FLANSA (ADAPTOR) D160, DN100, PE100, SDR17, PN10					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV02	4	5
0	1	2	3		
20	SD11A	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU					
FLANSE, D= 15-20 MM					
L:SL43 -M :4617528 -ROBINET PORT MANOMETRU CU GAURA DE AERISIRE DN16 PN16					
21	TFD01A1	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MANOMETRU MONTAT PE CONDUCTA					
L:11507 -M :7329088 -MANOMETRU VERTICAL 0-16 BAR DN 15 MM					
22	IC30G	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4118039 -COT ZINCAT FI-FI DN 2"					
23	IC30G	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :4119380 -COT RAC OL ET PLANA FIL INT EXT UA2 S483 DN 50 2 ZN					
24	IC30G	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -0107:4123355 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 DS S478 DN 50 ZN					
25	SD32B1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
RACORD FIX TIP B PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE					
DE STROPIRE TRAFU SI CABLURI,AVIND D=2 1/2TOLI					
CU CAPAC SI LANT					
L:11429 -M :4036009 -RACORD INFUNDAT / CAPAC STORZ DN65 MM PN16					
26	SD32B1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
RACORD FIX TIP B PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE					
DE STROPIRE TRAFU SI CABLURI,AVIND D=2 1/2TOLI					
L:11429 -M :4036008 -RACORD POMPIERI TIP STORZ DN65 MM PN16					
27	SD32A1	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
RACORD FIX TIP C PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE					
DE STROPIRE TRAFU SI CABLURI,AVIND D=2 TOLI					
CU CAPAC SI LANT					
L:11429 -M :4036011 -RACORD INFUNDAT / CAPAC STORZ DN50 MM PN16					
28	SD32A1	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
RACORD FIX TIP C PT STINS INCENDIU LA INSTALATIILE					
DE STROPIRE TRAFU SI CABLURI,AVIND D=2 TOLI					
L:11429 -M :4036010 -RACORD POMPIERI TIP STORZ DN50 MM PN16					
29	SD11C	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU					
FLANSE, D= 50-65 MM					
L:SL43 -M :4204425 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FI-FI" CU D=2"					

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV02		
0	1	2	3	4	5
30	EA18B	99 BUCATA	8,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SISTEM DE CANALETI METALICI INGROPATI IN PARDOSEAL					
A, 51 PANA LA 100 MM					
L:EL04B -M :4856265 -SINA CU TALPA 41X41 CC					
31	SA37I	99 BUCATA	5,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 4"					
L:SL07 -M :4113548 -COLIER METALIC DE STRANGERE DN = 100					
32	SA37H	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL					
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 3"					
L:SL07 -M :4113547 -COLIER METALIC DE STRANGERE DN = 75					
33	EI01B1	82 BUCATA	16,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM					
L:12047 -0007:6313356 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10					
34	5820651	BUCATA	16,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 100 GR. 4.6 S					
920					
35	5881241	BUCATA	16,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 10 OL34 S 1					
388					
36	RPCT09H1	82 M CUB	0,30000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A EL					
EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *					
37	TSA02A1	82 M CUB	3,90000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR					
.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.USOR					
38	ACE08A1	82 M CUB	0,30000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP \$					
39	TSD01D1	82 M CUB	3,30000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE					
40	TSD04B1	82 M CUB	3,30000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
41	TRA01A10P	82 TONE	1,08000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
EVACUARE PAMANT EXCEDENTAR					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV02	4	5
0	1	2	3		
42	TRB01C14	82 TONE	1,08000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M \$					
43	TRA01A10	82 TONE	0,45000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					
APORT NISIP					
44	TRB01C14	82 TONE	0,45000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M \$					
45	CA02A1	82 M CUB	0,30000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <					
3MC					
46	CZ0107L1	82 M CUB	0,30000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM CIMENT PA35					
IN FUNDATII, STRUCT.BET.ARMAT, IN INST.NECENTRALIZ\$					
47	RPCU08C1	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR					
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 50-400CMP					
48	EI06C	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TRECERE ETANSA PT.CONDUCTOARE IN TEAVA, PRIN PERET					
I SAU PLANSEE, PT.MEDIU EXPL., DIAM.EXT. 3"					
L:EL10B -0001:7329433 -MASA DE ETANSARE (EPOXI=DINOXIM 72+PRAF CUART+INT.TETA)					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV03 RETELE INGROPTE - HIDRANTI INT

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ACA11C 99 M		100,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS. PRIN SUD.MECAN.,CU MANSON,CU FLANSE, D=125-160 MM L:ACL01E -M :6701130 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN10,DEXT.125					
2	ACA11C 99 M		48,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS. PRIN SUD.MECAN.,CU MANSON,CU FLANSE, D=125-160 MM L:ACL01E -M :6701130 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE100,PN10,DEXT.125					
3	SB09F 99 BUCATA		8,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 125MM L:SL13A -M :8815733 -COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR11 SUDAT 90 GRD D.125 MM					
4	SB09F 99 BUCATA		4,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 125MM L:SL13A -M :8815695 -COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR11 INJECTAT 45 GRD D.125 MM					
5	IC30J 99 BUCATA		2,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL, ASIMILAT 5" L:IL09 -M :6717007 -ADAPTOR DE FLANSA, INCLUSIV CONTRAFLANSA 125/100					
6	IC30J 99 BUCATA		2,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL ASIMILAT 5" L:IL09 -M :4427995 -FLANSA LIBERA PN 16 100-108 OL37-2 STAS 7901					
7	4228813 BUCATA		2,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
GARNITURA KLINGERIT DN 100, PN16					
8	ACE19C1[1] 82 M		250,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONTARE BANDA AVERTIZARE \$ L:LA006A2-M :881424A -BANDA AVERIZOARE APA CU FIR INOX					
9	EI01B 99 BUCATA		32,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM					



Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV03			
0	1	2	3	4	5	
10	5881318	BUCATA	32,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAIBA GROS.PLATA PT.MET	M 16	OL34	S 1			
388						
11	5216854	M	4,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TIJA FILETATA D=16 MM						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asigurat.munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV04 RETELE INGROPTE - HIDRANTI EXT

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ACA11C 99 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS. PRIN SUD.MECAN.,CU MANSON,CU FLANSE, D=125-160 MM L:ACLO1E -M :3100024 -TEAVA PEHD - 160 MM X 9,5 MM SDR17, PN10		36,00000		
2	ACA11B 99 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS. PRIN SUD.MECAN.,CU MANSON,CU FLANSE, D= 90-110 MM L:ACLO1E -0019:6701029 -TV.POLIETIL.DE INALTA DENS.PE 100,PN10,DE= 90 X 5,4 MM		6,00000		
3	SB09G 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 160MM L:SL13A -M :8815631 -TEU PEHD APA/GAZ PE100 SDR17 INJECTAT D.160 MM		1,00000		
4	SB09G 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 160MM L:SL13A -M :8816076 -TEU REDUS PEHD APA/GAZ PE 100 SDR17 D.160X 90 MM		1,00000		
5	SB09G 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 160MM L:SL13A -M :8815781 -COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR17 INJECTAT 90GRD D.160 MM		1,00000		
6	SB09G 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 160MM L:SL13A -M :8815706 -COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR17 INJECTAT 45 GRD D.160 MM		1,00000		
7	SB09E 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM ASIMILAT 90 MM L:SL13A -M :8815777 -COT PEHD APA/GAZ PE100 SDR17 INJECTAT 90GRD D. 90 MM		2,00000		
8	SB09G 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 160MM L:SL13A -M :8815846 -REDUCTIE PEHD APA/GAZ PE 100 SDR 17 D.160X 90 MM		1,00000		



Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV04	4	5
0	1	2	3		
9	TFA02B2	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDU					
CTA LA ADINC.1M-3M SI INALT.3M-15M CU DN 65 80					
L:11502 -M :4108046 -COT CU PICIOR FLANSA+MUFA PN 10 S1875 DN= 80					
10	IC30J	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=4'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :5785986 -ADAPTOR FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 90					
11	IC30I	99 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3'					
" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
L:IL09 -M :8811511 -FLANSA LIBERA OTEL PN10 D= 75					
12	4228814	BUCATA	4,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
GARNITURA KLINGERIT DN 80, PN16					
13	ACE01XA	93 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVAND DIAM 65-100MM					
L:11713 -0003:6607575 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 80 M 100-500 G2X4 S1733					
L:90193 -M :7324346 -HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU DIN FONTA DN=80 MM					
L:90194 -M :4108046 -COT CU PICIOR FLANSA+MUFA PN 10 S1875 DN= 80					
L:90200 -M :7313109 -CUTIE PROT.FONTA PT.HIDR.SUBT. RAMA+CAPAC,DN 80					
14	3518000	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CHEIE HIDRANT T					
15	ACD01XF	93 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CAPAC SI RAMA DIN FONTA SAU FONTA-BET,MONT.LA CAM.					
PT ALIM CU APA SI CANAL CU PIESA SUP. TIP IV					
L:90192 -M :4203727 -CAPAC CAROSABIL PT.HIDRANT DN80					
16	ACE19C1[1]	82 M	36,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MONTARE BANDA AVERTIZARE \$					
L:LA006A2-M :881424A -BANDA AVERIZOARE APA CU FIR INOX					
17	SD16XB	93 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
RACORD FIX PT.STINS INCENDIU,CU DIAM.2 1/2" TIP B					
L:11429 -0002:7336068 -RACORD FIX PENTRU STINS INCENDIU TIP B 2 1/2" S 701					
18	6619010	BUCATA	24,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
FURTUN DE REFULARE CAUCIUCAT PT.INCENDIU TIP B (L=					
20M)					
19	EI01B	99 BUCATA	32,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
DIBLU METALIC CU EXPANDARE, PESTE M8 MM					
20	5881318	BUCATA	32,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 16 OL34 S 1					
388					

Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV04		
0	1	2	3	4	5
21	5216854	M		4,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TIJA FILETATA D=16 MM					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O03 INSTALATIA DE HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV05 TERASAMENTE RETELE EXTERIOARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SF04B1 82 M		306,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA					
2	SF05B1 82 M		306,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
EFFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI SPALAT COND. DE APA,DIN TUB FONTA PRES.AVIND D=100-125MM					
3	9607689 M CUB		4,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
APA INDUSTRIALA PENTRU PROBE					
4	RPCT09H1 82 M CUB		5,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A EL EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *					
5	RCSA08A 02 M CUB		93,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SAPATURI MECANICE, CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEX CAVATOR), DE 0.2-0.4 MC IN PAMANT IMBIBAT CU APA					
6	RCSA08A 02 M CUB		17,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SAPATURI MECANICE, CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEX CAVATOR), DE 0.2-0.4 MC IN TEREN TARE					
7	TSA02F1 82 M CUB		30,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE					
8	ACE08A1 82 M CUB		33,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$					
9	TSD01D1 82 M CUB		107,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE					
10	TSD04B1 82 M CUB		107,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					

Executant2025	ObiectivL11	ObiO03	CateDEV05		
0	1	2	3	4	5
11	TRA01A10P	82 TONE	59,40000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
EVACUARE PAMANT EXCEDENTAR					
12	TRB01C14	82 TONE	59,40000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M					
13	TRA01A10	82 TONE	49,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.					
APORT NISIP					
14	TRB01C14	82 TONE	49,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M					
15	DC05C1	82 MP	50,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN					
GROSIME DE 20 CM					
L:10805 -M :2100905 -BETON RUTIER BCR 5					
16	2029932	BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
PROC. SI MONTAJ BLOC BETON C6/7,5 PT. CONDUCTE HID					
RANTI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: O04 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: DE01 LUCRARI ORGANIZARE DE SANTIER

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	YB01ORE	82 ORE	32,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CHELTUIELI PENTRU MANOPERA - MONTARE/DEMONTARE BARABAMENTE					
2	AUT6753	82 ORE	8,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE					
\$					
3	9948115	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CHIRIE BIROU SEF SANTIER					
4	9948112	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CHIRIE MAGAZIE MATERIALE					
5	7358452	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CHIRIE CABINA PORTAR					
6	CO07A1[1]	82 MP	400,00000		
	Sp.mat -75,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME TALICI					
200 M, REDUS MATERIAL 75%, RECUPERARE MATERIAL					
L:DL08 -M :6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
L:LC13 -M :2005032 -PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8					
7	CE23A1[1]	82 MP	400,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.INVELITORI CONS STRUCTII					
L:LA018C9-M :7664672 -PLASA DIN RELON, PROTECTIE IMPREJMUIRE SANTIER					
8	DF15XA	91 M	200,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLA STIC REFLECTORIZANT					
L:10852 -M :6716998 -BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA					
9	9948117	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CHIRIE WC ECOLOGIC					
10	2200347	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PANOU DE SANTIER					
IDENTIFICARE INVESTITIE					



Formular F3

Executant2025	ObiectivL11	ObiO04	CateDE01		
0	1	2	3	4	5
11	EF02A	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TABLOU EL.FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU,					
GATA ECHIPAT, AVAND GREUTATEA DE : 50 . 150 KG					
L:EL20 -M :9900839 -TABLOU ELECTRIC OS					
12	7333184	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
PICHET PSI COMPLET ECHIPAT					
13	CA01B1	82 M CUB	5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE)					
SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN					
RAMPA SPALARE AUTO					
L:10173 -0243:2100885 -BETON DE CIMENT C 16/20 STAS NE 012-99					
14	AUT3342	82 ORE	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M COND.8-10MC					
/H \$					
15	TRA06A10	82 TONE	12,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



PROIECTANT



Formular F4

OBIECTIV: L11 SPITAL DE RECUPERARE BRADET

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: O02 INST. DE STINGERE CU HIDRANTI

Categoria de lucrari: DEV04 ECHIPAMENTE CAMERA DE POMPE

Executant2025 ObiectivL11 ObiO02 CateDEV04

Nr. crt.	Cod	Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
21001		GRUP DE POMPARE INSTALATIE DE STINS INCENDIU COMPLET ECHIP.	BUCATA	1,00000			FISA TEHNICA CP1
21002		REZERVOR DE APA SUPRATERAN, V UTIL = 250 MC	BUCATA	1,00000			FISA TEHNICA CP2

Total :

PROIECTANT

