

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Nr. 415/SC/08.10.2025

REFERAT DE APROBARE AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza P.T. (Proiect Tehnic), a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
“Sistem de alimentare cu apă ”Măncioiu” captare, înmagazinare și transport apă către U.A.T Cuca și Morărești”, comuna Morărești, sat Măncioiu

În prezent sistemul de alimentare cu apă “Măncioiu” deservește locuitorii comunei Cuca și locuitorii comunei Morărești – satele Dealul Obejdeanului, Măncioiu și Luminile.

Necesarul de apă este asigurat din subteranul de adâncime al pârâului Topolog exploatat prin puțurile forate F1 și F2 amplasate în satul Măncioiu, comuna Morărești, județul Argeș.

Instalația de aducțiune de la puțurile forate F1 și F2 la gospodăria de apă existentă în satul Măncioiu, comuna Morărești este realizată din conducta PEHD D63 mm, L= 500 m.

Gospodăria de apă din satul Măncioiu (stație repompare) este formată din două rezervoare tampon pentru aspirație din polstiff R1 cu volumul V=50 mc și R2 cu volumul V=80 mc; stație de pompare SP1 formată din două grupuri de pompare care pompează apa în rezervorul tampon de aspirație din polstiff R3 cu volumul V=50 mc. Din rezervorul R3 apa este repompată în două rezervoare de stocare din beton armat semiîngropate cu volumul V = 500 mc fiecare, amplasate în comuna Cuca, sat Sinești; împrejmuire de protecție sanitară.

Sistemul de tratare cu apă este prin dozare de hipoclorit de sodiu la gospodăria de apă din satul Sinești, comuna Cuca.

Distribuția apei potabile pentru comuna Cuca se realizează din conducta PEHD cu diametre între 32-180 mm și o lungime totală de 58 km. Pentru comuna Morărești, satele Dealul Obejdeanului, Măncioiu și Luminile se realizează din conducta PEHD cu diametre între 32-110 mm și o lungime totală de 25 km.

Principali indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

- Valoarea totală a investiției (valoare inclusiv TVA) = 500.535,39 lei
din care

Construcții–montaj (C+M) = 388.551,27 lei

- Valoare totală a investiției (fără TVA) = 414.000.00 lei
din care

Construcții–montaj (C+M) = 321.116,76 lei

Proiectul tehnic este întocmit în conformitate cu prevederile menționate la Regimul economic și Regimul tehnic din Certificatul de Urbanism nr.3/13.03.2025 eliberat de Primăria Morărești.

Având în vedere cele menționate și în temeiul art.136, alin.1, alin.2 și art.182, alin.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza P.T. (Proiect Tehnic), a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Sistem de alimentare cu apă ”Măncioiu” captare, înmagazinare și transport apă către U.A.T Cuca și Morărești”, comuna Morărești, sat Măncioiu.

PREȘEDINTE,

ION MÎNZÎNĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

IONEL VOICA