

S.C. TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

Graficul de realizare a lucrarilor pentru

„Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si Asistentia Bascovele -Jud. Arges, Sat Cotmeana, Loc. Ursoaia,
Str. Drumul Bisericii, Nr.113

An 1 executie -12 luni-

	Activitati si etape principale de realizare a investitiilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de arhitectură – infrastructura rezistentă												
2	Lucrări de arhitectură – suprastructura rezistentă												
3	Lucrări de arhitectură – interior												
4	Instalare sistem fotovoltaic/ panou solar apa calda												
5	Instalații electrice - desfacere												
6	Instalații sanitare - desfacere												
7	Instalații termice - desfacere												
8	Instalații electrice - refacere												
9	Instalații sanitare - refacere												
10	Instalații termice - refacere												
11	Probe si receptia la terminarea lucrarilor												

Administrator,
Baltoiu Mihai Romulus



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	227.863,84	47.851,41	275.715,25
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	83.686,38	17.574,14	101.260,52
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5.500,00	1.155,00	6.655,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	12.385,00	2.600,85	14.985,85
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	126.292,46	26.521,42	152.813,88
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	47.594,56	9.994,86	57.589,42
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	13.431,75	2.820,67	16.252,42
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	7.146,25	1.500,71	8.646,96
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	6.285,50	1.319,96	7.605,46
3.8.2	Dirigentie de santier	34.162,81	7.174,19	41.337,00

DEVIZUL GENERAL: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	275.458,40	57.846,27	333.304,67
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2.628.785,16	552.044,88	3.180.830,04
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	2.628.785,16	552.044,88	3.180.830,04
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2.904.243,56	609.891,15	3.514.134,71
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.628.785,16	552.044,88	3.180.830,04

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	227.863,84	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	83.686,38	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5.500,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	12.385,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	126.292,46	0,00
4	Investitia de baza	2.628.785,16	2.628.785,16
4.1	Constructii si instalatii	2.628.785,16	2.628.785,16
4.1.1	[0014.1] Obiect	2.628.785,16	2.628.785,16
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		2.856.649,00	2.628.785,16
TVA 21 %		599.896,29	552.044,88
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		3.456.545,29	3.180.830,04

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul
Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges**

1


2

3

4

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	2.628.785,16
4.1.1	[0014.1] Obiect	2.628.785,16
4.1.1.1	[0014.1.1] Infrastructura rezistenta	885.525,80
4.1.1.2	[0014.1.2] Suprastructura rezistenta	619.399,00
4.1.1.3	[0014.1.3] Arhitectura	1.004.972,63
4.1.1.4	[0014.1.4] Desfacere/ Refacere instalatii	35.003,25
4.1.1.5	[0014.1.5] Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda	83.884,48
	TOTAL I	2.628.785,16
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		2.628.785,16
TVA 21%:		552.044,88
TOTAL VALOARE:		3.180.830,04

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnre si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Sistem fotovoltaic					
1.1	IA12D1#_asim	Montare panou fotovoltaic	buc	26,00	265,24	6.896,34
				material:	11,76	305,81
				manopera:	250,00	6.500,00
				utilaj:	3,48	90,53
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	2700228	Panou fotovoltaic monocristalin 490W	buc	26,00	482,90	12.555,40
1.2	IC37B1_asim	Structura montaj panouri fotovoltaice	ans	1,00	3.250,00	3.250,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3.250,00	3.250,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2.L	2455367	Suport sustinere panouri fotovoltaice	ans	1,00	4.747,60	4.747,60
1.3	TCD12A1	Invertor trifazic 12 kw....montare	buc	1,00	1.487,77	1.487,77
				material:	2,77	2,77
				manopera:	1.485,00	1.485,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3.L	20046116	Invertor 12kW	buc	1,00	7.727,50	7.727,50
1.4	LMTP2121_asim	Montarea aparatelor electrice pe panouri metalice...contor trifazic	buc	1,00	150,00	150,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	150,00	150,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5	20041175	Smart Metter	buc	1,00	561,00	561,00
				material:	561,00	561,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.6	ES05A2+_asim	Montaj smart dongle	buc	1,00	453,99	453,99
				material:	231,49	231,49
				manopera:	222,50	222,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	EB01B#	Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea...6-16 mmp	m	200,00	1,51	302,04
				material:	0,01	2,04
				manopera:	1,50	300,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.7.L	4700058	Cablu solar 1x6mmp	m	206,00	5,17	1.065,02
1.8	EC01XA	Cablu pt.inst.elect.la locuri de lampa sau priza,sect.cond.pina 6mmp,mont.scoabe pe dibluri,console	m	70,00	42,90	3.002,79
				material:	5,40	377,79
				manopera:	37,50	2.625,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.8.L	4700053	Cablu myf 6	m	73,50	4,18	307,23
1.9	EA01B#	Tub de protectie din material plastic montat...aparent cu diametrul exterior peste 25 mm inclusiv	m	100,00	7,66	765,88
				material:	0,16	15,88
				manopera:	7,50	750,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.9.L	20041179	Copex metalic+pvc D=32	m	102,00	5,94	605,88
1.10	RPEG02B#	Mont.tablou electric curent continuu	buc	1,00	222,53	222,53
				material:	42,62	42,62
				manopera:	178,50	178,50
				utilaj:	1,41	1,41
				transport:	0,00	0,00
1.10.L	7348840	Tablou electric complet echipat	buc	1,00	2.378,64	2.378,64
2	Panou solar apa calda					
2.1	IA12B1#	Panou solar de preparare agent termic pentru incalzire ...(apa calda 90/70)	buc	2,00	422,27	844,53
				material:	17,64	35,29
				manopera:	400,00	800,00
				utilaj:	4,62	9,25
				transport:	0,00	0,00
2.1.L	2700229	Panou solar presurizat 25 tuburi	buc	2,00	3.492,50	6.985,00
2.2	RPIA04A#	Mont.statie solara pentru productie apa calda	buc	1,00	1.138,44	1.138,44
				material:	137,66	137,66
				manopera:	1.000,00	1.000,00
				utilaj:	0,78	0,78
				transport:	0,00	0,00
2.2.L	1700040797 6	Statie solara	buc	1,00	2.578,40	2.578,40
2.3	SA04C#	Teava ,pt instalatii, montata in conducte de distrib,la cladiri de locuit si social-culturale, teava avand diametrul de: d=25	m	35,00	51,93	1.817,58
				material:	1,93	67,58
				manopera:	50,00	1.750,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3.L	3100082	Teava inox bublu izolata D=25mm	m	35,35	95,59	3.379,11
2.4	IA13XA	Boiler orizontal cu serpentina,montat pe suport,boilerul avind capacitatea de 150 l	buc	1,00	454,41	454,41
				material:	54,35	54,35
				manopera:	400,00	400,00
				utilaj:	0,06	0,06
				transport:	0,00	0,00
2.4.L	5783530	Boiler orizontal 150l	buc	1,00	1.811,70	1.811,70

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.5	IA32A1#	Vas de expansiune inchis cu membrana avand capacitatea de..18l	buc	1,00	174,14	174,14
				material:	20,59	20,59
				manopera:	150,00	150,00
				utilaj:	3,54	3,54
				transport:	0,00	0,00
2.5.L	2308550	Vas de expansiune 18 L	buc	2,00	239,80	479,60
2.6	RI111332A	Umplerea instalatie cu glicol	ans.	1,00	1.544,00	1.544,00
				material:	1.144,00	1.144,00
				manopera:	400,00	400,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.7	EF03XB_asim	Montaj sistem automatizare	buc	2,00	401,74	803,48
				material:	1,74	3,48
				manopera:	400,00	800,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.7.L	20033728	Automatizare	buc	2,00	869,00	1.738,00
2.8	ATE01XA	Inercarea cablurilor de energie electrica de maximum 1 kv	ans	1,00	486,36	486,36
				material:	0,00	0,00
				manopera:	400,00	400,00
				utilaj:	86,36	86,36
				transport:	0,00	0,00
2.9	EH05A%	Inercarea tablourilor electrice - panouri metalie	buc	1,00	205,00	205,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	205,00	205,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.10	W1P08A_asim	Probe si verificare instalatie electrica	ans	1,00	800,18	800,18
				material:	0,18	0,18
				manopera:	800,00	800,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.11	W2J05A#	Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice în vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea în functiune...retea electrica	ans	1,00	400,00	400,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	400,00	400,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		49.361,60	22.566,00	191,92	0,00	72.119,52
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	507,74	0,00	0,00	507,74
Total inclusiv Cheltuieli directe:		49.361,60	23.073,74	191,92	0,00	72.627,25
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	4.936,16	2.307,37	19,19	0,00	7.262,73
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		54.297,76	25.381,11	211,11	0,00	79.889,98
Profit	5,0000 %	2.714,89	1.269,06	10,56	0,00	3.994,50
Total inclusiv Beneficiu:		57.012,64	26.650,16	221,67	0,00	83.884,48
TOTAL GENERAL (fara TVA):						83.884,48
TVA:	21,00%					17.615,74

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					101.500,22

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ier -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Sistem fotovoltaic					
1.1	IA12D1#_asi m	Montare panou fotovoltaic	buc	26,00	265,24	6.896,34
1.1.L	2700228	Panou fotovoltaic monocristalin 490W	buc	26,00	482,90	12.555,40
1.2	IC37B1_ asim	Structura montaj panouri fotovoltaice	ans	1,00	3.250,00	3.250,00
1.2.L	2455367	Suport sustinere panouri fotovoltaice	ans	1,00	4.747,60	4.747,60
1.3	TCD12A1	Invertor trifazic 12 kw....montare	buc	1,00	1.487,77	1.487,77
1.3.L	20046116	Invertor 12kW	buc	1,00	7.727,50	7.727,50
1.4	LMTP2121_ asim	Montarea aparatelor electrice pe panouri metalice...contor trifazic	buc	1,00	150,00	150,00
1.5	20041175	Smart Metter	buc	1,00	561,00	561,00
1.6	ES05A2+_as im	Montaj smart dongle	buc	1,00	453,99	453,99
1.7	EB01B#	Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea...6-16 mmp	m	200,00	1,51	302,04
1.7.L	4700058	Cablu solar 1x6mmp	m	206,00	5,17	1.065,02
1.8	EC01XA	Cablu pt.inst.elect.la locuri de lampa sau priza,sect.cond.pina 6mmp,mont.scoabe pe dibluri,console	m	70,00	42,90	3.002,79
1.8.L	4700053	Cablu myf 6	m	73,50	4,18	307,23
1.9	EA01B#	Tub de protectie din material plastic montat...aparent cu diametrul exterior peste 25 mm inclusiv	m	100,00	7,66	765,88
1.9.L	20041179	Copex metalic+pvc D=32	m	102,00	5,94	605,88
1.10	RPEG02B#	Mont.tablou electric curent continuu	buc	1,00	222,53	222,53
1.10. L	7348840	Tablou electric complet echipat	buc	1,00	2.378,64	2.378,64
2	Panou solar apa calda					
2.1	IA12B1#	Panou solar de preparare agent termic pentru incalzire ...(apa calda 90/70)	buc	2,00	422,27	844,53
2.1.L	2700229	Panou solar presurizat 25 tuburi	buc	2,00	3.492,50	6.985,00
2.2	RPIA04A#	Mont.statie solara pentru productie apa calda	buc	1,00	1.138,44	1.138,44
2.2.L	1700040797 6	Statie solara	buc	1,00	2.578,40	2.578,40
2.3	SA04C#	Teava ,pt instalatii, montata in conducte de distrib,la cladiri de locuit si social- culturale, teava avand diametrul de: d=25	m	35,00	51,93	1.817,58

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3.L	3100082	Teava inox bublu izolata D=25mm	m	35,35	95,59	3.379,11
2.4	IA13XA	Boiler orizontal cu serpentina,montat pe suport,boilerul avind capacitatea de 150 l	buc	1,00	454,41	454,41
2.4.L	5783530	Boiler orizontal 150l	buc	1,00	1.811,70	1.811,70
2.5	IA32A1#	Vas de expansiune inchis cu membrana avand capacitatea de..18l	buc	1,00	174,14	174,14
2.5.L	2308550	Vas de expansiune 18 L	buc	2,00	239,80	479,60
2.6	RI111332A	Umplerea instalatie cu glicol	ans.	1,00	1.544,00	1.544,00
2.7	EF03XB_asim	Montaj sistem automatizare	buc	2,00	401,74	803,48
2.7.L	20033728	Automatizare	buc	2,00	869,00	1.738,00
2.8	ATE01XA	Inercarea cablurilor de energie electrica de maximum 1 kv	ans	1,00	486,36	486,36
2.9	EH05A%	Inercarea tablourilor electrice - panouri metalie	buc	1,00	205,00	205,00
2.10	W1P08A_asim	Probe si verificare instalatie electrica	ans	1,00	800,18	800,18
2.11	W2J05A#	Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice în vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea în functiune...retea electrica	ans	1,00	400,00	400,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		49.361,60	22.566,00	191,92	0,00	72.119,52
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	507,74	0,00	0,00	507,74
Total inclusiv Cheltuieli directe:		49.361,60	23.073,74	191,92	0,00	72.627,25
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	4.936,16	2.307,37	19,19	0,00	7.262,73
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		54.297,76	25.381,11	211,11	0,00	79.889,98
Profit	5,0000 %	2.714,89	1.269,06	10,56	0,00	3.994,50
Total inclusiv Beneficiu:		57.012,64	26.650,16	221,67	0,00	83.884,48
TOTAL GENERAL (fara TVA):						83.884,48
TVA:	21,00%					17.615,74
TOTAL GENERAL:						101.500,22

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20033728 Automatizare	buc	2,00	869,00	1.738,00		
2	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	4,70	0,35	1,65		
3	6718520 Banda p.v.c. tip sterling 20 x 0,5 mm	kg	0,00	14,17	0,06		
4	5783530 Boiler orizontal 150l	buc	1,00	1.811,70	1.811,70		
5	6832390 Burghiu cu cap widia D = 16 mm	buc	1,00	14,13	14,13		
6	6832352 Burghiu cu cap widia D = 8 mm	buc	2,90	10,82	31,38		
7	4700053 Cablu myf 6	m	73,50	4,18	307,23		
8	4700058 Cablu solar 1x6mmp	m	206,00	5,17	1.065,02		
9	6719641 Colier din pvc	buc	14,00	4,04	56,56		
10	20041179 Copex metalic+pvc D=32	m	102,00	5,94	605,88		
11	2201063 Cuarț monocristalin 1-4 mm	kg	30,00	1,09	32,70		
12	2201064 Cuarț monocristalin 4-9 mm	kg	30,00	1,09	32,70		
13	6313344 Dibu cu expandare marimea 8	buc	116,00	2,67	309,72		
14	7361661 Etichete cabet din aluminiu	buc	7,00	1,44	10,08		
15	7321221 Etilen glicol	kg	40,00	28,60	1.144,00		
16	5904299 Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid	kg	0,01	89,01	0,45		
17	7322940 Fuior cinapa	kg	0,05	22,76	1,14		
18	20046116 Invertor 12kW	buc	1,00	7.727,50	7.727,50		
19	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0,80	0,46	0,37		
20	8000277 Material marunt	%			135,06		
21	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%			67,58		
22	2700228 Panou fotovoltaic monocristalin 490W	buc	26,00	482,90	12.555,40		
23	2700229 Panou solar presurizat 25 tuburi	buc	2,00	3.492,50	6.985,00		
24	5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	8,00	0,36	2,88		
25	5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	4,00	0,12	0,48		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
26	5881227 Saiba gros. plata pentru met M 8 OL 34 s 1388	buc	4,00	0,03	0,12		
27	5881265 Saiba gros.plata pentru metale M 12, OL 34, s 1388	buc	8,00	0,13	1,04		
28	2205771 Sare gema industriala tip 1 s 2906	kg	20,00	0,95	19,00		
29	7344364 Scoaba din bachelita nidax	buc	245,00	0,24	58,80		
30	5208732 Set piese electronice	buc	1,00	2,92	2,92		
31	5208731 Set piese montaj	buc	1,05	2,92	3,07		
32	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	2,00	7,94	15,88		
33	20046115 Smart Dongle	buc	1,00	225,50	225,50		
34	20041175 Smart Metter	buc	1,00	561,00	561,00		
35	6100338 Solutie de etansare	kg	0,10	9,15	0,92		
36	17000407976 Statie solara	buc	1,00	2.578,40	2.578,40		
37	2455367 Suport sustinere panouri fotovoltaice	ans	1,00	4.747,60	4.747,60		
38	5820170 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 30 gr. 4.8 s	buc	4,00	0,20	0,80		
39	5821708 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 60 gr. 4.8 s 920	buc	3,00	1,47	4,41		
40	5801368 Surub cap hexagonal precis M 12 x120 gr. 8.8	buc	4,00	3,59	14,36		
41	5838452 Surub cu cap patrat pentru lemn l 8 x 45 f1 s 1455	buc	4,00	0,20	0,80		
42	5894236 Surub zincat m 6 cu piulita si saibe	buc	245,00	1,03	252,35		
43	7348840 Tablou electric complet echipat	buc	1,00	2.378,64	2.378,64		
44	2205719 Talc macinat s 11124	kg	0,40	1,60	0,64		
45	3100082 Teava inox bublu izolata D=25mm	m	35,35	95,59	3.379,11		
46	2308550 Vas de expansiune 18 L	buc	2,00	239,80	479,60		
Valoare directa			lei		49.361,60		
Recapitulatie			lei		7.651,05		
TOTAL			lei		57.012,64		
TOTAL			euro		11.552,95		

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnre si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	320556 Electrician	4,10	50,00	205,00	
2	20141 Electrician linii electrice aeriene	8,00	50,00	400,00	
3	20351 Electrician post trafo	16,00	50,00	800,00	
4	320592 Electrician protectie, relee automatizari, masura	3,00	50,00	150,00	
5	20731 Electromecanic telecomunicatii	29,70	50,00	1.485,00	
6	30 Instalator electrician	100,15	50,00	5.007,50	
7	11549 Instalator electrician 4b	3,57	50,00	178,50	
8	11749 Instalator incalzire	149,00	50,00	7.450,00	
9	11759 Instalator incalzire 5b	20,00	50,00	1.000,00	
10	31 Instalator incalzire centrala	8,00	50,00	400,00	
11	11621 Instalator sanitar	43,00	50,00	2.150,00	
12	221421 Lacatus constr. metal-b	13,00	50,00	650,00	
13	221411 Lacatus constructii metalice-b	13,00	50,00	650,00	
14	21831 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	13,00	50,00	650,00	
15	22721 Sudor electric	13,00	50,00	650,00	
16	222741 Sudor electric-b	13,00	50,00	650,00	
17	20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie	1,80	50,00	90,00	
	Total ore manopera:	451,32			
	Valoare directa	lei		22.566,00	
	Recapitulatie	lei		4.084,16	
	TOTAL	lei		26.650,16	
	TOTAL	euro		5.400,35	

Executant,

Director General



[Signature]


OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Sistem fotovoltaic 12kW si panou apa calda
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnre si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionar e	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	28,75	1,20	34,50
2	1320A Aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf	0,05	1,21	0,06
3	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	0,25	345,42	86,36
4	6702 Macara de fereastră 0,15tf	0,02	70,26	1,41
5	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	6,10	11,41	69,60
Total ore utilaje:		35,17		
Valoare directa		lei		191,92
Recapitulatie		lei		29,75
TOTAL		lei		221,67
TOTAL		euro		44,92

Executant,

Director General



[Handwritten signature]

OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG22A1	Consolidarea zidariei portante prin camasiuire...cu plase STM d=4mm si mortar M 50-T	mp	1.387,00	237,60	329.554,63
				material:	77,60	107.636,71
				manopera:	160,00	221.917,92
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	466,03	17,50	8.155,53
				material:	0,00	0,00
				manopera:	17,50	8.155,53
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,76	760,31	577,83
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	760,31	577,83
				transport:	0,00	0,00
4	RPCB15B1	Injectarea fisurilor pâna la 3mm deschidere cu rasini epoxidice pe adancime 15cm in...stâlpi, grinzi	m	84,10	336,23	28.276,57
				material:	69,01	5.804,08
				manopera:	195,00	16.399,37
				utilaj:	72,21	6.073,11
				transport:	0,00	0,00
5	RPCB08A1	Beton armat marca B250 in cantitati mici la...consolidaride elemente de beton armat (fretari sau mariri de stâlpi, grinzi)	mc	39,90	500,48	19.969,16
				material:	395,48	15.779,66
				manopera:	105,00	4.189,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	RPCU11D1	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...de 141-275 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	1.125,00	19,00	21.375,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,00	21.375,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	RPCD02A1	Armaturi din otel beton montat in elem de beton armat...cu OB500 cu distanteri din mortar de ciment	kg	7.417,00	7,68	56.961,89
				material:	6,57	48.711,89
				manopera:	1,11	8.250,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CB12J1	Cofraje pentru beton armat in pereti si diafragme, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm grosime la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, cu plansee din beton prefabricat	mp	372,00	64,52	24.001,91
				material:	10,02	3.727,91
				manopera:	54,50	20.274,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	CB47A1_asi m	Montare-demontare Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale	mp	1.400,00	14,02	19.631,42
				material:	0,02	31,42
				manopera:	14,00	19.600,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	TRB01A14	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 40m	tona	14,68	49,20	722,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	49,20	722,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	14,68	9,69	142,26
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	9,69	142,25
12	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	102,50	33,67	3.451,18
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	33,67	3.451,18
13	RPCH09A1	Consolidarea sarpantelor executate cu...scoabe	kg	289,00	12,63	3.649,91
				material:	6,63	1.916,05
				manopera:	6,00	1.733,86
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	RPCH07A1	Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...capriori prin dublare între doua reazeme	m	120,00	59,70	7.163,88
				material:	11,70	1.404,00
				manopera:	48,00	5.759,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	RPCH07D1	Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...popi	m	61,80	83,66	5.170,04
				material:	34,91	2.157,35
				manopera:	48,75	3.012,69
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1,70	9,69	16,47
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	9,69	16,47
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		187.169,07	331.390,00	6.650,95	3.609,90	528.819,91

STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	7.456,27	0,00	0,00	7.456,27
Total inclusiv Cheltuieli directe:		187.169,07	338.846,27	6.650,95	3.609,90	536.276,19
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	18.716,91	33.884,63	665,09	360,99	53.627,62
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		205.885,98	372.730,90	7.316,04	3.970,89	589.903,81
Profit	5,0000 %	10.294,30	18.636,55	365,80	198,54	29.495,19
Total inclusiv Beneficiu:		216.180,28	391.367,45	7.681,84	4.169,43	619.399,00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						619.399,00
TVA:	21,00%					130.073,79
TOTAL GENERAL:						749.472,79

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnre si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG22A1	Consolidarea zidariei portante prin camasuire...cu plase STM d=4mm si mortar M 50-T	mp	1.387,00	237,60	329.554,63
2	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	466,03	17,50	8.155,53
3	TSC35A3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,76	760,31	577,83
4	RPCB15B1	Injectarea fisurilor pâna la 3mm deschidere cu rasini epoxidice pe adincime 15cm in...stâlpi, grinzi	m	84,10	336,23	28.276,57
5	RPCB08A1	Beton armat marca B250 în cantitati mici la...consolidaride elemente de beton armat (fretari sau mariri de stâlpi, grinzi)	mc	39,90	500,48	19.969,16
6	RPCU11D1	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...de 141-275 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	1.125,00	19,00	21.375,00
7	RPCD02A1	Armaturi din otel beton montat in elem de beton armat...cu OB500 cu distanteri din mortar de ciment	kg	7.417,00	7,68	56.961,89
8	CB12J1	Cofraje pentru beton armat in pereti si diafragme, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm grosime la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, cu plansee din beton prefabricat	mp	372,00	64,52	24.001,91
9	CB47A1_asi m	Montare-demontare Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale	mp	1.400,00	14,02	19.631,42
10	TRB01A14	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 40m	tona	14,68	49,20	722,25
11	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	14,68	9,69	142,26
12	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	102,50	33,67	3.451,18
13	RPCH09A1	Consolidarea sarpantelor executate cu...scoabe	kg	289,00	12,63	3.649,91

STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
14	RPCH07A1	Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...capriori prin dublare între doua reazeme	m	120,00	59,70	7.163,88	
15	RPCH07D1	Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...popi	m	61,80	83,66	5.170,04	
16	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1,70	9,69	16,47	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		187.169,07	331.390,00	6.650,95	3.609,90	528.819,91	
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	7.456,27	0,00	7.456,27	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		187.169,07	338.846,27	6.650,95	3.609,90	536.276,19	
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	18.716,91	33.884,63	665,09	360,99	53.627,62
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		205.885,98	372.730,90	7.316,04	3.970,89	589.903,81	
Profit		5,0000 %	10.294,30	18.636,55	365,80	198,54	29.495,19
Total inclusiv Beneficiu:		216.180,28	391.367,45	7.681,84	4.169,43	619.399,00	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						619.399,00	
TVA:		21,00%				130.073,79	
TOTAL GENERAL:						749.472,79	

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnre si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7300057 Acetona tehn cal I stas 6366-69	kg	42,05	9,89	415,87		
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	423,48	2,27	961,30		
3	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	554,80	9,18	5.093,06		
4	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	33.680,37	0,59	19.871,42		
5	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	15.960,00	0,59	9.416,40		
6	5887049 Cuie cu cap conic tip A 1 5 x120 OL 37, s 2111	kg	0,93	7,48	6,93		
7	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	11,64	7,48	87,07		
8	6110596 Dinox 10l	kg	16,82	35,00	588,70		
9	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	2.225,10	0,17	378,27		
10	2904406 Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	1,29	1.300,00	1.683,24		
11	5901235 Electrode sud.otel s 1125/2 e51.2r 2x350 inv.	kg	274,02	19,01	5.209,12		
12	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	3.370,41	2,55	8.594,55		
13	2908749 Grinda rasiin.cu 4 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	1,45	1.155,70	1.678,42		
14	7326594 Intaritor tip TETA NI 6573-75 sau echivalent	kg	6,48	33,54	217,19		
15	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,33	435,43	145,78		
16	3064291 Material marunt	%			9,30		
17	2200575 Nisip sortat spalate de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	19,75	109,84	2.169,39		
18	2200642 Nisip sortat spalate de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	9,58	117,94	1.129,39		
19	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	277,40	109,84	30.469,62		
20	2000195 Otel beton profil neted BST500 D = 16mm	kg	7.417,00	6,45	47.839,65		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	2000107 Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 10mm	kg	1.387,00	4,54	6.296,98		
22	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	18,60	88,08	1.638,29		
23	2200109 Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	13,89	122,41	1.699,69		
24	2200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	11,01	122,41	1.348,03		
25	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	111,60	0,24	26,78		
26	2004220 Plase sudate lat: 2,4-3 M D sirma 3-4 mm OL 37-N S 438/3	kg	4.496,33	5,90	26.537,34		
27	7334785 Plastilina -vrac ni.1468-1975	kg	12,11	3,27	39,60		
28	6110584 Rasina epoxidica tip DINOX C sau echivalent	kg	42,05	86,06	3.618,82		
29	5883225 Saiba plata pentru lemn B M 11 OL 34 s 7565	kg	1,86	17,72	32,96		
30	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	74,17	6,66	493,97		
31	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,22	1.436,30	320,58		
32	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	402,55	6,50	2.616,58		
33	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	111,60	0,69	77,00		
34	3306003 Teava pentru instalatii.zinc nefil.uui- 50(2) OL 32 1 s 7656	m	16,82	54,01	908,45		
35	6704086 Tub PVC plastifiat tip muntenia diam.inter.5 mm	m	42,89	0,36	15,44		
36	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	44,64	20,47	913,78		
37	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	18,03	256,23	4.620,08		
Valoare directa			lei		187.169,07		
Recapitulatie			lei		29.011,21		
TOTAL			lei		216.180,28		
TOTAL			euro		43.806,41		

Executant

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	71,82	50,00	3.591,00	
2	10741 Dulgher constructii	922,05	50,00	46.102,42	
3	11141 Fierar beton	2.869,61	50,00	143.480,42	
4	11611 Instalator sanitar	427,50	50,00	21.375,00	
5	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	50,00	0,01	
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj	97,53	50,00	4.876,50	
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	14,44	50,00	722,25	
8	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	163,11	50,00	8.155,53	
9	13451 Zidar	2.061,74	50,00	103.086,87	
	Total ore manopera:	6.627,80			
	Valoare directa	lei		331.390,00	
	Recapitulatie	lei		59.977,45	
	TOTAL	lei		391.367,45	
	TOTAL	euro		79.306,05	

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2503 Electrocompresmobil de joasa presiune 1,1-3,9 mc/min	42,05	93,96	3.951,02
2	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,97	593,99	577,83
3	3354 Pompa de injectat mortar actelectr 1,5kw	25,23	84,11	2.122,10
	Total ore utilaje:	68,25		
	Valoare directa	lei		6.650,95
	Recapitulatie	lei		1.030,90
	TOTAL	lei		7.681,84
	TOTAL	euro		1.556,64

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Suprastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	102,50	20,00	0,40	1,68	3.451,18
2	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	16,38	5,00	0,10	1,94	158,72
	Valoare directa		lei			3.609,90
	Recapitulatie		lei			559,53
	TOTAL		lei			4.169,43
	TOTAL		euro			844,89

Executant

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	A. Refacere fatada					
1.1	CF06C1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite pe pereti din beton monolit sau din panouri mari de beton celular autoclavizat cu mortar de var-ciment marca M25-T, în grosime medie de 2 cm;	mp	498,20	31,92	15.900,54
				material:	1,92	954,54
				manopera:	30,00	14.946,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	2101133	Mortar de zidarie	mc	8,97	331,31	2.971,06
1.2	IZF01A+_asim	Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din vata minerala	mp	498,20	102,77	51.199,30
				material:	32,07	15.975,27
				manopera:	70,00	34.874,00
				utilaj:	0,70	350,04
				transport:	0,00	0,00
1.2.L	20012891	Vata minerala-bazaltica, 15 cm grosime	mp	498,20	51,04	25.428,13
1.3	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...pereti si stâlpi	mp	498,20	33,15	16.513,73
				material:	4,30	2.140,66
				manopera:	28,85	14.373,07
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4	RPCR54A1	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate în trei straturi...manual	mp	498,20	17,64	8.790,62
				material:	0,03	15,83
				manopera:	17,61	8.774,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4.L	6104353	Vopsea lavabila	kg	224,19	13,20	2.959,31
1.5	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	500,00	27,31	13.652,79
				material:	3,31	1.652,79
				manopera:	24,00	12.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.6	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	5,00	25,67	128,35
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,67	128,35

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	20,92	39,96	835,96
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	39,96	835,96
2	B. Refacere pardoseli interioare					
2.1	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	518,20	21,83	11.310,75
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,00	9.845,80
				utilaj:	2,83	1.464,95
				transport:	0,00	0,00
2.1.L	2101133	Mortar de zidarie	mc	16,06	331,31	5.322,23
2.2	IZF43A+_asim	Termoizolatii pentru lucrari de incalzire prin pardoseala, peste spatii neincalzite...pardoseala pe sapa flotanta umeda	mp	518,20	50,49	26.164,19
				material:	27,99	14.504,69
				manopera:	22,50	11.659,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL ...pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	68,50	73,63	5.043,76
				material:	18,63	1.276,26
				manopera:	55,00	3.767,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3.L	20012528	Panouri parchet laminat	mp	71,93	192,50	13.845,56
2.4	RPCK40A1	Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime...una culoare si forma în suprafata pâna la 60 cmp/buc	mp	449,67	54,24	24.391,27
				material:	11,74	5.280,29
				manopera:	42,50	19.110,98
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4.L	2420369	Placa gresie neglazurate relief s 200x100x12 C1 s5939	mp	463,16	50,82	23.537,80
2.5	CG12A1	Plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv curatarea si spalarea	m	360,00	19,42	6.991,73
				material:	1,21	437,30
				manopera:	17,50	6.300,00
				utilaj:	0,71	254,43
				transport:	0,00	0,00
2.5.L	2435821	Plinta din gresie ceramica	m	367,20	1,43	525,10
2.6	CG05A01>	Montarea plintelor din pvc la pardoselile din parchet, cu accesorii de montaj incluse	m	33,90	43,62	1.478,61
				material:	3,62	122,61
				manopera:	40,00	1.356,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.6.L	20043907	Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD2 58X3 MM	m	34,58	54,45	1.882,77
2.7	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	2,00	25,67	51,34
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,67	51,34

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.8	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	38,86	39,96	1.552,85
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	39,96	1.552,85
3	C. Refacerea finisajelor tavanelor					
3.1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui - grupuri sanitare la demisol si parter	mp	90,34	10,00	903,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	10,00	903,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.2	CF01A01>	Tencuieli interioare, driscuite, la stalpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2 cm grosime	mp	90,34	49,35	4.458,23
				material:	1,58	142,50
				manopera:	46,50	4.200,81
				utilaj:	1,27	114,93
				transport:	0,00	0,00
3.2.L	20027682	Mortar pt. tencuieli fine speciale de protectie pe baza de aditivi	kg	45,17	2,86	129,19
3.3	CFB24C+_a sim	Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de prima si a doua mana, pe suport din beton - la tavane	mp	518,17	20,33	10.532,84
				material:	4,68	2.423,48
				manopera:	15,65	8.109,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.4	CN11A01>	Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	518,17	20,63	10.687,77
				material:	0,63	324,37
				manopera:	20,00	10.363,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.4.L	6104377	Vopsea lavabila	kg	207,27	13,20	2.735,94
3.5	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	4,47	25,67	114,74
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,67	114,74
3.6	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,79	39,96	151,45
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	39,96	151,45
4	D. Refacerea finisajelor peretilor					
4.1	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	1.980,00	34,41	68.129,28
				material:	1,64	3.240,42
				manopera:	31,50	62.370,00
				utilaj:	1,27	2.518,86
				transport:	0,00	0,00
4.1.L	2101133	Mortar de zidarie	mc	35,64	331,31	11.807,89
4.2	CFB24C+_a sim	Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de prima si a doua mana, pe suport din beton - la pereti	mp	1.889,04	20,33	38.398,52
				material:	4,68	8.835,04
				manopera:	15,65	29.563,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.3	CN11A01>	Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	1.889,04	40,63	76.744,12
				material:	0,63	1.182,52
				manopera:	40,00	75.561,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.3.L	6104377	Vopsea lavabila	kg	755,62	13,20	9.974,13
4.4	CI06G1	Placaj din faianta la pereti si stâlpi placi de culori diferite, montate in desen, fixate cu mortar de ciment cu adaos de aracet EP 25;	mp	90,96	157,96	14.368,30
				material:	9,64	876,48
				manopera:	145,50	13.234,68
				utilaj:	2,83	257,14
				transport:	0,00	0,00
4.4.L	2401777	Faianta alba	mp	95,51	50,82	4.853,72
4.5	CI06G1	Placaj din faianta la pereti si stâlpi placi de culori diferite, montate in desen, fixate cu mortar de ciment cu adaos de aracet EP 25;	mp	196,50	157,97	31.042,05
				material:	9,65	1.895,79
				manopera:	145,50	28.590,75
				utilaj:	2,83	555,51
				transport:	0,00	0,00
4.5.L	2401777	Faianta alba	mp	206,33	50,82	10.485,44
4.6	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	5,22	25,67	134,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,67	134,00
4.7	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	83,16	39,96	3.323,07
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	39,96	3.323,07
5	E. Refacere tamplarie (usi si pereti)					
5.1	RPCT33A1_1	Demontarea usilor si ferestrelor din PVC....	mp	185,11	21,45	3.970,42
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,45	3.970,42
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.2	CK19A#	Ferestre cu unul sau mai multe canaturi, suprafata tocului...<= 3,00 mp,la constructii cu h<= 35 m	mp	78,74	98,38	7.746,47
				material:	43,38	3.415,77
				manopera:	55,00	4.330,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.2.L	6308032	Fereastră	mp	78,74	635,80	50.062,89
5.3	CK21A#	Usi profiluri...,1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H <= 35 m	mp	106,37	79,10	8.413,79
				material:	31,60	3.361,21
				manopera:	47,50	5.052,58
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.3.L	6308037	Usa	mp	106,37	635,80	67.630,05
5.4	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	9,30	25,67	238,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,67	238,73

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	F. Reparatii sarpanta, invelitoare si termoizolare pod					
6.1	RPCT26B1	Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	69,40	19,50	1.353,23
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,50	1.353,23
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.2	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din tabla	m	239,15	5,00	1.195,51
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,00	1.195,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.3	RPCI25B1	Burlane din taba zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, înadite prin petreceri pe circa 6 cm si fixate în zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele...rotunde cu diametrul de 12,3 cm	m	92,20	77,69	7.162,80
				material:	35,44	3.267,44
				manopera:	42,25	3.895,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.4	RPCI21B1	Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, înadite prin petrecerea pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton d=6 mm grosime respectiv banda de otel si cârligele de sustinere,...semirotunde cu diametrul de 15 cm	m	146,95	71,21	10.463,65
				material:	36,71	5.393,87
				manopera:	34,50	5.069,78
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.5	CE01A1	Invelitoare din tigla profilata din argila arsa la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	69,40	52,52	3.644,76
				material:	12,45	864,08
				manopera:	33,00	2.290,20
				utilaj:	7,07	490,48
				transport:	0,00	0,00
6.5.L	2303066	Tigla ceramica	buc	1.110,40	3,10	3.442,24
6.6	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	2,00	25,67	51,34
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,67	51,34
6.7	IZF43A+_asim	Termoizolatii pentru lucrari de incalzire prin pardoseala, peste spatii neincalzite...pardoseala pe sapa flotanta umeda - la pod	mp	576,29	95,72	55.162,39
				material:	68,22	39.314,41
				manopera:	27,50	15.847,98
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.8	RPCI31C1	Glafuri si copertine din tabla zincata, pe elemente de beton, pe un strat de carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticla bitumata, la cladirile existente din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 50-100 cm - glafuri la ferestre	m	52,50	67,30	3.533,47
				material:	28,21	1.480,77
				manopera:	39,10	2.052,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.9	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	2,40	25,67	61,61
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,67	61,61

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	G. Refacere scari de acces exterioare (placaje, balustrade)					
7.1	CH01A1	Trepte din beton simplu B 100 executate brut pentru a fi placate;	m	50,00	41,79	2.089,65
				material:	8,97	448,30
				manopera:	30,00	1.500,00
				utilaj:	2,83	141,35
				transport:	0,00	0,00
7.2	RPCK40A1	Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime...una culoare si forma în suprafata pâna la 60 cmp/buc	mp	26,40	92,24	2.435,19
				material:	11,74	310,00
				manopera:	80,50	2.125,19
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.2.L	2426789	Placa gresie	mp	27,19	50,82	1.381,90
7.3	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	612,00	7,00	4.284,00
				material:	0,50	306,00
				manopera:	6,50	3.978,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.3.L	6309886	Confectie metalice inglobate in beton	kg	612,00	5,50	3.366,00
7.4	CB12J1	Cofraje pentru beton armat in pereti si diafragme, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm grosime la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, cu plansee din beton prefabricat	mp	19,20	64,62	1.240,78
				material:	10,12	194,38
				manopera:	54,50	1.046,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.5	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1,35	163,93	221,31
				material:	0,23	0,31
				manopera:	159,00	214,65
				utilaj:	4,71	6,35
				transport:	0,00	0,00
7.5.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1,36	233,20	317,34
7.6	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,38	39,96	135,06
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	39,96	135,06
8	Obiecte sanitare					
8.1	SC38A1	Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor	buc	9,00	439,13	3.952,15
				material:	214,13	1.927,15
				manopera:	225,00	2.025,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.1.L	2444860	Vas closet pentru persoane cu dizabilitati	buc	9,00	990,00	8.910,00
8.2	SC07C1	Lavoar sanitar, montat pe...console fixate cu dibluri metalice	buc	9,00	77,46	697,14
				material:	6,96	62,64
				manopera:	70,50	634,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.2.L	2440488	Lavoar pentru persoane cu dizabilitati, complet echipat	buc	9,00	643,50	5.791,50

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8.3	SC17XA	Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	9,00	59,77	537,91
				material:	9,77	87,91
				manopera:	50,00	450,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.3.L	2506694	Oglinda geam tras slefuit	buc	9,00	244,20	2.197,80
8.4	SC18XA	Sapuniera din portelan montata pe perete	buc	9,00	331,13	2.980,19
				material:	313,63	2.822,69
				manopera:	17,50	157,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.5	SC20XA	Suport din portelan pt. hirtie montat pe perete	buc	9,00	178,58	1.607,22
				material:	157,08	1.413,72
				manopera:	21,50	193,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.6	IC42C1#_asim	Suporti si dispozitive de sustinere pentru persoane cu dizabilitati	buc	9,00	999,50	8.995,50
				material:	990,00	8.910,00
				manopera:	9,50	85,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.7	ES11C1+	Montaj lampa cu LED	buc	9,00	384,38	3.459,46
				material:	374,38	3.369,46
				manopera:	10,00	90,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.8	ED10A1	Set de actionare si comanda pentru sonerie, in caz de urgenta	buc	9,00	15,96	143,61
				material:	0,46	4,11
				manopera:	15,50	139,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.8.L	5500691	Buton sonerie apel urgenta	buc	9,00	2.461,80	22.156,20
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		419.949,25	427.603,30	6.154,04	6.778,51	860.485,10
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	9.621,07	0,00	0,00	9.621,07
Total inclusiv Cheltuieli directe:		419.949,25	437.224,38	6.154,04	6.778,51	870.106,17
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	41.994,93	43.722,44	615,40	677,85	87.010,62
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		461.944,18	480.946,81	6.769,44	7.456,36	957.116,79
Profit	5,0000 %	23.097,21	24.047,34	338,47	372,82	47.855,84
Total inclusiv Beneficiu:		485.041,39	504.994,15	7.107,91	7.829,18	1.004.972,63
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.004.972,63
TVA:	21,00%					211.044,25
TOTAL GENERAL:						1.216.016,88

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	A. Refacere fatada					
1.1	CF06C1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite pe pereti din beton monolit sau din panouri mari de beton celular autoclavizat cu mortar de var-ciment marca M25-T, în grosime medie de 2 cm;	mp	498,20	31,92	15.900,54
1.1.L	2101133	Mortar de zidarie	mc	8,97	331,31	2.971,06
1.2	IZF01A+_asim	Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din vata minerala	mp	498,20	102,77	51.199,30
1.2.L	20012891	Vata minerala-bazaltica, 15 cm grosime	mp	498,20	51,04	25.428,13
1.3	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...pereti si stâlpi	mp	498,20	33,15	16.513,73
1.4	RPCR54A1	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate în trei straturi...manual	mp	498,20	17,64	8.790,62
1.4.L	6104353	Vopsea lavabila	kg	224,19	13,20	2.959,31
1.5	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	500,00	27,31	13.652,79
1.6	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	5,00	25,67	128,35
1.7	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	20,92	39,96	835,96
2	B. Refacere pardoseli interioare					
2.1	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	518,20	21,83	11.310,75
2.1.L	2101133	Mortar de zidarie	mc	16,06	331,31	5.322,23
2.2	IZF43A+_asim	Termoizolatii pentru lucrari de incalzire prin pardoseala, peste spatii neincalzite...pardoseala pe sapa flotanta umeda	mp	518,20	50,49	26.164,19

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	CG36A+ PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL ...pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	68,50	73,63	5.043,76
2.3.L	20012528 Panouri parchet laminat	mp	71,93	192,50	13.845,56
2.4	RPC40A1 Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime...una culoare si forma in suprafata pâna la 60 cmp/buc	mp	449,67	54,24	24.391,27
2.4.L	2420369 Placa gresie neglazurate relief s 200x100x12 C1 s5939	mp	463,16	50,82	23.537,80
2.5	CG12A1 Plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv curatarea si spalarea	m	360,00	19,42	6.991,73
2.5.L	2435821 Plinta din gresie ceramica	m	367,20	1,43	525,10
2.6	CG05A01> Montarea plintelor din pvc la pardoselile din parchet, cu accesorii de montaj incluse	m	33,90	43,62	1.478,61
2.6.L	20043907 Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD2 58X3 MM	m	34,58	54,45	1.882,77
2.7	TRA02A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	2,00	25,67	51,34
2.8	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	38,86	39,96	1.552,85
3	C. Refacerea finisajelor tavanelor				
3.1	RPCT10A1 Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui - grupuri sanitare la demisol si parter	mp	90,34	10,00	903,40
3.2	CF01A01> Tencuieli interioare, driscuite, la stalpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2 cm grosime	mp	90,34	49,35	4.458,23
3.2.L	20027682 Mortar pt. tencuieli fine speciale de protectie pe baza de aditivi	kg	45,17	2,86	129,19
3.3	CFB24C+_a sim Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de prima si a doua mana, pe suport din beton - la tavane	mp	518,17	20,33	10.532,84
3.4	CN11A01> Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	518,17	20,63	10.687,77
3.4.L	6104377 Vopsea lavabila	kg	207,27	13,20	2.735,94
3.5	TRA02A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	4,47	25,67	114,74
3.6	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,79	39,96	151,45
4	D. Refacerea finisajelor peretilor				

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.1	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	1.980,00	34,41	68.129,28
4.1.L	2101133	Mortar de zidarie	mc	35,64	331,31	11.807,89
4.2	CFB24C+_a sim	Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de prima si a doua mana, pe suport din beton - la pereti	mp	1.889,04	20,33	38.398,52
4.3	CN11A01>	Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	1.889,04	40,63	76.744,12
4.3.L	6104377	Vopsea lavabila	kg	755,62	13,20	9.974,13
4.4	CI06G1	Placaj din faianta la pereti si stâlpi placi de culori diferite, montate in desen, fixate cu mortar de ciment cu adaos de aracet EP 25;	mp	90,96	157,96	14.368,30
4.4.L	2401777	Faianta alba	mp	95,51	50,82	4.853,72
4.5	CI06G1	Placaj din faianta la pereti si stâlpi placi de culori diferite, montate in desen, fixate cu mortar de ciment cu adaos de aracet EP 25;	mp	196,50	157,97	31.042,05
4.5.L	2401777	Faianta alba	mp	206,33	50,82	10.485,44
4.6	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	5,22	25,67	134,00
4.7	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	83,16	39,96	3.323,07

5 E. Refacere tamplarie (usi si pereti)

5.1	RPCT33A1_1	Demontarea usilor si ferestrelor din PVC....	mp	185,11	21,45	3.970,42
5.2	CK19A#	Ferestre cu unul sau mai multe canaturi, suprafata tocului...<= 3,00 mp, la constructii cu h<= 35 m	mp	78,74	98,38	7.746,47
5.2.L	6308032	Fereastră	mp	78,74	635,80	50.062,89
5.3	CK21A#	Usi profiluri..., 1 canat, supraf toc <= 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H <= 35 m	mp	106,37	79,10	8.413,79
5.3.L	6308037	Usa	mp	106,37	635,80	67.630,05
5.4	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	9,30	25,67	238,73

6 F. Reparatii sarpanta, invelitoare si termoizolare pod

6.1	RPCT26B1	Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	69,40	19,50	1.353,23
6.2	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din tabla	m	239,15	5,00	1.195,51

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.3	RPCI25B1	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, înadite prin petreceri pe circa 6 cm si fixate în zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele...rotunde cu diametrul de 12,3 cm	m	92,20	77,69	7.162,80
6.4	RPCI21B1	Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, înadite prin petrecerea pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton d=6 mm grosime respectiv banda de otel si cârligele de sustinere,...semirotunde cu diametrul de 15 cm	m	146,95	71,21	10.463,65
6.5	CE01A1	Invelitoare din tigla profilata din argila arsa la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	69,40	52,52	3.644,76
6.5.L	2303066	Tigla ceramica	buc	1.110,40	3,10	3.442,24
6.6	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	2,00	25,67	51,34
6.7	IZF43A+_asi m	Termoizolatii pentru lucrari de incalzire prin pardoseala, peste spatii neincalzite...pardoseala pe sapa flotanta umeda - la pod	mp	576,29	95,72	55.162,39
6.8	RPCI31C1	Glafuri si copertine din tabla zincata, pe elemente de beton, pe un strat de carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticla bitumata, la cladiri existente din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 50-100 cm - glafuri la ferestre	m	52,50	67,30	3.533,47
6.9	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	2,40	25,67	61,61

7 G. Refacere scari de acces exterioare (placaje, balustrade)

7.1	CH01A1	Trepte din beton simplu B 100 executate brut pentru a fi placate;	m	50,00	41,79	2.089,65
7.2	RPCK40A1	Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime ..una culoare si forma în suprafata pâna la 60 cmp/buc	mp	26,40	92,24	2.435,19
7.2.L	2426789	Placa gresie	mp	27,19	50,82	1.381,90
7.3	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	612,00	7,00	4.284,00
7.3.L	6309886	Confectie metalice înglobate in beton	kg	612,00	5,50	3.366,00
7.4	CB12J1	Cofraje pentru beton armat in pereti si diafragme, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm grosime la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, cu plansee din beton prefabricat	mp	19,20	64,62	1.240,78

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.5	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1,35	163,93	221,31
7.5.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1,36	233,20	317,34
7.6	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	3,38	39,96	135,06
8 Obiecte sanitare						
8.1	SC38A1	Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor	buc	9,00	439,13	3.952,15
8.1.L	2444860	Vas closet pentru persoane cu dizabilitati	buc	9,00	990,00	8.910,00
8.2	SC07C1	Lavoar sanitar, montat pe...console fixate cu dibluri metalice	buc	9,00	77,46	697,14
8.2.L	2440488	Lavoar pentru persoane cu dizabilitati, complet echipat	buc	9,00	643,50	5.791,50
8.3	SC17XA	Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	9,00	59,77	537,91
8.3.L	2506694	Oglinda geam tras slefuit	buc	9,00	244,20	2.197,80
8.4	SC18XA	Sapuniera din portelan montata pe perete	buc	9,00	331,13	2.980,19
8.5	SC20XA	Suport din portelan pt. hirtie montat pe perete	buc	9,00	178,58	1.607,22
8.6	IC42C1#_asi m	Suporti si dispozitive de sustinere pentru persoane cu dizabilitati	buc	9,00	999,50	8.995,50
8.7	ES11C1+	Montaj lampa cu LED	buc	9,00	384,38	3.459,46
8.8	ED10A1	Set de actionare si comanda pentru sonerie, in caz de urgenta	buc	9,00	15,96	143,61
8.8.L	5500691	Buton sonerie apel urgenta	buc	9,00	2.461,80	22.156,20
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		419.949,25	427.603,30	6.154,04	6.778,51	860.485,10
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	9.621,07	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		419.949,25	437.224,38	6.154,04	6.778,51	870.106,17
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	41.994,93	43.722,44	615,40	677,85
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		461.944,18	480.946,81	6.769,44	7.456,36	957.116,79
Profit		5,0000 %	23.097,21	24.047,34	338,47	372,82
Total inclusiv Beneficiu:		485.041,39	504.994,15	7.107,91	7.829,18	1.004.972,63
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.004.972,63
TVA:		21,00%				211.044,25
TOTAL GENERAL:						1.216.016,88

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20012531 Adeziv - aracet	kg	17,40	5,92	103,00		
2	5904809 Aliaj de lipit staniu- plumb marca LP 30G	kg	18,55	33,31	617,87		
3	5904770 Aliaj de lipit staniu- plumb lp30	kg	1,02	33,31	33,91		
4	20029930 Amorsa fluida pt. aderenta tencuielilor de ipsos pe suport beton, cu lianti organici si nisip cuartos, Baunit BetonKontakt, 20 kg/ambalaj	kg	962,88	7,43	7.154,23		
5	20041127 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	2,86	9,49	27,13		
6	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	22,19	2,27	50,36		
7	6202820 Apa potabila	mc	0,01	6,18	0,06		
8	6109860 Aracet tip ep 25 (poliacetat de vinil. tip E)	kg	87,68	5,08	445,39		
9	3700041 Banda din otel lam.cald s908 1,5x 20 OL 37-1n	kg	10,50	5,16	54,18		
10	3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n	kg	36,00	5,46	196,58		
11	5215612 Bara sustinere persoane cu dizabilitati	buc	9,00	990,00	8.910,00		
12	20012533 Bariera de vapori	mp	67,82	15,01	1.017,90		
13	6200585 Benzina auto neetilita tip co/r 75 normala s 176	kg	1,08	6,90	7,45		
14	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1,36	233,20	317,34		
15	5893464 Bolt de impuscat	buc	464,40	0,22	102,17		
16	6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	55,32	2,75	152,13		
17	5500691 Buton sonerie apel urgenta	buc	9,00	2.461,80	22.156,20		
18	6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	220,43	2,85	628,21		
19	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,05	4,40	0,20		
20	2600983 Carton bitumat strat acop nisip ca400 130cmx10m s 138	mp	44,63	5,69	253,92		
21	7308499 Cartus pistol implantat bolturi calibru 6,3 mm umc	buc	464,40	0,33	153,25		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0,90	9,96	8,96		
23	6102815 Chit siliconic	kg	38,06	39,23	1.493,23		
24	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	2.566,48	0,59	1.514,22		
25	20043840 Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	72,27	0,74	53,48		
26	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	0,90	0,59	0,53		
27	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	8.302,63	0,59	4.898,55		
28	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	138,46	1,06	146,77		
29	2701177 Coama 2 piese ond. mari 1097x270x 6 s 5936/2	buc	24,29	11,20	272,05		
30	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0,23	33,57	7,55		
31	6309886 Confectie metalice inglobate in beton	kg	612,00	5,50	3.366,00		
32	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	3,97	7,48	29,67		
33	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	0,69	7,69	5,34		
34	20043186 Diblu cu expandare marimea 6	buc	27,12	1,00	27,12		
35	2950716 Diblu din lemn	buc	63,00	0,42	26,46		
36	6720949 Diblu din PVC cu D = 8 mm	buc	3.985,60	0,74	2.949,34		
37	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0,23	12,13	2,84		
38	4203894 Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija	buc	9,00	28,60	257,40		
39	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	9,00	0,36	3,24		
40	2918639 Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a	mc	0,40	3.950,60	1.580,24		
41	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,02	1.300,00	22,46		
42	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	185,11	2,55	472,03		
43	2401777 Faianta alba	mp	301,83	50,82	15.339,15		
44	6308032 Fereastra	mp	78,74	635,80	50.062,89		
45	20012530 Folie polimerica cu bule de aer	mp	71,93	2,16	155,36		
46	20044701 Glet de ipsos superfin	kg	361,08	4,11	1.484,04		
47	20029937 Glet de ipsos, pt. gletuire-finisare de prima si a doua mana, Baumit Fino Grande, 20 kg/ambalaj	kg	2.407,21	1,71	4.104,29		
48	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	111,07	0,74	82,19		
49	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	3,15	1,50	4,73		
50	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1.295,32	1,65	2.137,27		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
51	17000282722 Lampa cu LED emergenta	buc	9,09	365,20	3.319,67		
52	2440488 Lavoar pentru persoane cu dizabilitati, complet echipat	buc	9,00	643,50	5.791,50		
53	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,02	435,43	7,52		
54	6621595 Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	9,00	2,24	20,16		
55	3064291 Material marunt	%			95,98		
56	20018328 Material marunt	%			49,80		
57	7801035 Material marunt	%			1.055,28		
58	8000277 Material marunt	%			1.374,16		
59	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	340,70	1,00	340,70		
60	2101354 Mortar adeziv	kg	5.231,10	1,26	6.591,19		
61	2101133 Mortar de zidarie	mc	60,67	331,31	20.101,17		
62	20027682 Mortar pt. tencuieli fine speciale de protectie pe baza de aditivi	kg	45,17	2,86	129,19		
63	2200848 Nisip cuartos v1 pentru ind.sticlei-geam-ceram.fin s 9203	kg	1.293,57	0,72	931,37		
64	20041907 Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001 -1.00 mm	mc	0,63	79,08	50,01		
65	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	17,35	109,84	1.905,44		
66	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	20,12	109,84	2.210,29		
67	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1,00	109,84	109,84		
68	2506694 Oglinda geam tras slefuit	buc	9,00	244,20	2.197,80		
69	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	33,80	4,54	153,45		
70	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	0,96	88,08	84,56		
71	20012528 Panouri parchet laminat	mp	71,93	192,50	13.845,56		
72	2200147 Pietris ciuruit spalat de rau 7-15 mm	mc	0,80	122,41	97,93		
73	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	36,00	0,09	3,24		
74	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	18,00	0,12	2,16		
75	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	5,76	0,24	1,38		
76	2426789 Placa gresie	mp	27,19	50,82	1.381,90		
77	2420369 Placa gresie neglazurate relief s 200x100x12 C1 s5939	mp	463,16	50,82	23.537,80		
78	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0,06	1.022,10	61,33		
79	6621650 Placa teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm	kg	0,09	9,32	0,84		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
80	2603301 Placi din polistiren celular extrudat 5cm	mp	523,38	27,17	14.220,29		
81	7800027 Plasa din fibra de sticla	mp	548,02	3,49	1.912,59		
82	2435821 Plinta din gresie ceramica	m	367,20	1,43	525,10		
83	20043907 Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD2 58X3 MM	m	34,58	54,45	1.882,77		
84	6719598 Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	9,00	20,20	181,80		
85	4201286 Rezervor wc cap. 9 litri s 2756	buc	9,00	79,34	714,06		
86	4201949 Robinet rezerv. wc alama 3/8 inaltime s2377	buc	9,00	17,32	155,88		
87	4201937 Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377	buc	9,00	21,60	194,40		
88	7343982 Rumegus din lemn	kg	23,80	1,15	27,37		
89	6621337 Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70	buc	36,00	1,10	39,60		
90	5883225 Saiba plata pentru lemn B M 11 OL 34 s 7565	kg	0,10	17,72	1,70		
91	2455338 Sapuniera din portelan montata pe perete	buc	9,00	290,40	2.613,60		
92	2903983 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,50m s 942	mc	0,05	1.436,30	71,82		
93	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,01	1.436,30	16,55		
94	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0,58	9,92	5,71		
95	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0,28	1.205,43	342,99		
96	3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	0,69	9,91	6,88		
97	6101572 Spuma din poliuretan	kg	108,70	42,52	4.621,78		
98	7346207 Stearina	kg	0,09	20,07	1,81		
99	2455364 Suport sanitar din portelan pt.hartie	buc	9,00	149,60	1.346,40		
100	5820259 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 50 gr. 4.8 s	buc	18,00	0,27	4,86		
101	5829126 Surub cap inecat crestet sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	897,92	0,12	107,75		
102	5836935 Surub cu cap inecat crestet l 4 x 30 f1 s 1452	buc	18,00	0,06	1,08		
103	5837161 Surub cu cap inecat crestet l 5 x 50 f1 s 1452	buc	36,00	0,09	3,24		
104	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	5,76	0,69	3,97		
105	3641867 Tabla zincata s2028 0,40x 750x1500 OL 32-1N cal.1	kg	136,50	5,84	797,16		
106	3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1	kg	377,17	18,70	7.052,99		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
107	3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	27,07	5,50	148,86		
108	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	18,00	2,39	43,02		
109	6700303 Teava din PVC rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	m	2,70	7,87	21,25		
110	2303066 Tigla ceramica	buc	1.110,40	3,10	3.442,24		
111	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	2,30	20,47	47,16		
112	6308037 Usa	mp	106,37	635,80	67.630,05		
113	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	4,28	256,23	1.096,22		
114	2444860 Vas closet pentru persoane cu dizabilitati	buc	9,00	990,00	8.910,00		
115	20012891 Vata minerala-bazaltica, 15 cm grosime	mp	498,20	51,04	25.428,13		
116	20012895 Vata minerala-bazaltica, 20 cm grosime	mp	582,05	66,22	38.543,54		
117	4203296 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac s9610	buc	9,00	28,50	256,50		
118	6104353 Vopsea lavabila	kg	224,19	13,20	2.959,31		
119	6104377 Vopsea lavabila	kg	962,88	13,20	12.710,07		
120	7800859 Vopsea lavabila acrilica	kg	149,46	23,50	3.512,31		
121	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0,35	18,38	6,38		
Valoare directa			lei		419.949,25		
Recapitulatie			lei		65.092,13		
TOTAL			lei		485.041,39		
TOTAL			euro		98.287,99		

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	17,62	50,00	881,03	
2	13410 Dulgher constructii	332,48	50,00	16.624,19	
3	10941 Faiantar	799,14	50,00	39.956,94	
4	15110 Finisor mase plastice	23,73	50,00	1.186,50	
5	20000140 Instalator electrician	4,59	50,00	229,50	
6	11749 Instalator incalzire si gaze	1,71	50,00	85,50	
7	32 Instalator sanitar	69,21	50,00	3.460,50	
8	12141 Ipsosar	1.040,92	50,00	52.045,91	
9	12391 Izolator lucrari speciale	385,98	50,00	19.298,80	
10	12331 Izolator termic	12,24	50,00	612,00	
11	21441 Lacatus constructii metalice	24,48	50,00	1.224,00	
12	26841 Montator constructii metalice	169,15	50,00	8.457,73	
13	175 Montator de placaje	548,02	50,00	27.401,00	
14	12641 Mozaicar	691,78	50,00	34.589,16	
15	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	18,75	50,00	937,39	
16	29900 Muncitor deserv.ctii masini	149,46	50,00	7.473,00	
17	49921 Muncitor deservire	164,17	50,00	8.208,68	
18	19931 Muncitor deservire constructii montaj	11,36	50,00	567,80	
19	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	539,79	50,00	26.989,52	
20	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	25,49	50,00	1.274,37	
21	12741 Parchetar	75,35	50,00	3.767,50	
22	22731 Sudor electric	18,36	50,00	918,00	
23	60121 Tamplar	79,41	50,00	3.970,42	
24	13111 Tinichigiu sant.	35,95	50,00	1.797,60	
25	13141 Tinichigiu santier	216,83	50,00	10.841,60	
26	31000 Zidar	1.202,10	50,00	60.104,88	
27	31110 Zugrav vopsitor	1.894,00	50,00	94.699,80	
	Total ore manopera:	8.552,07			
	Valoare directa	lei		427.603,30	
	Recapitulatie	lei		77.390,85	
	TOTAL	lei		504.994,15	
	TOTAL	euro		102.331,18	

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
---	---	---	---	-----------	---

Executant,

Director General




OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	41,02	141,35	5.797,65
2	6702 Macara de fereastră 0,15tf	4,98	70,26	350,04
3	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	0,68	9,41	6,35
	Total ore utilaje:	46,67		
	Valoare directa lei			6.154,04
	Recapitulatie lei			953,88
	TOTAL lei			7.107,91
	TOTAL euro			1.440,34

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	150,11	25,00	0,50	1,60	5.998,40
2	TRA02A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	30,39	25,00	0,50	1,03	780,11
	Valoare directa		lei			6.778,51
	Recapitulatie		lei			1.050,67
	TOTAL		lei			7.829,18
	TOTAL		euro			1.586,49

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCA02A1	Sapaturi de pamânt la subzidiri executate in conditii si pozitii...grele de munca	mc	1.883,00	40,00	75.320,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	40,00	75.320,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	CG32B1	Umpluturi în straturi compactate cu argila (pamânt galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	1.747,85	62,69	109.571,18
				material:	46,21	80.762,90
				manopera:	10,53	18.400,00
				utilaj:	5,95	10.408,27
				transport:	0,00	0,00
3	TRB01A21	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 10m	tona	241,73	34,75	8.400,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	34,75	8.400,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TSF01A1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m	mp	1.505,71	31,76	47.816,54
				material:	18,94	28.516,54
				manopera:	12,82	19.300,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	RPCT09A1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu având dozajul pâna la 150 kg ciment la mc de beton	mc	75,55	266,05	20.100,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	266,05	20.100,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	TRB01A21	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 10m	tona	166,21	46,50	7.728,68
				material:	0,00	0,00
				manopera:	46,50	7.728,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRA04A10	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.	tona	166,21	18,26	3.034,99
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	18,26	3.034,99

STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	125,15	38,50	4.818,28
				material:	0,00	0,00
				manopera:	38,50	4.818,28
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	51,82	251,97	13.057,15
				material:	187,96	9.739,98
				manopera:	18,50	958,67
				utilaj:	45,51	2.358,50
				transport:	0,00	0,00
10	TRA01A10P	Transportul rutier al...balastului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	82,91	15,41	1.277,68
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,41	1.277,64
11	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	107,60	30,97	3.332,35
				material:	7,97	857,55
				manopera:	23,00	2.474,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11.L	2100933	Beton de ciment B 100	mc	8,72	243,60	2.123,12
12	CG32A1	Umpluturi în trotuar executata in straturi compactate cu argila (pamant galben) stabilizata	mc	21,52	99,21	2.134,93
				material:	46,21	994,37
				manopera:	53,00	1.140,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	CA01D1	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv, placa slab urmata	mc	20,67	111,72	2.309,21
				material:	0,45	9,38
				manopera:	107,50	2.222,03
				utilaj:	3,76	77,80
				transport:	0,00	0,00
13.L	1700034414 6	Beton c8/10	mc	20,84	242,40	5.050,49
14	DH12A1	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamant,iarba etc.	mp	1.317,80	3,50	4.612,30
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,50	4.612,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	145,12	113,28	16.439,85
				material:	0,23	32,94
				manopera:	106,00	15.382,72
				utilaj:	7,06	1.024,18
				transport:	0,00	0,00
15.L	1700000566 3	Beton C16/20 (B250)	mc	146,28	396,00	57.927,26
16	PJ11A1	Desfacere tencuieli...incl. Curatarea fetelor zidariei - suprafata soclului	mp	1.317,80	18,36	24.200,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	18,36	24.200,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	CZ0302XE1	Conectori din otel beton fixati cu ancora chimica	kg	911,00	8,38	7.636,46
				material:	6,57	5.980,72
				manopera:	1,40	1.275,40
				utilaj:	0,42	380,34
				transport:	0,00	0,00
18	RPCG22A1	Consolidarea zidariei portante prin camasiuire...cu plase STM d=4mm si mortar M 50-T	mp	658,90	158,59	104.497,97
				material:	77,59	51.127,07
				manopera:	81,00	53.370,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	145,00	17,50	2.537,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	17,50	2.537,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	10.665,00	1,13	12.095,18
				material:	0,13	1.430,18
				manopera:	1,00	10.665,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20.L	80007598	Otel BST-500	kg	10.665,00	5,50	58.657,50
21	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	284,00	69,34	19.691,49
				material:	10,84	3.077,49
				manopera:	58,50	16.614,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	CZ0301A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 500, D= 6-8 mm	kg	3.112,28	8,52	26.520,16
				material:	6,57	20.432,12
				manopera:	1,65	5.135,26
				utilaj:	0,31	952,78
				transport:	0,00	0,00
23	CZ0301B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 500, D= 10-16 mm ;	kg	7.552,72	7,97	60.203,76
				material:	6,57	49.583,61
				manopera:	1,10	8.307,99
				utilaj:	0,31	2.312,16
				transport:	0,00	0,00
24	CP20A1	Innadirea cap la cap a armaturilor din otel beton, prin sudura electrica, în pozitia de montaj a prefabricatelor ob 37 d=8-16 mm cu 1 eclisa	buc	4.792,00	7,23	34.631,14
				material:	1,93	9.235,14
				manopera:	5,30	25.396,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
25	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	582,73	33,67	19.620,52
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	33,67	19.620,52
26	TRA04A20	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.	tona	15,29	30,22	462,06
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	30,22	462,06

STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
27	2600529	Folie polietilena grosimea 0,06mm	kg	141,75	23,01	3.261,67
				material:	23,01	3.261,67
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
28	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	1,34	172,75	231,48
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	172,75	231,48
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		388.800,04	328.360,13	17.745,52	24.395,22	759.300,90
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	7.388,10	0,00	0,00	7.388,10
Total inclusiv Cheltuieli directe:		388.800,04	335.748,23	17.745,52	24.395,22	766.689,01
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	38.880,00	33.574,82	1.774,55	2.439,52	76.668,90
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		427.680,04	369.323,05	19.520,07	26.834,74	843.357,91
Profit	5,0000 %	21.384,00	18.466,15	976,00	1.341,74	42.167,90
Total inclusiv Beneficiu:		449.064,04	387.789,21	20.496,08	28.176,48	885.525,80
TOTAL GENERAL (fara TVA):						885.525,80
TVA:	21,00%					185.960,42
TOTAL GENERAL:						1.071.486,22

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCA02A1	Sapaturi de pamânt la subzidiri executate in conditii si pozitii...grele de munca	mc	1.883,00	40,00	75.320,00
2	CG32B1	Umpluturi în straturi compactate cu argila (pământ galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	1.747,85	62,69	109.571,18
3	TRB01A21	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 10m	tona	241,73	34,75	8.400,00
4	TSF01A1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m	mp	1.505,71	31,76	47.816,54
5	RPCT09A1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu având dozajul până la 150 kg ciment la mc de beton	mc	75,55	266,05	20.100,00
6	TRB01A21	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 10m	tona	166,21	46,50	7.728,68
7	TRA04A10	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.	tona	166,21	18,26	3.034,99
8	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	125,15	38,50	4.818,28
9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	51,82	251,97	13.057,15
10	TRA01A10P	Transportul rutier al...balastului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	82,91	15,41	1.277,68
11	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	107,60	30,97	3.332,35
11.L	2100933	Beton de ciment B 100	mc	8,72	243,60	2.123,12

STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
12	CG32A1	Umpluturi în trotuar executata in straturi compactate cu argila (pamant galben) stabilizata	mc	21,52	99,21	2.134,93
13	CA01D1	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv, placa slab urmata	mc	20,67	111,72	2.309,21
13.L	1700034414 6	Beton c8/10	mc	20,84	242,40	5.050,49
14	DH12A1	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamant,iarba etc.	mp	1.317,80	3,50	4.612,30
15	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	145,12	113,28	16.439,85
15.L	1700000566 3	Beton C16/20 (B250)	mc	146,28	396,00	57.927,26
16	PJ11A1	Desfacere tencuieli...incl. Curatarea fetelor zidariei - suprafata soclului	mp	1.317,80	18,36	24.200,00
17	CZ0302XE1	Conectori din otel beton fixati cu ancora chimica	kg	911,00	8,38	7.636,46
18	RPCG22A1	Consolidarea zidariei portante prin camasiuire...cu plase STM d=4mm si mortar M 50-T	mp	658,90	158,59	104.497,97
19	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	145,00	17,50	2.537,50
20	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	10.665,00	1,13	12.095,18
20.L	80007598	Otel BST-500	kg	10.665,00	5,50	58.657,50
21	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	284,00	69,34	19.691,49
22	CZ0301A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 500, D= 6-8 mm	kg	3.112,28	8,52	26.520,16
23	CZ0301B1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 500, D= 10-16 mm ;	kg	7.552,72	7,97	60.203,76
24	CP20A1	Innadirea cap la cap a armaturilor din otel beton, prin sudura electrica, în pozitia de montaj a prefabricatelor ob 37 d=8-16 mm cu 1 eclisa	buc	4.792,00	7,23	34.631,14
25	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	582,73	33,67	19.620,52

STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
26	TRA04A20	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.	tona	15,29	30,22	462,06	
27	2600529	Folie polietilena grosimea 0,06mm	kg	141,75	23,01	3.261,67	
28	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	1,34	172,75	231,48	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		388.800,04	328.360,13	17.745,52	24.395,22	759.300,90	
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	7.388,10	0,00	0,00	7.388,10
Total inclusiv Cheltuieli directe:		388.800,04	335.748,23	17.745,52	24.395,22	766.689,01	
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	38.880,00	33.574,82	1.774,55	2.439,52	76.668,90
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		427.680,04	369.323,05	19.520,07	26.834,74	843.357,91	
Profit		5,0000 %	21.384,00	18.466,15	976,00	1.341,74	42.167,90
Total inclusiv Beneficiu:		449.064,04	387.789,21	20.496,08	28.176,48	885.525,80	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						885.525,80	
TVA:		21,00%				185.960,42	
TOTAL GENERAL:						1.071.486,22	

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr. drumuri-terasamente in cisterne	mc	12,02	2,09	25,13		
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	394,33	2,27	895,13		
3	2205501 Argila comuna pentru constructii	mc	1.946,31	41,80	81.355,63		
4	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	67,94	143,00	9.714,85		
5	17000005663 Beton C16/20 (B250)	mc	146,28	396,00	57.927,26		
6	17000344146 Beton c8/10	mc	20,84	242,40	5.050,49		
7	2100933 Beton de ciment B 100	mc	8,72	243,60	2.123,12		
8	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	9,15	5,28	48,29		
9	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	263,56	9,18	2.419,48		
10	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	16.000,00	0,59	9.440,00		
11	5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s	kg	44,72	7,48	334,50		
12	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	22,72	7,48	169,95		
13	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	1.599,75	0,43	687,89		
14	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	7,08	3.717,12	26.305,45		
15	5900815 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 2,5	kg	383,36	15,93	6.106,92		
16	5901235 Electrode sud.otel s 1125/2 e51.2r 2x350 inv.	kg	130,00	19,01	2.471,30		
17	6202727 Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	1.226,75	2,55	3.128,22		
18	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	1.600,00	2,55	4.080,00		
19	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	16,68	0,79	13,18		
20	2600529 Folie polietilena grosimea 0,06mm	kg	141,75	23,01	3.261,67		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	9,15	1,19	10,88		
22	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,14	435,43	61,83		
23	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	131,78	109,84	14.474,72		
24	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	6,24	109,84	685,49		
25	2000107 Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 10mm	kg	658,90	4,54	2.991,41		
26	2000195 Otel beton profil neted OB 500 D = 16mm	kg	7.628,25	6,50	49.583,61		
27	2000092 Otel beton profil neted OB 500 D = 8mm	kg	4.063,51	6,50	26.412,83		
28	80007598 Otel BST-500	kg	10.665,00	5,50	58.657,50		
29	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	9,37	67,49	632,52		
30	2004220 Plase sudate lat: 2,4-3 M D sirma 3-4 mm OL 37-N S 438/3	kg	2.136,00	5,90	12.606,67		
31	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	14,20	6,19	87,90		
32	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,99	1.436,30	1.427,68		
33	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120	m	21,52	4,52	97,27		
34	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	106,65	6,96	742,28		
35	6827395 Sprait met.telescop.0,8mm(8tf) pt.sprij.lung.0,60-1,50m \$	buc	3,91	479,35	1.876,58		
36	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	34,08	20,47	697,62		
37	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	8,57	256,23	2.194,79		
Valoare directa			lei		388.800,04		
Recapitulatie			lei		60.264,01		
TOTAL			lei		449.064,04		
TOTAL			euro		90.997,60		

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnre si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	548,27	50,00	27.413,28	
2	10731 Dulgher constructii	701,74	50,00	35.086,96	
3	11141 Fierar beton	1.193,99	50,00	59.699,52	
4	12621 Mozaicar	34,43	50,00	1.721,60	
5	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	50,00	0,04	
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj	394,33	50,00	19.716,43	
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	168,07	50,00	8.403,56	
8	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	0,41	50,00	20,67	
9	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	50,75	50,00	2.537,50	
10	12821 Pavator	116,80	50,00	5.839,97	
11	19621 Sapator	1.992,72	50,00	99.635,80	
12	22751 Sudor electric	460,00	50,00	23.000,00	
13	13441 Zidar	905,70	50,00	45.284,80	
	Total ore manopera:	6.567,20			
	Valoare directa	lei		328.360,13	
	Recapitulatie	lei		59.429,08	
	TOTAL	lei		387.789,21	
	TOTAL	euro		78.580,97	

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3012 Aparat de sudura prin presiune in punctotel-beton 70-12mm	9,29	34,13	317,14
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	1,19	201,98	240,73
3	3546 Autogreder pina la 175cp	2,49	330,51	822,10
4	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	1,13	205,65	231,48
5	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	7,93	163,42	1.295,67
6	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	15,32	22,92	351,18
7	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	88,52	17,44	1.543,78
8	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	122,35	85,07	10.408,27
9	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	22,79	20,44	465,78
10	6609 Troliu electric 3,1-5tf	6,40	151,18	967,40
11	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	117,11	9,41	1.101,99
Total ore utilaje:		394,51		
Valoare directa		lei		17.745,52
Recapitulatie		lei		2.750,56
TOTAL		lei		20.496,08
TOTAL		euro		4.153,29

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Infrastructura rezistenta
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA04A10 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.10 km.	166,21	10,00	0,20	1,83	3.034,99
2	TRA04A20 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.	15,29	20,00	0,40	1,51	462,06
3	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	582,73	20,00	0,40	1,68	19.620,52
4	TRA01A10P Transportul rutier al...balastului cu autobasculanta dist.=10 km	82,91	10,00	0,20	1,54	1.277,64
Valoare directa			lei			24.395,22
Recapitulatie			lei			3.781,26
TOTAL			lei			28.176,48
TOTAL			euro			5.709,64

Executant,

Director General



[Handwritten signature]

OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Desfacere/ Refacere instalatii
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnre si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC02B#_asim	Desfacere instalatie electrica existenta	ans	1,00	3.265,50	3.265,50	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	3.265,50	3.265,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2	RpEG05B%_asim	Refacere instalatie electrica	ans	1,00	5.113,90	5.113,90	
				material:	2.865,40	2.865,40	
				manopera:	2.248,50	2.248,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
3	SF12A1_asim	Desfacere instalatie sanitara	ans	1,00	4.192,50	4.192,50	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	4.192,50	4.192,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
4	EM01B04^_asim	Refacere instalatie sanitara	ans	1,00	9.490,86	9.490,86	
				material:	4.281,11	4.281,11	
				manopera:	5.209,75	5.209,75	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
5	IE05XA_asim	Desfacere instalatie termica	ans	1,00	2.006,50	2.006,50	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	2.006,50	2.006,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
6	AUT4302_asim	Refacere instalatie termica	ans	1,00	5.796,03	5.796,03	
				material:	3.138,53	3.138,53	
				manopera:	2.657,50	2.657,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		10.285,04	19.580,25	0,00	0,00	29.865,29	

STADIUL FIZIC: Desfacere/ Refacere instalatii

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	440,56	0,00	0,00	440,56
Total inclusiv Cheltuieli directe:		10.285,04	20.020,81	0,00	0,00	30.305,85
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	1.028,50	2.002,08	0,00	0,00	3.030,58
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		11.313,55	22.022,89	0,00	0,00	33.336,43
Profit	5,0000 %	565,68	1.101,14	0,00	0,00	1.666,82
Total inclusiv Beneficiu:		11.879,22	23.124,03	0,00	0,00	35.003,25
TOTAL GENERAL (fara TVA):						35.003,25
TVA:	21,00%					7.350,68
TOTAL GENERAL:						42.353,93

Executant

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Desfacere/ Refacere instalatii
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnre si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____


C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC02B#_asi m	Desfacere instalatie electrica existenta	ans	1,00	3.265,50	3.265,50
2	RpEG05B% _asim	Refacere instalatie electrica	ans	1,00	5.113,90	5.113,90
3	SF12A1_asi m	Desfacere instalatie sanitara	ans	1,00	4.192,50	4.192,50
4	EM01B04^_ asim	Refacere instalatie sanitara	ans	1,00	9.490,86	9.490,86
5	IE05XA_asi m	Desfacere instalatie termica	ans	1,00	2.006,50	2.006,50
6	AUT4302_as im	Refacere instalatie termica	ans	1,00	5.796,03	5.796,03
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		10.285,04	19.580,25	0,00	0,00	29.865,29
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	440,56	0,00	0,00	440,56
Total inclusiv Cheltuieli directe:		10.285,04	20.020,81	0,00	0,00	30.305,85
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	1.028,50	2.002,08	0,00	0,00	3.030,58
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		11.313,55	22.022,89	0,00	0,00	33.336,43
Profit	5,0000 %	565,68	1.101,14	0,00	0,00	1.666,82
Total inclusiv Beneficiu:		11.879,22	23.124,03	0,00	0,00	35.003,25
TOTAL GENERAL (fara TVA):						35.003,25
TVA:	21,00%					7.350,68
TOTAL GENERAL:						42.353,93

Executant,

Director General



OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Desfacere/ Refacere instalatii
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnre si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7306661 Bumbac de sters	kg	0,03	5,07	0,15	DataConstruct	
2	2950716 Diblu din lemn	buc	4,00	0,42	1,68	DataConstruct	
3	20046113 Materiale instalatie termica	buc	1,00	3.138,53	3.138,53	ROMSTAL Bucuresti	
4	20046112 Materiale pentru refacere instalatie electrica	ans	1,00	2.863,57	2.863,57	ROMSTAL Bucuresti	
5	20034957 Materiale sanitare	ans	1,00	4.281,11	4.281,11	DataConstruct	
	Valoare directa		lei		10.285,04		
	Recapitulatie		lei		1.594,18		
	TOTAL		lei		11.879,22		
	TOTAL		euro		2.407,19		

Executant,

Director General



[Handwritten signature]

OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta Bascovele - jud. Arges
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Desfacere/ Refacere instalatii
Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele
Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	320555 Electrician	44,97	50,00	2.248,50	
2	17100 Instalator	104,20	50,00	5.209,75	
3	11531 Instalator electrician	65,31	50,00	3.265,50	
4	11711 Instalator incalzire	53,15	50,00	2.657,50	
5	31 Instalator incalzire centrala	40,13	50,00	2.006,50	
6	11611 Instalator sanitar	83,85	50,00	4.192,50	
	Total ore manopera:	391,61			
	Valoare directa	lei		19.580,25	
	Recapitulatie	lei		3.543,78	
	TOTAL	lei		23.124,03	
	TOTAL	euro		4.685,82	

Executant,

Director General

