



- 1. Platbanda OLZn 40 x 4 mm², la priza de pamant
- 2. CyABy 4 x 95 + 50 mm², de la FG1
- 3. Platbanda OLZn 40 x 4 mm², la priza de pamant

**Note:**

- La inceperea lucrarilor se vor studia cu atentie atat partea scrisa, cat si cea desenata, inclusiv de la celelalte specialitati, in vederea corelarii tuturor etapelor de executie.
- Instalatiile electrice se vor realiza cu cabluri tip N2XH in tub copex sau canal de cablu PVC fara emisii de halogeni, montat aparent pe elementele de constructie.
- Golurile pentru coloanele electrice se vor executa fara talarea elementelor de rezistenta.
- Se va pastra aceeasi culoare de marcat cel putin pentru circuitele electrice ale aceluasi tablou electric.
- Intreruptoarele se vor monta astfel incat la actionarea asupra partii inferioare a acestora circuitele de iluminat comandate sa fie puse in functionare, scoaterea de sub tensiune facandu-se prin actionarea partii superioare.
- Prizele se vor monta astfel incat faza sa fie pozitionata pe partea dreapta la vederea perpendiculara pe suprafata principala.
- Pozarea circuitelor electrice pe elementele de constructie se face numai pe trasee paralele sau perpendiculare pe elementele de constructie.

**Atentiei**

Este interzis a se executa spargeri in elementele de rezistenta ale cladirii (grinzi, stalpi, buiandrugi, etc.).

CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 786/1997 -  
"Norme privind stabilirea categoriei de  
importanta a constructiilor"  
Constructie de importanta normala  
Conf. HG nr 925/1995 ex'gentele de calitate



Electrician autorizat Gr. III A + III B, Aut. nr. 202410235/18.05.2024, Ing. Bobeica Adrian		Beneficiarul investitiei: <b>Spitalul de Recuperare Bradet</b>		Proiect Nr. 478
Proiectant : <b>BOMACA PROIECT S.R.L.</b> C.U.I.: 16241044, Nr. Reg. Com. 151/151/2006, Cămin, Arad, Județ Arad, România Adresa: Bulevardul 1 Mai, Nr. 1, Et. 1, 300000, Arad, România Tel. mobil: 0730-701000, 0730-703000 e-mail: office@bomaca.ro, bomaca.proiect@gmail.com		Amplasament lucrare: Județul Argeș, Comuna Braduț, Sat Braduț, Nr. 73H		Faza: P.T.E.
Titlu proiect: Lucrări de reabilitare saloane și grupuri sanitare, săli de tratament, dotări cu echipamente medicale și nemedicale		Titlu planșă: Container radiologie, Instalatii electrice.		Electrice
Scara 1:50		Data: 2025		Planșă nr. IE05
Verificat : Ing. Constantin Cornelia		Reviziat : Revizita		00