



Peretii exteriori se vor executa din panouri Bs2s0 EI15 cu grosimea de 100 mm si prindere ascunsa, suprafata exterioara - tabla profilata cu aspect micri si grosime de 0.50 mm, adancimea profilului 2 mm, izolate din spuma poliuretantica, suprafata interioara a peretilor exteriori - tabla cutata.

Acoperisul se va realiza din profile metalice din otel. Panourile de acoperis vor fi panouri termoizolante Bs240 EI15.

Finisajul interior al tavanelor va fi executat din tavan caselat cu placi 600 x 600 mm din gips carton, iar in camera Rx se va utiliza gips carton rezistent la razele X.

Finisajul interior al pardoselii va fi realizat cu linoleum electrostatic lipit si sudat pe toata suprafata pardoselii, iar in camera Rx se va utiliza sapa baritata ca strat suport al pardoselii.

Peretii interiori de compartimentare vor fi din gips carton, iar in camera Rx peretii vor fi placati cu placi de gips carton rezistenti la razele x si finisati cu zugraveli lavabile.

Tamplaria va fi din profil PVC 100 mm pentru ferestre si profil PVC 100 mm pentru usi. Usa de acces in camera Rx va fi cu plumb, iar ferestrele din aceasta incapere vor avea rame cu plumb si sticla cu echivalenta plumb.

Accesul in containerul modular se va face printr-un podest, trepte din beton si mana curenta metalica. Pentru persoanele cu dizabilitati se va prevedea o rampa dreapta din beton, avand panta de 8%, mana curenta metalica, la 60 si 90 cm inaltime.

Finisajul rampei, podestului si treptelor va fi din gresie ceramica antiderapanta, rezistenta la inghet.

Containerul va fi complet utilitat si echipat pentru buna desfasurare a activitatii de radiologie.

COD	INCAPERE	A.U. (mp)	P (m)	H (m)	Beneficiarul investitiei:			
					Spitalul de Recuperare Bradet			
C01	Camera RX	23.00	19.60	3.60	Amplasament lucrare: Judeul Arges, Comuna Bradulet, Sat Bradetu, Nr. 73H			
C02	Camera comanda	4.07	8.10	3.60				
C03	Camera medici	5.90	9.10	3.60				
C04	Hol	7.40	11.90	3.60				
C05	Vestiar pacienti	3.66	7.10	3.60				
C06	Grup sanitar	2.46	5.60	3.60				
C07	Grup sanitar	2.65	5.60	3.60				
					Titlu proiect: Lucrari de reabilitare saloane si grupuri sanitare, salii de tratament, dotari cu echipamente medicale si farmaceutice			
					Titlu planșă: OB. 2 - Plan parter si invelitoare			
					Data: 2025			
					Specialist: Arhitectura			
					Planșă nr. A16			
					Verificat: Ing. Constantin Cornelia			