Plan topografic incinta Spital Recuperare Bradet,
comuna Bradulet, judetul Arges
Sistem de proiectie STEREOGRAFIC 1970

N= 423750 | E= 481380 | E= 481400 | E= 481420 | E= 481440 | N= 423750 | E= 481460

N= 423730 | N= 423710 | N= 423690

CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997 - " Norme privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor "
Constructie de importanta normala - **C**
Conf. HG nr.925/1995 exigentele de calitate - **Ie, Is, It**

Legenda:

F1	- firida de distributie nr. 1
———	- platbanda OLZn 40 x 4 mm² pentru legare la priza de pamant artificiala
o	- electrod vertical teava OLZn 2 ½', L = 3 m
-·-·-	- electrod orizontal - platbanda OLZn 40 x 6 mm², L = 3 m
———	- cablu armat CyABy 4 x 95 + 50 mm² (F1 - TRx)
———	- cablu armat CyABy 5 x 10 mm² (F1 - TCRx)
TRx	- tablou electric echipament radiologie
TCRx	- tablou electric container radiologie
@Rx	- rack 4U pentru reteaua de date

Electrod vertical - teava OLZn Ø 2 ½', L = 3 m

Electrod orizontal - platbanda OLZn 40 x 6 mm², L = 3 m

Platbanda OLZn 40 x 4 mm²

Priza de pamant pentru protectia impotriva socurilor electrice

Container radiologie
±0.00 = 643.50

PVC 110mm, i= 2%
2 x L= 5.00m

PEID De 40mm, L= 26.00m

PVC 160mm, i= 1% L= 24.00m

CM 1
CTN-643.20
Cic-642.15
CRe-642.10

Camin bransare existent - pozitie de conectare la conducta de apa existenta
E(Y) - 481414.51
N(X) - 423724.60

CM 2
CTN-643.45
Cic-641.85
CRe-641.80

Tub protectie PEID De 110mm, montat peste conducta canalizare, L= 3.00m

CB-Ap

PVC (down) i= 1%

Pozitie descarcare ape uzate in camin canalizare existent
E(Y) - 481405.42
N(X) - 423717.30

CM -Ex.
CTN-643.34
Cic -641.75
CRe-641.55

FTP Cat 6E la reteaua de Internet a spitalului

Acces auto in incinta

Alee carosabila (asfalt)

Scari exterioare

Remiza

Ghena

Cladire spital

Cladire firide distributie energie electrica si grup electrogen

CyABy 4 x 50 + 25 mm²

CyABy 5 x 10 mm²

83059-C1 | 83059-C2 | 83059-C3 | 83059-C4 | 83059-C5 | 83059-C6 | 83059-C7 | 83059-C10 | 83059-C11 | 83059 | 83198 | 83198-C1 | 83198-C2 | NC 83059 | 82882

Depozit Carburanti

<-- Raul VALSAN

NOTA!
Conducta de apa se va amplasa fata de conducta de canalizare la minim 3,0m daca se afla la adancimi apropiate sau cu diferente mai mici de 0,4m.
In situatia traseelor paralele cu conductele de canalizare amplasate la adancimi cu diferente mai mari de 0,5m se vor putea monta constructiv si la distanta minima de 1,0m.
In cazul intersectarilor, conducta de apa se va introduce intotdeauna in tub de protectie si se aseaza deasupra conductelor de canalizare, la cel putin 0,4m intre generatoare .

Detaliu montaj cablu armat CyABy si FTP



Important:

1. Retelele electrice ingropate din incinta se pozeaza la adancimea minima de 0,80 m...0,90 m.
2. Cablurile ingropate in sol vor fi marcate cu folie avertizoare.
3. Intre cablurile electrice si celelalte retele se va lasa o distanta de minim 0,5 m.
4. La intersectia cablurilor cu alte conducte subterane, acestea se vor proteja in teava de 1 m lungime (0,5 m de-o parte si de alta a punctului de intersectie) si se vor monta deasupra acestor retele la 0,25m.
5. Circuitele de curenti slabi se vor monta la distanta de minim 25 cm fata de celelalte circuite electrice.

LEGENDA:

H	Hidrant de incendiu DN80 existent, montat suprateran
APA	Conducta apa proiectata in incinta din PEID-PE100, PN10, De 40mm
CB-Ap	Tub de protectie din PEID, De 110mm pentru conducta de apa
	Camin de bransare existent, racordare conducta de apa nou proiectata
	Conducta PVC-U tip SN8, De 110mm, instalatie exterioara canalizare menajera proiectata
	Conducta PVC-U tip SN8, De 160mm, instalatie exterioara canalizare menajera proiectata
CM	Camin canalizare menajera, proiectat
CM-Ex.	Camin canalizare menajera, existent

RIZZOLI O. CEZAR ROMÂNIA M.T.C.T. NR. 07339 Is; It; Ie A,B,C,D,E,F,G INGINER VERIFICATOR PROIECTE

BOCA L. VALENTIN ROMÂNIA M.T.C.T. NR. 07730 INGINER VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALA BOMACA PROIECT S.R.L. CUI: RO 18241044

Proiectant : **BOMACA PROIECT S.R.L** C.U.I.: 18241044, Nr.Reg.Com. J15/1313/2005 - Com. Aninoasa, Jud. D-ta, Punct de lucru : Targoviste, str. Pit. Ditescu Stan nr.1 – 3, et.2 Tel. mobil: 0730-701000; 0730-703000; e-mail : office@bomaca.ro ; bomaca.proiect@gmail.com				**Beneficiar:** SPITALUL DE RECUPERARE BRADET, sat Bradetu, comuna Bradulet, judetul Arges **Amplasament:** Sat Bradetu, Nr. 73-H, com. Bradulet, jud. Arges	Proiect Nr. **478**
Specificatie	Nume si prenume	Semnatura	Scara 1:200	**Titlu proiect:** *LUCRARI DE REABILITARE SALOANE SI GRUPURI SANITARE, SALI DE TRATAMENT, DOTARI CU ECHIPAMENTE MEDICALE SI NEMEDICALE*	Faza: **P.T.E.**
Sef proiect :	Arh. Mesesan Laura				
Proiectat :	Ing. Barbieru Magda			**Titlu plansa:** INSTALATII SI ECHIPAMENTE EXTERIOARE - PLAN DE COORDONARE	Specialit: **Instalatii exterioare**
Procesat :	Ing. Dumitrescu Constantin		Data: 2025		Plansa nr. **E+A+C**
Verificat :	Ing. Constantin Cornelia				Revizia **00**

Este strict interzisa reproducerea, reprezentarea, executarea, deformarea sau modificarea proiectului fara consimtamantul autorului (proiectant), conf. legii dreptului de autor nr. 8/1996. In caz contrar, actiunea se supune legii penale si atrage despagubiri civile.

A2 (594x420)