

Pr. Nr. 271/ 2025- faza P.T.
Pr. general : S.C. Arhiama structuri design S.R.L.
Pr. de specialitate : ZAVOIANU MIOARA P.F.A. PITESTI –
C.U.I. 48370628, F3/366/2023,

=====

Benef: SPITALUL DE SPIRIATRIE ,, SF. MARIA “ VEDEA, COMUNA VEDEA,
NR. 165, JUD. ARGES

Lucr.::, EXTINDERE SPITAL PENTRU TERAPIE OCUPATIONALA SI RECUPERARE IN SISTEM
AMBULATORIU, SPITALUL DE PSIHIATRIE ,, SF. MARIA”

A N T E M A S U R A T O A R E

Corp F- Instalatii electrice

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	EA02A1	M	450.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=16MM			
002	EA02A2	M	360.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=20MM			
003	EA02A3	M	10.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=25,8MM			
004	EA02B2	M	6.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=40MM			
005	EA16C1	BUC.	50.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE			
INSTALATII -NBU PG 16			
005	7318987	BUC.	50.000
DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI			
INST.TIP:NBU PG16			
006	EA16C1	BUC.	110.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE			
INSTALATII -NBU PG 16			
006	7319280	BUC.	110.000
DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR			
PROTEJATE -AIP			
007	EC01B1	M	550.000
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP			
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC			
007	Procurare	M	550.000
Cablu N2XH 3 x 1.5 mmp			

008	EC01B1	M	400.000
	CABLU EL.LOC LAMPA, PRIZA SECT.<4MMP		
	MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC		
008	Procurare	M	400.000
	cablu N2XH 3 x 2.5 mmp		
009	W2G01A01	M	90.000
	MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M		
	CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU		
	TR.MAN. MONT		
009	Procurare	M	25.0
	CABLU N2XH 5 x 4 mmp		
009	Procurare	M	15.0
	CABLU N2XH 5 x 6 mmp		
009	Procurare	M	50.0
	CABLU CYABY 3 X 35+16 mmp		
010	ED01A1	BUC.	54.000
	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR		
	CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *		
010	5500718	BUC.	54.000
	INTRERUPATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0174 250V		
	10A BIPOLAR		
011	ED03A1	BUC.	10.000
	COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,		
	CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.		
	IMPERMEABILA		
011	5520366	BUC.	10.100
	COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;		
	250 V		
012	ED03E1	BUC.	4.000
	COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE		
	CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT		
	EXCLUSIV DOZA APARAT		
012	5520342	BUC.	4.000
	COMUTATOR CRUCE CUMPANA ST SIMBOL 006		
	10A 250V S 3185		
013	ED08A1	BUC.	85.000
	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA		
	IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT		
	PROTECTIE		
013	5535995	BUC.	70.000
	PRIZA BIPOL.DUBLA CAPAC AMINO-PLAST,250V/10A,MONT.INGR		
013	Procurare	BUC.	10.000
	Grup de 3 prize cu CP pentru PC		

013.Procurare BUC. 5.000
Priza + fisa tripolara cu CP 380v

014 EE10J1 BUC. 17.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN

014 2000340 BUC. 17.000
Corp de iluminat CISA 2 x 19

015 EE12C1(asim.) BUC. 106.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI
(BOLTURI) METALICE

Procurare

015 Corp de iluminat cu LED de 11W - buc.14
015 Corp de iluminat cu LED de 18W - buc.26
015 Corp de iluminat cu LED de 48W - buc.60
015 Corp de iluminat cu LED pt. ilum exterior - buc.6

016 EF03B1(asim.) BUC. 4.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
DE 0,31-0,90MP

016 PROCURARE

- TDG-T - 1 BUC , U=380/230V,11 CIRCUIE
- TE-Sp - 1 buc, U=380/230V, 8 circuite
- TE-Buc -1 buc U=380/230V, 9 circuite
- TE-E1 -1 buc U=380/230V,8 circuite

017 EF09A1 BUC. 78.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP

018 EF10A1 BUC. 78.000
LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI
APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA L
<0,5 M

019 EH05A1 BUC. 4.000
INCERCARE TABLOURI MARMURA CU PESTE 6
CIRCUITE

020 ATD29B KG 50.000
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

020 6310184 KG 50.000
CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE

021 EC19B1 BUC. 32.000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.
TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

021 5217464 BUC. 32.000
PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI LATABLOURI,
APARATE D=11

022 EG10A1 BUC. 3.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

023 EH01A1 BUC. 4.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

024 EG08B1 M 16.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

025 W1P08A BUC. 2.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

026 W1R06A2 M 12.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN TARE

027 W2J03B1 BUC. 1.000
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI
RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE

028 TSA16C2 M.C. 16.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,
ADINC.<1,5M,T.TARE

029 ACE08A1 M.C. 3.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

030 TSD18C1 M.C. 13.000
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

031 RPCU09C3 BUC. 40.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU
SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 701-1000CMP

032 RPCU11E1 M 60.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 276-
500CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR
CIMENT

033 EI05A1 M 60.000
ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI
COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM

034 EI02A1 BUC. 40.000
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI
PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA
EXTER CU D<25MM

035 W2H07B1 M 50.000
PROFIL TIP M 1 PENTRU 2 CABLURI DE 1KV
STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

036 EG07B1 M 50.000
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.
APARENT PE ZIDURI

037 W1I04A1 TONA 0.100
STILP METALIC DE SUST.110 KV SUDAT-
BULONAT MONTAT PRIN BASCULARE IN TEREN
NORMAL

037 6301846 TONA 0.100
STILP LEA BULONAT GRUNDUIT PACHETIZAT
OL37-2N < 70 MM

037 6309666 KG 0.621
ARTICULATIE PT.RIGIDIZARE STILPI
LEA110KV PR.E354-75

037 5891208 KG 3.321
ORGANE DE ASAMBLARE PT.STILPI SUD.BUL.
LEA 110 KV.S.C.

038 TRA01A15 TONA 2.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

039 TRI1AA08F3 TONA 2.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

Intocmit,
ing,. C-Tin Zavoiianu

Pr. Nr. 271/ 2025- faza P.T.
Pr. general : S.C. Arhima structuri design S.R.L.
Pr. de specialitate : ZAVOIANU MIOARA P.F.A. PITESTI –
C.U.I. 48370628, F3/366/2023,

=====

Benef: SPITALUL DE SPIRIATRIE „, SF. MARIA “ VEDEA, COMUNA VEDEA,
NR. 165, JUD. ARGES

Lucr.:, EXTINDERE SPITAL PENTRU TERAPIE OCUPATIONALA SI RECUPERARE IN SISTEM
AMBULATORIU, SPITALUL DE PSIHIATRIE „, SF. MARIA”

A N T E M A S U R A T O A R E

Corp E- Instalatii electrice

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	EA02A1	M	580.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=16MM			
002	EA02A2	M	430.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=20MM			
003	EA02A3	M	10.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=25,8MM			
004	EA02B2	M	6.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=40MM			
005	EA16C1	BUC.	22.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE			
INSTALATII -NBU PG 16			
005	7318987	BUC.	22.000
DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI			
INST.TIP:NBU PG16			
006	EA16C1	BUC.	108.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE			
INSTALATII -NBU PG 16			
006	7319280	BUC.	108.000
DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR			
PROTEJATE -AIP			
007	EC01B1	M	580.000
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP			
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC			

007	7000042	M	580.000
Cablu N2XH 3 x 1.5 mmp			
008	EC01B1	M	450.000
CABLU EL.LOC LAMPA, PRIZA SECT.<4MMP			
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC			
008	Procurare	M	450.000
cablu N2XH 3 x 2.5 mmp			
009	EC05A1 (asim.)	M	16.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL			
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE			
CONDUCTE < 16 MMP.*			
009	Procurare	ML.	10.000
Cablu N2XH 3 x 10 mmp			
009	Procurare	ML.	6.000
Cablu N2XH 5 x 10 mmp			
010	W2G01A01	M	20.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M			
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU			
TR.MAN. MONT			
0010	Procurare	M	20.0
CABLU CYABY 3 X 25+16 mmp			
011	ED01A1	BUC.	22.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR			
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *			
011	5500718	BUC.	22.000
INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0174 250V			
10A BIPOLAR			
012	ED03A1	BUC.	18.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,			
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.			
IMPERMEABILA			
012	5520366	BUC.	18.180
COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;			
250 V			
013	ED03E1	BUC.	6.000
COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE			
CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT			
EXCLUSIV DOZA APARAT			
013	5520342	BUC.	6.000
COMUTATOR CRUCE CUMPANA ST SIMBOL 006			
10A 250V S 3185			
014	ED08A1	BUC.	78.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA			
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE			

014 5535995 BUC. 68.000
PRIZA BIPOL.DUBLA CAPAC AMINO-PLAST,250V
/10A,MONT.INGR

014 5000302 BUC. 10.000
Grup de 3 prize cu CP pentru PC

015 EE10J1 BUC. 20.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN

015 Procurare BUC. 20.000
Corp de iluminat CISA 2 x 19

016 EE12C1 BUC. 86.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI
(BOLTURI) METALICE

Procurare

015 Corp de iluminat cu LED de 11W	- buc.18
015 Corp de iluminat cu LED de 18W	- buc.22
015 Corp de iluminat cu LED de 48W	- buc.45
015 Corp de iluminat cu LED pt. ilum exterior	- buc.1

017 EF03B1 BUC. 4.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
DE 0,31-0,90MP

017 PROCURARE

- TDG-T - 1 BUC , U=380/230V,8 CIRCUIE
- TE-Dem - 1 buc, U=380/230V, 6 circuite
- TE-E1 - 1 buc U= 230V, 7circuite
- TE-CT -1 buc U= 230V,6 circuite

018 EF09A1 BUC. 70.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP

019 EF10A1 BUC. 70.000
LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI
APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA L
<0,5 M

020 EH05A1 BUC. 4.000
INCERCARE TABLOURI MARMURA CU PESTE 6
CIRCUITE

021 ATD29B KG 50.000
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

021 6310184 KG 50.000
CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE

022 EC19B1 BUC. 28.000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.
TABLOURI, APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

022 5217464 BUC. 28.000
PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI LATABLOURI,
APARATE D=11

023 EG10A1 BUC. 3.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

024 EH01A1 BUC. 2.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

025 EG08B1 M 52.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

026 W1R06A2 M 40.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN TARE

027 W1P08A BUC. 3.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

028 W2J03B1 BUC. 1.000
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI
RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE

029 TSA16C2 M.C. 50.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,
ADINC.<1,5M,T.TARE

030 ACE08A1 M.C. 8.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

031 TSD18C1 M.C. 42.000
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

032 RPCU09C3 BUC. 60.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU
SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 701-1000CMP

033 RPCU11E1 M 160.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 276-
500CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR
CIMENT

034 EI05A1 M 160.000
ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI
COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM

035 EI02A1 BUC. 60.000
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI
PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA
EXTER CU D<25MM

036 W2H07B1 M 20.000
PROFIL TIP M 1 PENTRU 2 CABLURI DE 1KV
STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

037 EG09B1 BUC. 2.000
PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M.EXEC.
CORNIER ARIPI EG.30X30X4MM

038 EG01I1 BUC. 1.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-
1 DE 5M

039 EG07B1 M 50.000
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.
APARENT PE ZIDURI

040 W1I04A1 TONA 0.150
STILP METALIC DE SUST.110 KV SUDAT-
BULONAT MONTAT PRIN BASCULARE IN TEREN
NORMAL

040 6301846 TONA 0.150
STILP LEA BULONAT GRUNDUIT PACHETIZAT
OL37-2N < 70 MM

040 6309666 KG 0.621
ARTICULATIE PT.RIGIDIZARE STILPI
LEA110KV PR.E354-75

040 5891208 KG 3.321
ORGANE DE ASAMBLARE PT.STILPI SUD.BUL.
LEA 110 KV.S.C.

041 W2H07B1 M 20.000
PROFIL TIP M 1 PENTRU 2 CABLURI DE 1KV
STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

042 TRA01A15 TONA 2.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

043 TRI1AA08F3 TONA 2.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

Intocmit,
ing.C-Tin Zavoiianu

Pr Pr. Nr. 271/ 2025- faza P.T.
Pr. general : S.C. Arhima structuri design S.R.L.
Pr. de specialitate : ZAVOIANU MIOARA P.F.A. PITESTI –
C.U.I. 48370628, F3/366/2023,

=====

Benef: SPITALUL DE SPIRIATRIE ,, SF. MARIA “ VEDEA, COMUNA VEDEA,
NR. 165, JUD. ARGES
Lucr.:, EXTINDERE SPITAL PENTRU TERAPIE OCUPATIONALA SI RECUPERARE IN SISTEM
AMBULATORIU, SPITALUL DE PSIHIATRIE ,, SF. MARIA”

A N T E M A S U R A T O A R E

Corp G- instalatii electrice

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	EA02A1	M	150.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=16MM			
002	EA02A2	M	100.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=20MM			
003	EA02A3	M	6.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=25,8MM			
004	EA16C1	BUC.	10.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE			
INSTALATII -NBU PG 16			
004	7318987	BUC.	10.000
DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI			
INST.TIP:NBU PG16			
005	EA16C1	BUC.	40.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE			
INSTALATII -NBU PG 16			
005	7319280	BUC.	40.000
DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR			
PROTEJATE -AIP			
006	EC01B1	M	180.000
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP			
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC			
006	7000042	M	180.000
Cablu N2XH 3 x 1.5 mmp			
007	EC01B1	M	100.000
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP			
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC			

007	Procurare	M	100.000
	cablu N2XH 3 x 2.5 mmp		
008	W2G01A01 (asim.)	M	60.000
	MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M		
	CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU		
	TR.MAN. MONT		
009	Procurare	ML.	60.000
	Cablu CYABY 3 x 10 mmp		
009	ED01A1	BUC.	11.000
	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR		
	CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *		
009	5500718	BUC.	11.000
	INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0174 250V		
	10A BIPOLAR		
010	ED03A1	BUC.	4.000
	COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,		
	CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.		
	IMPERMEABILA		
010	5520366	BUC.	4.000
	COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;		
	250 V		
011	ED03E1	BUC.	1.000
	COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE		
	CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT		
	EXCLUSIV DOZA APARAT		
011	5520342	BUC.	1.000
	COMUTATOR CRUCE CUMPANA ST SIMBOL 006		
	10A 250V S 3185		
012	ED08A1	BUC.	27.000
	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA		
	IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT		
	PROTECTIE		
012	5535995	BUC.	24.000
	PRIZA BIPOL.DUBLA CAPAC AMINO-PLAST,250V		
	/10A,MONT.INGR		
012	5000302	BUC.	3.000
	Grup de 3 prize cu CP pentru PC		
013	EE10J1	BUC.	3.000
	CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.		
	ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN		
013	2000340	BUC.	3.000
	Corp de iluminat CISA 2 x 19		

014 EE12C1(asim.) BUC. 19.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI
(BOLTURI) METALICE

Procurare

015 Corp de iluminat cu LED de 11W - buc.2
015 Corp de iluminat cu LED de 18W - buc.3
015 Corp de iluminat cu LED de 48W - buc.13
015 Corp de iluminat cu LED pt. ilum exterior - buc.1

015 EF03B1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
DE 0,31-0,90MP

015 Procurare TEP - 1 BUC ,
U=230V,7 CIRCUIE

016 EF09A1 BUC. 30.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP

017 EF10A1 BUC. 80.000
LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI
APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA L
<0,5 M

017 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

018 EH05A1 BUC. 1.000
INCERCARE TABLOURI MARMURA CU PESTE 6
CIRCUITE

019 ATD29B KG 10.000
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

019 6310184 KG 10.000
CONSTR.METAL.OL37 PREF.MECANO. ZINCATE

020 EC19B1 BUC. 30.000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.
TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

020 5217464 BUC. 30.000
PRESETUPA PT.FIXARE CABLURI LATABLOURI,
APARATE D=11

021 EG10A1 BUC. 1.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

022 EH01A1 BUC. 1.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

023	EG08B1	M	16.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.			
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM			
MONT.IN TEREN TARE *			
024	W1P08A	BUC.	1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.			
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA			
CONSTRUCTII			
025	W1R06A2	M	12.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI			
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN			
TEREN TARE			
026	W2J03B1	BUC.	1.000
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI			
RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE			
027	TSA16C2	M.C.	16.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU			
UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,			
ADINC.<1,5M,T.TARE			
028	ACE08A1	M.C.	3.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			
SI CANALIZARE CU: NISIP			
029	TSD18C1	M.C.	13.000
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.			
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU			
PAM.DIN TEREN TARE			
030	RPCU09C3	BUC.	20.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU			
SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 701-1000CMP			
031	RPCU11E1	M	60.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 276-			
500CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR			
CIMENT			
032	EI02A1	BUC.	20.000
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI			
PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA			
EXTER CU D<25MM			
033	EI05A1	M	20.000
ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI			
COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM			
034	W2H07B1	M	25.000
PROFIL TIP M 1 PENTRU 2 CABLURI DE 1KV			
STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC			

034 EG07B1 M 25.000
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.
APARENT PE ZIDURI

035 W1I04A1 TONA 0.100
STILP METALIC DE SUST.110 KV SUDAT-
BULONAT MONTAT PRIN BASCULARE IN TEREN
NORMAL

035 6301846 TONA 0.100
STILP LEA BULONAT GRUNDUIT PACHETIZAT
OL37-2N < 70 MM

035 6309666 KG 0.621
ARTICULATIE PT.RIGIDIZARE STILPI
LEA110KV PR.E354-75

035 5891208 KG 3.321
ORGANE DE ASAMBLARE PT.STILPI SUD.BUL.
LEA 110 KV.S.C.

036 TRA01A15 TONA 0.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

037 TRI1AA08F3 TONA 0.750
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

Intocmit,

ing. C-tin Zavoiianu
Aut ANRE. Gr.II A, Nr.15308/2024