

Pr. Nr. 271/ 2025- faza P.T.
Pr. general : S.C. Arhima structuri design S.R.L.
Pr. de specialitate : ZAVOIANU MIOARA P.F.A. PITESTI -
C.U.I. 48370628, F3/366/2023,

=====

Benef : SPITALUL DE PSHIATRIE ,, SF. MARIA " VEDEA, COMUNA VEDEA,
NR. 165, JUD. ARGES

Lucr.:,, EXTINDERE SPITAL PENTRU TERAPIE OCUPATIONALA SI RECUPERARE IN
SISTEM AMBULATORIU, SPITALUL DE PSIHIATRIE ,, SF. MARIA"

A N T E M A S U R A T O A R E
Deviz 273308 INSTALATII TEHNOLOGICE IN C.T.
Corpurile E si F

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	IA06E1(asim)	BUC.	4.000
-----	--------------	------	-------

CAZAN MURAL PT INCALZIRE CENTRALA-
AVIND P=60KW, CU FUNCTIONARE PE GAZE
CU GAZEIFICARE

001 Procurare
Cf listei de echipamente

002	IA23A1	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: TERMOMETRU DREPT CU APARATOARE

003	IA23B2	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: MANOMETRU.

004	IA23I1	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

TEACA PT.TERMOMETRU.

005	IA23J1	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

STUT CU ROBINET DE CONTROL PT.MONTAT
ARMATURI.

006	IA35A1(ASIM)	BUC.	2.000
-----	--------------	------	-------

VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT
CILINDRIC,PARALELIPIPEDIC CU CAPACIT.:
500 L.

006 001 Procurare
Cf listei de echipamente V=300 L

001 Procurare
Cf listei de echipamente V=50L

007	M1B08A1(ASIM.)	BUC.	8.000
-----	----------------	------	-------

POMPE DE CIRCULATIE

001 Procurare
Cf listei de echipamente

008 IA22F1(ASIM.) BUC. 1.000
BOILER BIVALENT CU 2 SERPENTINE,
CAPACITATE DE: 1000L

008 001 Procurare
Cf listei de echipamente

009 IC05A1 M 4.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.
CENTR CTIIIND.SUDURA IN COLOANE D=1/2
TOLI

009 3305671 M 4.000
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 15(1/2) OL
32 1 S 7656

010 IC05F1 M 52.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.
CENTR CTIIIND.SUDURA IN COLOANE D=2 TOLI

010 3305712 M 52.780
TEAVA INST.NEAGRA FL+MF M - 40(1 1/2) OL
32 1 S 7656

011 IC16H1 M 32.000
TEAVA OL.CTII.FARA SUD.SAU SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.SUDATA DISTRIB.EXT.PE
STILPI D.EXT= 76 MM

011 3109065 M 32.000
TEAVA CONST F S LC 76 X 3,5/OLT 35 S 404
/2

012 IC42B1 -MONTARE BUC. 2.000
DISTRIBUTOR-COLECTOR MONTAT PE
SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D=125
MM- 150 MM

012 PROCURARE BUC. 2.000
DISTR.COLEC.133X4 L=1,2M
CF LISTA DE ECHIPAMENTE

013 IC34F1 BUC. 18.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 1/2 T

013 4119354 BUC. 18.000

COT RAC OL ET PLANA FIL INT EXT UA2 S483
DN 40 11/2

014 IC34H1 BUC. 8.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=2 1/2 T

014 4118063 BUC. 8.000
COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 65 21/2

015 VC23C1 KG 150.000
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.
APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.
GREUT/BUC 10-25 KG.

016 VC22C1 KG 150.000
DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE
PIESE SPEC GATA CONF DIN OTEL PROF.GREUT
PE BUC 10-25 KG.

017 ID06A3 BUC. 3.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1''

017 4201808 BUC. 3.000
ROBINET SERTAR PANA 1" PN10 MUFA NI524

018 ID06B2 BUC. 23.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/2''

018 PROCURARE BUC. 23.000
ROBINET TREC. FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA
PN10 S6480

019 ID06D1 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 2 1/2''

019 4201834 BUC. 2.000
ROBINET SERTAR PANA 2" PN10 MUFA NI524

020 ID14B1 BUC. 2.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 3/
4''

020 4201652 BUC. 2.000
ROBINET RETINERE VENTIL 3/4" PN 6 MUFA
NI522

021 IA24C1 MP. 6.000

SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1''

022 IA24B1 MP. 6.000
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:3/4''

023 ID14C2 BUC. 6.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/
4''

023 4201690 BUC. 6.000
ROBINET RETINERE VENTIL 1 1/2" PN 6 MUFA
NI522

024 IC54B1 BUC. 3.000
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-
EXTERIOR DIN FONTA MALEABILA D =3/4 TOLI

025 SD31F1 BUC. 28.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
=1 1/2 TOLI

026 SD31D1 BUC. 4.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
=1 TOLI

027 SD31H1 BUC. 4.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
=2 1/2 TOLI

028 IA32A1 (ASIM) BUC. 4.000
FILTRU Y DE 1 1/ 2TOLI

029 ID16A1 (ASIM) BUC. 3.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE,CU
D 3/8''MONTAT PE CONDUCTE DE AERISIRE

029 4500017 BUC. 3.000
@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"
COD 40232419

030 IE03A1 M 38.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

031 IE04A1 M 38.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
3/8'' LA 1''

032 IE03B1 M 84.000

EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4 LA 2
TOLI

033 IE04B1 M 84.000
EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
1 1/4'' LA 2''

034 SA04C1 M 10.000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.
CULT.IN LEGATURI D= 3/4T

034 3306522 M 10.100
TEAVA INST.ZINC FL+MF UI - 20 (3/4) OL
32 1 S 7656

035 SA05C1 M 28.000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.
CULT.IN COLOANE D=1 T

035 3306534 M 28.280
TEAVA INST.ZINC FL+MF UI - 25(1) OL 32
1 S 7656

036 IZA04A1 MP. 8.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

037 IZJ07B1 MP. 8.000
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI

038 IZH21A1 MP. 10.000
IZOL.CONDUCT.COCHILII POLISTIREN IN 1
STRAT CIRCUMF.COND.PESTE TERMOIZ PINA
50CM

038 2604240 MP. 10.200
COCHILIE POLISTIREN 50X 30 MM NII3726

039 TRI1AA01C1 TONA 5.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

040 TRB05B25 TONA 5.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

041 TRA02A15 TONA 5.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

Intocmit,
ing. M.Zavoianu

Pr. Pr. Nr. 271/ 2025- faza P.T.
Pr. general : S.C. Arhima structuri design S.R.L.
Pr. de specialitate : ZAVOIANU MIOARA P.F.A. PITESTI -
C.U.I. 48370628, F3/366/2023,

=====

Benef : SPITALUL DE PSHIATRIE ,, SF. MARIA " VEDEA, COMUNA VEDEA,
NR. 165, JUD. ARGES

Lucr.:,, EXTINDERE SPITAL PENTRU TERAPIE OCUPATIONALA SI RECUPERARE IN
SISTEM AMBULATORIU, SPITALUL DE PSIHIATRIE ,, SF. MARIA"

A N T E M A S U R A T O A R E
Deviz 273318 INSTALATII TERMICE - CORP E

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	IC01B1(asim)	M	346.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA			
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.LEGATURI			
CORP INCALZ.D=1/2 T			

001	Procurare	ML.	206.000
Teava Cu 15 x 1			

001	Procurare	ML.	140.000
Teava Cu 18 x 1			

002	IC01C1(asim.)	M	110.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA			
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.LEGATURI			
CORP INCALZ.D=3/4 T			

002	Procurare	ML.	110.000
Teava Cu 22 x 1			

003	IC08E1(asim.)	M	24.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA			
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.LEGAT.CORP INC			
+AERISIRE D=1 1/4 T			

003	Procurare	ML.	24.000
Teava Cu 35 x 1			

004	IC09E1(asim)	M	60.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA			
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN COLOANE D=			
1 1/2 TOLI			

004	Procurare	M	60.900
Teava Cu 42 x 1			

006 IB02P01(asim.) BUC. 4.000
MONTARE CONVECTORRADIATOR TIP PANOU 2
RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA H=624MM AVIND
>15 TEVI VERTICALE

006 Procurare BUC. 4.000
corp incalzire din ol tip 22k-600/600

007 IB02J01(asim.) BUC. 38.000
MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PANOU 1
RIND TEVI,RACORDAT CU FLANSA H=624MM
AVIND>15 TEVI VERTICA

007 Procurare BUC. 38.000
corp de incalzire din ol tip 22k-600/
1200

008 ID01A1(asim.) BUC. 84.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 3/8''

008 Procurare BUC. 42.000
Robinet termostatat ,, Herz " 1/2 "

009 Procurare BUC. 42.000
Robinet retur ,, Herz "

010 IC34L1(asim) BUC. 78.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1/2 T

010 Procurare BUC. 42.000
Teu Cu Dn 15-15-15

010 Procurare BUC. 36.000
Teu redus 18 x 15 x 15

011 IC34M1 (asim.) BUC. 6.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=3/4 T

011 Procurare BUC. 6.000
Teu Cu Dn 22mm

012 IC34C1(asim.) BUC. 44.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/4 T

012 Procurare BUC. 6.000
Niplu cu 22 x 1

012	Procurare	BUC.	4.000
	Mufa Cu Dn 22mm		
012	Procurare	BUC.	8.000
	Reductie Cu Dn 18-15		
012	Procurare	BUC.	26.000
	Cot Cu 90 gr. Dn 22		
013	IC34E1(asim.)	BUC.	20.000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.		
	INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2		
	INSURUB.PT.D=1 1/4 T		
014	Procurare	BUC.	14.000
	Cot Cu 35		
014	Procurare	BUC.	2.000
	Mufa Cu D=35mm		
014	Procurare	BUC.	4.000
	Reductie Cu 35-28		
015	IC34B1(asim)	BUC.	110.000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.		
	INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2		
	INSURUB.PT.D=1/2 T		
015	Procurare	BUC.	78.000
	Cot C u 90 gr		
015	Procurare	BUC.	12.000
	Mufa Cu Dn15mm		
015	Procurare	BUC.	8.000
	Niplu Cu 15 x 3/4''		
015	Procurare	BUC.	12.000
	Reductie Cu Dn 18-15		
016	IC35C1	BUC.	60.000
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.		
	INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU		
	BETON D= 1/2 TOLI		
017	IC35D1	BUC.	20.000
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.		
	INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU		
	BETON D=3/4 TOLI		
018	IC35E1	BUC.	4.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 TOLI

019 RPCU08B1 BUC. 46.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU
MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE
50-400CMP

020 IC40A1 BUC. 46.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECERE CONDUCTELOR PRIN
ZIDURI D=1 TOLI

021 ID15A1 BUC. 4.000
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.
INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

021 4500017 BUC. 4.000
@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"
COD 40232419

022 IE07A1 MP. 200.000
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.
CORP PINA LA 100M

023 IE03A1 M 456.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

024 IE03B1 M 84.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4 LA 2
TOLI

025 IE04B1 M 84.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
1 1/4'' LA 2''

026 IE04A1 M 456.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
3/8'' LA 1''

027 TRI1AA01C3 TONA 2.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

028 TRB05B29 TONA 2.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 90M

029 TRA02A15 TONA 2.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

Intocmit,
ing. M.Zavoianu

PrPr. Nr. 271/ 2025- faza P.T.

Pr. general : S.C. Arhima structuri design S.R.L.

Pr. de specialitate : ZAVOIANU MIOARA P.F.A. PITESTI -
C.U.I. 48370628, F3/366/2023,

=====

Benef : SPITALUL DE PSHIATRIE ,, SF. MARIA " VEDEA, COMUNA VEDEA,
NR. 165, JUD. ARGES

Lucr.:,, EXTINDERE SPITAL PENTRU TERAPIE OCUPATIONALA SI RECUPERARE IN
SISTEM AMBULATORIU, SPITALUL DE PSIHIATRIE ,, SF. MARIA"

A N T E M A S U R A T O A R E
Deviz 273328 INSTALATII TERMICE - CORP F

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	IC01B1(asim)	M	500.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA			
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.LEGATURI			
CORP INCALZ.D=1/2 T			

001	Procurare	ML.	330.000
Teava Cu 15 x 1			

001	Procurare	ML.	170.000
Teava Cu 18 x 1			

002	IC01C1(asim)	M	20.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA			
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.LEGATURI			
CORP INCALZ.D=3/4 T			

002	Procurare	ML.	20.000
Teava Cu 22 x 1			

003	IC08E1(asim)	M	72.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA			
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.LEGAT.CORP INC			
+AERISIRE D=1 1/4 T			

003	Procurare	ML.	72.000
Teava Cu 35 x 1			

004	IC09E1(asim)	M	52.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA			
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN COLOANE D=			
1 1/2 TOLI			

004	procurare	M	52.800
TEAVA CU 42 X 1			

005 IB02P01(asim) BUC. 20.000
MONTARE CONVECTORRADIATOR TIP PANOU 2
RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA H=624MM AVIND
>15 TEVI VERTICALE

005 Procurare BUC. 20.000
corp incalzire din ol tip 22k-600/600

006 IB02J01(asim) BUC. 26.000
MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PANOU 1
RIND TEVI,RACORDAT CU FLANSA H=624MM
AVIND>15 TEVI VERTICA

006 Procurare BUC. 26.000
corp de incalzire din ol tip 22k-600/
1200

007 ID01A1(asim) BUC. 92.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 3/8''

007 Procurare BUC. 46.000
Robinet termostatat ,, Herz " 1/2 "

008 Procurare BUC. 46.000
Robinet retur ,, Herz "

009 IC34L1(asim) BUC. 84.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1/2 T

009 Procurare BUC. 54.000
Teu Cu Dn 15-15-15

009 Procurare BUC. 30.000
Teu redus 18 x 15 x 15

010 IC34M1(asim) BUC. 2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=3/4 T

010 Procurare BUC. 2.000
Teu Cu Dn 22mm

011 IC34C1(asim) BUC. 12.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/4 T

011 Procurare BUC. 2.000

Niplu cu 22 x 1

011	Procurare	BUC.	4.000
Reductie Cu Dn 18-15			

011	Procurare	BUC.	6.000
Cot Cu 90 gr. Dn 22			

012	IC34E1(asim)	BUC.	16.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=1 1/4 T			

013	Procurare	BUC.	12.000
Cot Cu 35			

013	Procurare	BUC.	2.000
Mufa Cu D=35mm			

013	Procurare	BUC.	2.000
Reductie Cu 35-28			

014	IC34B1(asim.)	BUC.	144.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=1/2 T			

014	Procurare	BUC.	108.000
Cot C u 90 gr			

014	Procurare	BUC.	14.000
Mufa Cu Dn15mm			

014	Procurare	BUC.	10.000
Niplu Cu 15 x 3/4''			

014	Procurare	BUC.	12.000
Reductie Cu Dn 18-15			

015	IC35C1	BUC.	70.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.			
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU			
BETON D= 1/2 TOLI			

016	IC35D1	BUC.	30.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.			
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU			
BETON D=3/4 TOLI			

017	IC35E1	BUC.	6.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.			
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU			
BETON D=1 TOLI			

018 RPCU08B1 BUC. 56.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU
MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE
50-400CMP

019 IC40A1 BUC. 56.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECERE CONDUCTELOR PRIN
ZIDURI D=1 TOLI

020 ID15A1 BUC. 4.000
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.
INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

020 4500017 BUC. 4.000
@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"
COD 40232419

021 IE07A1 MP. 200.000
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.
CORP PINA LA 100M

022 IE03A1 M 520.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

023 IE03B1 M 124.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 1 1/4 LA 2
TOLI

024 IE04B1 M 124.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
1 1/4'' LA 2''

025 IE04A1 M 520.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
3/8'' LA 1''

026 TRI1AA01C3 TONA 2.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

027 TRB05B29 TONA 2.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 90M

028 TRA02A15 TONA 2.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

Intocmit,
ing. Mioara Zavoianu

Pr. Nr. 271/ 2025- faza P.T.

Pr. general : S.C. Arhima structuri design S.R.L.

Pr. de specialitate : ZAVOIANU MIOARA P.F.A. PITESTI -

C.U.I. 48370628, F3/366/2023,

=====

Benef : SPITALUL DE PSHIATRIE ,, SF. MARIA " VEDEA, COMUNA VEDEA,
NR. 165, JUD. ARGES

Lucr.:,, EXTINDERE SPITAL PENTRU TERAPIE OCUPATIONALA SI RECUPERARE IN
SISTEM AMBULATORIU, SPITALUL DE PSIHIATRIE ,, SF. MARIA"

A N T E M A S U R A T O A R E
Deviz 273348 INSTALATII TERMICE - CORP G

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	IC01B1(asim.)	M	170.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA			
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.LEGATURI			
CORP INCALZ.D=1/2 T			
001	Procurare	ML.	80.000
Teava Cu 15 x 1			
001	Procurare	ML.	90.000
Teava Cu 18 x 1			
002	IC01C1(asim.)	M	10.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA			
INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB.LEGATURI			
CORP INCALZ.D=3/4 T			
002	Procurare	ML.	10.000
Teava Cu 22 x 1			
003	IB02P01(asim)	BUC.	4.000
MONTARE CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2			
RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA H=624MM AVIND			
>15 TEVI VERTICALE			
003	Procurare	BUC.	2.000
corp incalzire din ol tip 22k-600/600			
003	Procurare	BUC.	2.000
corp de incalzire din ol tip 22k-600/			
1000			

004 IB02J01(asim)	BUC.	9.000
MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PANOU 1		
RIND TEVI,RACORDAT CU FLANSA H=624MM		
AVIND>15 TEVI VERTICA		
004 Procurare	BUC.	9.000
corp de incalzire din ol tip 22k-600/		
1200		
005 ID01A1(asim)	BUC.	26.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.		
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 3/8''		
005 Procurare	BUC.	13.000
Robinet termostatat ,, Herz " 1/2 "		
006 Procurare	BUC.	13.000
Robinet retur ,, Herz "		
007 IC34L1(asim)	BUC.	32.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.		
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3		
INSURUB.PT.D=1/2 T		
007 Procurare	BUC.	10.000
Teu Cu Dn 15-15-15		
007 Procurare	BUC.	22.000
Teu redus 18 x 15 x 15		
008 IC34M1(asim)	BUC.	10.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.		
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3		
INSURUB.PT.D=3/4 T		
008 Procurare	BUC.	10.000
Teu Cu Dn 22mm		
009 IC34C1(asim)	BUC.	14.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.		
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2		
INSURUB.PT.D=3/4 T		
009 Procurare	BUC.	2.000
Mufa Cu Dn 22mm		
009 Procurare	BUC.	2.000
Reductie Cu Dn 18-15		
009 Procurare	BUC.	10.000
Cot Cu 90 gr. Dn 22		

010 IC34B1(asim.)	BUC.	60.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.		
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2		
INSURUB.PT.D=1/2 T		
010 Procurare	BUC.	40.000
Cot C u 90 gr		
010 Procurare	BUC.	8.000
Mufa Cu Dn15mm		
010 Procurare	BUC.	4.000
Ni plu Cu 15 x 3/4''		
010 Procurare	BUC.	8.000
Reductie Cu Dn 18-15		
011 IC35C1	BUC.	16.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.		
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU		
BETON D= 1/2 TOLI		
012 IC35D1	BUC.	8.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.		
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU		
BETON D=3/4 TOLI		
013 IC35E1	BUC.	4.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.		
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU		
BETON D=1 TOLI		
014 RPCU08B1	BUC.	32.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU		
MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE		
50-400CMP		
015 IC40A1	BUC.	32.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE		
PROTECTIE LA TRECERE CONDUCTELOR PRIN		
ZIDURI D=1 TOLI		
016 ID15A1	BUC.	2.000
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.		
INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''		
016 4500017	BUC.	2.000
@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"		

COD 40232419

017 IE07A1 MP. 100.000
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.
CORP PINA LA 100M

018 IE03A1 M 190.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

019 IE04A1 M 190.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
3/8'' LA 1''

020 SD31D1 BUC.4
RACORD OLANDEZ 1 TOLI

021 ID06A3 (MONTARE) BUC.4
-2100523 - ROBINET SFERA CU FLANSE DE 1" - BUC.3
-Procurare FILTRU Y D=1" - BUC.1

022 TRI1AA01C3 TONA 1.200
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

023 TRB05B29 TONA 1.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 90M

024 TRA02A15 TONA 1.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

025 IA06E1(asim) BUC.1
- MONTARE+ PROCURARE
CAZAN MURAL PT INCALZIRE CENTRALA-
AVIND P=28KW, CU FUNCTIONARE PE GAZE
CU GAZEIFICARE

Intocmit,
ing. Mioara Zavoianu