

EVALUARE CANTITATI DE LUCRARI PENTRU STRUCTURA DE REZISTENTA

A. INFRASTRUCTURA

1. Sapatura pentru fundatii	58,5 mc
2. Umpluturi compactate in jurul fundatiilor	11,5 mc
3. Pietris sub placa de pardoseala	3,56 mc
4. Preparare beton clasa C8/10 pentru umplutura trepte	19,5 mc
5. Preparare beton clasa C16/20 pentru cuzineti fundatii noi	27,5 mc
6. Preparare beton clasa C8/10 pentru placa de pardoseala	3,56 mc
7. Turnare beton	50,56 mc
8. Confectionarea armaturilor din otel beton pentru fundatii (diam 6-10mm)	945 kg
9. Confectionarea armaturilor din otel beton pentru fundatii (diam 12-16 mm)	361 kg
10. Montarea armaturilor din otel beton pentru fundatii	1306 kg
11. Cofraje din panouri refolosibile pentru fundatii	86 mp
12. Decofrarea betonului la fundatii	86mp
13. Confectionarea si montarea armaturilor pentru pardoseala (plasa de Buzau)	42 mp
14. Hidroizolatie sub pardoseala (folie PVC)	36 mp
15. Transportul materialelor (pamant si pietris) cu roaba	92,5 t
16. Transportul rutier al materialelor	92,5 t
17. Transportul materialelor cu camionul (fier, cofraje, etc)	3,0 t
18. Transportul betonului	131,5 t
19. Incarcarea materialelor in auto	95,5 t

B. SUPRASTRUCTURA

1. Preparare beton clasa C16/20 in stalpi	4,0 mc
2. Turnare beton clasa C16/20 in stalpi	4,0 mc

3. Confectionarea armaturilor din otel beton in stalpi (6-10mm)	161 kg
4. Confectionarea armaturilor din otel beton in stalpi (12-16mm)	538 kg
5. Montarea armaturilor din otel beton in stalpi	699 kg
6. Cofraje din panouri refolosibile pentru turnarea betonului in stalpi	50,4 mp
7. Decofrarea betonului la stalpi	50,4 mp
8. Preparare beton clasa C16/20 in grinzi si planseul de peste parter	9,6 mc
9. Turnare beton clasa C16/20 in grinzi si planseul de peste parter	9,6 mc
10. Confectionarea armaturilor in grinzi si planseul de peste parter (6-10mm)	750 kg
11. Confectionarea armaturilor in grinzi si planseul de peste parter (12-16mm)	532 kg
12. Montarea armaturilor in grinzi si planseul de peste parter	1282 kg
13. Cofraje pentru turnarea betonului in grinzi si planseul de peste parter	77,4 mp
14. Decofrarea betonului la grinzi si planseu	77,4 mp
15. Preparare beton clasa C16/20 in buiandrugi si centuri pod	4,2 mc
16. Turnare beton clasa C16/20 in buiandrugi si centuri pod	4,2 mc
17. Confectionarea armaturilor in buiandrugi si centuri pod (6-10mm)	160 kg
18. Confectionarea armaturilor in buiandrugi si centuri pod (12-16mm)	440 kg
19. Montarea armaturilor in buiandrugi si centuri pod	600 kg
20. Cofraje pentru turnarea betonului in buiandrugi si centuri la pod	28 mp
21. Decofrarea betonului la buiandrugi si centuri	28 mp
22. Sustinere cofraje – popi metalici	144 buc
23. Transportul materialelor cu camionul (fier, cofraje, etc)	5,00 t
24. Transportul betonului	46,50 t
25. Incarcarea materialelor in auto	5,00 t

C. ACOPERIS

1. Sarpanta din lemn	50 mp
----------------------	-------

ÎNTOCMIT:
ing. Gelu Găină