

La HCJA nr. \_\_\_\_\_

UAT Județul Argeș  
Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.UAT Suseni  
Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

RAJDA R.A.

Asocierea S.C.General Trust Argeș SRL(Lider de asociere)

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

S.C.Coni S.R.L. ( Asociat)

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

## PROTOCOL

### Părțile

**UAT Județul Argeș ( CUI 4229512)** cu sediul în Mun. Pitești, str. Piața Vasile Milea nr. 1, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul **Ion MÎNZÎNĂ**, în calitate de beneficiar al proiectului “*Modernizare DJ 659 Pitești-Bradu-Suseni-Gliganu de Sus-Bârlogu-Negrași-Mozăceni-Lim. Județul Dâmbovița, Km 0+000-58+320, L= 58,320 Km*”, finanțat prin Programul Regional 2021-2027, Prioritate P4.O regiune mai accesibilă. Obiectiv specific RSO 3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere,

**UAT SUSENI (CUI 4469523)** în calitate de beneficiar al proiectului ” *Înlocuire conductă rețea alimentare cu apă în satul Cerșani, pe aliniamentul DJ 659, comuna Suseni , județul Argeș* ”, cu sediul în comuna Suseni, tel.0248/699397, e-mail [primarie@suseni.cjarges.ro](mailto:primarie@suseni.cjarges.ro), reprezentată legal prin domnul **RADU Doru** - Primarul comunei Suseni.

**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGEȘ R.A. ( administrator DJ 659)** cu sediul în B.dul George Coșbuc nr.40, **Tel.** 0248/280.958 , **Fax.** 0248281962 , **E-mail:** rajdarges@yahoo.com, reprezentată legal prin doamna Director General ing. Alina **NICOLAU**

și

**ASOCIEREA: S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L.** cu sediul în mun.Pitești, Șoseaua Pitești-București, nr.866, județul Argeș, tel.0248.208.520, fax.0248.208.515, e-mail. [generaltrustarges@yahoo.com](mailto:generaltrustarges@yahoo.com), înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr.J2003000623033/17.03.2025, CUI RO15428170, cont RO 97 TREZ 0465069xxx004144, deschis la Trezoreria mun. Pitești, reprezentată de domnul Aurel STANCIU -(LIDER DE ASOCIERE) și **S.C. CONI S.R.L.** cu sediul în comuna Mănești, sat Mănești, Str.Principală nr.172, județul Prahova, tel.0244.531.283,

fax.0244.598.189, e-mail. [office@coni-ph.ro](mailto:office@coni-ph.ro), înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 29/ 2928/1992, CUI RO1310859, cont RO97BRDE300SV30091193000, reprezentată de domnul Gheorghe CRISTEA (ASOCIAT), în calitate de **ANTREPRENOR** pentru execuția lucrărilor în cadrul contractului de execuției a lucrărilor nr. 13638/936/892/21.05.2025 aferente obiectivului de investiție „**MODERNIZARE DJ 659: PITEȘTI – BRADU – SUSENI – GLIGANU DE SUS – BÂRLOGU – NEGRAȘI – MOZĂCENI – LIM. JUD. DÂMBOVIȚA, KM 0+000 – 58+320; L=58,320 KM**”, au convenit încheierea prezentului protocol cu privire la execuția lucrărilor derulate cu implicații asupra drumului județean DJ 659 pe sectorul cuprins între **km 12+635 și km 14+075, stânga**, situat în comuna Suseni, județul Argeș.

Astfel, lucrările propuse pentru realizarea obiectivului de investiții ”**Înlocuire conductă rețea alimentare cu apă în satul Cerșani, pe aliniamentul DJ 659, comuna Suseni , județul Argeș**”, afectează și interferează cu proiectul de modernizare D.J. 659 pe sectorul cuprins între km 12+635 și km 14+075, stânga, după cum urmează:

| Poziția km traseu     | Partea      | Tip lucrare                                    | Lungime traseu apă [m] |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Km 12+635 – km 13+430 | stânga      | Conductă apă Dn125mm, PN10                     | 795.00                 |
| Km 13+430 – km 14+075 | stânga      | Conductă apă Dn160mm, PN10                     | 645.00                 |
| Km 13+888             | transversal | Subtraversare DJ659 conductă apă DN110mm, PN10 | 15.00                  |
| Km 13+389             | stânga      | Intersecție cu drum lateral                    | -                      |
| Km 13+949             | stânga      | Intersecție cu drum lateral                    | -                      |

#### **ART. 1. OBLIGAȚIILE ȘI CONDIȚIILE TEHNICE PENTRU UAT COMUNA SUSENI**

Raportat la Punctul de vedere nr. 11372/03.06.2026 (proiectant) și nr. 1484/04.06.2026 (antreprenor), UAT Comuna Suseni se obligă să respecte următoarele condiții tehnice privind proiectul de înlocuire a conductei de apă:

- Lucrările la rețeaua de apă se vor executa obligatoriu înaintea demarării lucrărilor de modernizare a DJ 659. Execuția simultană este interzisă din cauza spațiului restrâns, a suprapunerii tehnologice și a riscurilor SSM.
- Beneficiarul , *UAT comuna Suseni* își asumă un termen ferm de finalizare a lucrărilor între km 12+635 și km 14+075 (stânga), pentru a nu periclita implementarea proiectului de modernizare a drumului județean.
- Pe parcursul execuției, constructorul rețelei de apă nu va afecta nicio altă zonă din culoarul de modernizare al DJ 659.
- La finalizarea rețelei de apă se vor efectua toate probele tehnologice, verificările și recepțiile necesare. Ulterior începerii modernizării drumului, nu se mai admit intervenții asupra amplasamentului.
- Obligația de a reface integral elementele DJ 659 (șanțuri/rigole, trotuare, sistem rutier, elemente auxiliare, rețele) afectate accidental de lucrări.
- Perioada de garanție pentru rețeaua de apă se corelează cu cea a modernizării drumului, fiind de **36 de luni** de la data recepției la terminarea lucrărilor de modernizare a DJ 659.
- Va stabili un program de lucru cu Antreprenorul drumului, respectând normele SSM. Înainte de începerea lucrărilor, va notifica în scris Asociera în vederea predării amplasamentului și trasării lucrărilor. După preluarea amplasamentului, executantul modernizării drumului va verifica capacele căminelor de apă pentru a se asigura că sunt adaptate specificului zonei (carosabil/pietonal) și le va aduce la cota finală a drumului., sub condiția art.8, pct.3.

- Va efectua teste de compactare a terenului pe traseul conductei de apă înainte de preluarea amplasamentului de către constructorul DJ 659.
- Se vor trasa lucrările proiectate pentru modernizarea drumului pentru a identifica fizic zonele de suprapunere. Toate datele colectate din teren vor fi transmise proiectantului modernizării drumului pentru analiză.
- Soluțiile tehnice finale vor fi elaborate astfel încât proiectul de modernizare să fie executat în conformitate cu condițiile de la acel moment din teren.
- După execuție, UAT Comuna Suseni va pune la dispoziție proiectul tehnic post-execuție (**As-Built**), în format letric și digital (.dwg, în coordonate Stereo 70).

## ART. 2 CERINȚE ȘI CONDIȚII TEHNICE SPECIFICE PRIVIND INTERFERENȚA PROIECTELOR

- Înlocuirea conductei rețelei de alimentare între km 12+635 și km 14+075 (stânga) se va realiza preponderent sub trotuarul proiectat și, pe anumite segmente, sub șanțul proiectat al drumului județean.
- Pentru asigurarea adâncimii de îngheț-dezghet și protejarea lucrărilor de pe DJ 659, conducta va fi pozată la o cotă de **minimum -1.10 m sub cota fundului șanțului proiectat**. Se vor respecta normele de pozare și subtraversare conform STAS 9312-87, aplicându-se cu prioritate adâncimea mai restrictivă impusă de profilul drumului și anume adâncimea minimă de pozare sub șanțul proiectat/rigolă proiectată să fie  $\geq 0.80\text{m}$ .
- Pe întregul traseu, la o înălțime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei/racordului, se va monta obligatoriu o folie (grilă) de avertizare din polietilenă.
- Căminul de aerisire (CA 1) de la km 12+635, căminul de vane (CV 1) de la km 13+888 și robinetul îngropat de la km 13+947 vor fi reamplasate și repositionate în afara amprizei trotuarului proiectat.
- Hidranții proiectați vor fi desființați/mutați în spațiul dintre trotuar și limita de proprietate, astfel încât să nu obstrucționeze scurgerea apelor sau trotuarul proiectat.
- Se interzice cu desăvârșire amplasarea căminelor de vane, a hidranților, a robinetilor îngropați, a căminelor de vizitare în albiile podețelor sau a altor construcții aferente rețelei de apă, în partea carosabilă, pe trotuare, în șanțuri, rigole ori în zona dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor.
- Umplutura de pământ deasupra conductei se va realiza în straturi succesive de maximum 20 cm. Fiecare strat va fi compactat mecanic până la atingerea unui grad de compactare Proctor de 95% pentru straturile inferioare și de până la 98% pentru straturile de suprafață.
- Nu se vor amplasa cămine de vizitare în albiile podețelor.
- Subtraversările drumurilor laterale de la km 13+109 (stânga), km 13+389 (stânga) și km 13+949 (stânga) se vor executa obligatoriu cu tub de protecție din oțel.
- Subtraversarea drumului județean de la km 13+888 se va realiza exclusiv prin foraj orizontal dirijat al conductei de apă, pe o lungime de  $L=15.00\text{ m}$ , utilizând un tub de protecție din oțel (OL219x8mm). Adâncimea forajului va fi de minimum 1.50 m față de cota actuală a axului drumului, pentru a evita intersectarea cu elementele structurale ale DJ659.
- UAT Comuna Suseni va asigura semnalizarea rutieră și protejarea perimetrului de lucru pe toată durata execuției, conform normelor în vigoare.

## ART. 3 TERMENUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

UAT Comuna Suseni se obligă să finalizeze lucrările pentru proiectul „Înlocuire conductă rețea alimentare cu apă în satul Cerșani, pe aliniamentul drumului județean DJ659, comuna Suseni, județul Argeș” la data de 15 septembrie 2026, data la care Antreprenorul va prelua amplasamentul pentru continuarea lucrărilor de modernizare a DJ 659.

#### **ART. 4 REGIMUL UTILITĂȚILOR ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE**

- UAT Comuna Suseni, în calitate de deținător al utilităților acceptate în zona drumului public, are obligația de a executa pe cheltuială proprie demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă aceste operațiuni vor fi impuse ulterior de modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului județean, potrivit art. 47, alin. (13) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.

#### **ART.5 ADAPTAREA PROIECTULUI ȘI FINANȚAREA COSTURILOR NEELIGIBILE**

- Prezentele condiții tehnice au fost elaborate în baza planului de situație proiectat al DJ659, a profilurilor transversale curente în această zonă, astfel încât să se poată corela și adapta proiectul de înlocuire conductă rețea de alimentare cu apă, puse la dispoziție și în conformitate cu datele tehnice valabile la data emiterii punctului de vedere nr. 11372/03.06.2026 emis de H.V.I.D. CONSULTING S.R.L. (proiectant) și punctului de vedere nr. 1484/04.06.2026 emis de S.C. General Trust Argeș S.R.L., iar UAT Comuna Suseni are obligația de a-și adapta proiectul tehnic pentru respectarea integrală a acestor cerințe.
- Toate cheltuielile neeligibile, costurile suplimentare sau modificările tehnice ce decurg din adaptarea proiectului, relocarea utilităților în afara amprizei drumului/trotuarelor, precum și probele și testele de laborator aferente rețelei de apă, vor fi suportate integral pe cheltuială proprie din bugetul local al UAT Comuna Suseni, fiind exclusă afectarea fondurilor eligibile ale proiectului de modernizare a DJ 659.

#### **ART. 6 RĂSPUNDERI, SANCTIUNI ȘI CONTRAVENȚII**

- Nerespectarea condițiilor tehnice impuse va conduce la respingerea recepției lucrărilor la rețeaua de apă și va atrage răspunderea exclusivă și nelimitată a UAT Comuna Suseni și a constructorului său pentru orice prejudicii sau degradări aduse proiectului de modernizare a drumului.
- Nerespectarea amplasamentelor autorizate sau a condițiilor tehnice constituie contravenție conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ambele cu modificările și completările ulterioare, atrăgând răspunderea civilă, administrativă sau penală, după caz.

#### **ART.7 OBLIGAȚIILE REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ARGEȘ R.A. (RAJDA)**

- Monitorizează respectarea condițiilor tehnice impuse prin prezentul protocol și prin avizele de specialitate emise pentru ambele proiecte.

#### **ART.8 OBLIGAȚIILE ASOCIERII (ANTREPRENORUL MODERNIZĂRII DRUMULUI)**

- Va participa la activitatea de predare a amplasamentului și de trasare a lucrărilor în urma notificării scrise transmise de UAT Comuna Suseni.
- Înainte de începerea lucrărilor, se va notifica în scris Asocierea S.C. GENERAL TRUST ARGES S.R.L. (Lider) – S.C. CONI S.R.L., în vederea predării amplasamentului și trasării lucrărilor. După preluarea amplasamentului, executantul modernizării drumului va verifica capacele căminelor de apă pentru a se asigura că sunt adaptate specificului zonei (carosabil/pietonal).
- Aducerea capacelor căminelor de apă la cota finală a drumului de către antreprenor este condiționată de inventarierea lucrărilor suplimentare și de emiterea unei Dispoziții de șantier de către proiectantul DJ 659, aprobată ulterior de Beneficiarul Județul Argeș, atât cantitativ, cât și valoric.

#### **ART. 9. DISPOZIȚII FINALE ȘI LITIGII**

- Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către toate părțile contractante și își produce efectele până la stingerea tuturor obligațiilor și corelarea perioadelor de garanție.

- Orice modificare sau completare a prezentului protocol se va face numai prin act adițional, semnat și însoțit de toate părțile semnatare.
- Litigiile de orice natură care ar putea izvorî din interpretarea sau executarea prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care o astfel de soluționare nu este posibilă, competența revine instanțelor de judecată din județul Argeș.

Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi, \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2026, în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**UAT JUDEȚUL ARGEȘ,  
PREȘEDINTE,  
Ion MÎNZÎNĂ**

**VICEPREȘEDINTE,  
Marius- Florinel NICOLAESCU**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Sorin IVAȘCU**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Alisa CIOBANU**

**UAT SUSENI  
PRIMAR,  
RADU Doru**

**RAJDA R.A.**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Ing. Alina NICOLAU**

**ASOCIEREA**

**S.C. GENERAL TRUST S.R.L.  
(Lider de asociere)  
S.C. CONI S.R.L. (Asociat)**

**prin Împuternicit S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L.  
(Lider de asociere)**

*Asistent manager de proiect,*  
**Dana ISTRĂTESCU**

*Responsabil tehnic,*

**Florina DUMINICĂ**

**Minodora SOARE**

**Mihaela ZAIDEL**

*Responsabil financiar*

**Ramona BRENCEA**

**Ramona GHEBARU**

***Responsabil juridic,***  
**Şef serviciu,**  
**Veronica STROE**