

**DESZAPEZIRE DRUMURI JUDETENE
PENTRU IARNA 2026 - 2027
JUDETUL ARGES
ANTEMASURATOARE**

1. 2200773 Material antiderapant (nisip) transportat in baza de deszapezire.
27463,51 t : 1.6 t/mc = 17164,69 mc

R = 17165 mc

2. 2205770 Sare gema industriala industriala transportata in baza de deszapezire.
8117,35 t

R = 8117,35 t

3. AUT 7403 Amestecarea mecanizata a nisipului cu sarea.
100% x 0.04 ore/tona x (27463,51 t + 8117,35 t) = 1423,23 ore

R = 1423 ore

4. TSC 03 F1 Incarcarea mecanizata in auto a amestecului.
100 % x 35580,86 t / 1.6 = 22238,03 mc

R = 222 smc

5. DI17C1

Curatire manuala a zapezii de pe drumuri unde nu se poate lucra mecanizat
inclusiv incarcare in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata
zapada afinata gros 26 la 35 cm
3000 mp x 40%

R = 12 smp

6. DI17K1

Curatire manuala a zapezii de pe drumuri unde nu se poate lucra
mecanizat inclusiv incarcare in vehicule sau depozitarea in gramezi prin
aruncarea cu lopata zapada inghetata gros 26 la 35 cm
3000 mp x 60%

R = 18 smp

7. TRA 01 A 40 Transportul amestecului (nisip + sare) de la baza de dezapezire, pe teren, pe o distanta medie de 40 km.

29080,86 t

R = 29081 t

8. TRA 01 A 30 Transportul amestecului (nisip + sare) de la baza de dezapezire, pe teren, pe o distanta medie de 30 km.

6500 t

R = 6500 t

9. AUT1146 ATB cu lama si RNSP

4590 ore

R = 4590 ore

10. AUT1145 ATB cu lama

4730 ore

R = 4730 ore

11. AUT1143 Autoremorcher pentru tractare si remorcare

110 ore

R = 110 ore

12. AUT3553 Buldozer pe senile 65 – 80 CP

110 ore

R = 110 ore

13. DI 18 K1 Incarcator frontal pe pneuri avand cupa de min 2 mc

R = 620 ore

14. AUT1383 Tractor cu lama

1130 ore

R = 1130 ore

15. AUT1384 Tractor cu lama si RNSP

1100 ore

R = 1100 ore

16. DI 18 H1 Autogreder

R = 480 ore

17. AUT1385 Tractor cu plug

220 ore

R = 220 ore

18. DI 18 J1 Buldoexcavator

R = 387 ore

19. DH 19 A1 Montarea panourilor de parazapezi

R = 1285 buc

20. TRA 01 A 50 Transportul panourilor, pe o distanta medie de 50 km.

R = 33.5 t

21. DH 20 A1 Demontarea panourilor de parazapezi

R = 1285 buc

22. TRA 01 A 50 Transportul panourilor, pe o distanta medie de 50 km.

R = 33.5 t

23. XA01RON Diferenta pret autoutilitare

R = 80770 lei

24. YB 01 RON Ore informare.

121 zile x 24 ore / zi x 5 districte = 14520 ore informare

14520 ore x 31,895 lei / ora = 463115,4 lei

R = 463115,4 lei

25. YB 02 RON Utilaje in asteptare.

UTILAJE	Nr. utilaje (buc)	Zile program	Ore/zi astept.	Pret lei/ora astept.	TOTAL
Tractor cu lama	10	121	4	60	290400
Incarcator frontal	7	121	4	82,58	279781,04
ATB cu lama	19	121	4	90,76	834628,96
Tractor cu lama si RNSP	6	121	4	70	203280
Buldoexcavator	21	121	4	70,39	715443,96
Buldozer	1	121	4	50	24200
ATB cu lama si RNSP	18	121	4	94,26	821193,12
Autoremorcher	1	121	4	60	29040
Autogreder	4	121	4	91,87	177860,32
Tractor cu plug	2	121	4	40	38720
Autoutilitara	5	121	4	15,01	36324,20
					3450871,60

R = 3450871,60 lei

ÎNTOCMIT,
Radu Ramona

**DESZAPEZIRE DRUMURI JUDETENE
PENTRU IARNA 2026 - 2027
JUDETUL ARGES**

CALCUL PRETURI PONDERATE MATERIALE

Pp nisip = $[4000 \text{ t} \times 103 \text{ lei/t} + 3000 \text{ t} \times 95 \text{ lei/t} + 1000 \text{ t} \times 97 \text{ lei/t} + 1923 \text{ t} \times 80,33 \text{ lei/t} + 3000 \text{ t} \times 109 \text{ lei/t} + 3500 \text{ t} \times 94 \text{ lei/t} + 3077 \text{ t} \times 91 \text{ lei/t} + 2000 \text{ t} \times 114,33 \text{ lei/t} + 3000 \text{ t} \times 74 \text{ lei/t} + 2963,51 \text{ t} \times 0 \text{ lei/t stoc}] : 27463,51 \text{ t} = 2335141,59 \text{ lei} : 27463,51 \text{ t} = 85,02 \text{ lei/t} = \mathbf{136,04 \text{ lei/mc}}$

Pp sare = $(577 \text{ t} \times 406 \text{ lei/t} + 600 \text{ t} \times 463,2 \text{ lei/t} + 900 \text{ t} \times 463,2 \text{ lei/t} + 1050 \text{ t} \times 441,2 \text{ lei/t} + 923 \text{ t} \times 379,68 \text{ lei/t} + 300 \text{ t} \times 463,8 \text{ lei/t} + 900 \text{ t} \times 428 \text{ lei/t} + 1200 \text{ t} \times 379,6 \text{ lei/t} + 900 \text{ t} \times 450 \text{ lei/t} + 767,35 \text{ t} \times 0 \text{ lei/t stoc}) : 8117,35 \text{ t} = 3119526,6 \text{ lei} : 8117,35 \text{ t} = 384,30 \text{ lei/t} = \mathbf{0,384 \text{ lei/kg}}$

CALCUL PRETURI PONDERATE TARIFE ACTIONARE

- **Tractor cu lama**

$(200 \text{ ore} \times 300 \text{ lei/ora} + 280 \text{ ore} \times 300 \text{ lei/ora} + 50 \text{ ore} \times 300 \text{ lei/ora} + 400 \text{ ore} \times 300 \text{ lei/ora} + 200 \text{ ore} \times 300 \text{ lei/ora}) : 1130 \text{ ore} = 300 \text{ lei/ora}$

- **Tractor cu plug**

$(110 \text{ ore} \times 200 \text{ lei/ora} + 110 \text{ ore} \times 200 \text{ lei/ora}) : 220 \text{ ore} = 200 \text{ lei/ora}$

- **ATB cu lama**

$(200 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 400 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 280 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 300 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 300 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 300 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 600 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 600 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 250 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 1800 \text{ ore} \times 460 \text{ lei/ora}) : 4730 \text{ ore} = 453,81 \text{ lei/ora}$

- **ATB cu lama si RNSP**

$(250 \text{ ore} \times 470 \text{ lei/ora} + 600 \text{ ore} \times 470 \text{ lei/ora} + 140 \text{ ore} \times 470 \text{ lei/ora} + 500 \text{ ore} \times 470 \text{ lei/ora} + 300 \text{ ore} \times 470 \text{ lei/ora} + 150 \text{ ore} \times 470 \text{ lei/ora} + 150 \text{ ore} \times 470 \text{ lei/ora} + 500 \text{ ore} \times 470 \text{ lei/ora} + 800 \text{ ore} \times 470 \text{ lei/ora} + 600 \text{ ore} \times 470 \text{ lei/ora} + 600 \text{ ore} \times 480 \text{ lei/ora}) : 4590 \text{ ore} = 471,31 \text{ lei/ora}$

- **Incarcator frontal**

$(100 \text{ ore} \times 400 \text{ lei/ora} + 60 \text{ ore} \times 400 \text{ lei/ora} + 100 \text{ ore} \times 400 \text{ lei/ora} + 90 \text{ ore} \times 400 \text{ lei/ora} + 90 \text{ ore} \times 400 \text{ lei/ora} + 80 \text{ ore} \times 400 \text{ lei/ora} + 100 \text{ ore} \times 480 \text{ lei/ora}) : 620 \text{ ore} = 412,90 \text{ lei/ora}$

- **Tractor cu lama si RNSP**

$(300 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 300 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 500 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora}) : 1100 \text{ ore} = 350 \text{ lei/ora}$

- **Buldoexcavator**

$(200 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 270 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 43 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 151 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 100 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 113 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 226 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 157 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 300 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 100 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 50 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 200 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 100 \text{ ore} \times 350 \text{ lei/ora} + 300 \text{ ore} \times 365 \text{ lei/ora SUT}) : 2310 \text{ ore} = 351,95 \text{ lei/ora}$

- **Buldozer**

$110 \text{ ore} \times 250 \text{ lei/ora}$

- **Autoremorcher**

$110 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora}$

- **Autogreder**

$(110 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 110 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 110 \text{ ore} \times 450 \text{ lei/ora} + 150 \text{ ore} \times 480 \text{ lei/ora}) : 480 \text{ ore} = 459,37 \text{ lei/ora}$

- **Autoutilitara**

80770 lei

Calcul pret TRA01A40

40 km/sens x 2 sensuri x 9 lei/km : 24 t = 30 lei/t

Calcul pret TRA01A30

30 km/sens x 2 sensuri x 9 lei/km : 24 t = 22,5 lei/t

CALCUL PRET TRANSPORT TRA01A50 parazapezi

50 km x 2 sensuri x 8 lei /km : 15 t = 53,84 lei/t

CALCUL PRETURI PONDERATE TARIFE ASTEPTARE

- **Tractor cu lama**
1130 ore x 60 lei/ora
- **Incarcator frontal** (520 ore x 80 lei/ora + 100 ore x 96 lei/ora): 620 ore = 82,58 lei/ora
- **ATB cu lama**
(2930 ore x 90 lei/ora + 1800 ore x 92 lei/ora): 4730 ore = 90,76 lei/ora
- **Tractor cu lama si RNSP**
1100 ore x 70 lei/ora
- **Buldoexcavator**
(2010 ore x 70 lei/ora + 300 ore x 73 lei/ora) : 2310 ore = 70,39 lei/ora
- **ATB cu lama si RNSP**
(3990 ore x 94 lei/ora + 600 ore x 96 lei/ora) : 4590 ore = 94,26 lei/ora
- **Buldozer**
110 ore x 50 lei/ora
- **Autoremorcher**
110 ore x 60 lei/ora
- **Autogreder**
(330 ore x 90 lei/ora + 150 ore x 96 lei/ora): 480 ore = 91,87 lei/ora
- **Tractor cu plug**
220 ore x 40 lei/ora
- **Autoutilitara**
15,01 lei/ora

**DIRECTOR ECONOMIC SI
INFRASTRUCTURA RUTIERA
EC. CLAUDIA GHITA**

CENTRALIZATORUL

Necesarului de utilaje, mijloace de transport si echipamente prevazute in planul operativ de actiune pentru iarna 2026-2027

Nr. Crt.	Denumirea utilajului si echipamentului	TOTAL (licitate + regie proprie)	DISTRICT PITESTI		DISTRICT CEPARI		DISTRICT CATEASCA		DISTRICT HARSESTI		DISTRICT BUZOESTI	
			licitate	regie proprie	licitate	regie proprie	licitate	regie proprie	licitate	regie proprie	licitate	regie proprie
1	Tractor cu lama	10			1				3		6	
2	Incarcator frontal	7			1			1	2		3	
3	ATB cu lama	19	10	1	4			3	1			
4	Tractor cu lama si RNSP	6									6	
5	Buldoexcavator	21	13	1	4						3	
6	Buldozer	1			1							
7	ATB cu lama si RNSP	18	9	1	3	1	1		1		2	
8	Autoremorcher	1			1							
9	Autogreder	4	2	1	1							
10	Tractor cu plug	2	2									
11	Autoutilitara	5		1		1		1		1		1
	TOTAL	94	36	5	16	2	1	5	7	1	20	1

Formularul F3

Obiectivul: 0044 45230000 DESZAPEZIRE
 Obiectul: 0009 45230000 DESZAPEZIRE IARNA 2026 - 2027
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta IAR011 DESZAPEZIRE IARNA 2026 - 2027

Categoria de lucrari: 2500
 Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	2200773 NISIP	M.C.	17165.000	136.04 0.00 0.00 0.00	2335126.60	0.00	0.00	0.00	2335126.60
002	2205770 SARE GEMA INDUSTRIALA TIP 1 S 2906	TONA	8117.350	384.30 0.00 0.00 0.00	3119497.60	0.00	0.00	0.00	3119497.60
003	AUT7403 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC	ORA	1423.000	0.00 0.00 351.95 0.00	0.00	0.00	500824.85	0.00	500824.85
004	TSC03F1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	222.000	0.00 0.00 791.89 0.00	0.00	0.00	175799.02	0.00	175799.02
005	DI17C1 CURAT MANU A ZAPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VAHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 26 LA	100 MP.	12.000	0.00 76.64 0.00 0.00	0.00	919.72	0.00	0.00	919.72
006	DI17K1 CURAT MANU A ZAPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA INGHET GROS 26 LA	100 MP.	18.000	0.00 144.42 0.00 0.00	0.00	2599.56	0.00	0.00	2599.56
007	TRA01A40 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.	TONA	29081.000	0.00 0.00 0.00 30.00	0.00	0.00	0.00	872430.00	872430.00
008	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	TONA	6500.000	0.00 0.00 0.00 22.50	0.00	0.00	0.00	146250.00	146250.00
009	AUT1146 ATB CU LAMA SI RNSP	ORA	4590.000	0.00 0.00 471.31 0.00	0.00	0.00	2163312.90	0.00	2163312.90
010	AUT1145 ATB CU LAMA	ORA	4730.000	0.00 0.00 453.81 0.00	0.00	0.00	2146521.30	0.00	2146521.30
011	AUT1143 TRAILER	ORA	110.000	0.00 0.00 450.00 0.00	0.00	0.00	49500.00	0.00	49500.00
012	AUT3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	ORA	110.000	0.00 0.00 250.00 0.00	0.00	0.00	27500.00	0.00	27500.00
013	DI18K1 UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR.STR.CUAUTOINCARCATOR CU CUPA 1,6-2,5 MC	ORA	620.000	0.00 0.00 412.90 0.00	0.00	0.00	255998.00	0.00	255998.00
014	AUT1383 TRACTOR CU LAMA	ORA	1130.000	0.00 0.00 300.00 0.00	0.00	0.00	339000.00	0.00	339000.00
015	AUT1384 TRACTOR CU LAMA SI RNSP	ORA	1100.000	0.00 0.00 350.00 0.00	0.00	0.00	385000.00	0.00	385000.00
016	DI18H1 UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR.STR.CUAUTOGREDER 110 KW	ORA	480.000	0.00 0.00 459.37 0.00	0.00	0.00	220497.60	0.00	220497.60
017	AUT1385 TRACTOR CU PLUG	ORA	220.000	0.00 0.00 200.00	0.00	0.00	44000.00		

			0.00			0.00	44000.00
018	DI18J1	ORA	387.000	0.00	0.00		
	UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE		0.00		0.00		
	DR.STR CUAUTOINCARCATOR CU CUPA 1,1-1,5		351.95			136204.65	
	MC		0.00			0.00	136204.65
019	DH19A1	BUC.	1285.000	0.00	0.00		
	MONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN		18.66		23976.27		
	METAL,CU AN-CORE		0.00			0.00	
			0.00			0.00	23976.27
020	TRA01A50	TONA	33.500	0.00	0.00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		0.00		0.00		
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		0.00			0.00	
	DIST.= 50 KM.		53.84			1803.64	1803.64
021	DH20A1	BUC.	1285.000	0.00	0.00		
	DEMONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN		10.24		13155.39		
	METAL CU ANCORE		0.00			0.00	
			0.00			0.00	13155.39
022	TRA01A50	TONA	33.500	0.00	0.00		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		0.00		0.00		
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		0.00			0.00	
	DIST.= 50 KM.		53.84			1803.64	1803.64
023	XA01RON	LEI.	80770.000	0.00	0.00		
	DIFERENTA PRET TRANSPORT AUTO - RON		0.00		0.00		
			0.00			0.00	
			1.00			80770.00	80770.00
024	YB01RON	LEI.	463115.400	0.00	0.00		
	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON		1.00		463115.40		
			0.00			0.00	
			0.00			0.00	463115.40
025	YB02RON	LEI.	900000.000	0.00	0.00		
	DIFERENTA PRET UTILAJ - RON		0.00		0.00		
			1.00			900000.00	
			0.00			0.00	900000.00
025	YB02RON	LEI.	900000.000	0.00	0.00		
	DIFERENTA PRET UTILAJ - RON		0.00		0.00		
			1.00			900000.00	
			0.00			0.00	900000.00
025	YB02RON	LEI.	900000.000	0.00	0.00		
	DIFERENTA PRET UTILAJ - RON		0.00		0.00		
			1.00			900000.00	
			0.00			0.00	900000.00
026	YB02RON	LEI.	750871.600	0.00	0.00		
	DIFERENTA PRET UTILAJ - RON		0.00		0.00		
			1.00			750871.60	
			0.00			0.00	750871.60

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
8124.76	5454624.21	503766.34	9895029.93	1103057.28	16956477.75

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 9895029.93
Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	1 022 287.28
-Diferenta transport auto (RON)	80 770.00

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

(503766.34 + 9895029.93 * 0.000 + 1103057.28 * 0.000) * 0.022500 =	11 334.74
--	-----------

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
8124.76	5454624.21	515101.08	9895029.93	1103057.28	16967812.49

Cheltuieli indirecte:

16967812.49 * 0.15000 =	2 545 171.98
-------------------------	--------------

Profit:

19512984.47 * 0.07000 =	1 365 908.92
-------------------------	--------------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 20878893.39 * 21.0% =	4 384 567.61
TOTAL cu TVA	25 263 461.00

DIRECTOR ECONOMIC SI
INFRASTRUCTURA RUTIERA
EC. CLAUDIA GHITA

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lucrarea: DESZAPEZIRE

Devize: IAR011

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200773 NISIP	M.C.	17165.00	136.040	2335126.60		0.017
2	2205770 SARE GEMA INDUSTRIALA TIP 1 S 2906	TONA	8117.35	384.300	3119497.60		8117.350
3	2900773 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 9CM S4342	M.C.	9.00	0.000	0.00		7.196
4	3805425 SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32 S 889	KG	218.45	0.000	0.00		0.218
T O T A L				RON	5454624.21		8124.782
				EURO			

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: DESZAPEZIRE

Devize: IAR011

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	128 PAVATOR	1164.184	31.895	37131.66	37131.66
2	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	110.340	31.895	3519.28	3519.28
3	9999 DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI			463115.40	463115.40
	T O T A L	1274.524	RON	503766.34	503766.34
			EURO		112631.37

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: DESZAPEZIRE

Devize: IAR011

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	1143 TRAILER	110.000	450.000	49500.00
2	1145 ATB CU LAMA	4730.000	453.810	2146521.30
3	1146 ATB CU LAMA SI RNSP	4590.000	471.310	2163312.90
4	1383 TRACTOR CU LAMA	1130.000	300.000	339000.00
5	1384 TRACTOR CU LAMA SI RNSP	1100.000	350.000	385000.00
6	1385 TRACTOR CU PLUG	220.000	200.000	44000.00
7	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	499.500	351.950	175799.02
8	3547 AUTOGREDER DE SI PESTE 175CP	480.000	459.370	220497.60
9	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	110.000	250.000	27500.00
10	7403 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC	1423.000	351.950	500824.85
11	7404 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0 -1,49	387.000	351.950	136204.65
12	7405 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5 -2,5	620.000	412.900	255998.00
13	7908 DIFERENTA PRET UTILAJE MII LEI			3450871.60
	T O T A L	15399.500	RON	9895029.93
			EURO	

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: DESZAPEZIRE

Devize: IAR011

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	35648.000				1103057.28
1.001	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	6500.000			22.500	146250.00
1.002	TRA01A40 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.	29081.000			30.000	872430.00
1.003	TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	67.000			53.840	3607.28
1.004	Diferenta pret transport auto					80770.00
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	35648.000			RON EURO	1103057.28

**REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A.**

Nr. _____ / _____

**APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
ING. ALINA NICOLAU**

**C E N T R A L I Z A T O R
DEVIZ ESTIMATIV
DESZAPEZIRE IARNA 2026 - 2027**

Nr. Crt.	Denumirea lucrarii	Valoare (LEI)
1.	DESZAPEZIRE DRUMURI JUDETENE IARNA 2026-2027	20.878.893,39
	T.V.A. 21%	4.384.567,61
	TOTAL GENERAL	25.263.461,00

**DIRECTOR ECONOMIC SI
INFRASTRUCTURA RUTIERA
EC. CLAUDIA GHITA**