Informații publice

conform art. 314 alin. (2), alin (5), alin. (6), alin. (7), alin. (8), alin. (9) din Legea nr. 169/2026 privind codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor

a) **AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 25627/03/04.11.2026**

b) **”POD PESTE RÂUL ARGEŞ PE DJ 703H, CURTEA DE ARGEȘ - VALEA DANULUI”**

Descrierea proiectului:

1.Pod nou peste râul Argeș pe DJ703H, peste Râul Argeș, (km 0+597 conf. cadastru), L=115,20 m.

- Podul nou propus va fi realizat pe amplasamentul podului existent, lucrările fiind situate pe teritoriile administrative ale municipiului Curtea de Argeș și comunei Valea Danului. Investiția se va realiza pe imobile aparținând domeniului public al județului Argeș, precum și pe terenuri din domeniului public al statului, aflate în administarea Administrației Naționale “Apele – Române” prin A.B.A. Argeș – Vedea, respectiv albia râului Argeș. În scopul realizării investiției, UAT Județul Argeș a încheiat protocoale de colaborare cu Administrația Națională “Apele – Române”, prin A.B.A. Argeș – Vedea, precum și cu municipiul Curtea de Argeș.
- Demolarea podului existent peste râul Argeș la km 0+597, având lungimea totală de L=158,40m: demolare completă a suprastructurii și a infrastructurii.
- Execuție pod nou cu 5 deschideri 18.00m+3x24.00m+18.00m, lungime suprastructură 108,24m, lungimea totală de 115,20m și lățimea suprastructurii de 11,40m. Podul este încadrat în clasa de consecințe CC2 (categoria de importanță „C” - construcții de importanță normală).
- Execuție pod nou cu 5 deschideri 18.00m+3x24.00m+18.00m, lungime suprastructură 108,24m, lungimea totală de 115,20m și lățimea suprastructurii de 11,40m. Podul este încadrat în clasa de consecințe CC2 (categoria de importanță „C” - construcții de importanță normală).
- **Suprastructura:** în secțiune transversală suprastructura este realizata din 9 grinzi prefabricate precomprimate cu armatura aderenta, tip T, joantive, solidarizate printr-o placa de suprabetonare din beton armat. Podul are partea carosabila de 7.80m lățime mărginita de trotuare denivelate cu lățimea de 1.50m.
- **Infrastructura:** Infrastructurile sunt alcătuite din doua culei și patru pile din beton armat, fundate indirect;
- **Amenajare rampe:** Racordarea podului cu terasamentele se realizează cu plăci de racordare din beton armat, precum si cu sferturi de con pereate la culeea Valea Danului și taluz pereat la culeea Curtea de Argeș.

2.Instalații de iluminat stradal: pe zona pod-rampe se va realiza iluminat cu lămpi solare cu senzori de intensitate luminoasă.

3.Lucrări de amenajarea albiei: reprofilarea și curățarea albiei pe o lungime totală de 450m, (300m amonte,150m aval);

- Execuție pinten de protecție pentru pragul existent realizat din beton in aval de al doilea prag pe toata lățimea albiei;
- Execuție rizbermă de piatra pentru împiedicarea afuierilor in aval de pintenul de protecție;
- Execuție ziduri de gabioane pe ambele maluri.
- Retaluzarea si pereerea taluzului mal stâng pe zona in care malurile sunt protejate cu ziduri de gabioane.
- Realizarea la capetele zidului de gabioane a unor ziduri cu beton la fiecare capăt.

Circulația rutieră pe timpul execuției lucrărilor se va desfășura pe rute provizorii: amenajare Cerbureni – DC253 – DJ703H sau traversare râul Argeș Str. Barajului – st. Marina - DJ703H, conform planșei nr.01-Plan de amplasament.

4.Organizarea de şantier se va amenaja pe un teren aparținând domeniului public al statului, aflat în administarea Administrației Naționale “Apele – Române” prin A.B.A. Argeș – Vedea și aprobat în baza Protocolului sus-menționat. Amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Valea Danului.

c) **Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. şi coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T**. – *Nu este cazul;*

d) **Retragerile construcţiilor de la limitele de proprietate:** *Nu este cazul;*

e) **Suprafeţele:**
   - construită la sol: 19827,45mp;
   - construită pe fiecare nivel: *Nu este cazul;*
   - construită desfăşurată: *Nu este cazul;*

f) **regimul de înălţime, numărul de niveluri subterane şi supraterane pentru fiecare construcţie, şi înălţimile construcţiilor, la cornişă şi maximă pentru fiecare construcţie):** *Nu este cazul;*

g) **Avizul autorităţii competente în domeniul protejării patrimoniului cultural:** *Nu este cazul;*

h) **Avizul A.P.M. Argeș:** *Decizia etapei de încadrare nr. 291/22.06.2026;*

i) **Planul de situaţie:** *1 planșă;*

j) **<u>Planuri cu toate faţadele</u>:** *Nu este cazul;*

<u>Data finalizării operaţiunilor de publicitate de către emitentul A.C. - C.J. Argeş</u>: *10.11.2026*

<u>NOTĂ</u>: *în conformitate cu prevederile art. 314 alin. (9) din Legea nr. 169/2026, documentele care au caracter public potrivit Legii se pot solicita spre studiu la sediul C. J. Argeș*