
## Secțiune caracteristică prin rândurile de module, la pasul din planul P01 (cote în metri)

← SUD NORD →

La amiază pe 21 decembrie, umbra rândului din față acoperă 0,9 m (18,8 %) din marginea de jos a rândului următor; pierderea anuală din umbrire este de 3,05 %.




Eninvest Holding Realto SRL
CUI: 45987689

CERTIFICAT DE AUTORIZARE
Dragoș GEORGESCU

COSTAN I. IONEL-DĂNUȚ
ROMÂNIA
MDLPA
NR. 12089
INGINER - VERIFICATOR PROIECTE