

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

MODERNIZARE DJ 703 B COSTESTI (DN65A) – SERBANESTI (DJ659), KM 60+325 - 68+783, L = 8,458 KM, LA COSTESTI SI ROCIU

1. Valoarea totala (INV) : 15,984,881.68 lei inclusiv TVA
Din care constructii – montaj (C+M) : 14,326,085.05 lei inclusiv TVA

2. Durata de realizare a lucrarilor de constructie este de 7 luni.

3. Capacitati (in unitati fizice si valorice)

3.1. Capacitati fizice

- Lungime drum:	8.458 km
- Latime parte carosabila:	2 x 3.00 m
- Latime acostamente:	2 x 1.00 m
din care banda de incadrare:	2 x 0.25 m
- Amenajare drumuri laterale pe L = 25 m:	25 buc
- Podete tubulare DN 600 la drumuri laterale:	25 buc
- Podete tubulare DN 800:	9 buc
- Podete tubulare DN 1000:	4 buc
- Podete dalat tip D5:	1 buc
- Semnalizare si marcaje longitudinale si transversal:	
* marcaje rutiere longitudinale si transversale:	8.458 km
* indicatoare rutiere:	99 buc
- Scurgerea apelor:	
* santuri din pamant:	6,919.00 m
* santuri pereate:	6,199.00 m

3.2. Capacitati valorice

- Suprastructura drum:	10.261734,29 lei fara TVA
- Santuri pereate:	698.131,02lei fara TVA
- Podete tubulare noi DN1000:	80.429,48 lei fara TVA
- Podete tubulare noi DN800:	162.940,06 lei fara TVA
- Podet nou dalat D5:	80.708,65 lei fara TVA
- Drumuri laterale:	580.307,17 lei fara TVA
- Accese la proprietati:	36.877,48 lei fara TVA
- Marcaje si semnalizare:	78.443,55 lei fara TVA
- Organizare de santier:	59,155.22 lei fara TVA

