

**REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A.**

IN SEDINTA DIN DATA DE

.....

C.T.E. a aprobat obiectivul de investitii :

**Modernizare DJ 738 Poienari (DN 73 km 44+500) –
Jugur – Draghici - Mihaesti (DC 11), km 10+200-km
13+600, L = 3,4 km, judetul Arges**

DIRECTOR GENERAL

ALINA NICOLAU

AVIZ NR.....

Asocierea S. C. IDA PROJECTS S.R.L.- S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L.,
depune spre avizare documentatia tehnico – economica pentru obiectivul de investitii :
**Modernizare DJ 738 Poienari (DN 73 km 44+500) – Jugur – Draghici - Mihaesti (DC 11),
km 10+200-km 13+600, L = 3,4 km, judetul Arges**

PROIECTANT : Asocierea **S.C. IDA PROJECTS S.R.L - S.C. RIA
DESIGN CONSULTING S.R.L**
FAZA DE PROIECTARE: **DALI, expertiza tehnica, studii de teren**
BENEFICIAR: **REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA**
ORDONATOR DE CREDITE: **Director General RAJD Arges RA**

In urma examinarii documentatiei de avizare,expertiza tehnica si studii de teren se
constata ca aceasta indeplinesc normele, normativele si prescriptiile tehnice ale activitatii de
investitii – constructii si ca indeplinesc conditiile date de legile in vigoare pentru aprobare si
promovare.

Ca urmare se acorda :

AVIZ FAVORABIL

Pentru documentatia de avizare a lucrarilor de interventii a obiectivului : **Modernizare
DJ 738 Poienari (DN 73 km 44+500) – Jugur – Draghici - Mihaesti (DC 11), km 10+200-
km 13+600, L = 3,4 km, judetul Arges** cu indicatorii tehnico – economici si caracteristicile
din anexa.

COMISIA

Presedinte comisie – Pintilie Iuliana
Membru - Nicoara Cornelia
Membru - Anghel Alina

ANEXA LA AVIZ NR. 15/10.01.2012

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AL
OBIECTIVULUI DE INVESTITII**

**Modernizare DJ 738 Poienari (DN 73 km 44+500) – Jugur – Draghici - Mihaesti
(DC 11), km 10+200-km 13+600, L = 3,4 km, judetul Arges**

TITULAR : REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA
BENEFICIAR : REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA

AMPLASAMENT : comunele Poienarii de Muscel si Mihaesti

obiectivul se desfasoara pe o lungime de 3,4 km (km 10+200-13+600) ce se afla in
proprietatea : **domeniului public**

Solutii propuse in cadrul DALI in conformitate cu expertiza tehnica:

1. sistem rutier cu imbracaminte asfaltica
2. sistem rutier cu imbracaminte din beton de ciment BcR4

**I. STRUCTURA CONSTRUCTIVA conform scenariului nr. 1 recomandat in expertiza
tehnica si rezultat ca urmare a selectarii si justificarii optiunilor:**

PARTEA CAROSABILA (dupa scarificarea sau sapatura strat existent cu reprofilarea stratului
rezultat cu minim 10 cm balast)

- 4 cm strat de uzura BA 16 /BAPC16
- 6 cm strat de legatura BAD 22,4 / BADPC22,4
- 15 cm strat din piatra sparta
- 20 cm strat din balast

ACOSTAMENTE

- piatra sparta /consolidate

DRUMURI LATERALE

- 2 drumuri laterale cu o lungime de 10 m si o latime de 3 m.

SCURGEREA APELOR

- 2 buc podete Ø 800
- 4 buc podete Ø 600
- 4 buc podete Ø 1000
- 1 buc podet Ø 500
- 1 buc podet P2
- 1552 m - rigole betonate

- 283 m – santuri betonate
- 102 buc. – accese proprietati

SIGURANTA CIRCULATIEI

- 94 m – zid sprijin gabioane
- 350 ml – fundatie tip L
- 3400 m – parapeti metalici
- 30 buc. – indicatoare rutiere
- 34 buc. – borne hectometrice
- 3 buc. – borne kilometrice
- 3,4 km – marcaje

II. CARACTERISTICI ALE CONSTRUCTIEI :

- 3, 4 km – lungime totala
- 8 m – latime platforma
- 6 m – latime parte carosabila
- 2x 1 m - acostamente

STRUCTURA DALI :

1. PIESE SCRISE DALI

- informatii generale privind obiectivul
- situatia existenta si necesitatea executarii lucrarilor de interventii
- descrierea constructiei existente
- concluziile expertizei tehnice
- identificarea scenariilor tehnico – economice si analiza detaliata a acestora
- graficul de executie
- costuri estimative
- evaluarea indicatorilor fizici si economici
- concluziile expertizei tehnice
- identificarea scenariilor si analiza acestora
- durata de realizare
- deviz general
- scenariul / optiunea tehnico – economica optima recomandata
- urbanism, acorduri si alte avize conforme
- antemasuratoare

2. PIESE DESENATE DALI

- plan de incadrare in zona
- plan de situatie,
- profil longitudinal ,
- profile transversal tip
- detalii podete Ø 500, 600,800,1000
- detaliu podet tip 2, rigola ranforsata , fundatie parapet adancita, gabioane

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei: 13.628.806,72 lei cu TVA
 Constructii montaj : 10.554.730,28 lei cu TVA
 Durata de realizare : 13 luni (P+E)