

**REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A.**

IN SEDINTA DIN DATA DE

.....

C.T.E. a aprobat obiectivul de investitii :

**Modernizare DJ 739 Barzesti – Negresti – Zgriptesti –
Beleti, km 9+800-12+000, L = 2,2 km, judetul Arges**

**DIRECTOR GENERAL
ALINA NICOLAU**

AVIZ NR.....19.....

Asocierea S. C. IDA PROJECTS S.R. L.- S.C. RIA DESIGN CONSULTING S.R.L.,
depune spre avizare documentatia tehnico – economica pentru obiectivul de investitii :
"Modernizare DJ 739 Barzesti – Negresti – Zgriptesti – Beleti, km 9+800-12+000, L = 2,2
km, judetul Arges "

PROIECTANT : Asocierea S.C. IDA PROJECTS S.R.L - S.C. RIA
DESIGN CONSULTING S.R.L
FAZA DE PROIECTARE: DALI, expertiza tehnica, studii de teren
BENEFICIAR: REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA
ORDONATOR DE CREDITE: Director General RAJD Arges RA

In urma examinarii documentatiei de avizare,expertiza tehnica si studii de teren se
constata ca aceasta indeplinesc normele, normativele si prescriptiile tehnice ale activitatii de
inverstitii – constructii si ca indeplinesc conditiile date de legile in vigoare pentru aprobare si
promovare.

Ca urmare se acorda :

AVIZ FAVORABIL

Pentru documentatia de avizare a lucrarilor de interventii a obiectivului : **Modernizare
DJ 739 Barzesti – Negresti – Zgriptesti – Beleti, km 9+800-12+000, L = 2,2 km, judetul
Arges** cu indicatorii tehnico – economici si caracteristicile din anexa.

COMISIA

Presedinte comisie – Pintilie Iuliana
Membru - Nicoara Cornelia
Membru - Anghel Alina

ANEXA LA AVIZ NR. 19/10.02.2016

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AL
OBIECTIVULUI DE INVESTITII**

**Modernizare DJ 739 Barzesti – Negresti – Zgriptesti – Beleti, km 9+800-12+000,
L = 2,2 km, judetul Arges**

TITULAR : REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA
BENEFICIAR : REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA

AMPLASAMENT : comuna Beleti – Negresti

obiectivul se desfasoara pe o lungime de 2,2 km (km 9+800-12+000) ce se afla in proprietatea
: domeniului public

Solutii propuse in cadrul DALI in conformitate cu expertiza tehnica:

sistem rutier cu imbracaminte asfaltica

sistem rutier cu imbracaminte din beton de ciment BcR4

**I. STRUCTURA CONSTRUCTIVA conform scenariului nr. 1 recomandat in expertiza
tehnica si rezultat ca urmare a selectarii si justificarii optiunilor:**

PARTEA CAROSABILA (dupa scarificarea sau sapatura strat existent cu reprofilarea stratului
rezultat cu minim 10 cm balast)

- 4 cm strat de uzura BA 16 /BAPC16
- 6 cm strat de legatura BAD 22,4 / BADPC22,4
- 15 cm strat din piatra sparta
- 20 cm strat din balast

ACOSTAMENTE

- piatra sparta /consolidate

DRUMURI LATERALE

- 8 drumuri laterale cu o lungime de 25 m fiecare.

SCURGEREA APELOR

- 6 buc podete Ø 600
- 2 buc podete Ø 1000
- 1 buc podet Ø 500
- 1 buc podet P2
- 958 m - rigole betonate

- 685 m – santuri betonate
- 102 buc. – accese proprietati

SIGURANTA CIRCULATIEI

- 50 m – zid sprijin beton
- 350 ml – fundatie tip L
- 150 m – parapeti metalici tip H2
- 20 buc. – indicatoare rutiere
- 22 buc. – borne hectometrice
- 2 buc. – borne kilometrice
- 2,2 km – marcaje

II. CARACTERISTICI ALE CONSTRUCTIEI :

- 2200 m – lungime tronson
- 16.762,2 mp - suprafata terenului aferent
- 5,5-6,00 m latime parte carosabila
- 6,50 – 8,00 m – latime platforma
- 0,5 -1 m x 2 parti – latime acostament

STRUCTURA DALI :

1 PIESE SCRISE DALI

- borderou piese scrise si desenate
- informatii generale privind obiectivul
- situatia existenta si necesitatea executarii lucrarilor de interventii
- descrierea constructiei existente
- concluziile expertizei tehnice
- identificarea scenariilor si analiza acestora
- prezentarea optiunii tehnico – economica optima recomandata
- graficul de executie
- costuri estimate pe scenarii
- urbanism, acorduri si alte avize conforme
- antemasuratoare

2 PIESE DESENATE DALI

- plan de incadrare in zona
- plan de situatie,
- profil longitudinal ,
- profile transversal tip
- detalii podete

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei: 8.200.063,44 lei cu TVA

Constructii montaj : 6.337.877,29 lei cu TVA

Durata de realizare : 10 luni (P+E)