

**REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES RA**

IN SEDINTA DIN DATA DE

**C.T.E. a aprobat obiectivul de investitii
Modernizare DJ 702 F lim.jud. Dambovita – Slobozia,
km 17+984 – 18+441, L = 457 m, jud.Arges**

**DIRECTOR GENERAL
ALINA NICOLAU**

AVIZ NR. 16

**S.C. ASOCIEREA IDA PROJECT SRL – RIA DESIGN CONSULTING S.R.L., depune spre
avizare documentatia tehnico – economica pentru obiectivul de investitii: “ Modernizare DJ
702 F lim.jud. Dambovita – Slobozia, km 17+984 – 18+441, L = 457 m, jud.Arges**

**PROIECTANT- S.C. ASOCIEREA IDA PROJECT SRL – RIA DESIGN CONSULTING S.R.L
FAZA DE PROIECTARE : DALI, expertiza tehnica, studii de teren
BENEFICIAR: REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA
ORDONATOR DE CREDITE: Director General RAJD Arges RA**

In urma examinarii documentatiei de avizare, expertiza tehnica si studii de teren se constata ca acestea indeplinesc normele, normativele si prescriptiile tehnice ale activitatii de investitii – constructii si ca indeplinesc conditiile date de legile in vigoare pentru aprobare si promovare .

Ca urmare se acorda :

AVIZ FAVORABIL

Pentru documentatia de avizare a lucrarilor de interventii a obiectivului **Modernizare DJ 702 F lim.jud. Dambovita – Slobozia, km 17+984 – 18+441, L = 457 m, jud.Arges,** cu indicatorii tehnico-economici si caracteristicile din anexa .

COMISIA

Presedinte comisie – Pintilie Iuliana
Membru – Nicoara Cornelia
Membru – Anghel Alina

ANEXA LA AVIZ NR. 16/10.05.2012

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AL
OBIECTIVULUI DE INVESTITII**

**Modernizare DJ 702 F lim.jud. Dambovită – Slobozia, km 17+984 – 18+441, L = 457 m,
jud.Arges,**

TITULAR : REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA
BENEFICIAR : REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA

AMPLASAMENT : comuna Slobozia.

obiectivul se desfasoara pe o lungime de 457 m ce se afla in proprietatea: **domeniului public**

Solutii propuse in cadrul DALI in conformitate cu expertiza tehnica :

- sistem rutier cu imbracaminte asfaltica
- sistem rutier cu imbracaminte din beton de ciment BcR4

I. STRUCTURA CONSTRUCTIVA conform scenariului nr.1 recomandat in expertiza tehnica si rezultat ca urmare a selectarii si justificarii optiunilor:

PARTE CAROSABILA

Structura rutiera propusa va avea urmatoarea alcatuire:

- 4 cm strat de uzura BAPC16;
- 6 cm strat de legatura BADPC 22,4;
- 15 cm piatra sparta
- 20 cm fundatie balast;

Structura rutiera pentru casetele de largire sau zona fara zestre existenta (pamant)

- 4 cm strat de uzura BAPC16;
- 6 cm strat de legatura BADPC 22,4;
- 25 cm piatra sparta
- 30 cm fundatie balast;

ACOSTAMENTE

- pe o latime de 25 cm – banda de incadrare ce se va consolida cu aceeași structura rutiera ca partea carosabila.
- pe o latime de 50 cm se vor executa cu aceeași structura rutiera ca partea carosabila pe zona cu santuri de beton, iar pe zona cu santuri de pamant se va impietrui cu 10 cm piatra sparta.
- pe zona drumurilor laterale se vor executa din piatra sparta cu o grosime de 10 cm.

DRUMURI LATERALE

- drumuri laterale pe lungime de 30-40 m – 5 buc

ASIGURAREA SCURGERII APELOR

- santuri betonate – 362 m
- accese proprietati – 56 buc

SIGURANTA CIRCULATIEI

- semnalizare verticala - 15 buc
- marcaje longitudinale – 1,38 km

II. CARACTERISTICI ALE CONSTRUCTIEI :

- lungimea totala 457 m
- latimea platformei 7,5m
- latime parte carosabila 6 m
- latime acostament 0,75 m x 2 parti

STRUCTURA DALI :

1. PIESE SCRISE DALI

- borderou piese scrise si desenate
- informatii generale privind obiectivul
- situatia existenta si necesitatea executarii lucrarilor de interventii
- descrierea constructiei existente
- concluziile expertizei tehnice
- identificarea scenariilor si analiza acestora
- prezentarea optiunii tehnico-economica optima recomandata
- grafic de executie
- costurile estimate pe scenarii
- urbanism, acorduri si alte avize conforme
- antemasuratoare

2. PIESE DESENATE DALI

- plan de incadrare in zona
- plan de situatie,
- profil longitudinal,
- profile transversale tip
- detalii podete

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI :

Valoare totala a investitiei : 2.017.760,83 lei cu TVA

Constructii montaj : 1.546.015,85 lei cu TVA

Durata de realizare : 6 luni (P+E)