

**REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES RA**

IN SEDINTA DIN DATA DE

10.05.2011

**C.T.E. a aprobat obiectivul de investitii
Modernizare DJ 703 H Curtes de Arges – Valea Danului –
Cepari – Suici – lim.jud.Valcea, km 9+475 – 10+364,
L = 0,889 km, com.Valea Danului si Cepari, jud.Arges**

**DIRECTOR GENERAL
ALINA NICOLAU**

AVIZ NR. *14*

S.C. ASOCIEREA IDA PROJECT SRL – RIA DESIGN CONSULTING S.R.L, depune spre avizare documentatia tehnico – economica pentru obiectivul de investitii: “ **Modernizare DJ 703 H Curtes de Arges – Valea Danului – Cepari – Suici – lim.jud.Valcea, km 9+475 – 10+364, L = 0,889 km, com.Valea Danului si Cepari, jud.Arges**

PROIECTANT- S.C. ASOCIEREA IDA PROJECT SRL – RIA DESIGN CONSULTING S.R.L
FAZA DE PROIECTARE : **DALI, expertiza tehnica, studii de teren**
BENEFICIAR: **REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA**
ORDONATOR DE CREDITE: **Director General RAJD Arges RA**

In urma examinarii documentatiei de avizare, expertiza tehnica si studii de teren se constata ca acestea indeplinesc normele, normativele si prescriptiile tehnice ale activitatii de investitii – constructii si ca indeplinesc conditiile date de legile in vigoare pentru aprobare si promovare .

Ca urmare se acorda :

AVIZ FAVORABIL

Pentru documentatia de avizare a lucrarilor de interventii a obiectivului **Modernizare DJ 703 H Curtes de Arges – Valea Danului – Cepari – Suici – lim.jud.Valcea, km 9+475 – 10+364, L = 0,889 km, com.Valea Danului si Cepari, jud.Arges,** cu indicatorii tehnico-economici si caracteristicile din anexa .

COMISIA

Presedinte comisie – Pintilie Iuliana
Membru – Nicoara Cornelia
Membru – Anghel Alina

ANEXA LA AVIZ NR. 14 / 10.08.2016

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AL
OBIECTIVULUI DE INVESTITII**

**Modernizare DJ 703 H Curtes de Arges – Valea Danului – Cepari – Suici –
lim.jud.Valcea, km 9+475 – 10+364, L = 0,889 km, com.Valea Danului si Cepari,
jud.Arges,**

TITULAR : REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA
BENEFICIAR : REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI RA

AMPLASAMENT : comunele Valea Danului si Cepari.
obiectivul se desfasoara pe o lungime de 456 m ce se afla in proprietatea: **domeniului public**

Solutii propuse in cadrul DALI in conformitate cu expertiza tehnica :

- sistem rutier cu imbracaminte asfaltica
- sistem rutier cu imbracaminte din beton de ciment BcR4

**1. STRUCTURA CONSTRUCTIVA conform scenariului nr.1 recomandat in expertiza
tehnica si rezultat ca urmare a selectarii si justificarii optiunilor:**

PARTE CAROSABILA

Structura rutiera propusa va avea urmatoarea alcatuire:

- 4 cm strat de uzura BAPC16;
- 6 cm strat de legatura BADPC 22,4;
- 25 cm piatra sparta
- 35 cm fundatie balast ;

ACOSTAMENTE

- piatra sparta/consolidate

DRUMURI LATERALE

- drumuri laterale pe lungime de 10 m – 1 buc

ASIGURAREA SCURGERII APELOR

- santuri betonate – 889 m
- podete prefabricate – 3 buc
- dren din piatra bruta – 25,5 m
- dren longitudinal – 889 m
- camine descarcare – 19 buc

SIGURANTA CIRCULATIEI

- semnalizare verticala - 2 buc
- marcaje longitudinale – 2,67 km
- fundatii parapet adancite – 480 m
- parapet directiona - 889 m
- zid de sprijin din beton – 25 m
- borne hm – 9 buc

- borne km – 1 buc

II. CARACTERISTICI ALE CONSTRUCTIEI :

- lungimea totala 889 m
- latimea platformei 8m
- latime parte carosabila 6 m
- latime acostament 1 m x 2 parti

STRUCTURA DALI :

1. PIESE SCRISE DALI

- borderou piese scrise si desenate
- informatii generale privind obiectivul
- situatia existenta si necesitatea executarii lucrarilor de interventii
- descrierea constructiei existente
- concluziile expertizei tehnice
- identificarea scenariilor si analiza acestora
- prezentarea optiunii tehnico-economica optima recomandata
- grafic de executie
- costurile estimate pe scenarii
- urbanism, acorduri si alte avize conforme
- antemasuratoare

2. PIESE DESENATE DALI

- plan de incadrare in zona
- plan de situatie,
- profil longitudinal,
- profile transversale tip
- detalii podete
- detalii podet tip
- detalii sprijiniri
- detalii dren
- detalii echipament inclinometric

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI :

Valoare totala a investitiei : 6.405.988,22 lei cu TVA
Constructii montaj : 4.950.610,94 lei cu TVA
Durata de realizare : 8 luni (P+E)