ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
UAT COMUNA LEREȘTI
CONSILIUL LOCAL LEREȘTI

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lereşti a investitiei : „Poarta intrare in localitate, comuna Lereşti, judetul Argeș**“**

Consiliul local al Comunei Lereşti , județul Argeș ;

Având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei Lereşti nr. 5984/14.09.2026 și raportul de specialitate nr.5985/14.09.2026 al Compartimentului : Achiziții publice, investiții și administrare patrimoniu;

documentele justificative privind realizarea, recepția și înregistrarea în evidența financiar-contabilă a obiectivului de investiții „Poarta intrare in localitate**,** comuna Lereşti, judetul Argeș**“**

- documentația cadastrală și extrasele de carte funciară aferente bunurilor care fac obiectul completării inventarului;
- prevederile art. 286, art. 287 și art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;
- prevederile Ordinului nr. 476/2026 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019;
- prevederile H.G. nr. 447/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind atestarea domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș;
- prevederile art. 554 și art. 863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2) , lit. c , coroborat cu alin. 6, alin. 139, alin. 3), lit. g) , art.154, alin. 1 și art.196, alin. 1 din OUG nr. nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Lereşti, județul Argeș, cu obiectivul de investiții „Poarta intrare in localitate, comuna Lereşti, judetul Argeș”**,** identificat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Obiectivul de investiții prevăzut la art. 1 se înscrie în inventarul domeniului public al Comunei Lereşti la valoarea de inventar de 289.966,53 lei, conform evidenței financiar-contabile și documentelor justificative.

Art. 3. Se aprobă actualizarea corespunzătoare a evidenței tehnico-operative și financiar-contabile a Comunei Lereşti, în concordanță cu datele de identificare și valoarea de inventar prevăzute în Anexa nr. 1.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Lereşti prin compartimentele Achiziții publice, investiții și administrare patrimoniu și Buget, finanțe, contabilitate.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare și va fi comunicat primarului comunei Lereşti și Instituției Prefectului – județul Argeș.

Președinte de ședință,
Marin Constantin

Avizează,
Secretar general UAT,
Soceanu Ileana

Nr. 94/29.10.2026

ANEXA NR. 1
la HCL nr. 94/29.10.2026

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului care se completează în inventarul domeniului public al Comunei Lerești

„Poarta intrare in localitate, comuna Lerești, judetul Argeș“

Nr. crt.	U.M.	Cantitate	Denumirea și caracteristicile activului fix aflat în administrarea	Amplasarea geografică	Cod de clasificare din Catalog	Anul și luna intrării în patrimoniu	Valoarea de inventar (lei)
1	BUC	1	„Poarta intrare in localitate, comuna Lerești, judetul Argeș“	Comuna Lerești: sat Voinesti	1.3.12	30.10..2026	289.966,53

Investiția cuprinde:

a) Fundația

Fundația este reprezentată de un bloc de fundare realizat din beton armat cu dimensiunile de 2.8x0.9x1.5m, talpa acesteia aflându-se la adâncimea de fundare de 2.00m astfel încât o bucată din stâlpi să fie îngropată la 0.5m față de nivelul terenului, acoperindu-se cu beton simplu pe o suprafață de 50x50x50cm.Fundația este realizată din beton armat C30/37, în timp ce blocul din beton simplu fiind realizat dintr-un beton C30/37

b) Îmbinarea dintre fundație și structura metalică

Prinderea structurii metalice de fundație se realizează cu ajutorul unor tije din oțel M24, grupa mecanică 10.9. Aceste tije vor fi sudate de plăcuțe metalice S235 J2+N, iar apoi montate în carcasa de armătură a fundației.

După turnarea betonului, aceste tije vor fi încastrate în betonul armat al fundației.
Stâlpii metalici se vor uni cu tijele metalice cu ajutorul unor șaibe și piulițe grupa mecanică 10.9.

După îmbinarea stâlpilor cu tijele metalice, va urma a se turna un cub din beton simplu C30/37 de 50cm peste tijele metalice și stâlpi, deasupra fundației din beton armat.

Sistemul de fixare prezentat se va realiza în dreptul fiecărui stâlp din structura metalică.

Totalul pieselor metalice folosite pentru prinderea stâlpilor:

- 2 plăcuțe de oțel S235J2+N cu grosimea de 20 mm;
- 4 plăcuțe de oțel S235J2+N cu grosimea de 6 mm;
- 8 plăcuțe de oțel S235J2+N cu grosimea de 20 mm;
- 8 tije filetate M24 cu lungimea de 1m;
- 16 șaibe plate M24;
- 24 piulițe M24.

c) Structura metalică.

Poarta de intrare în comuna Lerești este reprezentată de o structură metalică tip cadru, realizată din doi stâlpi și o grindă de tip arcadă, cu o înălțime de h=7.50m și o lățime de 9.92m ,

secțiunea stâlpului fiind un profil HEA 260, iar secțiunea grinzii reprezentând un ansamblu format din două tălpi și o inimă, acestea se vor uni cu ajutorul sudurii în relief (de colț), tălpile vor avea o dimensiune de 10x200mm, iar inima o dimensiune de 10x178mm.

Atât pe stâlpi cât și pe grindă vor fi montate prin intermediul sudurii în relief (de colț), plăcuțe metalice cu o grosime de 6mm cu ajutorul cărora va fi mai târziu montată carcasa din lemn de esență tare sculptat.

Stâlpii metalici, la bază se vor uni cu tijele metalice M24 încastrate în blocul din beton armat prin intermediul șaibelor și piulițelor M24, iar apoi va fi turnat un beton simplu C30/37 pe o înălțime de 50cm, deasupra fundației din beton armat, astfel înglobând stâlpul metalic in beton.

La partea superioara, va exista îmbinarea dintre grindă și stâlp, unde vor fi montate sub grindă, cu ajutorul sudurii in relief, plăcuțe metalice în scop constructiv pentru ușurarea execuției, iar apoi grinda și stâlpul vor fi îmbinate prin intermediul șuruburilor, piulițelor si șaibelor M22 grupa mecanică 10.9.

Sistemul de fixare prezentat se va realiza în dreptul fiecărui stâlp din structura metalică.

Totalul pieselor metalice folosite pentru prinderea grinzilor de stâlpi:

- 2 plăcuțe de oțel S235J2+N cu grosimea de 10 mm
- 8 șuruburi filetate M22 cu lungimea de 75mm;
- 8 șaibe Grower M22;
- 16 șaibe plate M22;
- 8 piulițe M22;
- Materialele folosite pentru infrastructură sunt prezentate în proiectul tehnic.

Președinte de ședință,
Marin Constantin

Avizează,
Secretar general UAT,
Soceanu Ileana