



ROMÂNIA
Județul ARGES
Comuna DÂRMANEȘTI
Tel/fax: 0248232106
e-mail: primarie@darmanesti.cjarges.ro

Nr. 22/2026

Proiect de Hotarare
privind Caietul de sarcini, Devizul general al obiectivului si Lista
cu cantitati de lucrari pentru obiectivul «Centrala termica si
finisaje la sediul Primariei UATC Darmanesti, in satul
Darmanesti, com. Darmanesti, jud. Arges»

Consiliul Local Dirmanesti, judetul Arges;

Vazind Referatul de aprobare nr. 2854/25.05.2026 elaborat de Primarul localitatii domnul Ciolan Emilian, in calitate de initiator, precum si Raportul Secretarului localitatii nr. 2855/25.05.2026;

In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantat din fonduri publice cu ultimele modificari si completari.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu ultimele modificari si completari;

In temeiul prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu ultimele modificari si completari;

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Caietul de sarcini, Devizul general al obiectivului si Lista cu cantitati de lucrari pentru obiectivul «Centrala termica si finisaje la sediul Primariei UATC Darmanesti, in satul Darmanesti, com. Darmanesti, jud. Arges»;

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul localitatii;

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștința publică și va fi comunicată în termen legal Institutiei Prefectului Județului Argeș.

INITIATOR
PRIMAR
CIOLAN EMILIAN

Contrasemneaza pentru legalitate

Secretar
MIHAI MOLDOVEANU

CAIET DE SARCINI
Centrala termica si finisaje
la sediul primariei
COM.DÂRMĂNEȘTI JUDEȚUL ARGES

Faza de proiectare:CAIET DE SARCINI

Beneficiar: COM. DÂRMĂNEȘTI ,JUDEȚUL ARGES

Proiectant : SC CORAL CONFORT CONSTRUCȚII S.R.L.

**PROPUNERE,CAIET DE SARCINI
CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII**
pentru
SEDIU PRIMARIE

1. DATE GENERALE :

Caietul de sarcini prezentat nu este limitativ. Acest caiet de sarcini nu scutește beneficiarul și constructorul în ceea ce privește verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții, instalații și arhitectură. Pentru fiecare operațiune vor fi respectate indicațiile cuprinse în Normativul C 56/85. În funcție de caz se vor respecta și detaliile și instrucțiunile de execuție specifice impuse de producătorii/furnizorii materialelor de construcție.

Aceste materiale vor putea fi puse în operă numai dacă sunt însoțite de agremente tehnice.

2. DATE LEGATE DE INVESTIȚIE

Construcția și instalația se află în Comuna Dîrmanești, Județul Argeș, și se încadrează în categoria de importanță "C" (conform Regulamentului de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor - aprobat prin HGR 766-1997).

3. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE

Centrala termică și finisaje la sediul primăriei din Com. Darmanesti.

Beneficiarul dorește în această fază următoarele intervenții:

- montarea a doua centrale termice electrice,
 - înlocuirea finisajelor și a instalațiilor degradate,
 - trotoare, pavaje, alei betonate, etc.
 - îndepartarea zugravelilor degradate și parțial a tencuielilor,
 - aplicarea unor tencuieli subțiri din mortar adeziv, sistem termoizolant,
 - tencuieli exterioare decorative,
 - vopsirea lambriului din lemn,
 - înlocuirea a gresie ceramică,
 - montat lambriu,
 - se recondiționează instalația termică și sanitară,
 - instalația electrică, se înlocuiesc corpurile de iluminat respectând secțiunile existente,
- Toate lucrările vizează reparații urgente pentru stoparea degradării construcției.

4. CERINȚE SPECIFICE

Ofertanții vor prezenta pe categorii de lucrări, un deviz de lucrări, care va cuprinde propriile consumuri de resurse (cu condiția respectării prevederilor tehnice din domeniu, în vigoare) și indicatorii utilizați în încheierea de deviz. Lista cu cantitățile de lucrări fără valori este anexată care devine obligatorie la întocmitrea ofertelor.

Ofertanții vor ține cont în elaborarea ofertei de faptul că lucrările trebuie executate în condiții deosebite, fiind vorba de spații în care nivelul de zgomot și praf trebuie limitat la maxim.

Orice deteriorare a unor elemente ale imobilului, în zona de lucru sau în afara zonei, vor fi remediate de către ofertantul contractant pe cheltuiala sa.

Nu se asigură spațiu pentru organizarea de șantier în incinta obiectivului. Beneficiarul va pune la dispoziția executantului un spațiu pentru depozitarea materialelor strict necesare desfășurării activităților curente.

Pe perioada desfășurării lucrărilor, molozul va fi ridicat zilnic din incinta construcției.

Pentru realizarea unor lucrări de calitate, ofertanții vor avea în vedere utilizarea de materiale de calitate, pentru care vor prezenta certificate de conformitate.

5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE

În clădire nu există surse majore de zgomot, vibrații, radiații, poluanți pentru sol sau subsol.

Clădirea este dotată cu instalații de apă curentă, iar apele uzate menajere vor fi evacuate în rețeaua de canalizare menajeră existentă. Deșeurile rezultate din activitatea specifică vor fi colectate, transportate

și evacuate conform avizului regiei de salubritate locale. Organizarea în plan a clădirii, configurația volumetrică și constructivă asigură un nivel optim al iluminării naturale a spațiilor.

Materialele și obiectele puse în operă vor avea caracteristicile dimensionale, calitative și designul, similare sau superioare celor folosite în restul imobilului.

6. CERINȚE PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Cerințe generale

În conformitate cu legislația în vigoare, persoanele implicate în procesul de concepere, realizare, exploatare și post-utilizare a construcției sunt obligate să asigure:

- obținerea și menținerea pe întreaga durată de existență a construcțiilor, cel puțin a unui nivel minim de calitate aferent cerințelor stabilite de legea privind calitatea în construcții;
- elaborarea și aplicarea diferențiată a conducerii și asigurării calității potrivit specificului activităților desfășurate prin:
 - sistemul calității adaptat categoriei de importanță a construcției și modului de finanțare;
 - planul calității care precizează condițiile referitoare la sistemul calității și asigură interfețele dintre persoanele implicate în concepere, realizare și exploatare;
 - îndeplinirea atribuțiilor responsabilului tehnic cu execuția;
 - pregătirea și instruirea personalului.
- întocmirea documentelor și înregistrărilor privind calitatea:
- certificate de calitate și de conformitate a calității produselor,
- procese-verbale de recepție pentru produsele procurate;
- procese-verbale de lucrări ascunse și pentru fazele determinante, dacă este cazul;
- procese-verbale de recepție parțiale pentru lucrări executate, dacă este cazul;
- raportate de control și verificare privind calitatea, dacă este cazul;;
- rapoarte privind neconformitățile și rapoarte de acțiuni corective și preventive.

Cerințe privind calitatea materialelor

- Materialele și obiectele prevăzute vor avea caracteristicile dimensionale, calitative și designul, similare sau superioare celor ce intra în componenta imobilului,
- Produsele prevăzute vor fi utilizate la lucrări numai dacă au marcaj CE. se prezintă conform prevederilor acestuia și standardelor europene adoptate ca standarde românești;
- Pentru realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materialele cu caracteristici egale sau superioare celor prevăzute;

7. VERIFICAREA CALITĂȚII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Verificarea calității, conform sistemului propriu de conducere și asigurare a calității, se face cu personal cu atribuții specifice în domeniu care pe baza procedurilor și planului de control va urmări, respecta și controla toate etapele realizării lucrării;

- controlul materialelor din punct de vedere al identității cu prevederile cuprinse în documentația de execuție și fișele tehnice de produs și modul de punerea în operă al lor se efectuează de către șeful punctului de lucru și de către responsabilul cu calitatea;
- condițiile de păstrare și depozitare ale materialelor, precizate de producătorii acestora în fișele tehnice de produs;
- controlul și asigurarea: utilajelor, sculelor și dispozitivelor și a căilor de acces la frontul de lucru, necesare pentru protecția muncii; spațiilor și condițiilor necesare pregătirii materialelor și calității suportului care trebuie să corespundă condițiilor geometrice și fizico-mecanice specifice;

8. MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA, SIGURANȚA ȘI IGIENA MUNCII ȘI SECURITATEA LA INCENDIU

Pe toată durata de realizare a lucrărilor se vor respecta cu strictețe normele generale și specifice cuprinse în legislația în vigoare privind protecția, siguranța și igiena muncii și securitatea la incendiu;

în principal se vor lua următoarele măsuri necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă:
Asigurarea căilor verticale și orizontale de acces și evacuare;
Semnalizarea și îngrădirea golurilor și a zonelor cu pericol de producere a accidentelor;
Dotarea cu utilaje, scule și dispozitive adecvate, în stare de funcționare, fără defecte sau cu improvizații;

Punctul de lucru va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor și se vor respecta prevederile din Normativ C 300 /1994 în vederea prevenirii producerii incendiilor mai ales în zona de lucru cu foc deschis și în spațiile de depozitare a materialelor.

9. CONDIȚIILE DE RECEPȚIE

- Recepția se va face pe baza verificărilor în șantier și a documentelor de atestare a calității tuturor lucrărilor;
- Recepția finală a lucrărilor se va face în comun, de către beneficiar și executant, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, avându-se în vedere cerințele de calitate, procesele verbale de lucrări executate în diverse etape și aspectul general al lucrărilor executate.
- Recepția lucrărilor constituie o componentă a sistemului calității și se efectuează atât la lucrările noi cât și la intervențiile în timp asupra acestora;
- Recepția se realizează conform legislației în vigoare, în două etape:
recepția la terminarea lucrărilor;
recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

10. MĂSURI NTS ȘI PSI

La executarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele acte normative ce reglementează aceste cerințe:

Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții ord. MLPAT 9/N/1 5.1111993

Norme generale de prevenire și stingerea incendiilor: MI 381/93, MLPAT 7/N/93

Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații, C 300-94

Orice alt act normativ sau protocol legal, aflat în vigoare la data execuției lucrărilor, care reglementează și stabilește măsuri NTS și PSI.

11. ALTE CERINȚE MINIME OBLIGATORII ȘI PRECIZĂRI REFERITOARE LA MATERIALELE FOLOSITE:

La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele și condițiile tehnice existente în domeniu.

Executantul trebuie să utilizeze numai materiale agrementate tehnic.

Lucrările se vor executa îngrijit și de bună calitate.

Se vor proteja mobilierul și aparatura din sediul autorității contractante cu folie de plastic.

Pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, executantul are obligația de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier, de a depozita și retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale și de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul, deșeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.

Executantul trebuie să respecte dispozițiile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor dispoziții legale în vigoare incidente în domeniu.

Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase» îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații, etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanții), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

În procesul de execuție a lucrărilor vor fi respectate toate normele și condițiile tehnice existente în domeniul lucrărilor enumerate mai sus. În acest sens, ofertantul va prezenta, în original, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte ca acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului, completată în conformitate cu formularul din Anexa nr. 4.

Instituțiile competente de la care ofertanții pot obține informații referitoare la reglementările din domeniul securității și sănătății în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Garanția lucrărilor executate și a echipamentelor/produselor instalate trebuie să fie de minim 36 (treizeci și șase) de luni și va curge de la data semnării procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiilor constatate prin procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor. În situația în care anumite echipamente montate/instalate beneficiază de o perioadă de garanție mai mare decât cea prevăzută mai sus, executantul se obligă să asigure respectarea obligațiilor cu privire la garanție, prevăzute în certificatele de garanție acordate de producător pentru fiecare dintre aceste echipamente.

Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: 2 (două) zile lucrătoare de la constatare. Normele specifice de securitatea muncii; precizate în anexa II, precum și ORD. nr. 9/N/93 al MLPAT - "Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții"

Măsuri și acțiuni pentru asigurarea protecției, siguranței și igienei muncii:

Realizarea instructajelor de protecția muncii ale întregului personal;

Controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întreg personalul;

Respectarea zonei de lucru și de protecție;

Semnalizarea lucrărilor;

Obligativitatea folosirii echipamentului de protecția muncii.

12. NORME DE SECURITATE LA INCENDIU

În execuție și exploatare se vor respecta toate normele de PSI aflate în vigoare;


Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului - Indicativ P 118

Norme PSI pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora- Indicativ C 300

Norme generale de PSI

Norme generale de prevenirea și stingerea incendiilor

ÎNTOCMIT:



PROIECTANT:SC CORAL CONFORT CONSTRUCTII SRL

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 090201 Centrala termica si finisaje

Categoria de lucrari: 0130

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPIA01A1 BUC. 1.000
DEMONTARE CAZAN FONTA STAS 2456-51 CU
REC MAT SUPR6,00-8,50 MP EXCL GOLIRE APA

002 RPIB16B1 BUC. 22.000
DEMONTARE CONVECTOR-RADIATOR 11-25 ELEMENTE*

003 IB02C1# BUC. 22.000
CONVECTORRADIATOR TIP PANOU CRP AVAND
DOUA RANDURI DE TEVI SI RACORD

003 5709077 BUC. 2.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=900

003 5709085 BUC. 1.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000

003 5709081 BUC. 1.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1300

003 5709079 BUC. 2.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1100

003 5709007 BUC. 1.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=300 SI L=1600

003 5709080 BUC. 5.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200

003 5709076 BUC. 3.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=800

003 5709078 BUC. 4.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000

003 5709083 BUC. 3.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1600

004 IC31A1# M 15.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU Dn15,0 MM INCLUSIV

004 3334358 M 15.150
TEAVA CUPRU BARE DN 15 WOESTE

005 IC31C1# M 12.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22,0 MM

005 3334323 ML. 12.120
TEVI CUPRU 22 mm bara

006	IC31D1#	M	15.000	TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 28,0 MM
006	3334326	M	15.150	@TEAVA CUPRU BARE DN 28 mm
007	IC34H1#	BUC.	117.000	PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 15 MM INCLUSIV
007	3330669	BUC.	4.000	@RAC OLANDEZ DREPT BZ PT RADIATOR DN 3/4"
007	3331008	BUC.	46.000	@NIPLU CUPRU FE-M DN 1/2"X15 COD
007	3331015	BUC.	1.000	@NIPLU CUPRU FE-M DN 3/4"X28 COD
007	3331014	BUC.	2.000	@NIPLU CUPRU FE-M DN 3/4"X22 COD
007	3330791	BUC.	1.000	@TEU REDUS CUPRU DN 22X15X22 WOESTE
007	3330806	BUC.	1.000	@TEU REDUS CUPRU DN 28X15X28 WOESTE
007	3334305	BUC.	10.000	COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, INTERIOR- INTERIOR CU D= 22MM
007	3334306	BUC.	12.000	COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, INTERIOR- INTERIOR CU D= 28MM
007	3334303	BUC.	40.000	COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, INTERIOR- INTERIOR CU D= 15MM
008	ID15A1	BUC.	1.000	ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA, PT. INSTALATII DE INCALZ. CENTRALA, CU D 1/4"
009	RPCU08B1	BUC.	3.000	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT. TRECERE COND.
010	IE07A1	MP.	102.000	SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA
011	IE03A1	M	30.000	EFFECT. PROB. ETANS. LA PRES. A COND. PT. ALIM. AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI
012	IE02B1	MP.	102.000	EFFECT. PROB. DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT. A INST. INCALZ CENTR, SUPR. TOTALA. INCALZ.
013	VC22B1	KG	19.000	DISPOZITIV SUST. ANCOR PT. APARAT, CANALE PIESE SPEC GATA CONF DIN OTEL
014	VC23B1	KG	19.000	CONFECTIONARE DISPOZ. SUST-ANCOR. PT. APARATE CANALE PIESE SPEC. DIN OTEL

=====

015	IA12A1#	BUC.	2.000
CAZAN MURAL DE PREPARARE AGENT TERMIC PENTRU INCALZIRE (APA CALDA 90/70) AVAND PUTEREA CALORICA PANA LA 25 KW, MONTATA DIRECT PE PERETE			
015	3273895	BUC.	1.000
CENTRALA MURALA ELECTRICA 12KW			
015	3273803	BUC.	1.000
CENTRALA ELECTRICA DE INCALZIRE COMPLET ECHIPATA 14 KW			
016	SE56A#	BUC.	1.000
FILTRU PENTRU APA POTABILA, CU MUFE FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA,			
016	7322056	BUC.	1.000
FILTRU PENTRU APA CU MUFE FILETATE D = 1"			
017	IC35D1	BUC.	36.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI			
018	RPEJ01A1#	BUC.	1.000
CONF.SI MONT.CONSOLELOR METALICE PTR. SUSTINEREA DE APARATE,TABLOURI SI CABL. CU GREUT.=PANA LA 3K			
019	RPID03A2	BUC.	64.000
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"			
019	4500011	BUC.	20.000
@CAP THERMOSTATIC PENTRU RADIATOARE COD			
019	4202721	BUC.	22.000
@ROB THERMOSTATIC DN 1/2" PT TEAVA TUR			
019	4202724	BUC.	22.000
@ROB THERMOSTATIC DN 1/2" PT TEAVA RETUR			
020	RPID21A1	BUC.	2.000
INLOCUIT ROBINET DIN FONTA SI ALAMA CU MUFE			
020	4204175	BUC.	2.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PARGHIE D = 1/2"			
021	RPID21B1	BUC.	4.000
INLOCUIT ROBINET DIN FONTA SI ALAMA CU MUFE DE 3/4"			
021	5734884	BUC.	4.000
ROBINET CU SFERA CU MUFA SI RACORD 3/4"			
022	RPIA35A2	BUC.	2.000
MONTAT THERMOSTAT DE CONTACT			
023	RPIE02A1	MP.	87.000
EFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.A INSTAL.DE INCALZIRE CENTR.			
024	RPIE03A1	MP.	87.000
EFECTUARE PROBE DE DILATARE-CONTR. FUNCTION A INST.DE INCAL.CENT.			
025	RPIB07E#	BUC.	2.000
MONTARE AEROTERMA PERETE(AP) SAU TAVAN (AT),FUNCTIONAND LA COMANDA			

025 5711328	BUC.	2.000
Sistem aer conditionat tip split		
BTU compo unitate interioara ,		
exterioara, traseu frigorific 3 ml,		
evacuare condens 3 ml, cablu el. 5x2.5mm 3m		
026 RPEA09C1#	M	12.000
MONT.ELEM.DE PROT.DIN MAT.PLASTIC,		
APARENT PE PERETE SAU IN CANALE, PTR.		
MASCAREA CONDUCTORILOR SAU CABLURILOR		
ELECTRICE, 17X17 - 17X60MM		
026 7107481	M	12.360
Canale (plinte) din material plastic de 17x17mm		
026 6719251	BUC.	12.000
DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75		
027 RPEE03C1	BUC.	3.000
INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR		
NORMALA CU CONTACT NUL DIN BACHELITA		
028 RPEB02A3	M	50.000
INLOCUIRE COND DE CU F750 IZOL SECT 2,		
5MMP INTROD IN TUB PVC, PEL, TEAVA		
029 CB16A#	MP.	50.000
Schela pentru lucrari de finisaje pana		
la 5 m inaltime		
029 2904042	M.C.	0.175
DULAPI MOLID-BRAD CLASA A TIVIT		
029 2900668	M.C.	0.100
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE		
029 5886760	KG	0.150
CUIE CU CAP CONIC TIP AI 1,8 X 35 OL34		
030 CF24B1	MP.	13.100
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA METALICA		
031 RPCK40A1	MP.	10.200
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA		
UNA CULOARE SI FORMA X		
031 2422197	MP.	10.506
PLACI GRESIE ANTIDERAPANTE PT.INTERIOR		
SAU EXTERIOR		
032 RPCK42A1	M	14.000
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM		
INALTIME, ORZONTALE LA PERETI*		
032 2422197	MP.	1.540
PLACI GRESIE ANTIDERAPANTE PT.INTERIOR		
SAU EXTERIOR		
033 CF07G#	MP.	80.000
Tencuieli inter./exterioare, subtiri,		
driscuite, executate manual, pt		
rectificarea suprafetelor plane		
033 3271838	MP.	80.000
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 145G		
034 RPCT33A1	[1] MP.	1.660
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR		
CULISANTE/FIXE DIN ALUMINIU, PVC, ETC.		
035 CK25A#	MP.	1.660
Usi profiluri mase plastice, 1 canat,		
supraf toc<= 7 mp, incl armaturi		

035 6720287	MP.	1.660
USI DIN PROFILE PVC INTERIOARE INTR-UN CANAT		
036 RPC051C1	MP.	10.000
LAMBRIURI LA PERETI EXEC.IN LAMELE, TABLII		
037 RPCR30A1	MP.	89.000
VOPSITUL TIMPLARIEI DE STEJAR CU LAC DE ULEI (LAZUR)		
038 CF28A01+	MP.	12.000
TENCUIELI DECORAT. SILICON DEKO TIP R15 SI R25 APLIC.MAN.PE G.C. SAU PE SPRAF. TERMOIZ.-UN STR.AMORSA,UN STR.GRUND (DE IMBINARE) UN STR.TENC."DEKO SILIKONPUTZ R15"		
039 RPCU08A#	MP.	470.000
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU AMORSAJ DE IPSOS,ARACET		
040 RPCU08A#	MP.	12.000
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU AMORSAJ		
041 RPCJ36A1	MP.	50.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.EXECUTAT CU PASTA IPSOS X		
042 RPCR25A1	MP.	470.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS		
042 6104353	KG	111.000
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-		
043 TRA01A18	TONA	23.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTO DIST.= 18 KM.		
044 RPIXB03	BUC.	6.000
CURATIRE INTERIOARA CORP CONVECTOR, REGISTRU,AEROTERMA,INCLUSIV DETECTARE		
045 IZF12A1	MP.	12.000
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI CU PLACI POLIST CELUL TIP...GROS...1 STRAT		
045 3270755	MP.	12.120
POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FATADE 10 CM		
046 RPCXC01A	MP.	16.800
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE DIN CHERESTEA RASINOASE		
047 TE06B1	MP.	42.100
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=5MM OCHIURILE 100X100 MM		
047 2002349	KG	129.879
PLASE SUDATE D=5 MM CU OCHIURI 100 X100 MM		
048 RPCB07A1	M.C.	7.230
BETON ARMAT B 200 TURNAT IN ELEMENTE DE CONSTR STILPI GRINZI NERVURI ZID		
049 RPCJ49A1	MP.	16.800
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2, 5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *		
050 RPCU08B#	MP.	197.000
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU AMORSAJ DE CIMENT,UN STRAT		

=====

051 RPCR54A1 MP. 197.000
 VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
 VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
 PE TENC EXIST

051 6104640 KG 88.650
 VOPSEA VINAROM GRI V.828-211 STAS 7359-

052 CG05E# MP. 19.000
 Pardoseli cu parchet triplu stratificat,
 strat superior fag sau stejar, pe suport
 existent,incl pervazuri

052 2940228 MP. 19.950
 PANOUL PARCHET LAMINAT DE 10 MM

053 RPCR45A1 MP. 5.000
 VOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRADE
 GRILE SI PARAPETE METALICE *

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M.

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

PROIECTANT: SC CORAL CONFORT CONSTRUCTII SRL

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 090201 Centrala termica si finisaje

Categoria de lucrari: 0130

Preturile sunt exprimate in RON

=====		=====		=====	
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
=====		=====		=====	
001 RPIA01A1	BUC.	1.000	0.00	0.00	
DEMONTARE CAZAN FONTA STAS 2456-51 CU			785.70	785.70	
REC MAT SUPR6,00-8,50 MP EXCL GOLIRE APA			Total=	785.70	
002 RPIB16B1	BUC.	22.000	0.00	0.00	
DEMONTARE CONVECTOR-RADIATOR 11-25			10.82	238.11	
ELEMENTE*			0 Total=	238.11	
003 IB02C1#	BUC.	22.000	0.18	3.92	
CONVECTORRADIATOR TIP PANOU CRP AVAND			22.31	490.82	
DOUA RANDURI DE TEVI SI RACORD			0 Total=	494.74	
003 5709077	BUC.	2.000	328.68	657.36	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00	
L=900			0 Total=	657.36	
003 5709085	BUC.	1.000	682.11	682.11	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00	
L=2000			0 Total=	682.11	
003 5709081	BUC.	1.000	444.51	444.51	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00	
L=1300			0 Total=	444.51	
003 5709079	BUC.	2.000	393.03	786.06	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00	
L=1100			0 Total=	786.06	
003 5709007	BUC.	1.000	486.09	486.09	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=300 SI			0.00	0.00	
L=1600			0 Total=	486.09	
003 5709080	BUC.	5.000	382.14	1910.70	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00	
L=1200			0 Total=	1910.70	
003 5709076	BUC.	3.000	288.09	864.27	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00	
L=800			0 Total=	864.27	
003 5709078	BUC.	4.000	341.55	1366.20	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00	
L=1000			0 Total=	1366.20	
003 5709083	BUC.	3.000	529.65	1588.95	
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00	
L=1600			0 Total=	1588.95	
004 IC31A1#	M	15.000	4.95	74.28	
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA			24.25	363.75	
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE			0.00	0.00	
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE			0.00	0.00	
CENTRALA CU DN.15 MM			Total=	438.03	
004 3334358	M	15.150	19.80	299.97	
@TEAVA CUPRU BARE DN 15 WOESTE			0 Total=	299.97	

005	IC31C1#	M	12.000	7.43	89.17
	TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA			33.95	407.40
	LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE			0.00	0.00
	INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE			0.00	0.00
	CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22,0		Total=		496.57
005	3334323	ML.	12.120	31.68	383.96
	TEVI CUPRU 22 mm bara		0 Total=		383.96
006	IC31D1#	M	15.000	8.67	130.05
	TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA			38.80	582.00
	LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE			0.00	0.00
	INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE			0.00	0.00
	CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 28,0		Total=		712.05
006	3334326	M	15.150	57.42	869.91
	@TEAVA CUPRU BARE DN 28 mm		0 Total=		869.91
007	IC34H1#	BUC.	117.000	19.81	2318.31
	PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3			48.50	5674.50
	SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU			0.00	0.00
	TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE			0.00	0.00
	PANA LA 15 MM INCLUSIV		Total=		7992.81
007	3330669	BUC.	4.000	5.27	21.07
	@RAC OLANDEZ DREPT BZ PT RADIATOR DN 3/4"		Total=		21.07
007	3331008	BUC.	46.000	4.81	221.32
	@NIPLU CUPRU FE-M DN 1/2"X15 COD		0 Total=		221.32
007	3331015	BUC.	1.000	23.76	23.76
	@NIPLU CUPRU FE-M DN 3/4"X28 COD		0 Total=		23.76
007	3331014	BUC.	2.000	9.12	18.24
	@NIPLU CUPRU FE-M DN 3/4"X22 COD		0 Total=		18.24
007	3330791	BUC.	1.000	10.89	10.89
	@TEU REDUS CUPRU DN 22X15X22 WOESTE		0 Total=		10.89
007	3330806	BUC.	1.000	22.77	22.77
	@TEU REDUS CUPRU DN 28X15X28 WOESTE		0 Total=		22.77
007	3334305	BUC.	10.000	11.38	113.85
	COT DIN CUPRU LA 90 CU D= 22MM		0 Total=		113.85
007	3334306	BUC.	12.000	17.82	213.84
	COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, CU D= 28MM		0 Total=		213.84
007	3334303	BUC.	40.000	1.78	71.28
	COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, CU D= 15MM		0 Total=		71.28
008	ID15A1	BUC.	1.000	0.56	0.56
	ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA, PT.			8.73	8.73
	INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA, CU D 1/4''		0 Total=		9.29
009	RPCU08B1	BUC.	3.000	0.00	0.00
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU			51.41	154.23
	MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.		0 Total=		154.23
010	IE07A1	MP.	102.000	0.00	0.00
	SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI			30.07	3067.14
	INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA		0 Total=		3067.14
011	IE03A1	M	30.000	0.00	0.00
	EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.			8.73	261.90
	AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI		Total=		261.90
012	IE02B1	MP.	102.000	0.00	0.00
	EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A			38.80	3957.60
	INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.		0 Total=		3957.60
013	VC22B1	KG	19.000	8.19	155.58
	DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE			4.85	92.15

PIESE SPEC GATA CONF DIN OTEL		0 Total=	247.73
014 VC23B1 KG	19.000	7.25	137.67
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.		52.38	995.18
APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL		0 Total=	1132.86
015 IA12A1# BUC.	2.000	11.95	23.89
CAZAN MURAL DE PREPARARE AGENT TERMIC		339.50	679.00
PENTRU INCALZIRE (APA CALDA 90/70) AVAND		0.41	0.81
PUTEREA CALORICA PANA LA 25 KW, MONTATA		0.00	0.00
DIRECT PE PERETE		Total=	703.71
015 3273895 BUC.	1.000	2603.70	2603.70
CENTRALA MURALA ELECTRICA 12KW		0 Total=	2603.70
015 3273803 BUC.	1.000	2861.10	2861.10
CENTRALA ELECTRICA DE INCALZIRE 14 KW		0 Total=	2861.10
016 SE56A# BUC.	1.000	0.00	0.00
FILTRU PENTRU APA POTABILA, CU MUFE		223.10	223.10
FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA,		0 Total=	223.10
016 7322056 BUC.	1.000	117.39	117.39
FILTRU PENTRU APA CU MUFE FILETATE D=1"		0 Total=	117.39
017 IC35D1 BUC.	36.000	1.52	54.61
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.		24.25	873.00
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID. D=3/4 TOLI		0 Total=	927.61
018 RPEJ01A1# BUC.	1.000	49.10	49.10
CONF.SI MONT.CONSOLELOR METALICE PTR.		135.80	135.80
SUSTINEREA DE APARATE,TABLOURI SI CABL.		2.13	2.13
CU GREUT.=PANA LA 3K		0 Total=	187.03
019 RPID03A2 BUC.	64.000	2.06	131.79
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL CU DUBLU		43.65	2793.35
REGLAJ COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"		0 Total=	2925.14
019 4500011 BUC.	20.000	47.52	950.40
@CAP THERMOSTATIC PENTRU RADIATOARE		0 Total=	950.40
019 4202721 BUC.	22.000	44.55	980.10
@ROB THERMOSTATIC DN 1/2" PT TEAVA TUR		0 Total=	980.10
019 4202724 BUC.	22.000	25.74	566.28
@ROB THERMOSTATIC DN 1/2" PT TEAVA RETUR		0 Total=	566.28
020 RPID21A1 BUC.	2.000	1.13	2.26
INLOCUIT ROBINET DIN FONTA SI ALAMA CU		26.19	52.38
MUFE(PEETSCHIEBER) DE 1/2"		0 Total=	54.63
020 4204175 BUC.	2.000	34.65	69.30
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA		0.00	0.00
TIP PARGHIE D = 1/2"		0 Total=	69.30
021 RPID21B1 BUC.	4.000	1.44	5.75
INLOCUIT ROBINET DIN FONTA SI ALAMA CU		40.74	162.95
MUFE(PEETSCHIEBER) DE 3/4"		0 Total=	168.70
021 5734884 BUC.	4.000	54.45	217.80
ROBINET CU SFERA CU MUFA 3/4"		0 Total=	217.80
022 RPIA35A2 BUC.	2.000	54.25	108.50
MONTAT THERMOSTAT DE CONTACT		20.37	40.74
		0 Total=	149.24
023 RPIE02A1 MP.	87.000	0.00	0.00
EFFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.A		38.80	3375.52
INSTAL.DE INCALZIRE CENTR.DIN COND.		0 Total=	3375.52
024 RPIE03A1 MP.	87.000	0.00	0.00
EFFECTUARE PROBE DE DILATARE-CONTR.		33.95	2953.48
FUNCTION A INST.DE INCAL.CENT.		0 Total=	2953.48

025 RPIB07E#	BUC.	2.000	77.22	154.44
MONTARE AEROTERMA PERETE (AP) SAU TAVAN			937.99	1875.98
(AT), FUNCTIONAND LA COMANDA		0	Total=	2030.42
025 5711328	BUC.	2.000	2574.00	5148.00
Sistem aer conditionat tip split			0.00	0.00
BTU compos unitate interioara ,			0.00	0.00
exterioara, traseu frigorific 3 ml,			0.00	0.00
evacuare condens 3 ml, cablu el.5x2.5mmp			Total=	5148.00
3m				
026 RPEA09C1#	M	12.000	0.10	1.22
MONT.ELEM.DE PROT.DIN MAT.PLASTIC,			40.74	488.88
APARENT PE PERETE SAU IN CANALE, PTR.			0.00	0.00
MASCAREA CONDUCTORILOR SAU CABLURILOR			0.00	0.00
ELECTRICE, 17X17 - 17X60MM			Total=	490.10
026 7107481	M	12.360	1.98	24.47
Canale (plinte) din material plastic de			0.00	0.00
17x17mm		0	Total=	24.47
026 6719251	BUC.	12.000	0.23	2.73
DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75		0	Total=	2.73
027 RPEE03C1	BUC.	3.000	36.60	109.79
INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR			42.68	128.04
NORMALA CU CONTACT NUL DIN BACHELITA		0	Total=	237.83
028 RPEB02A3	M	50.000	2.59	129.30
INLOCUIRE COND DE CU F750 IZOL SECT 2,			5.72	286.00
5MMP INTROD IN TUB PVC, PEL, TEAVA		0	Total=	415.30
029 CB16A#	MP.	50.000	1.06	52.91
Schela pentru lucrari de finisaje pana			82.45	4122.50
la 5 m inaltime		0	Total=	4175.41
029 2904042	M.C.	0.175	1831.50	320.51
DULAPI MOLID-BRAD CLASA A TIVIT		0	Total=	320.51
029 2900668	M.C.	0.100	1485.00	148.50
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE		0	Total=	148.50
029 5886760	KG	0.150	7.72	1.16
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34		0	Total=	1.16
030 CF24B1	MP.	13.100	57.20	749.26
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA			192.06	2515.99
METALICA		0	Total=	3265.25
031 RPCK40A1	MP.	10.200	12.33	125.80
PARDOSILI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA			156.17	1592.92
UNA CULOARE SI FORMA		0	Total=	1718.72
031 2422197	MP.	10.506	64.35	676.06
PLACI GRESIE ANTIDERAPANTE PT.INTERIOR			0.00	0.00
SAU EXTERIOR		0	Total=	676.06
032 RPCK42A1	M	14.000	1.91	26.70
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM			47.53	665.41
INALTIME, ORZONTALE LA PERETI*		0	Total=	692.10
032 2422197	MP.	1.540	64.35	99.10
PLACI GRESIE ANTIDERAPANTE PT.INTERIOR			0.00	0.00
SAU EXTERIOR		0	Total=	99.10
033 CF07G#	MP.	80.000	6.94	555.35
Tencuieli inter./exterioare, subtiri,			58.20	4656.00
driscuite, executate manual, pt			0.00	0.00
rectificarea suprafetelor plane		0	Total=	5211.35
033 3271838	MP.	80.000	4.82	385.70
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 145G		Total=		385.70
034 RPCT33A1	[1] MP.	1.660	0.00	0.00

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR			41.61	69.07
CULISANTE/FIXE DIN ALUMINIU,PVC,ETC.		0	Total=	69.07
035 CK25A#	MP.	1.660	28.03	46.53
Usi profiluri mase plastice,1 canat,			78.57	130.43
supraf toc<= 7 mp,incl armaturi si			0.13	0.22
accesorii		0	Total=	177.18
035 6720287	MP.	1.660	691.02	1147.09
USI DIN PROFILE PVC INTERIOARE INTR-UN			0.00	0.00
CANAT		0	Total=	1147.09
036 RPCO51C1	MP.	10.000	104.16	1041.63
LAMBRIURI LA PERETI EXEC.IN LAMELE,			342.41	3424.10
TABLII		0	Total=	4465.73
037 RPCR30A1	MP.	89.000	4.24	377.08
VOPSITUL TIMPLARIEI DE STEJAR CU LAC DE			82.45	7338.05
ULEI (LAZUR)		0	Total=	7715.13
038 CF28A01+	MP.	12.000	45.45	545.37
TENCUIELI DECORAT. SILICON DEKO TIP R15			25.22	302.64
SI R25 APLIC.MAN.PE G.C. SAU PE SPRAF.			0.00	0.00
TERMOIZ.-UN STR.AMORSA,UN STR.GRUND (DE			0.00	0.00
IMBINARE) UN STR.TENC."DEKO SILIKONPUTZ			Total=	848.01
039 RPCU08A#	MP.	470.000	2.12	996.32
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU			103.79	48781.30
AMORSAJ DE IPSOS,ARACET			0.19	90.70
		1	Total=	49868.32
040 RPCU08A#	MP.	12.000	2.12	25.44
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU			103.79	1245.48
AMORSAJ DE IPSOS,ARACET			0.19	2.32
		0	Total=	1273.23
041 RPCJ36A1	MP.	50.000	1.93	96.55
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.EXECUTAT			55.97	2798.45
CU PASTA IPSOS		0	Total=	2895.00
042 RPCR25A1	MP.	470.000	0.48	226.91
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT			36.89	17340.61
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS		0	Total=	17567.52
042 6104353	KG	111.000	13.86	1538.46
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359		0	Total=	1538.46
043 TRA01A18	TONA	23.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
DIST.= 18 KM.			17.21	395.74
	0.000	0	Total=	395.74
044 RPIXB03	BUC.	6.000	196.38	1178.29
CURATIRE INTERIOARA CORP CONVECTOR,			126.10	756.60
REGISTRU,AEROTERMA,INCLUSIV DETECTARE			0.54	3.24
DEFE		0	Total=	1938.13
045 IZF12A1	MP.	12.000	8.11	97.31
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI			22.18	266.10
CU PLACI POLIST CELUL TIP...GROS...1			1.87	22.42
STRAT		0	Total=	385.83
045 3270755	MP.	12.120	27.32	331.17
POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FATADE 10 CM		0	Total=	331.17
046 RPCXC01A	MP.	16.800	19.62	329.57
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE			371.51	6241.37
DIN CHERESTEA RASINOASE			0.33	5.50
		0	Total=	6576.44
047 TE06B1	MP.	42.100	0.10	4.13
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=5MM			13.07	550.24
OCHIURILE 100X100 MM		0	Total=	554.36

047 2002349	KG	129.879	4.34	563.18	
PLASE SUDATE D=5 MM CU OCHIURI 100 X100 MM Total=				563.18	
048 RPCB07A1	M.C.	7.230	337.15	2437.62	
BETON ARMAT B 200 TURNAT IN ELEMENTE DE				928.87	
CONSTR STILPI GRINZI NERVURI ZID 2 Total=				9153.35	
049 RPCJ49A1	MP.	16.800	7.42	124.63	
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,				160.05	
5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU * 0 Total=				2813.47	
050 RPCU08B#	MP.	197.000	3.38	665.78	
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU				35.21	
AMORSAJ DE CIMENT,UN STRAT				0.19	
1 Total=				7640.36	
051 RPCR54A1	MP.	197.000	0.04	7.83	
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU				42.34	
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE				0.00	
PE TENC EXIST 0 Total=				8349.48	
051 6104640	KG	88.650	15.84	1404.22	
VOPSEA VINAROM GRI V.828-211 STAS 7359- 0 Total=				1404.22	
052 CG05E#	MP.	19.000	17.23	327.41	
Pardoseli cu parchet triplu stratificat,				121.25	
strat superior fag sau stejar, pe suport				0.00	
existent,incl pervazuri Total=				2631.16	
052 2940228	MP.	19.950	52.73	1051.91	
PANOU PARCHET LAMINAT DE 10 MM 0 Total=				1051.91	
053 RPCR45A1	MP.	5.000	2.08	10.38	
VOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRADE				131.92	
GRILE SI PARAPETE METALICE * 0 Total=				669.98	
Cheltuieli directe din articole:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
7.220	45994.43	161590.83	165.35	395.74	208146.36
-C.A.M.		161590.83	* 0.022500	=	3 635.79
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
7.220	45994.43	165226.63	165.35	395.74	211782.15
Cheltuieli indirecte:					
211782.15 * 0.12000 =				25 413.86	
Profit:					
237196.01 * 0.05000 =				11 859.80	
TOTAL GENERAL DEVIZ:				249 055.81	
TVA 249055.81 * 21.0% =				52 301.72	
TOTAL cu TVA				301 357.53	

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)