R O M Â N I A
Judeţul ARGES
Comuna DÂRMANEŞTI
Tel/fax: 0248232106
e-mail: primarie@darmanesti.cjarges.ro

Nr. 22/2026

Proiect de Hotarare

privind Caietul de sarcini, Devizul general al obiectivului si Lista cu cantitati de lucrari pentru obiectivul «Centrala termica si finisaje la sediul Primariei UATC Darmanesti, in satul Darmanesti, com. Darmanesti, jud. Arges»

Consiliul Local Dirmanesti, judetul Arges;

Vazind Referatul de aprobare nr. 2854/25.05.2026 elaborat de Primarul localitatii domnul Ciolan Emilian, in calitate de initiator, precum si Raportul Secretarului localitatii nr. 2855/25.05.2026;

In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantat din fonduri publice cu ultimele modificari si completari.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu ultimele modificari si completari;

In temeiul prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu ultimele modificari si completari;

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Caietul de sarcini, Devizul general al obiectivului si Lista cu cantitati de lucrari pentru obiectivul «Centrala termica si finisaje la sediul Primariei UATC Darmanesti, in satul Darmanesti, com. Darmanesti, jud. Arges»;

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul localitatii;

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţa publică şi va fi comunicată în termen legal Institutiei Prefectului Judeţului Argeş.

[redacted]

INITIATOR
PRIMAR
CIOLAN EMILIAN
[redacted]

[redacted]

Contrasemneaza pentru legalitate
[redacted]
Secretar
MIHAI MOLDOVEANU
[redacted]

CAIET DE SARCINI
Centrala termica si finisaje
la sediul primariei
COM.DÂRMĂNEȘTI JUDEȚUL ARGEȘ

Faza de proiectare:CAIET DE SARCINI
Beneficiar: COM. DÂRMĂNEȘTI ,JUDEȚUL ARGEȘ
Proiectant : SC CORAL CONFORT CONSTRUCȚII S.R.L.

PROPUNERE,CAIET DE SARCINI
CONSTRUCŢII ŞI INSTALATII
pentru
SEDIU PRIMARIE

1. DATE GENERALE :

Caietul de sarcini prezentat nu este limitativ. Acest caiet de sarcini nu scuteşte beneficiarul si constructorul în ceea ce priveşte verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de construcţii ,instalatii şi arhitectură. Pentru fiecare operaţiune vor fi respectate indicaţiile cuprinse în Normativul C 56/85. In funcţie de caz se vor respecta şi detaliile şi instrucţiunile de execuţie specifice impuse de producătorii/furnizorii materialelor de construcţie.
Aceste materiale vor putea fi puse în operă numai daca simt însoţite de agremente telinice.

2. DATE LEGATE DE INVESTIŢIE

Constructia si instalatia se află în Comuna Dîrmaneşti,Judetul Arges, si se încadrează în categoria de importanţă "C" (conform Regulamentului de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor - aprobat prin HGR 766-1997).

3. DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE

Centrala termica si finisaje la sediul primariei din Com. Darmanesti.
Beneficiarul doreşte în această fază urmatoarele intervenţii:
-montarea a doua centrale termice electrice,
-inlocuirea finisajelor si a instalatiilor degradate,
-trotuate,pavaje ,alei betonate,etc.
-indepartarea zugravelilor degradate si partial a tencuielilor ,
-aplicarea unor tencuieli subtiri din mortar adeziv, sistem termoizolant,
-tencuieli exterioare decorative,
-vopsirea lambriului din lemn ,
- înlocuirea a gresie ceramica,
- montat lambriu,
-se reconditioneaza instalatia termica si sanitara,
-instalaţia electrica, se inlocuesc corpurile de iluminat respectând sectiunile existente,
Toate lucrările vizează reparaţii urgente pentru stoparea degradarii constructiei.

4. CERINŢE SPECIFICE

Ofertanţii vor prezenta pe categorie de lucrări, un deviz de lucrări, care va cuprinde propriile consumuri de resurse (cu condiţia respectării prevederilor tehnice din domeniu, în vigoare) şi indicatorii utilizaţi în încheierea de deviz.Lista cu cantitatile de lucrari fara valori este anexata care devine obligatorie la intocmitrea ofertelor.
Ofertanţii vor ţine cont în elaborarea ofertei de faptul că lucrările trebuiesc executate în condiţii deosebite, fiind vorba de spaţii în care nivelul de zgomot şi praf trebuie limitat la maxim.
Orice deteriorare a unor elemente ale imobilului, în zona de lucru sau în afara zonei, vor fi remediate de către ofertantul contractant pe cheltuiala sa.
Nu se asigură spaţiu pentru organizarea de şantier în incinta obietivului. Beneficiarul va pune la dispoziţia executantului un spaţiu pentru depozitarea materialelor strict necesare desfăşurării activităţilor curente.
Pe perioada desfăşurării lucrărilor, molozul va fi ridicat zilnic din incinta constructiei.
Pentru realizarea unor lucrări de calitate, ofertanţii vor avea în vedere utilizarea de materiale de calitate, pentru care vor prezenta certificate de conformitate.

5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE

În clădire nu exista surse majore de zgomote, vibraţii, radiaţii, poluanţi pentru sol sau subsol.
Clădirea este dotată cu instalaţii de apă curentă, iar apele uzate menajere vor fi evacuate in reţeaua de canalizare menajeră existentă. Deşeurile rezultate din activitatea specifică vor fi colectate, transportate

şi evacuate conform avizului regiei de salubritate locale. Organizarea în plan a clădirii, configuraţia volumetrică şi constructivă asigură un nivel optim al iluminării naturale a spaţiilor.
Materialele şi obiectele puse în operă vor avea caracteristicile dimensionale, calitative şi designul, similare sau superioare celor folosite în restul imobilului.

6. CERINŢE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR

Cerinţe generale
În conformitate cu legislaţia în vigoare, persoanele implicate în procesul de concepere, realizare, exploatare şi post-utilizare a construcţiei sunt obligate să asigure:
- obţinerea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, cel puţin a unui nivel minim de calitate aferent cerinţelor stabilite de legea privind calitatea în construcţii;
- elaborarea şi aplicarea diferenţiată a conducerii şi asigurării calităţii potrivit specificului activităţilor desfăşurate prin:
- sistemul calităţii adaptat categoriei de importanţă a construcţiei şi modului de finanţare;
- planul calităţii care precizează condiţiile referitoare la sistemul calităţii şi asigură interfeţele dintre persoanele implicate în concepere, realizare şi exploatare;
- îndeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia;
- pregătirea şi instruirea personalului.
- întocmirea documentelor şi înregistrărilor privind calitatea:
- certificate de calitate şi de conformitate a calităţii produselor,
- procese-verbale de recepţie pentru produsele procurate;
- procese-verbale de lucrări ascunse şi pentru fazele determinante,daca este cazul;
- procese-verbale de recepţie parţiale pentru lucrări executate , daca este cazul;
- raportate de control şi verificare privind calitatea, daca este cazul;;
- rapoarte privind neconformităţile şi rapoarte de acţiuni corective şi preventive.

Cerinţe privind calitatea materialelor
- Materialele şi obiectele prevăzute vor avea caracteristicile dimensionale, calitative si designul, similare sau superioare celor ce intra in componenta imobilului,
- Produsele prevăzute vor fi utilizate la lucrări numai dacă au marcaj CE. se prezintă conform prevederilor acestuia şi standardelor europene adoptate ca standarde româneşti;
- Pentru realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materialele cu caracteristici egale sau superioare celor prevăzute;

7. VERIFICAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

Verificarea calităţii, conform sistemului propriu de conducere şi asigurare a calităţii, se face cu personal cu atribuţii specifice în domeniu care pe baza procedurilor şi planului de control va urmări, respecta şi controla toate etapele realizării lucrării;
- controlul materialelor din punct de vedere al identităţii cu prevederile cuprinse în documentaţia de execuţie şi fişele tehnice de produs şi modul de punerea în operă al lor se efectuează de către şeful punctului de lucru şi de către responsabilul cu calitatea;
- condiţiile de păstrare şi depozitare ale materialelor, precizate de producătorii acestora în fişele tehnice de produs;
- controlul şi asigurarea: utilajelor, sculelor şi dispozitivelor şi a căilor de acces la frontul de lucru, necesare pentru protecţia muncii; spaţiilor şi condiţiilor necesare pregătirii materialelor şi calităţii suportului care trebuie să corespundă condiţiilor geometrice şi fizico-mecanice specifice;

8. MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA, SIGURANŢA ŞI IGIENA MUNCII ŞI SECURITATEA LA INCENDIU

Pe toată durata de realizare a lucrărilor se vor respecta cu stricteţe normele generale şi specifice cuprinse în legislaţia în vigoare privind protecţia, siguranţa şi igiena muncii şi securitatea la incendiu;

în principal se vor lua următoarele măsuri necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă:
Asigurarea căilor verticale şi orizontale de acces şi evacuare;
Semnalizarea şi îngrădirea golurilor şi a zonelor cu pericol de producere a accidentelor;
Dotarea cu utilaje, scule şi dispozitive adecvate, în stare de funcţionare, fără defecte sau cu improvizaţii;
Punctul de lucru va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor şi se vor respecta prevederile din Normativ C 300 /1994 în vederea prevenirii producerii incendiilor mai ales în zona de lucru cu foc deschis şi în spaţiile de depozitare a materialelor.

9. CONDIŢIILE DE RECEPŢIE

- Recepţia se va face pe baza verificărilor in şantier şi a documentelor de atestare a calităţii tuturor lucrărilor;
- Recepţia finală a lucrărilor se va face în comun, de către beneficiar şi executant, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, avându-se în vedere cerinţele de calitate, procesele verbale de lucrări executate în diverse etape şi aspectul general al lucrarilor executate.
- Recepţia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi se efectuează atât la lucrările noi cât şi la intervenţiile în timp asupra acestora;
- Recepţia se realizează conform legislaţiei în vigoare, în două etape:

recepţia la terminarea lucrărilor;
recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.

10. MĂSURI NTS ŞI PSI

La executarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele acte normative ce reglementează aceste cerinţe:
Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii ord. MLPAT 9/N/l 5.1111993
Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor: Ml 381/93, MLPAT 7/N/93
Normativ de prevenire ţi stingere a incendiilor pe durata execut ăi'ii lucrărilor de construcţii şi instalaţii, C 300-94
Orice alt act normativ sau protocol legal, aflat în vigoare la data execuţiei lucrărilor, care reglementează şi stabileşte măsuri NTS şi PSI.

11. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII SI PRECIZĂRI REFERITOARE LA MATERIALELE FOLOSITE:

La realizarea lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condiţiile telinice existente în domeniu.
Executantul trebuie sa utilizeze numai materiale agrementate tehnic.
Lucrările se vor executa îngrijit si de buna calitate.
Se vor proteja mobilierul şi aparatura din sediul autorităţii contractante cu folie de plastic.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor cât şi la finalizarea acestora, executantul are obligaţia de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier, de a depozita şi retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale şi de a aduna si îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul, deşeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.
Executantul trebuie sa respecte dispoziţiile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare incidente în domeniu.
Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase» îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele telinice (utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi si cei aparţinând societarilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţii), în conformitate cu prevederile Legii securităţii si sănătăţii în munca nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.
In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurata de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de munca/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

In procesul de execuţie a lucrărilor vor fi respectate toate normele si condiţiile tehnice existente în domeniul lucrărilor enumerate mai sus. In acest sens. ofertantul va prezenta, în original, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte ca acesta îşi desfăşoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel naţional, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului, completată în conformitate cu formularul din Anexa nr. 4.

Instituţiile competente de la care ofertanţii pot obţine informaţii referitoare la reglementările din domeniul securităţii si sănătăţii în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Garanţia lucrărilor executate şi a echipamentelor/produselor instalate trebuie sa fie de minim 36 (treizeci şi şase) de luni si va curge de la data semnării procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecţiunilor constatate prin procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. În situaţia în care anumite echipamente montate/instalate beneficiază de o perioadă de garanţie mai mare decât cea prevăzută mai sus, executantul se obligă sa asigure respectarea obligaţiilor cu privire la garanţie, prevăzute în certificatele de garanţie acordate de producător pentru fiecare dintre aceste echipamente.

Perioada de remediere a defecţiunilor în perioada de garanţie: 2 (două) zile lucrătoare de la constatare.

Normele specifice de securitatea muncii; precizate în anexa II, precum şi ORD. nr. 9/N/93 al MLPAT - "Regulament privind protectia şi igiena muncii în constructii"

Masuri şi acţiuni pentru asigurarea protecţiei, siguranţei şi igienei muncii:

Realizarea instructajelor de protecţia muncii ale întregului personai;

Controlul aplicării şi respectării normelor specifice de către intreg personalul;

Respectarea zonei de lucru şi de protecţie;

Semnalizarea lucrărilor;

Obligativitatea folosirii echipamentului de protecţia muncii.

12. NORME DE SECURITATE LA INCENDIU

în execuţie şi exploatare se vor respecta toate normele de PSI aflate în vigoare;

Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor priviind protecţia la acţiunea focului - Indicativ P 118

Norme PSI pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora- Indicativ C 300

Norme generale de PSI

Norme generale de prevenirea şi stingerea incendiilor

ÎNTOCMIT: [redacted]

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA DARMANESTI JUD.ARGES
SEDIU PRIMARIE

PROIECTANT:SC CORAL CONFORT CONSTRUCTII SRL

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 090201 Centrala termica si finisaje

Categoria de lucrari: 0130

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
DENUMIRE			PU MAN	VAL MAN
ARTICOL			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	TOTAL	

001 RPIA01A1 BUC. 1.000
DEMONTARE CAZAN FONTA STAS 2456-51 CU
REC MAT SUPR6,00-8,50 MP EXCL GOLIRE APA

002 RPIB16B1 BUC. 22.000
DEMONTARE CONVECTOR-RADIATOR 11-25 ELEMENTE'

003 IB02C1# BUC. 22.000
CONVECTORADIATOR TIP PANOU CRP AVAND
DOUA RANDURI DE TEVI SI RACORD

003 5709077 BUC. 2.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=900

003 5709085 BUC. 1.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000

003 5709081 BUC. 1.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1300

003 5709079 BUC. 2.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1100

003 5709007 BUC. 1.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=300 SI L=1600

003 5709080 BUC. 5.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1200

003 5709076 BUC. 3.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=800

003 5709078 BUC. 4.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000

003 5709083 BUC. 3.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1600

004 IC31A1# M 15.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU Dn15,0 MM INCLUSIV

004 3334358 M 15.150
@TEAVA CUPRU BARE DN 15 WOESTE

005 IC31C1# M 12.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22,0 MM

005 3334323 ML. 12.120
TEVI CUPRU 22 mm bara

006 IC31D1# M 15.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 28,0 MM

006 3334326 M 15.150
@TEAVA CUPRU BARE DN 28 mm

007 IC34H1# BUC. 117.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 15 MM INCLUSIV

007 3330669 BUC. 4.000
@RAC OLANDEZ DREPT BZ PT RADIATOR DN 3/4"

007 3331008 BUC. 46.000
@NIPLU CUPRU FE-M DN 1/2"X15 COD

007 3331015 BUC. 1.000
@NIPLU CUPRU FE-M DN 3/4"X28 COD

007 3331014 BUC. 2.000
@NIPLU CUPRU FE-M DN 3/4"X22 COD

007 3330791 BUC. 1.000
@TEU REDUS CUPRU DN 22X15X22 WOESTE

007 3330806 BUC. 1.000
@TEU REDUS CUPRU DN 28X15X28 WOESTE

007 3334305 BUC. 10.000
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE,INTERIOR-INTERIOR CU D= 22MM

007 3334306 BUC. 12.000
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE,INTERIOR-INTERIOR CU D= 28MM

007 3334303 BUC. 40.000
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE,INTERIOR-INTERIOR CU D= 15MM

008 ID15A1 BUC. 1.000
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT. INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

009 RPCU08B1 BUC. 3.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.

010 IE07A1 MP. 102.000
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA

011 IE03A1 M 30.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM. AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

012 IE02B1 MP. 102.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.

013 VC22B1 KG 19.000
DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE PIESE SPEC GATA CONF DIN OTEL

014 VC23B1 KG 19.000
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL

015 IA12A1# BUC. 2.000
CAZAN MURAL DE PREPARARE AGENT TERMIC PENTRU INCALZIRE (APA CALDA 90/70) AVAND PUTEREA CALORICA PANA LA 25 KW, MONTATA DIRECT PE PERETE

015 3273895 BUC. 1.000
CENTRALA MURALA ELECTRICA 12KW

015 3273803 BUC. 1.000
CENTRALA ELECTRICA DE INCALZIRE COMPLET ECHIPATA 14 KW

016 SE56A# BUC. 1.000
FILTRU PENTRU APA POTABILA, CU MUFE FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA,

016 7322056 BUC. 1.000
FILTRU PENTRU APA CU MUFE FILETATE D = 1"

017 IC35D1 BUC. 36.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI

018 RPEJ01A1# BUC. 1.000
CONF.SI MONT.CONSOLELOR METALICE PTR. SUSTINEREA DE APARATE,TABLOURI SI CABL. CU GREUT.=PANA LA 3K

019 RPID03A2 BUC. 64.000
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"

019 4500011 BUC. 20.000
@CAP TERMOSTATIC PENTRU RADIATOARE COD

019 4202721 BUC. 22.000
@ROB TERMOSTATIC DN 1/2" PT TEAVA TUR

019 4202724 BUC. 22.000
@ROB TERMOSTATIC DN 1/2" PT TEAVA RETUR

020 RPID21A1 BUC. 2.000
INLOCUIT ROBINET DIN FONTA SI ALAMA CU MUFE

020 4204175 BUC. 2.000
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PARGHIE D = 1/2"

021 RPID21B1 BUC. 4.000
INLOCUIT ROBINET DIN FONTA SI ALAMA CU MUFE DE 3/4"

021 5734884 BUC. 4.000
ROBINET CU SFERA CU MUFA SI RACORD 3/4"

022 RPIA35A2 BUC. 2.000
MONTAT TERMOSTAT DE CONTACT

023 RPIE02A1 MP. 87.000
EFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.A INSTAL.DE INCALZIRE CENTR.

024 RPIE03A1 MP. 87.000
EFECTUARE PROBE DE DILATARE-CONTR. FUNCTION A INST.DE INCAL.CENT.

025 RPIB07E# BUC. 2.000
MONTARE AEROTERMA PERETE(AP) SAU TAVAN (AT),FUNCTIONAND LA COMANDA

025 5711328 BUC. 2.000
Sistem aer conditionat tip split
BTU compos unitate interioara ,
exterioara,traseu frigorific 3 ml,
evacuare condens 3 ml,cablu el.5x2.5mmp 3m

026 RPEA09C1# M 12.000
MONT.ELEM.DE PROT.DIN MAT.PLASTIC,
APARENT PE PERETE SAU IN CANALE, PTR.
MASCAREA CONDUCTORILOR SAU CABLURILOR
ELECTRICE, 17X17 - 17X60MM

026 7107481 M 12.360
Canale (plinte) din material plastic de 17x17mm

026 6719251 BUC. 12.000
DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75

027 RPEE03C1 BUC. 3.000
INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR
NORMALA CU CONTACT NUL DIN BACHELITA

028 RPEB02A3 M 50.000
INLOCUIRE COND DE CU F750 IZOL SECT 2,
5MMP INTROD IN TUB PVC,PEL,TEAVA

029 CB16A# MP. 50.000
Schela pentru lucrari de finisaje pana
la 5 m inaltime

029 2904042 M.C. 0.175
DULAPI MOLID-BRAD CLASA A TIVIT

029 2900668 M.C. 0.100
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE

029 5886760 KG 0.150
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34

030 CF24B1 MP. 13.100
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA METALICA

031 RPCK40A1 MP. 10.200
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
UNA CULOARE SI FORMA X

031 2422197 MP. 10.506
PLACI GRESIE ANTIDERAPANTE PT.INTERIOR
SAU EXTERIOR

032 RPCK42A1 M 14.000
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM
INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*

032 2422197 MP. 1.540
PLACI GRESIE ANTIDERAPANTE PT.INTERIOR
SAU EXTERIOR

033 CF07G# MP. 80.000
Tencuieli inter./exterioare,subtiri,
driscuite,executate manual,pt
rectificarea suprafetelor plane

033 3271838 MP. 80.000
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 145G

034 RPCT33A1 [1] MP. 1.660
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR
CULISANTE/FIXE DIN ALUMINIU,PVC,ETC.

035 CK25A# MP. 1.660
Usi profiluri mase plastice,1 canat,
supraf toc<= 7 mp,incl armaturi

035 6720287 MP. 1.660
USI DIN PROFILE PVC INTERIOARE INTR-UN CANAT

036 RPC051C1 MP. 10.000
LAMBRIURI LA PERETI EXEC.IN LAMELE, TABLII

037 RPCR30A1 MP. 89.000
VOPSITUL TIMPLARIEI DE STEJAR CU LAC DE ULEI (LAZUR)

038 CF28A01+ MP. 12.000
TENCUIELI DECORAT. SILICON DEKO TIP R15 SI R25 APLIC.MAN.PE G.C. SAU PE SPRAF. TERMOIZ.-UN STR.AMORSA,UN STR.GRUND (DE IMBINARE) UN STR.TENC."DEKO SILIKONPUTZ R15"

039 RPCU08A# MP. 470.000
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU AMORSAJ DE IPSOS,ARACET

040 RPCU08A# MP. 12.000
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU AMORSAJ

041 RPCJ36A1 MP. 50.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.EXECUTAT CU PASTA IPSOS X

042 RPCR25A1 MP. 470.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS

042 6104353 KG 111.000
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-

043 TRA01A18 TONA 23.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTO DIST.= 18 KM.

044 RPIXB03 BUC. 6.000
CURATIRE INTERIOARA CORP CONVECTOR, REGISTRU,AEROTERMA,INCLUSIV DETECTARE

045 IZF12A1 MP. 12.000
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI CU PLACI POLIST CELUL TIP...GROS...1 STRAT

045 3270755 MP. 12.120
POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FATADE 10 CM

046 RPCXC01A MP. 16.800
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE DIN CHERESTEA RASINOASE

047 TE06B1 MP. 42.100
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=5MM OCHIURILE 100X100 MM

047 2002349 KG 129.879
PLASE SUDATE D=5 MM CU OCHIURI 100 X100 MM

048 RPCB07A1 M.C. 7.230
BETON ARMAT B 200 TURNAT IN ELEMENTE DE CONSTR STILPI GRINZI NERVURI ZID

049 RPCJ49A1 MP. 16.800
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2, 5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

050 RPCU08B# MP. 197.000
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU AMORSAJ DE CIMENT,UN STRAT

051 RPCR54A1 MP. 197.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST

051 6104640 KG 88.650
VOPSEA VINAROM GRI V.828-211 STAS 7359-

052 CG05E# MP. 19.000
Pardoseli cu parchet triplu stratificat,
strat superior fag sau stejar, pe suport
existent,incl pervazuri

052 2940228 MP. 19.950
PANOU PARCHET LAMINAT DE 10 MM

053 RPCR45A1 MP. 5.000
VOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRADE
GRILE SI PARAPETE METALICE '

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M.

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

[redacted]

Persoana juridica achizitoare — Formularul F3
COMUNA DARMANESTI,JUDETUL ARGES.
SEDIUL PRIMARIEI

PROIECTANT:SC CORAL CONFORT CONSTRUCTII SRL

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 090201 Centrala termica si finisaje

Categoria de lucrari: 0130
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE / ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
001 RPIA01A1		BUC. 1.000	0.00	0.00
DEMONTARE CAZAN FONTA STAS 2456-51 CU			785.70	785.70
REC MAT SUPR6,00-8,50 MP EXCL GOLIRE APA		Total=		785.70
002 RPIB16B1		BUC. 22.000	0.00	0.00
DEMONTARE CONVECTOR-RADIATOR 11-25			10.82	238.11
ELEMENTE*		0 Total=		238.11
003 IB02C1#		BUC. 22.000	0.18	3.92
CONVECTORADIATOR TIP PANOU CRP AVAND			22.31	490.82
DOUA RANDURI DE TEVI SI RACORD		0 Total=		494.74
003 5709077		BUC. 2.000	328.68	657.36
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00
L=900		0 Total=		657.36
003 5709085		BUC. 1.000	682.11	682.11
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00
L=2000		0 Total=		682.11
003 5709081		BUC. 1.000	444.51	444.51
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00
L=1300		0 Total=		444.51
003 5709079		BUC. 2.000	393.03	786.06
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00
L=1100		0 Total=		786.06
003 5709007		BUC. 1.000	486.09	486.09
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=300 SI			0.00	0.00
L=1600		0 Total=		486.09
003 5709080		BUC. 5.000	382.14	1910.70
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00
L=1200		0 Total=		1910.70
003 5709076		BUC. 3.000	288.09	864.27
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00
L=800		0 Total=		864.27
003 5709078		BUC. 4.000	341.55	1366.20
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00
L=1000		0 Total=		1366.20
003 5709083		BUC. 3.000	529.65	1588.95
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI			0.00	0.00
L=1600		0 Total=		1588.95
004 IC31A1#		M 15.000	4.95	74.28
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA			24.25	363.75
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE			0.00	0.00
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE			0.00	0.00
CENTRALA CU DN.15 MM		Total=		438.03
004 3334358		M 15.150	19.80	299.97
@TEAVA CUPRU BARE DN 15 WOESTE		0 Total=		299.97

005 IC31C1#	M	12.000	7.43	89.17
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA			33.95	407.40
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE			0.00	0.00
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE			0.00	0.00
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22,0		Total=		496.57
005 3334323	ML.	12.120	31.68	383.96
TEVI CUPRU 22 mm bara		0 Total=		383.96
006 IC31D1#	M	15.000	8.67	130.05
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA			38.80	582.00
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE			0.00	0.00
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE			0.00	0.00
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 28,0		Total=		712.05
006 3334326	M	15.150	57.42	869.91
@TEAVA CUPRU BARE DN 28 mm		0 Total=		869.91
007 IC34H1#	BUC.	117.000	19.81	2318.31
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3			48.50	5674.50
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU			0.00	0.00
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE			0.00	0.00
PANA LA 15 MM INCLUSIV		Total=		7992.81
007 3330669	BUC.	4.000	5.27	21.07
@RAC OLANDEZ DREPT BZ PT RADIATOR DN 3/4"		Total=		21.07
007 3331008	BUC.	46.000	4.81	221.32
@NIPLU CUPRU FE-M DN 1/2"X15 COD		0 Total=		221.32
007 3331015	BUC.	1.000	23.76	23.76
@NIPLU CUPRU FE-M DN 3/4"X28 COD		0 Total=		23.76
007 3331014	BUC.	2.000	9.12	18.24
@NIPLU CUPRU FE-M DN 3/4"X22 COD		0 Total=		18.24
007 3330791	BUC.	1.000	10.89	10.89
@TEU REDUS CUPRU DN 22X15X22 WOESTE		0 Total=		10.89
007 3330806	BUC.	1.000	22.77	22.77
@TEU REDUS CUPRU DN 28X15X28 WOESTE		0 Total=		22.77
007 3334305	BUC.	10.000	11.38	113.85
COT DIN CUPRU LA 90 CU D= 22MM		0 Total=		113.85
007 3334306	BUC.	12.000	17.82	213.84
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, CU D= 28MM		0 Total=		213.84
007 3334303	BUC.	40.000	1.78	71.28
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, CU D= 15MM		0 Total=		71.28
008 ID15A1	BUC.	1.000	0.56	0.56
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.			8.73	8.73
INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''		0 Total=		9.29
009 RPCU08B1	BUC.	3.000	0.00	0.00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU			51.41	154.23
MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.		0 Total=		154.23
010 IE07A1	MP.	102.000	0.00	0.00
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI			30.07	3067.14
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA		0 Total=		3067.14
011 IE03A1	M	30.000	0.00	0.00
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.			8.73	261.90
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI		Total=		261.90
012 IE02B1	MP.	102.000	0.00	0.00
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A			38.80	3957.60
INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.		0 Total=		3957.60
013 VC22B1	KG	19.000	8.19	155.58
DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE			4.85	92.15

PIESE SPEC GATA CONF DIN OTEL		0 Total=		247.73
014 VC23B1	KG	19.000	7.25	137.67
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.			52.38	995.18
APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL		0 Total=		1132.86
015 IA12A1#	BUC.	2.000	11.95	23.89
CAZAN MURAL DE PREPARARE AGENT TERMIC			339.50	679.00
PENTRU INCALZIRE (APA CALDA 90/70) AVAND			0.41	0.81
PUTEREA CALORICA PANA LA 25 KW, MONTATA			0.00	0.00
DIRECT PE PERETE		Total=		703.71
015 3273895	BUC.	1.000	2603.70	2603.70
CENTRALA MURALA ELECTRICA 12KW		0 Total=		2603.70
015 3273803	BUC.	1.000	2861.10	2861.10
CENTRALA ELECTRICA DE INCALZIRE 14 KW		0 Total=		2861.10
016 SE56A#	BUC.	1.000	0.00	0.00
FILTRU PENTRU APA POTABILA, CU MUFE			223.10	223.10
FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA,		0 Total=		223.10
016 7322056	BUC.	1.000	117.39	117.39
FILTRU PENTRU APA CU MUFE FILETATE D=1"		0 Total=		117.39
017 IC35D1	BUC.	36.000	1.52	54.61
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.			24.25	873.00
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID. D=3/4 TOLI		0 Total=		927.61
018 RPEJ01A1#	BUC.	1.000	49.10	49.10
CONF.SI MONT.CONSOLELOR METALICE PTR.			135.80	135.80
SUSTINEREA DE APARATE,TABLOURI SI CABL.			2.13	2.13
CU GREUT.=PANA LA 3K		0 Total=		187.03
019 RPID03A2	BUC.	64.000	2.06	131.79
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL CU DUBLU			43.65	2793.35
REGLAJ COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"		0 Total=		2925.14
019 4500011	BUC.	20.000	47.52	950.40
@CAP TERMOSTATIC PENTRU RADIATOARE		0 Total=		950.40
019 4202721	BUC.	22.000	44.55	980.10
@ROB TERMOSTATIC DN 1/2" PT TEAVA TUR		0 Total=		980.10
019 4202724	BUC.	22.000	25.74	566.28
@ROB TERMOSTATIC DN 1/2" PT TEAVA RETUR		0 Total=		566.28
020 RPID21A1	BUC.	2.000	1.13	2.26
INLOCUIT ROBINET DIN FONTA SI ALAMA CU			26.19	52.38
MUFE(PEETSCHIEBER) DE 1/2"		0 Total=		54.63
020 4204175	BUC.	2.000	34.65	69.30
ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA			0.00	0.00
TIP PARGHIE D = 1/2"		0 Total=		69.30
021 RPID21B1	BUC.	4.000	1.44	5.75
INLOCUIT ROBINET DIN FONTA SI ALAMA CU			40.74	162.95
MUFE(PEETSCHIEBER) DE 3/4"		0 Total=		168.70
021 5734884	BUC.	4.000	54.45	217.80
ROBINET CU SFERA CU MUFA 3/4"		0 Total=		217.80
022 RPIA35A2	BUC.	2.000	54.25	108.50
MONTAT TERMOSTAT DE CONTACT			20.37	40.74
		0 Total=		149.24
023 RPIE02A1	MP.	87.000	0.00	0.00
EFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.A			38.80	3375.52
INSTAL.DE INCALZIRE CENTR.DIN COND.		0 Total=		3375.52
024 RPIE03A1	MP.	87.000	0.00	0.00
EFECTUARE PROBE DE DILATARE-CONTR.			33.95	2953.48
FUNCTION A INST.DE INCAL.CENT.		0 Total=		2953.48

025 RPIB07E#	BUC.	2.000	77.22	154.44
MONTARE AEROTERMA PERETE(AP) SAU TAVAN			937.99	1875.98
(AT),FUNCTIONAND LA COMANDA			0 Total=	2030.42
025 5711328	BUC.	2.000	2574.00	5148.00
Sistem aer conditionat tip split			0.00	0.00
BTU compos unitate interioara ,			0.00	0.00
exterioara,traseu frigorific 3 ml,			0.00	0.00
evacuare condens 3 ml,cablu el.5x2.5mmp 3m			Total=	5148.00
026 RPEA09C1#	M	12.000	0.10	1.22
MONT.ELEM.DE PROT.DIN MAT.PLASTIC,			40.74	488.88
APARENT PE PERETE SAU IN CANALE, PTR.			0.00	0.00
MASCAREA CONDUCTORILOR SAU CABLURILOR			0.00	0.00
ELECTRICE, 17X17 - 17X60MM			Total=	490.10
026 7107481	M	12.360	1.98	24.47
Canale (plinte) din material plastic de			0.00	0.00
17x17mm			0 Total=	24.47
026 6719251	BUC.	12.000	0.23	2.73
DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75			0 Total=	2.73
027 RPEE03C1	BUC.	3.000	36.60	109.79
INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR			42.68	128.04
NORMALA CU CONTACT NUL DIN BACHELITA			0 Total=	237.83
028 RPEB02A3	M	50.000	2.59	129.30
INLOCUIRE COND DE CU F750 IZOL SECT 2,			5.72	286.00
5MMP INTROD IN TUB PVC,PEL,TEAVA			0 Total=	415.30
029 CB16A#	MP.	50.000	1.06	52.91
Schela pentru lucrari de finisaje pana			82.45	4122.50
la 5 m inaltime			0 Total=	4175.41
029 2904042	M.C.	0.175	1831.50	320.51
DULAPI MOLID-BRAD CLASA A TIVIT			0 Total=	320.51
029 2900668	M.C.	0.100	1485.00	148.50
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE			0 Total=	148.50
029 5886760	KG	0.150	7.72	1.16
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34			0 Total=	1.16
030 CF24B1	MP.	13.100	57.20	749.26
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA			192.06	2515.99
METALICA			0 Total=	3265.25
031 RPCK40A1	MP.	10.200	12.33	125.80
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA			156.17	1592.92
UNA CULOARE SI FORMA			0 Total=	1718.72
031 2422197	MP.	10.506	64.35	676.06
PLACI GRESIE ANTIDERAPANTE PT.INTERIOR			0.00	0.00
SAU EXTERIOR			0 Total=	676.06
032 RPCK42A1	M	14.000	1.91	26.70
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM			47.53	665.41
INALTIME,ORZONTALE LA PERETI*			0 Total=	692.10
032 2422197	MP.	1.540	64.35	99.10
PLACI GRESIE ANTIDERAPANTE PT.INTERIOR			0.00	0.00
SAU EXTERIOR			0 Total=	99.10
033 CF07G#	MP.	80.000	6.94	555.35
Tencuieli inter./exterioare,subtiri,			58.20	4656.00
driscuite,executate manual,pt			0.00	0.00
rectificarea suprafetelor plane			0 Total=	5211.35
033 3271838	MP.	80.000	4.82	385.70
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 145G			Total=	385.70
034 RPCT33A1 [1]	MP.	1.660	0.00	0.00

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR				41.61	69.07
CULISANTE/FIXE DIN ALUMINIU,PVC,ETC.			0 Total=		69.07
035 CK25A#	MP.	1.660		28.03	46.53
Usi profiluri mase plastice,1 canat,				78.57	130.43
supraf toc<= 7 mp,incl armaturi si				0.13	0.22
accesorii			0 Total=		177.18
035 6720287	MP.	1.660		691.02	1147.09
USI DIN PROFILE PVC INTERIOARE INTR-UN				0.00	0.00
CANAT			0 Total=		1147.09
036 RPCO51C1	MP.	10.000		104.16	1041.63
LAMBRIURI LA PERETI EXEC.IN LAMELE,				342.41	3424.10
TABLII			0 Total=		4465.73
037 RPCR30A1	MP.	89.000		4.24	377.08
VOPSITUL TIMPLARIEI DE STEJAR CU LAC DE				82.45	7338.05
ULEI (LAZUR)			0 Total=		7715.13
038 CF28A01+	MP.	12.000		45.45	545.37
TENCUIELI DECORAT. SILICON DEKO TIP R15				25.22	302.64
SI R25 APLIC.MAN.PE G.C. SAU PE SPRAF.				0.00	0.00
TERMOIZ.-UN STR.AMORSA,UN STR.GRUND (DE				0.00	0.00
IMBINARE) UN STR.TENC."DEKO SILIKONPUTZ			Total=		848.01
039 RPCU08A#	MP.	470.000		2.12	996.32
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU				103.79	48781.30
AMORSAJ DE IPSOS,ARACET				0.19	90.70
			1 Total=		49868.32
040 RPCU08A#	MP.	12.000		2.12	25.44
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU				103.79	1245.48
AMORSAJ DE IPSOS,ARACET				0.19	2.32
			0 Total=		1273.23
041 RPCJ36A1	MP.	50.000		1.93	96.55
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.EXECUTAT				55.97	2798.45
CU PASTA IPSOS			0 Total=		2895.00
042 RPCR25A1	MP.	470.000		0.48	226.91
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT				36.89	17340.61
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS			0 Total=		17567.52
042 6104353	KG	111.000		13.86	1538.46
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359			0 Total=		1538.46
043 TRA01A18	TONA	23.000		0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE				0.00	0.00
DIST.= 18 KM.				17.21	395.74
		0.000	0 Total=		395.74
044 RPIXB03	BUC.	6.000		196.38	1178.29
CURATIRE INTERIOARA CORP CONVECTOR,				126.10	756.60
REGISTRU,AEROTERMA,INCLUSIV DETECTARE				0.54	3.24
DEFE			0 Total=		1938.13
045 IZF12A1	MP.	12.000		8.11	97.31
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI				22.18	266.10
CU PLACI POLIST CELUL TIP...GROS...1				1.87	22.42
STRAT			0 Total=		385.83
045 3270755	MP.	12.120		27.32	331.17
POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FATADE 10 CM			0 Total=		331.17
046 RPCXC01A	MP.	16.800		19.62	329.57
CONFECTIONAT SI MONTAT COFRAJE OBISNUITE				371.51	6241.37
DIN CHERESTEA RASINOASE				0.33	5.50
			0 Total=		6576.44
047 TE06B1	MP.	42.100		0.10	4.13
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=5MM				13.07	550.24
OCHIURILE 100X100 MM			0 Total=		554.36

047 2002349	KG	129.879	4.34	563.18
PLASE SUDATE D=5 MM CU OCHIURI 100 X100 MM Total=				563.18
048 RPCB07A1	M.C.	7.230	337.15	2437.62
BETON ARMAT B 200 TURNAT IN ELEMENTE DE			928.87	6715.74
CONSTR STILPI GRINZI NERVURI ZID		2 Total=		9153.35
049 RPCJ49A1	MP.	16.800	7.42	124.63
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,			160.05	2688.84
5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *		0 Total=		2813.47
050 RPCU08B#	MP.	197.000	3.38	665.78
STRATURI DE ADERENTA EXECUTATE CU			35.21	6936.57
AMORSAJ DE CIMENT,UN STRAT			0.19	38.02
		1 Total=		7640.36
051 RPCR54A1	MP.	197.000	0.04	7.83
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU			42.34	8341.65
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE			0.00	0.00
PE TENC EXIST		0 Total=		8349.48
051 6104640	KG	88.650	15.84	1404.22
VOPSEA VINAROM GRI V.828-211 STAS 7359-		0 Total=		1404.22
052 CG05E#	MP.	19.000	17.23	327.41
Pardoseli cu parchet triplu stratificat,			121.25	2303.75
strat superior fag sau stejar, pe suport			0.00	0.00
existent,incl pervazuri		Total=		2631.16
052 2940228	MP.	19.950	52.73	1051.91
PANOU PARCHET LAMINAT DE 10 MM		0 Total=		1051.91
053 RPCR45A1	MP.	5.000	2.08	10.38
VOPSIREA IN CULORI DE ULEI LA BALUSTRADE			131.92	659.60
GRILE SI PARAPETE METALICE *		0 Total=		669.98

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
7.220	45994.43	161590.83	165.35	395.74	208146.36
-C.A.M.		161590.83	* 0.022500 =		3 635.79
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
7.220	45994.43	165226.63	165.35	395.74	211782.15

Cheltuieli indirecte:

211782.15 * 0.12000 = 25 413.86

Profit:

237196.01 * 0.05000 = 11 859.80

TOTAL GENERAL DEVIZ: 249 055.81

TVA 249055.81 * 21.0% = 52 301.72

TOTAL cu TVA 301 357.53

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

[redacted]