

FORMULAR F1

OBIECTIV

CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE JUDETUL ARGES

PROIECTANT

S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL PITESTI


CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|--|--|--|------------------|
| 1 | 2 | lei | lei |
| 3 | 4 | | |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | | |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | | |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | | |
| 3.5 | Proiectare | | |
| 4 | Investitia de baza | | |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | | |
| 4.1.001 | CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | | |
| 4.5 | Dotari | | |
| 4.6 | Active necorporale | | |
| 5.1 | Organizare de santier | | |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | | |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | | |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | | |
| Taxa pe valoarea adaugata | | | |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | | |

Executant

Proiectant

S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL PITESTI



FORMULAR F2

OBIECTIV

CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE JUDETUL ARGES

PROIECTANT

S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL PITESTI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea (exclusiv TVA) lei |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| | MATA01 SISTEMATIZARE VERTICALA PLATFORMA | |
| | MATA02 ARHITECTURA +REZISTENTA WC SI COPERTINA | |
| | MATA03 INSTALATII SANITARE+RACORD APA | |
| | MATA04 INSTALATII ELECTRICE | |
| 4.1.2 | Rezistenta | |
| 4.1.3 | Arhitectura | |
| 4.1.4 | Instalatii | |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | |
| | TOTAL I | |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | |
| | TOTAL II | |
| 4.3 | Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 4.5 | Dotari | |
| 4.6 | Active necorporale | |
| | TOTAL III | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | |
| | Taxa pe valoarea adaugata | |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | |

Executant

Proiectant

S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL PITESTI

Obiectivul: 0280 45000000 CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE
JUDETUL ARGES
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MATA01 SISTEMATIZARE VERTICALA PLATFORMA

Categoria de lucrari: 1000

| Nr. Capitol de lucr. crt. | UM | CANTITATEA | PU | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| sau | | | a)Material | (col.3x | (col.3x | (col.3x | (col.3x | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) | | | b)Manopera | col.4a) | col.4b) | col.4c) | col.4d) | 6+7+8) |
| Denumire | | | c)Utilaj | | | | | |
| | | | d)Transport | | | | | |
| | | | (RON /UM) | (RON) | (RON) | (RON) | (RON) | (RON) |

| Sectiunea tehnica | | | | | Sectiunea financiara | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

001 RPCT09F1 M.C. 60.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI
ELEVATII *

002 TSC03E1 100 MC. 0.110
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT
1

003 TSA02F1 M.C. 2.600
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

004 TR11AA05C1 TONA 4.700
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN
-AUTO CATEG.1

005 TRA01A05 TONA 23.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

006 DA06B1 M.C. 106.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

007 TRA01A50 TONA 237.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

008 TRA01A50 TONA 8.350
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

009 3270087 KG 1680.000
PLASA SUDATA 8MM 100X100MM 2X5M

010 CC02G1 KG 1680.000
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M
DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI
DIAFRAGME CU DIST DIN PLA

011 CZ0302A1 KG 391.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

012 PD02A1 KG 391.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN
SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC
SI PARAPET

013 TRA01A50 TONA 2.060
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

014 DC05D1 MP. 212.000
IMBRAC.BET CIM LA DR EXEC.INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 23 CM

015 PB02A1 M.C. 12.000
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII
OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
MANUAL

016 PB06A1 M.C. 13.200
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

017 2100995 M.C. 57.200
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

018 TRA06A50 TONA 137.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

019 PC02A1 MP. 100.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice = | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice = | | | | | |

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL
PITESTI

DEVIZIER

| | | | |
|--|----------|------|----------|
| 014 | 6302242 | KG | 1200.000 |
| STILP DIN PROFILE U-I 10% TABLE- | | | |
| PLATBANDE G< 1T OL371N | | | |
| 014 | 6400032 | KG | 6.000 |
| PLACI DE ADAOS PTENTRU STILPI METALICI | | | |
| DE 150X250X50 MM | | | |
| 015 | CL10A1 | TONA | 2.500 |
| MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN | | | |
| TRONSOANE ASAMBLATE PRIN SUDURA DE PINA | | | |
| LA 1 TONA | | | |
| 016 | 6303624 | KG | 2500.000 |
| FERME ZABRELE DIN PROFILE DESCHIDERE <15 | | | |
| M G0,1-0,5T | | | |
| 017 | CL16A1 | TONA | 4.520 |
| MONTAREA PANELOR METALICE DE 0,1-0,2T PE | | | |
| SARPANTE DE BETON LA CONSTRUCTII CU H | | | |
| <35M | | | |
| 018 | 6304721 | KG | 4520.000 |
| PANA SIMPLA DIN OTEL U SAU I G>01 OL371N | | | |
| 019 | CZ0106A1 | M.C. | 8.000 |
| PREPARARE BETON B 200, AGREG. GRELE, SORT. | | | |
| GRANUL. <16MM CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL. | | | |
| FRANKI INST.CENTRA | | | |
| 020 | CZ0302H1 | KG | 650.000 |
| CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI | | | |
| DIAPRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE | | | |
| SANTIER OB 37 D=10-16M | | | |
| 021 | TRA02A10 | TONA | 12.000 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, | | | |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE | | | |
| DIST.= 10 KM. | | | |
| 022 | TRA06A10 | TONA | 20.000 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- | | | |
| MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC | | | |
| DIST. =10KM | | | |
| 023 | RPCT18B1 | MP. | 135.000 |
| DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE | | | |
| RASINOASE INCLUSIV GRINZILE FARA | | | |
| RECUPERAREA MAT * | | | |
| 024 | CG11A1 | MP. | 161.000 |
| PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA | | | |
| PATRATE SAU DREPTUNGIULARE DE ACEIAS | | | |
| CULOARE ASEZATE SIM | | | |
| 024 | 2419324 | MP. | 165.830 |
| @PLACI GRESIE MAPISA 33.3X33.3 ARAN-G | | | |
| 025 | CI07A1 | MP. | 47.000 |
| PLACAJ DIN GRESIE LA STILPI SI PERETI | | | |
| INCL.PLAC.GLAF.CU PLACI DE ACEIASI | | | |
| CULOARE SI FORMA | | | |
| 025 | 2419324 | MP. | 49.350 |
| @PLACI GRESIE MAPISA 33.3X33.3 ARAN-G | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice = | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice = | | | | | |

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL
PITESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



| | | | |
|---|---------|------|--------|
| 009 | SB22C1 | BUC. | 2.000 |
| REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U, PT.CANALIZARE, | | | |
| CU IMBINARE PRIN LIPIRE, AVIND D= 50- 40 | | | |
| MM | | | |
| 010 | SB22E1 | BUC. | 1.000 |
| REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U, PT.CANALIZARE, | | | |
| CU IMBINARE PRIN LIPIRE, AVIND D=110- 50 | | | |
| MM | | | |
| 011 | SA04B1 | M | 8.000 |
| TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL. | | | |
| ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC. | | | |
| CULT.IN LEGATURI D= 1/2T | | | |
| 011 | 2000151 | ML. | 8.000 |
| TEAVA PPR PN16, DN 16X2,2 MM | | | |
| 012 | SA05B1 | M | 26.000 |
| TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL. | | | |
| ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC. | | | |
| CULT.IN COLOANE D= 3/4T | | | |
| 012 | 3271101 | M | 26.000 |
| TEAVA PPR AL PN25 DN20 SUPER | | | |
| 013 | IC34M1 | BUC. | 4.000 |
| FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. | | | |
| INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 | | | |
| INSURUB.PT.D=3/4 T | | | |
| 013 | 3271103 | BUC. | 4.000 |
| TEU CU FE DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI | | | |
| D.20MMX3/4"XD.20MM | | | |
| 014 | IC34L1 | BUC. | 10.000 |
| FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. | | | |
| INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 | | | |
| INSURUB.PT.D=1/2 T | | | |
| 014 | 3271104 | BUC. | 10.000 |
| TEU REDUS DE PPSU PEX Q&E 20X16X20 | | | |
| 015 | IC34N1 | BUC. | 2.000 |
| FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. | | | |
| INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 | | | |
| INSURUB.PT.D=1 T | | | |
| 015 | 3270123 | BUC. | 2.000 |
| TEU REDUS DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI | | | |
| D.32X25X32MM | | | |
| 016 | IC34C1 | BUC. | 28.000 |
| FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. | | | |
| INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 | | | |
| INSURUB.PT.D=3/4 T | | | |
| 016 | 3270053 | BUC. | 6.000 |
| MUFA PPR - DN20 | | | |
| 016 | 3271092 | BUC. | 10.000 |
| RACORD PPR PN20 20X1/2" FI | | | |
| 016 | 3271003 | BUC. | 12.000 |
| COT DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI LA 45 | | | |
| GRD D.20MM | | | |
| 017 | IC34D1 | BUC. | 8.000 |
| FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. | | | |
| INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 | | | |
| INSURUB.PT.D=1 T | | | |

017 3271105 BUC. 2.000
REDUCTIE DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI D.
25/20MM

017 3270053 BUC. 4.000
MUFA PPR - DN20

017 3271106 BUC. 2.000
COT DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI LA 45
GRD D.25MM

018 SC07E1 BUC. 5.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL

018 2440838 BUC. 5.000
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB
C. 1 S1540

018 2453823 BUC. 5.000
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

019 SD06A1 BUC. 5.000
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

019 4201360 BUC. 5.000
@BATERIE STATIVA LAVOAR CROMATA COD
43R1055

020 SC19B1 BUC. 5.000
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.
LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

020 4202761 BUC. 5.000
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1" S 9611

021 SC26A2 BUC. 5.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.500X600MM

022 SC13B1 BUC. 4.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR P TIP ...

022 2442757 BUC. 4.000
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

023 SC18A6 BUC. 4.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN BACHELITA
CU CAPAC

024 SD12A1 BUC. 17.000
ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA
NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

024 4201779 BUC. 17.000
ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2
" S 751/I

025 SD13B1 BUC. 2.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4''

| | | | |
|--|----------|------|--------|
| 025 | 5001169 | BUC. | 2.000 |
| ROBINET SFERA CU MUFA D=3/4" | | | |
| 026 | SD13C1 | BUC. | 1.000 |
| ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI | | | |
| OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1'' | | | |
| 026 | 2100526 | BUC. | 1.000 |
| ROBINET SFERA CU MUFA FI 1" | | | |
| 027 | SD31C1 | BUC. | 2.000 |
| RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU | | | |
| FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D | | | |
| = 3/4 TOLI | | | |
| 028 | SD31D1 | BUC. | 1.000 |
| RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU | | | |
| FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D | | | |
| =1 TOLI | | | |
| 029 | SB44C1 | BUC. | 3.000 |
| SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA | | | |
| AVIND D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI | | | |
| IESIRE LATERALA | | | |
| 030 | SB49A1 | BUC. | 1.000 |
| CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE | | | |
| COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE | | | |
| ANTIACIDA D= 50MM | | | |
| 031 | SC30A5 | BUC. | 4.000 |
| SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE | | | |
|) DIN TABLA DECAPATA TDA | | | |
| 032 | SF04A1 | M | 34.000 |
| SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE | | | |
| APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC. | | | |
| 033 | SF01A1 | M | 34.000 |
| EFFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST. | | | |
| INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB. | | | |
| PRES.INCLUSIV ARMAT | | | |
| 034 | SA46A1 | M | 10.000 |
| CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE | | | |
| PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID, | | | |
| TEAVA AVIND D=1 TOLI | | | |
| 035 | RPCU11B1 | M | 16.000 |
| EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 31- | | | |
| 80CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR | | | |
| CIMENT | | | |
| 036 | IA32A1 | BUC. | 1.000 |
| SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND | | | |
| DEMONTABIL CU D: 40- 80 MM | | | |
| 037 | SA43C1 | BUC. | 4.000 |
| BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE | | | |
| ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE, | | | |
| COND.AVIND D= 1/2 TOL | | | |
| 038 | SA43D1 | BUC. | 8.000 |
| BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL6 | | | |
| MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND. | | | |
| AVIND D= 3/4 TOL | | | |
| 039 | SA43E1 | BUC. | 2.000 |
| BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE | | | |
| ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE, | | | |
| COND.AVIND D=1 TOL | | | |
| 040 | EI05B1 | M | 16.000 |
| ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI | | | |
| COND.PUNTE 1 TUB CU D:21-50MM | | | |

041 SB21C1 BUC. 1.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U, PT. CANALIZARE, CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

042 SC22C2 BUC. 3.000
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U2
MONTAT CU DIBLURI METALICE

043 SD29B1 BUC. 1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
MUFE, PT. INSTALATII, AVIND D=1 TOL

044 4201676 BUC. 1.000
ROBINET RETINERE VENTIL 1" PN 6 MUFA
NI522

045 SE48A1 [1] BUC. 1.000
BOILER ELECTRIC 60 L

045 3271107 BUC. 1.000
BOILER ELECTRIC OMEGA, SE0050C2V, 50 L,
REZERVOR EMAILAT

046 TRI1AA01A1 TONA 0.150
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
1

047 TRA01A05 TONA 0.150
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

048 TRI1AA08F3 TONA 0.150
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL
PITESTI
DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIOARELE, JUDETUL ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0280 45000000 CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE
JUDETUL ARGES

Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE
Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta MATA04 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 1000

| Nr. Capitol de lucr. crt. | UM | CANTITATEA | PU | MATERIAL | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------------------------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|
| sau | | | a)Material | (col.3x | (col.3x | (col.3x | (col.3x | (col.5+ |
| Subcapitol(norma comasata) | | | b)Manopera | col.4a) | col.4b) | col.4c) | col.4d) | 6+7+8) |
| Denumire | | | c)Utilaj | | | | | |
| | | | d)Transport | | | | | |
| | | | (RON /UM) | (RON) | (RON) | (RON) | (RON) | (RON) |

| Sectiunea tehnica | | | | Sectiunea financiara | | | | |
|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

001 EA02A1 M 30.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=16MM

002 EA02A2 M 18.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=20MM

003 EA16C1 BUC. 4.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

003 7318987 BUC. 4.000
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU
TEVI INSTALATII TIP:NBU PG16

004 EC03A1 M 104.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10
MMP.

004 4801892 M 106.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.
8778

005 EC03A1 M 70.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10
MMP.

005 4801907 M 70.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.
8778

006 W2G01A02 M 30.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. DEMONTA

006 4802640 M 30.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S
8778

007 ED01A1 BUC. 4.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

007 5500718 BUC. 4.000
INTRERUPTOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL
0174 250V 10A BIPOLAR

008 ED03A1 BUC. 4.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT, DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA

008 5520366 BUC. 4.000
COMUTATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL
0176 10 A ;250 V

009 ED08A1 BUC. 9.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

009 5536169 BUC. 9.000
PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD
160

010 EE10J1 BUC. 8.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN

010 3290117 BUC. 8.000
CORP DE ILUMINAT CISA 1X8, IP 42
"IESIRE" CU ACUMULATOR, 1,0 ORA AUTONOMIE
1X8

011 EE09B1 BUC. 22.000
ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA
CLARA, ETANSA DE PERETE MONTATA DIBLURI
LEMN LAMPA 60 W

011 3270029 BUC. 22.000
CORPURI DE ILUMINAT CU LED FIAG 06 LED
18X1W ALB

012 EF02B1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.
DE 0,31-0,90MP

012 7322265 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC, IP COMPLET ECHIPAT
"TEG" TABLOU ELECTRIC ECHIPAMENTE

013 EF09A1 BUC. 8.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP

014 EF10A1 BUC. 20.000
LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI
APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA L
<0,5 M

014 4826892 M 15.000
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

015 WIP08A BUC. 1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

016 EH05B1 BUC. 1.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

017 ATD21A BUC. 12.000
CLEME DE SIR PT CIRCUITE ELECTRICE PINA
LA 16A

018 EC19B1 BUC. 8.000
PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.
TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM

018 5217426 BUC. 8.000
PRESETUPA PENTRU FIXARE CABLURI LA
TABLOURI, APARATE D=29

019 W2J03B1 BUC. 1.000
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI
RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE

020 RPCU09C3 BUC. 6.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU
SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 701-1000CMP

021 RPCU11E1 M 16.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 276-
500CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR
CIMENT

022 EI02A1 BUC. 6.000
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI
PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA
EXTER CU D<25MM

023 W1R07A1 M 2.000
BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE
LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN
TEREN NORMAL

024 W1R08A M 10.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL 60X4,5MM
NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,
LEA INALTA TENSIUNE

025 W1R07A1 M 8.000
BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE
LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN
TEREN NORMAL

026 EG10A1 BUC. 1.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

027 ACE08A1 M.C. 3.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

028 TSA16C2 M.C. 12.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,
ADINC.<1,5M,T.TARE

029 RPCXA03 M.C. 9.000
UMPLUTURA DE PAMINT

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice = | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice = | | | | | |

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|-----------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Cheltuieli indirecte: | | | | | |
| Profit: | | | | | |
| TOTAL GENERAL DEVIZ: | | | | | |
| TVA | | | | | |
| TOTAL cu TVA | | | | | |

PROIECTANT

S.C. PROIECT INFRA 2005 SRL PITEȘTI CONTRACTANT (OFERTANT)

PITEȘTI

DEVIZIER

Lucrarea: CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE JUDETUL ARGES

Dezice: MATA01 MATA02 MATA03 MATA04

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM | KG | 16.80 | | | | 0.017 |
| 2 | 2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM | KG | 394.91 | | | | 0.395 |
| 3 | 2000151 TEAVA PPR PN16, DN 16X2,2 MM | ML. | 8.00 | | | | 0.002 |
| 4 | 2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM | KG | 659.75 | | | | 0.660 |
| 5 | 2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM | KG | 1.06 | | | | 0.001 |
| 6 | 2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL 19,0 X0,8 X1000 S 2542 | KG | 0.42 | | | | 0.000 |
| 7 | 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 | KG | 0.40 | | | | 0.000 |
| 8 | 2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055 | KG | 251.84 | | | | 0.254 |
| 9 | 2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 | KG | 225.00 | | | | 0.227 |
| 10 | 2100397 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 VRAC S 1500 | KG | 2776.00 | | | | 2.776 |
| 11 | 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 | KG | 2504.87 | | | | 2.530 |
| 12 | 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500 | KG | 6.93 | | | | 0.007 |
| 13 | 2100526 ROBINET SFERA CU MUFA FI 1" | BUC. | 1.00 | | | | 0.002 |
| 14 | 2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 | M.C. | 0.29 | | | | 0.402 |
| 15 | 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 | KG | 7.36 | | | | 0.007 |
| 16 | 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 | KG | 2.40 | | | | 0.002 |
| 17 | 2100995 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622 | M.C. | 57.20 | | | | 151.580 |
| 18 | 2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM | M.C. | 3.06 | | | | 4.890 |
| 19 | 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM | M.C. | 138.97 | | | | 236.242 |
| 20 | 2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM | M.C. | 1.12 | | | | 1.512 |
| 21 | 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM | M.C. | 12.44 | | | | 16.797 |
| 22 | 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM | M.C. | 9.58 | | | | 12.939 |
| 23 | 2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM | M.C. | 2.46 | | | | 3.316 |
| 24 | 2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315 | KG | 14.42 | | | | 0.014 |
| 25 | 2419324 @PLACI GRESIE MAPISA 33.3X33.3 ARAN-G | MP. | 215.18 | | | | 3.300 |
| 26 | 2440838 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB C. 1 S1540 | BUC. | 5.00 | | | | 0.073 |
| 27 | 2442757 VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066 | BUC. | 4.00 | | | | 0.048 |
| 28 | 2451306 PISOAR PORTELAN TIP U2 ALB C.1 S 2383 | BUC. | 3.03 | | | | 0.029 |
| 29 | 2453823 PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806 | BUC. | 5.00 | | | | 0.043 |
| 30 | 2506709 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X600 MM S 9042 | BUC. | 5.05 | | | | 0.021 |
| 31 | 2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754 | KG | 22.47 | | | | 0.025 |
| 32 | 2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SPP 70 S 2484 | KG | 0.30 | | | | 0.000 |
| 33 | 2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138 | MP. | 14.20 | | | | 0.025 |
| 34 | 2602319 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX B 2000X500X 24MM S7461 | KG | 0.70 | | | | 0.001 |
| 35 | 2800064 BLOC ZID NEARMAT BCA GBN50/ 650 VRAC S10833 | M.C. | 14.62 | | | | 11.408 |
| 36 | 2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI | TONA | 0.00 | | | | 0.004 |
| 37 | 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040 | M.C. | 0.18 | | | | 0.108 |
| 38 | 2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942 | M.C. | 0.04 | | | | 0.020 |
| 39 | 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942 | M.C. | 0.03 | | | | 0.013 |

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|----------|---|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942 | M.C. | 0.03 | | | | 0.015 |
| 41 | 2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M | M.C. | 0.00 | | | | 0.002 |
| 42 | 2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M | M.C. | 0.13 | | | | 0.065 |
| 43 | 2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II 2750X1220X16 S7848 | M.C. | 0.01 | | | | 0.002 |
| 44 | 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI | MP. | 6.00 | | | | 0.138 |
| 45 | 2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE | MP. | 4.35 | | | | 0.065 |
| 46 | 2950716 DIBLU DIN LEMN | BUC. | 44.00 | | | | 0.002 |
| 47 | 2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME= IM LIVRABIL DIN DEPOZIT | KG | 38.00 | | | | 0.038 |
| 48 | 3108475 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2 | M | 10.00 | | | | 0.068 |
| 49 | 3270029 CORPURI DE ILUMINAT CU LED FIAG 06 LED 18X1W ALB | BUC. | 22.00 | | | | 0.000 |
| 50 | 3270053 MUFA PPR - DN20 | BUC. | 10.00 | | | | 0.000 |
| 51 | 3270087 PLASA SUDATA 8MM 100X100MM 2X5M | KG | 1680.00 | | | | 1.680 |
| 52 | 3270123 TEU REDUS DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI D.32X25X32MM | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 53 | 3271003 COT DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI LA 45 GRD D.20MM | BUC. | 12.00 | | | | 0.000 |
| 54 | 3271092 RACORD PPR PN20 20X1/2" FI | BUC. | 10.00 | | | | 0.000 |
| 55 | 3271101 TEAVA PPR AL PN25 DN20 SUPER | M | 26.00 | | | | 0.000 |
| 56 | 3271103 TEU CU FE DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI D.20MMX3/4"XD.20MM | BUC. | 4.00 | | | | 0.000 |
| 57 | 3271104 TEU REDUS DE PPSU PEX Q&E 20X16X20 | BUC. | 10.00 | | | | 0.000 |
| 58 | 3271105 REDUCTIE DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI D.25/20MM | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 59 | 3271106 COT DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI LA 45 GRD D.25MM | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 60 | 3271107 BOILER ELECTRIC OMEGA, SE0050C2V, 50 L, REZERVOR EMAILAT | BUC. | 1.00 | | | | 0.000 |
| 61 | 3271322 PANOURI SANDWICH DE 3 CM GROSIME | MP. | 265.00 | | | | 3.180 |
| 62 | 3271323 PERETI CORTINA TRANSPARENTI | MP. | 180.00 | | | | 1.800 |
| 63 | 3271324 USI SI FERESTRE DIN ALUMINIU+ GEAMURI TERMOPAN | MP. | 16.00 | | | | 0.240 |
| 64 | 3290117 CORP DE ILUMINAT CISA 1X8, IP 42 "IESIRE" CU ACUMLATOR, 1,0 ORA AUTONOMIE 1X8 | BUC. | 8.00 | | | | 0.008 |
| 65 | 3304720 TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA UII- 25(1) OL 32 1 S 7656 | M | 1.50 | | | | 0.003 |
| 66 | 3305695 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+ MUFA FILETATA M - 25(1) OL 32 1 S 7656 | M | 1.50 | | | | 0.004 |
| 67 | 3306625 TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET+ MUFA FILETATA M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656 | M | 0.60 | | | | 0.001 |
| 68 | 3336395 TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 21X 4 S 671 | KG | 6.00 | | | | 0.006 |
| 69 | 3336606 TEVI PLUMB MARCA PB3 SCURGERE 35X 2,5 S 671 | KG | 4.05 | | | | 0.004 |
| 70 | 3400029 OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 10 | KG | 0.30 | | | | 0.000 |
| 71 | 3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5 | KG | 45.20 | | | | 0.045 |
| 72 | 3435828 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6 | KG | 20.90 | | | | 0.021 |
| 73 | 3642732 TABLA ZINCATA S2028 0,6 X 750X1500 OL34-1N CAL.1 | KG | 185.50 | | | | 0.185 |
| 74 | 3666879 TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 3 X 500 | KG | 0.20 | | | | 0.000 |
| 75 | 3700053 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 2 X 20 OL37-1N | KG | 0.17 | | | | 0.000 |
| 76 | 3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 | KG | 5.87 | | | | 0.006 |
| 77 | 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889 | KG | 8.18 | | | | 0.008 |
| 78 | 3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889 | KG | 0.81 | | | | 0.001 |
| 79 | 3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 | KG | 7.10 | | | | 0.007 |

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80 | 3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 | KG | 0.10 | | | | 0.000 |
| 81 | 4113568 CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 50 NTI 1337-67 | BUC. | 1.00 | | | | 0.000 |
| 82 | 4113843 REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 20X 15 ZN F1 | BUC. | 2.86 | | | | 0.000 |
| 83 | 4115396 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 15 1/2 ZN | BUC. | 3.60 | | | | 0.001 |
| 84 | 4115425 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 20 3/4 ZN | BUC. | 9.10 | | | | 0.002 |
| 85 | 4117801 COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM | BUC. | 4.50 | | | | 0.001 |
| 86 | 4117813 COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM | BUC. | 7.50 | | | | 0.001 |
| 87 | 4117899 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 15 1/2 ZN | BUC. | 17.60 | | | | 0.002 |
| 88 | 4117928 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4 ZN | BUC. | 0.52 | | | | 0.000 |
| 89 | 4120389 MUFA FONTA MALEABILA M2 DS S475 DN 15 1/2 SD ZN | BUC. | 0.40 | | | | 0.000 |
| 90 | 4120420 MUFA FONTA MALEABILA M2 DS S475 DN 20 3/4 SD ZN | BUC. | 1.04 | | | | 0.000 |
| 91 | 4122143 RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482 DN 15 1/2 ZN | BUC. | 1.00 | | | | 0.000 |
| 92 | 4122179 RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482 DN 20 3/4 ZN | BUC. | 2.00 | | | | 0.001 |
| 93 | 4122208 RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482 DN 25 1 ZN | BUC. | 1.00 | | | | 0.000 |
| 94 | 4123109 NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 15 1/2 ZN | BUC. | 5.60 | | | | 0.000 |
| 95 | 4201107 SURUB FIXARE (BUTON) PENTRU OGLINDA | BUC. | 20.00 | | | | 0.000 |
| 96 | 4201133 PORTHIRTIE DIN TABLA DECAPATA | BUC. | 4.00 | | | | 0.001 |
| 97 | 4201360 QBATERIE STATIVA LAVOAR CROMATA COD 43R1055 | BUC. | 5.00 | | | | 0.009 |
| 98 | 4201676 ROBINET RETINERE VENTIL 1" PN 6 MUFA NI522 | BUC. | 1.00 | | | | 0.001 |
| 99 | 4201743 ROBINET PISOAR ALAMA CROMAT 3/8" CLOPOT MASCAT S 261 | BUC. | 3.00 | | | | 0.001 |
| 100 | 4201779 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 " S 751/I | BUC. | 17.00 | | | | 0.004 |
| 101 | 4202761 SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1" S 9611 | BUC. | 5.00 | | | | 0.002 |
| 102 | 4202943 SIFON FONTA PARDOSEALA COMBINAT IESIRE VERTICALA IRACORD D50 S3690 | BUC. | 3.00 | | | | 0.018 |
| 103 | 4203155 SIFON PENTRU PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA NI.CR.1 TOL.SIMB.448 | BUC. | 3.00 | | | | 0.003 |
| 104 | 4204044 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4" | BUC. | 8.00 | | | | 0.001 |
| 105 | 4204068 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2" | BUC. | 4.00 | | | | 0.000 |
| 106 | 4204070 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1" | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 107 | 4418023 FLANSA OARBA PN 6 DN= 65 OL37-2 ET PU FORMA A S7451 | BUC. | 0.05 | | | | 0.000 |
| 108 | 4501129 RACORD ALAMA TURNATA FILET EXTERIOR D 1/2 TOLI (ARM.NEFER.) | BUC. | 10.00 | | | | 0.000 |
| 109 | 4801892 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 M U S.8778 | | 106.00 | | | | 0.017 |
| 110 | 4801907 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 M U S.8778 | | 70.00 | | | | 0.018 |
| 111 | 4802640 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 M U S 8778 | | 30.00 | | | | 0.021 |
| 112 | 4826892 CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865 | M | 15.00 | | | | 0.001 |
| 113 | 4828450 CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865 | M | 0.40 | | | | 0.000 |
| 114 | 5001169 ROBINET SFERA CU MUFA D=3/4" | BUC. | 2.00 | | | | 0.001 |
| 115 | 5103924 CORP ILUMINAT FLUORESCENT VAPORI DE MERCUR ETANSE I-EP- 60 220V 1X 60W CS | BUC. | 22.26 | | | | 0.037 |
| 116 | 5217426 PRESETUPA PENTRU FIXARE CABLURI LA TABLOURI, APARATE D=29 | BUC. | 8.00 | | | | 0.002 |
| 117 | 5500718 INTRERUPTOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL 0174 250V 10A BIPOLAR | BUC. | 4.00 | | | | 0.000 |
| 118 | 5520366 COMUTATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL 0176 10 A ;250 V | BUC. | 4.00 | | | | 0.000 |


| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 119 | 5536169 PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/ 10A COD 160 | BUC. | 9.00 | | | | 0.001 |
| 120 | 5810230 SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR. 5.8 S4845 | BUC. | 522.00 | | | | 0.005 |
| 121 | 5817848 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 12X 40 GR. 5.8 S 6220 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 122 | 5820194 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 35 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 904.00 | | | | 0.018 |
| 123 | 5820259 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 124 | 5822283 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 60 GR. 4.8 S 920 | BUC. | 6.20 | | | | 0.001 |
| 125 | 5827611 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 12X 250 GR. 4.8 S 2350 | BUC. | 4.00 | | | | 0.001 |
| 126 | 5836492 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 | BUC. | 121.00 | | | | 0.001 |
| 127 | 5836569 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 8 X 40 F1 S 1451 | BUC. | 2385.00 | | | | 0.048 |
| 128 | 5836777 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 129 | 5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 130 | 5837161 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 F1 S 1452 | BUC. | 16.00 | | | | 0.000 |
| 131 | 5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922 | BUC. | 528.00 | | | | 0.005 |
| 132 | 5840479 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922 | BUC. | 4.00 | | | | 0.000 |
| 133 | 5840601 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922 | BUC. | 6.20 | | | | 0.000 |
| 134 | 5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922 | BUC. | 912.00 | | | | 0.009 |
| 135 | 5842972 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 6 | BUC. | 548.10 | | | | 0.005 |
| 136 | 5843067 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 12 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 137 | 5881289 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 S 1388 | BUC. | 1750.00 | | | | 0.018 |
| 138 | 5881291 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 S 1388 | KG | 0.02 | | | | 0.000 |
| 139 | 5882104 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 S 5200 | KG | 1.04 | | | | 0.001 |
| 140 | 5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200 | KG | 1.85 | | | | 0.002 |
| 141 | 5882295 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 22 OL34 S 5200 | KG | 0.10 | | | | 0.000 |
| 142 | 5884803 NIT CU CAP SEMIROTUND 4 X 9 OL34 S 797 | KG | 0.01 | | | | 0.000 |
| 143 | 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 | KG | 1.59 | | | | 0.002 |
| 144 | 5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111 | KG | 0.85 | | | | 0.001 |
| 145 | 5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2 10X10X110 OL37 S 1447 | KG | 1.48 | | | | 0.002 |
| 146 | 5893438 BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 D=20 * 50 | BUC. | 548.10 | | | | 0.005 |
| 147 | 5893464 BOLT DE IMPUSCAT | BUC. | 6.00 | | | | 0.000 |
| 148 | 5900839 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 4 | KG | 1.55 | | | | 0.002 |
| 149 | 5901340 ELECTROD SUDURA OTEL SLAB ALIAT S 1125/2 E50B 4 | KG | 4.65 | | | | 0.006 |
| 150 | 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A | M.C. | 8.75 | | | | 0.106 |
| 151 | 5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30 | KG | 0.92 | | | | 0.001 |
| 152 | 6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581 | BUC. | 34.17 | | | | 0.001 |
| 153 | 6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 40 FOI S1582 | BUC. | 2.40 | | | | 0.000 |
| 154 | 6100022 MINIU DE PLUMB TIP NS STAS 429- 67 | KG | 0.05 | | | | 0.000 |
| 155 | 6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80 | KG | 1.59 | | | | 0.002 |
| 156 | 6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62 | KG | 0.25 | | | | 0.000 |
| 157 | 6102111 ROMALCHIT C.895-12 | KG | 8.75 | | | | 0.009 |
| 158 | 6103036 CHIT ROMTIX 1502 P NTR 5655-74 | KG | 26.50 | | | | 0.029 |
| 159 | 6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 | KG | 1.82 | | | | 0.002 |

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 160 | 6108945 ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80 | KG | 0.15 | | | | 0.000 |
| 161 | 6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 | KG | 1.88 | | | | 0.002 |
| 162 | 6110510 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. | KG | 0.14 | | | | 0.000 |
| 163 | 6200468 GRAFIT CONCENTRAT (FLOTAT) TIPG PRAF | KG | 0.02 | | | | 0.000 |
| 164 | 6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45 | L | 0.15 | | | | 0.000 |
| 165 | 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 | L | 0.29 | | | | 0.000 |
| 166 | 6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 | KG | 3.58 | | | | 0.004 |
| 167 | 6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44 | KG | 3.60 | | | | 0.005 |
| 168 | 6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240 | KG | 0.85 | | | | 0.001 |
| 169 | 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382 | KG | 6.96 | | | | 0.008 |
| 170 | 6201450 ULEI PENTRU MASINI TEXTILE TE 16 S 744 | KG | 5.30 | | | | 0.006 |
| 171 | 6202698 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI CONSTRUCTII HIDROTEHNICE | KWH. | 5.70 | | | | 0.000 |
| 172 | 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE | M.C. | 39.64 | | | | 39.644 |
| 173 | 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA | M.C. | 12.50 | | | | 12.500 |
| 174 | 6202820 APA POTABILA | M.C. | 0.04 | | | | 0.042 |
| 175 | 6302242 STILP DIN PROFILE U-I 10% TABLE- PLATBANDE G< 1T OL371N | KG | 1200.00 | | | | 1.200 |
| 176 | 6303624 FERME ZABRELE DIN PROFILE DESCHIDERE <15 M G0,1-0,5T | KG | 2500.00 | | | | 2.500 |
| 177 | 6304721 PANA SIMPLA DIN OTEL U SAU I G>01 OL371N | KG | 4520.00 | | | | 4.520 |
| 178 | 6305098 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM | KG | 26.10 | | | | 0.026 |
| 179 | 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM | KG | 4.20 | | | | 0.005 |
| 180 | 6312340 ACCESORII METALICE ZINCATE MONTARE PLACI TABLA ONDULATA | KG | 38.50 | | | | 0.045 |
| 181 | 6313306 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU SURUB M 8 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 182 | 6400032 PLACI DE ADAOS PTENTRU STILPI METALICI DE 150X250X50 MM | KG | 6.00 | | | | 0.006 |
| 183 | 6621337 SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70 | BUC. | 8.00 | | | | 0.000 |
| 184 | 6621492 BANDA POROASA DIN CAUCIUC PENTRU ETANSARE | KG | 1.23 | | | | 0.001 |
| 185 | 6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658 | M | 6.50 | | | | 0.001 |
| 186 | 6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1- 5MM | KG | 3.82 | | | | 0.004 |
| 187 | 6621650 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP. NA 5 MM | KG | 0.02 | | | | 0.000 |
| 188 | 6621844 PLACA MARSIT M 5-250X1,5 MM S 3498 | KG | 0.20 | | | | 0.000 |
| 189 | 6622020 PLACA MARSIT M 25-450X3,0 MM S 3498 | KG | 0.24 | | | | 0.000 |
| 190 | 6700303 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2, 2 STAS 6675/2 | M | 2.00 | | | | 0.002 |
| 191 | 6700597 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 40X3 STAS 6675/2 | M | 4.08 | | | | 0.002 |
| 192 | 6700602 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS 6675/2 | M | 10.20 | | | | 0.008 |
| 193 | 6700652 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8, 2 STAS 6675/2 | M | 8.16 | | | | 0.029 |
| 194 | 6704488 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990 | M | 30.75 | | | | 0.002 |
| 195 | 6704490 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990 | M | 18.45 | | | | 0.002 |
| 196 | 6712241 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 197 | 6712370 COT PVC TIP U LA 87 GRADE 30 MIN. DN 40 NII 2167 | BUC. | 5.00 | | | | 0.000 |
| 198 | 6712409 COT PVC TIP U LA 87 GRADE 30 MIN. DN 110 NII 2167 | BUC. | 5.00 | | | | 0.002 |

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 199 | 6712514 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40 TIP G S7175 | BUC. | 0.16 | | | | 0.000 |
| 200 | 6712538 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 TIP G S7175 | BUC. | 0.40 | | | | 0.000 |
| 201 | 6712863 RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167 | BUC. | 2.00 | | | | 0.001 |
| 202 | 6713075 RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 87 GRADE 30 MIN 110- 50 NII 2167 | BUC. | 4.00 | | | | 0.001 |
| 203 | 6713609 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40 S 7176 | BUC. | 0.64 | | | | 0.000 |
| 204 | 6713611 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 S 7176 | BUC. | 1.60 | | | | 0.000 |
| 205 | 6713958 REDUCTIE EXCENTRICA PVC TIP U 50- 40 MM NII 2167 | BUC. | 2.00 | | | | 0.000 |
| 206 | 6713972 REDUCTIE EXCENTRICA PVC TIP U 110 - 50 MM NII 2167 | BUC. | 1.00 | | | | 0.000 |
| 207 | 6714457 REDUCTIE PVC G TIP B 40- 32 STAS 7178 | BUC. | 0.12 | | | | 0.000 |
| 208 | 6714471 REDUCTIE PVC G TIP B 50- 40 STAS 7178 | BUC. | 0.30 | | | | 0.000 |
| 209 | 6714859 TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40 STAS 7174 | BUC. | 0.28 | | | | 0.000 |
| 210 | 6714861 TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 STAS 7174 | BUC. | 0.70 | | | | 0.000 |
| 211 | 6715504 PIESA CURATIRE DIN PVC CU CAPAC D =110 MM NII 2167 | BUC. | 1.00 | | | | 0.001 |
| 212 | 6718984 DISTANTIER PENTRU POZITIONARE ARMATURA IN BETON ARMAT DIN MASE PLASTICE PENTRU PLACI | BUC. | 700.00 | | | | 0.007 |
| 213 | 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI | BUC. | 601.50 | | | | 0.006 |
| 214 | 6719251 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 | BUC. | 8.00 | | | | 0.001 |
| 215 | 6719275 DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75 | BUC. | 45.00 | | | | 0.000 |
| 216 | 6719392 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 | BUC. | 12.00 | | | | 0.000 |
| 217 | 6719562 RAMA VAS CLOSET BACHELITA CU CAPAC SI SURUB FLUTURE | BUC. | 4.00 | | | | 0.009 |
| 218 | 6719809 RONDELA CU GULER SI CAPAC DIN POLIETILENA | BUC. | 1750.00 | | | | 0.018 |
| 219 | 7304962 BATERIE TELECOMUNICATII IN VASE STICLA STAS 443-78 3 LE 2 | BUC. | 8.02 | | | | 0.099 |
| 220 | 7306661 BUMBAC DE STERS | KG | 0.20 | | | | 0.000 |
| 221 | 7307055 CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, ALB MIU-NII 16463-65 | KG | 0.24 | | | | 0.000 |
| 222 | 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 | KG | 5.83 | | | | 0.006 |
| 223 | 7308310 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJTIP P 320G/MP,SULURI 1M | KG | 0.07 | | | | 0.000 |
| 224 | 7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC | BUC. | 554.10 | | | | 0.017 |
| 225 | 7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE | KG | 1.08 | | | | 0.001 |
| 226 | 7309417 CLEMA DE SIR PENTRU CONEXIUNI ELECTRICE PINA LA 16A | BUC. | 12.00 | | | | 0.000 |
| 227 | 7312440 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIMBOL CES. | BUC. | 1.00 | | | | 0.005 |
| 228 | 7315789 DECOFROL | KG | 17.33 | | | | 0.019 |
| 229 | 7317232 DICLORETAN CS. 17/73 | KG | 1.12 | | | | 0.001 |
| 230 | 7318987 DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NBU PG16 | BUC. | 4.00 | | | | 0.003 |
| 231 | 7319230 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM | BUC. | 4.50 | | | | 0.003 |
| 232 | 7319242 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM | BUC. | 2.70 | | | | 0.002 |
| 233 | 7319280 DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP | BUC. | 17.00 | | | | 0.002 |
| 234 | 7319369 DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI | BUC. | 20.88 | | | | 0.008 |
| 235 | 7322265 TABLOU ELECTRIC, IP COMPLET ECHIPAT "TEG" TABLOU ELECTRIC ECHIPAMENTE | BUC. | 1.00 | | | | 0.015 |
| 236 | 7322940 FUIOR CINEPA | KG | 1.77 | | | | 0.002 |
| 237 | 7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI | KG | 0.84 | | | | 0.001 |
| 238 | 7334840 PLUMB RAFINAT MARCA PB4 (PB TC 2) 99,96 | KG | 3.21 | | | | 0.003 |
| 239 | 7343982 RUMEGUS DIN LEMN | KG | 8.05 | | | | 0.008 |

| Nr. Crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumuri cuprinse in oferta | Pret unitar exclusiv TVA RON | Valoare exclusiv TVA RON | Furnizor | Greutate (tone) |
|-------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 240 | 7344376 SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) | BUC. | 527.22 | | | | 0.026 |
| 241 | 7345344 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM(DN;LAT, PATRAT) | KG | 0.30 | | | | 0.000 |
| 242 | 7346207 STEARINA | KG | 0.24 | | | | 0.000 |
| 243 | MATERIAL MARUNT. | LEI. | | | | | 0.000 |
| | T O T A L | | | RON | | | 518.552 |
| | | | | EURO | | | |

Ofertant



Lucrarea: CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE JUDETUL ARGES

Dezice: MATA01 MATA02 MATA03 MATA04

| Nr. Crt. | Denumirea meseriei | Consumuri (om-ore) cu manopera directa | Tarif mediu RON/ora | Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3) | Procent 100% |
|-------------|---|---|------------------------|---|-----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 101 ASFALTATOR | 3.466 | | | |
| 2 | 102 BETONIST | 190.133 | | | |
| 3 | 107 DULGHER CONSTRUCTII | 241.172 | | | |
| 4 | 111 FIERAR BETON | 103.601 | | | |
| 5 | 115 INSTALATOR ELECTRICIAN | 142.600 | | | |
| 6 | 116 INSTALATOR SANITAR | 141.960 | | | |
| 7 | 117 INSTALATOR INCALZIRE | 19.030 | | | |
| 8 | 122 IZOLATOR HIDROFUG | 0.640 | | | |
| 9 | 126 MOZAICAR | 144.900 | | | |
| 10 | 128 PAVATOR | 39.085 | | | |
| 11 | 131 TINICHIGIU SANT. | 31.800 | | | |
| 12 | 133 ZUGRAV VOPSITOR | 0.800 | | | |
| 13 | 134 ZIDAR | 247.868 | | | |
| 14 | 196 SAPATOR | 17.616 | | | |
| 15 | 199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ | 471.379 | | | |
| 16 | 201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE | 10.630 | | | |
| 17 | 202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE | 3.057 | | | |
| 18 | 203 ELECTRICIAN POST TRAFU | 1.800 | | | |
| 19 | 214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE | 379.861 | | | |
| 20 | 218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII | 0.930 | | | |
| 21 | 227 SUDOR ELECTRIC | 37.966 | | | |
| 22 | 268 MONTATOR C-TII METALICE | 176.530 | | | |
| 23 | 299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI | 29.040 | | | |
| 24 | 2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B | 42.088 | | | |
| 25 | 2227 SUDOR ELECTRIC-B | 0.320 | | | |
| 26 | 3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE | 2.948 | | | |
| | T O T A L | 2481.220 | RON | | |
| | | | EURO | | |

Ofertant

Lucrarea: CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE JUDETUL ARGES

Devize: MATA01 MATA02 MATA03 MATA04

| Nr. Crt. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri ore de functionare | Tarif orar RON/ ora functionare | Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3) |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2507 MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN | 1.272 | | |
| 2 | 2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN | 17.400 | | |
| 3 | 2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG | 17.400 | | |
| 4 | 3004 CONVERTIZOR SUDURA (INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA) 1-14KW | 6.200 | | |
| 5 | 3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC | 0.214 | | |
| 6 | 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP | 5.088 | | |
| 7 | 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP | 0.112 | | |
| 8 | 3710 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORA | 0.344 | | |
| 9 | 3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT. BETON ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1,5KW | 4.000 | | |
| 10 | 3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP | 9.272 | | |
| 11 | 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF | 16.218 | | |
| 12 | 4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF | 9.964 | | |
| 13 | 4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L | 0.088 | | |
| 14 | 4055 REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP | 9.964 | | |
| 15 | 4057 VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP | 9.964 | | |
| 16 | 4201 MAS. AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET. OT. BET. ACT. EL. D=3-20MM 5-10 | 0.508 | | |
| 17 | 4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON, DIAM. PINA LA 40 MM | 0.665 | | |
| 18 | 4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW | 2.033 | | |
| 19 | 4803 AUTOLAB. MOBIL PT. VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T | 0.450 | | |
| 20 | 5603 AUTOCISTERNA CU DISP. DE STROP CU M. A.J. 5-8T | 3.943 | | |
| 21 | 5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP | 4.240 | | |
| 22 | 6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF | 0.313 | | |
| 23 | 6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF | 0.014 | | |
| 24 | 6751 AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=5,5M | 4.240 | | |
| 25 | 7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW | 5.901 | | |
| 26 | 7612 LONGRINA METALICA 3M | 466.400 | | |
| 27 | 7673 UMBRAR PT. PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI | 9.964 | | |
| T O T A L | | 606.172 | RON | |
| | | | EURO | |

Ofertant

Lucrarea: CONSTRUIRE COPERTINA SI GRUP SANITAR LA CAMINUL CULTURAL MATAU, COMUNA MIOARELE JUDETUL ARGES

Devize: MATA01 MATA02 MATA03 MATA04

| Nr. Crt. | Tip de transport | Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate | | | Tarif unitar RON/ tona | Valoare(exclusiv TVA) RON |
|-------------|--|--|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | tone transportate | km. parcursi | ore de functionare | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Transport auto (total) din care,pe categorii | 440.360 | | | | |
| 1.001 | TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. | 23.650 | | | | |
| 1.002 | TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. | 247.410 | | | | |
| 1.003 | TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. | 12.000 | | | | |
| 1.004 | TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM | 20.000 | | | | |
| 1.005 | TRA06A50 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =50 KM | 137.300 | | | | |
| 2. | Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii | | | | | |
| 3. | Alte transporturi (total) | | | | | |
| | T O T A L | 440.360 | | | RON EURO | |

Ofertant