



HOTĂRÂREA NR.32

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERIȘANI, JUDEȚUL ARGEȘ;

Având în vedere:

- Expunerea de Motive a primarului comunei Merișani, înregistrată sub nr. 3357 din data de 23.07.2019 și raportul secretarului comunei Merișani, înregistrat sub nr. 3388 din data de 24.07.2019;
- Proiectul nr. 241/2019 și Devizul general întocmite de SC Centrul de Proiectare și Consultanță Rutieră SRL;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Merișani;
- Văzând prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, conform căreia „Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”.
- În conformitate cu prevederile art.129 alin (4) lit. „d”, din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ;
- În temeiul dispozițiilor art.139 alin (1) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ *Asfaltare str. Căpățânești, sat Dobrogostea, comuna Merișani, județul Argeș*”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

(2) Valoarea totală a investiției este de **552.600,50 lei cu TVA**, din care C+M este de **511.105,01 lei cu TVA**, conform Devizului General-Anexa 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Merișani, Compartimentului Contabilitate și Instituției Prefectului-Județul Argeș .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SERBAN VAȘILE



DATA
31.07.2019

CONTRASEMNEAZĂ
Croitoru Larisa
Secretar Comuna Merișani

Consilieri în funcție:13

Consilieri prezenți: 13

Au votat: „pentru,, 13 , împotrivă,, _____ , abțineri,, _____



**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„ ASFALTARE STR. CĂPĂȚĂNEȘTI, SAT DOBROGOSTEA, COMUNA
MERIȘANI, JUDEȚUL ARGEȘ”**

INDICATORI MAXIMALI, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general:

	VALOAREA FĂRĂ TVA (LEI)	Valoare TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
TOTAL GENERAL	465.124,50	87.476,00	552.600,50
Din care: (C+M)	429.500	81.605,00	511.105,01

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Capacități:

- lungime drum L = 575m
- latime drum l = 3.60 ÷ 5.50m
- suprafata totală carosabil drum, inclusiv rac.laterale $S_c = 2800mp$
 - sistem rutier drum (fără zonă racordare la DN7C) ($S = 2680mp$):
 - 4cm strat uzura BA 16 rul 50/70 (BAPC16)
 - 6cm strat de legatura BA 22.4 leg 50/70 (BADPC22.4)
 - var. 5...15cm completare cu piatra sparta de balastiera sort 0-63mm
 - pietruire existenta (grosime minima existenta dupa sapatura g = 50cm)
 - sistem rutier proiectat pe zona de racordare la DN7C ($S_{racord} = 25m \times 4m + 1 \text{ zona racord la drum principal DN7C} \times 20mp/racord = 120 mp$):
 - 4cm strat uzura BA 16 rul 50/70 (BA16)
 - 6cm strat de legatura BA 22.4 leg 50/70 (BAD22.4)
 - 8cm strat de baza BA31.5 baza 50/70 (AB31.5)
 - var. 5...15cm completare cu piatra sparta de balastiera sort 0-63mm (dupa realizare sapatura)
 - pietruire existenta (grosime minima existenta dupa sapatura g = 50cm)
- tratament asprire tip clutaj pe zona cu declivitate (picheti P9 ÷ P22) S = 800mp
- lungime sant betonat cu sectiune trapezoidala: $L_{sant} = 35m$
- lungime rigola acoperita cu placute carosabile prefabricate : $L_{rigola} = 9m$
- podet acces cu tub pref. cu mufa din beton armat $\Phi 600mm$, L=5m/buc, N = 2 buc
- acostamente pietruite latime l = 0.25 ÷ 0.50m, grosime g=20cm L = 320m
- camera de cadere, dimensiuni exterior 2,00 x 1,50 x 1,45m
(interior 1,50 x 1,00 x 1,20m), grosime pereti si radier g = 25cm: N = 1 buc
- dale beton armat 1,50 x 1,00 x 0,18m pt acoperire camera cadere: N = 2buc
- asezare capace camine de vizitare existente la cota
(fara inlocuire piesa B.A., rama si capac) N = 25 buc

• **INDICATORI FINANCIARI**, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

	VALOAREA fără TVA (lei)	Valoare TVA(lei)	Valoare cu TVA (lei)
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	30.900	5.871	36.771
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază	429.500	81.605	511.105
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli	4.724,50	0	4.724,50

- **DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE** a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

✓ Durata de realizare: 5 luni de la emirea ordinului de începere

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȘERBAN VASILE



Croitoru Larisa
Secretar Comuna Merișani