



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



**CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ**

HOTĂRÂREA Nr. 7 /2023

privind aprobarea lucrărilor de “ Reparație pod metalic sat Nămăești ”,
din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 469/2023 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 468/ 2023, întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă efectuarea lucrărilor de “ Reparație pod metalic sat Nămăești ”, din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș.

Art.2 Se aprobă devizul –ofertă al obiectivului “ Reparație pod metalic sat Nămăești”, din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș.” conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.4: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 22.12.2022

**Președinte de ședință
Pavel Adrian**



**Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion**

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
OBIECTIVUL: W49 LUCRARI DE REPARATIE POD METALIC SAT NAMAESTI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului 01
LUCRARI DE REPARATIE POD METALIC SAT NAMAESTI

PRIMARIA
VALEA MARE PRAVAT
JUD. ARGES

INTRARE
TESINE N: 510
AN: 2023 LUNA: 08 ZIUA: 27

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
RETELE DE UTILITATI IN INCINTA

1. 001 LUCRARI DE REPARATIE POD
METALIC SAT NAMAESTI 98000.03 98000.03

TOTAL CAP. I 98000.03 98000.03

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei 98000.03 98000.03

TVA 19.00 % -lei 18620.01 18620.01

TOTAL (inclusiv TVA) -lei 116620.04 116620.04

OFERTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATIE POD METALIC SAT NAMAESTI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 LUCRARI DE REPARATIE POD METALIC SAT NAMAESTI

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	421210 EXCAVATOR PE PNEURI CU COMANDA HIDRAULICA CU MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)	ORE	40.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 250.0000 d) 0.0000 Total: 250.0000				10000.00	10000.00
2 02	PK23A1 Demontarea tablei striate de pe poduri si a dulap. din tabla striata de la trotuare - /0000 2122571 PANZA PT FLEX (BUC)	MP	7.0000	a) 24.0000 b) 24.1000 c) 6.2500 d) 0.0000 Total: 54.3500	168.00		168.70	43.75	380.45
3 03	RPCP29B02 Constructii metalice (stalpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare montarea tronsoanelor prin sudura asamblate la pozitie	KG	3068.0000	a) 0.0000 b) 0.9698 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 0.9698		2975.35			2975.35
4 031	5813531 PROFIL OTEL LAMINAT HEA D = 200 MM	KG	2080.0000	a) 8.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 8.5000	17680.00				17680.00
5 032	6135635 PROFIL OTEL LAMINAT HEA D = 160 MM	KG	375.0000	a) 8.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 8.5000	3187.50				3187.50
6 033	6231793 PROFIL OTEL LAMINAT HEA D = 120 MM	KG	613.0000	a) 8.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 8.5000	5210.50				5210.50

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATIE POD METALIC SAT NAMAESTI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 LUCRARI DE REPARATIE POD METALIC SAT NAMAESTI

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 04	PK50D1 Sudura el.man pt.imbin pieselor met asezare cap la cap avand grosimea de 5-10 mm	M	30.0000	a) 40.0000 b) 42.1639 c) 0.0000 d) 0.0000 82.1639	1200.00				2464.92
8 06	PH21A1 Montat tabliere met.pt.poduri livrat.subans.cu macara pe pneuri cu capac.it.de ridic.de 10-12 tf	T	0.6500	a) 0.0000 b) 750.6866 c) 0.0000 d) 0.0000 750.6866		487.95			487.95
9 061	2865875 TABLA GROASA 5MM	KG	650.0000	a) 7.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.5000	4875.00				4875.00
10 07	PK50D1 Sudura el.man pt.imbin pieselor met asezare cap la cap avand grosimea de 5-10 mm	M	21.0000	a) 40.0000 b) 42.1639 c) 0.0000 d) 0.0000 82.1639	840.00		885.44		1725.44
11 08	PH21B1 Montat tabliere met.pt.poduri livrat.subans.cu macara pe pneuri cu capac.it.de ridic.de 13-19,9 tf	T	2.2200	a) 0.0000 b) 750.6866 c) 0.0000 d) 0.0000 750.6866		1666.52			1666.52
12 09	3168315 TABLA GROASA STRIATA 10 MM 1,5 M X L=6 M	KG	2220.0000	a) 7.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.5000	16650.00				16650.00

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE REPARATIE POD METALIC SAT NAMAESTI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 LUCRARI DE REPARATIE POD METALIC SAT NAMAESTI

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 10	TRA01A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	T	6.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 450.0000 450.0000					2700.00 2700.00
14 11	PK50D1 Sudura el.man pt.imbin pieselor met asezare cap la cap avand grosimea de 5-10 mm	M	33.0000	a) 40.0000 b) 42.1639 c) 0.0000 d) 0.0000 82.1639	1320.00		1391.41		2711.41
15 12	PD09A1 Taierea cu flacara oxiacetilenica a barelor de otel cu d pana la 10mm - /0000 2122571 PANZA PT FLEX (BUC)	BUC	2.0000	a) 48.0000 b) 85.8683 c) 5.0000 d) 0.0000 138.8683	96.00		171.74	10.00	277.74
16 13	RPCP17A Mana curenta sau bara de protectie, din teava dreapta	M	7.5000	a) 0.0000 b) 83.8680 c) 0.0000 d) 0.0000 83.8680			629.01		629.01
17 131	4286318 TEAVA DREPTUNGHIULARA 60X40X3MM	M	30.0000	a) 49.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 49.0000	1470.00				1470.00
18 132	4327462 TEAVA PATRATA 25 X 25	M	36.0000	a) 15.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 15.0000	540.00				540.00

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE REPARATIE POD METALIC SAT NAMAESTI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 LUCRARI DE REPARATIE POD METALIC SAT NAMAESTI

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 14	PK50D1 Sudura el. man pt. imbin pieselor met asezare cap la cap avand grosimea de 5-10 mm	M	12.0000	a) 40.0000 b) 42.1639 c) 0.0000 d) 0.0000 82.1639	480.00		505.97		985.97
20 15	RPCR23A Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice doua straturi de vopsea - /0000 6798876 VOPSEA DECO PROTECTA ANTIRUGINA (KG)	MP	9.0000	a) 31.7650 b) 24.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 55.8650	285.89		216.90		502.79
21 16	306210 GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INTERNA PINA LA 10 KVA	ORE	32.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 65.0000 d) 0.0000 65.0000			2080.00		2080.00
22 17	CL07A01 Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avand: sectiune simpla -LC23F/0169 650N174 SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24X 80 41MOC11 S8796/1 (BUC) -LC23D/0028 6510019 PIULITE HEXAG. GROS. A M 24 GR. 5 S 922 (KG) -LC23E/0008 653A033 SAIBA GROS. PLATA PT. MET M 24 OL34 S 1388 (BUC)	BUC	8.0000	a) 14.3880 b) 44.3440 c) 0.0000 d) 0.0000 58.7320	115.10		354.75		469.85
23 18	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 250.0000 250.0000					250.00

CHETUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.633186	56758.72	13057.32	12133.75	3370.00	85319.79
				- Vut termice 12133.75		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						293.79
Contrib.Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(13057.32 \times 2.25 /100)$						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(56758.72 \times 0.000 /100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(0.633186 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(13057.32 \times 0.000 /100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(13057.32 \times 0.00 /100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(0.633186 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(12133.75 \times 0.00 /100)$						0.00
TOTAL CHETUIELI DIRECTE	MO	m0	U0	t0	T0	
	56758.72	13351.11	12133.75	3370.00	85613.58	
Cheltuieli indirecte : $IO = T0 \times \%$ $(85613.58 \times 9.02 /100)$						7719.78
Profit : $PO = (T0 + IO) \times \%$ $((85613.58 + 7719.78) \times 5.00 /100)$						4666.67
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						98000.03

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

