

## ANTEMASURATORI

OBIECTIV : " AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE"

**Platforma 600 mp**

**Structura rutiera noua**

- 10 cm pavele
- 4 cm nisip
- 18 cm beton C16 / 20
- 25 cm balast

### STRUCTURA RUTIERA NOUA

1. **DA04B1-** Scarificare si nivelare ( se vor adauga straturile peste existent)  
 $600 \text{ mp} \times 0.05 = 30 \text{ mc} = 0.3 \text{ sutemc}$
2. **TSE05C1** Nivelare  
600 mp
3. **DA06B1** Strat de fundatie din balast ( 25 cm grosime)  
 $600 \text{ mp} \times 0.25 = 150 \text{ mc}$
4. **TRA01A30** Transport balast  
314.64 tone
5. **TRA05A05** Transport apa  
34.80 tone
6. **CA02A1** Turnare beton  
 $600 \text{ mp} \times 0.18 = 108 \text{ mc}$
- 6.1 **2100912** Beton clasa C 16/20  
108.864 mc
7. **TRA06A20** transport beton  
 $108 \text{ mx} \times 2.4 = 259.20 \text{ tone}$
8. **DA06B2** Strat de nisip  
 $600 \text{ mp} \times 0.04 = 24 \text{ mc}$
9. **TRA01A30** Transport nisip  
 $24 \times 2.097 = 50.342 \text{ tone}$
10. **TRA05A05** Transport apa  
5.568 tone
11. **DB01C%[4]** Pavele autoblocante 10 cm  
600 mp
- 11.L **17000602097** Pavele trafic h=10 cm  
600 mp
12. **TRA04A100** Transport pavele  
132 tone

## SEMNALIZARE RUTIERA

1. **DF18A1** Plantarea stalpilor  
1 buc  
1.L **2100945** Beton de ciment B150  
0.1 mc  
1.L **6301793** Stalp metalic  
1 buc
2. **DF19A1** Montare indicatoare  
1 buc  
2.L 7101619 Indicator circular  
1 buc
3. **DF16B1** Marcaje rutiere longitudinale  
0.12 km
4. **DF24A1** Semnalizare rutiera  
1 ps

## BORDURA 20X25 CM

1. **DE10A1** Borduri prefabricate 20 x25  
72 ml  
1L **2100906** Beton borduri  
3.24 mc
2. **TRA06A20** Transport rutier beton  
 $3.24 \times 2.4 = 7.776$  tone
3. **TRA04A100** Transport bordure  
7.92 tone

## PARAPET TIP H1

1. **DF09D1** Parapet metalic deformabil  
60 m  
1.L **2100906** Beton clasa C30/37  
4.98 mc  
1.L **6304527** Parapet metalic deformabil tip H1  
60 m
2. **TRA06A20** Transport beton  
 $4.98 \times 2.4 = 11.952$  tone
3. **TRA04A100** Transport parapet  
2.2 tone


Intocmit,

Ing. Dascalu Daniel



<b>OBIECTIV:</b> <b>Beneficiar:</b> <b>Proiectant:</b>	<b>AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE</b> <b>COMUNA VALEA MARE PRAVAT</b> <b>SC EVA TOTAL PROJECT SRL</b>
<b>F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv</b>	


Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0032.1] AMENAJARE PLATFORMA PRIMARIE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>			
<b>TVA 19 %</b>			
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>			

Proiectant,  SC EVA TOTAL PROJECT SRL	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitățile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant în funcție de locația furnizorului.</p> <p>Raport generat cu ISDP , <a href="http://www.devize.ro">www.devize.ro</a>, e-mail: <a href="mailto:office@intersoft.ro">office@intersoft.ro</a>, tel.: 0236 477.007</p>
---	---

**OBIECTIV:** AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE  
**OBIECTUL:** AMENAJARE PLATFORMA PRIMARIE  
**Beneficiar:** COMUNA VALEA MARE PRAVAT  
**Proiectant:** SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL**  
**cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**  
**Obiectul AMENAJARE PLATFORMA PRIMARIE**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0032.1.1] Sutuctura rutiera noua	
4.1.2	[0032.1.2] Semnalizare rutiera	
4.1.3	[0032.1.3] Bordura 20x25cm	
4.1.4	[0032.1.4] Parapet tip H1	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

Proiectant,   
 SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retele. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de ocatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

**OBIECTIV:** AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE  
**OBIECTUL:** AMENAJARE PLATFORMA PRIMARIE  
**STADIUL FIZIC:** Structura rutiera noua  
**Beneficiar:** COMUNA VALEA MARE PRAVAT  
**Proiectant:** SC EVA TOTAL PROJECT SRL

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA04B1	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 cm in impietruiri, cu adunarea materialului in sul sau cordon.	100 mc	0.300	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSE05C1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: ...teren catg.3	100 mp	6.000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	150.000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	tona	314.640	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	34.800	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pana la 3 m3 inclusiv	mc	108.000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	2100912	Beton marfa clasa C 20/16 ( BC20/B250)	mc	108.864	
7	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	259.200	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	24.000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

## STADIUL FIZIC: Sutura rutiera noua

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	50.342		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5	tona	5.568		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	DB01C% [4] Pavaje din calupuri, pavele normale, pavele abnorme, bolovani de riu sau piatra bruta, cu rosturi nebitumate sau bitumate din:...pavele normale 10 cm cu rosturi nebitumate;	mp	600.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	17000602097 Pavaje trafic h= 10 cm	mp	600.000		
12	TRA04A100 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.100 km.	tona	132.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

**OBIECTIV:** AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE  
**OBIECTUL:** AMENAJARE PLATFORMA PRIMARIE  
**STADIUL FIZIC:** Semnalizare rutiera  
**Beneficiar:** COMUNA VALEA MARE PRAVAT  
**Proiectant:** SC EVA TOTAL PROJECT SRL

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	
0	1			2	3	4
						5 = 3 x 4
1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;		buc	1.000	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
1.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622		mc	0.100	
1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial		buc	1.000	
2	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;		buc	1.000	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
2.L	7101619	Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 700mm f35 s1848		buc	1.000	
3	DF16B1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email,fara microbile de sticla;		km	0.120	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
4	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice		ps	1.000	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inklusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inklusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
<p>Proiectant, </p> <p>SC EVA TOTAL PROJECT SRL</p>  <p>Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.</p> <p>Raport generat cu ISDP , <a href="http://www.devize.ro">www.devize.ro</a>, e-mail: <a href="mailto:office@intersoft.ro">office@intersoft.ro</a>, tel.: 0236 477.007</p>					




**OBIECTIV:** AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE  
**OBIECTUL:** AMENAJARE PLATFORMA PRIMARIE  
**STADIUL FIZIC:** Bordura 20x25cm  
**Beneficiar:** COMUNA VALEA MARE PRAVAT  
**Proiectant:** SC EVA TOTAL PROJECT SRL

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	
0	1			2	3	4
						5 = 3 x 4
1	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm		m	72.000	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
1.L	2100906	Beton marfa clasa C30/37		mc	3.240	
2	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km		tona	7.776	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
3	TRA04A100	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.100 km.		tona	7.920	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
		procent	material	manopera	utilaj	transport
<b>Total Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
<b>Total Inklusiv Cheltuieli directe:</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b>						
Profit						
<b>Total Inklusiv Beneficiu:</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

Proiectant,   
 SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

**OBIECTIV:** AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE  
**OBIECTUL:** AMENAJARE PLATFORMA PRIMARIE  
**STADIUL FIZIC:** Parapet tip H1  
**Beneficiar:** COMUNA VALEA MARE PRAVAT  
**Proiectant:** SC EVA TOTAL PROJECT SRL

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DF09D1	Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip d cu lisa si stalpi metalici;	m	60.000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	2100906	Beton marfa clasa C30/37	mc	4.980		
1.L	6304527	Parapet metalic deformabil tip H1 cu stalp si lisa	m	60.000		
2	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	11.952		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA04A100	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.100 km.	tona	2.200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inklusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inklusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de ocatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

**OBIECTIV:** AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE  
**Beneficiar:** COMUNA VALEA MARE PRAVAT  
**Proiectant:** SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
cumulat pe proiect**


Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	10.800				
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in sisteme	mc	40.368				
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	11.232				
4	2200393 Balast nespălat de riu 0-70 mm	mc	196.650				
5	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.100				
6	2100912 Beton marfa clasa C 20/16 ( BC20/B250)	mc	108.864				
7	2100906 Beton marfa clasa C30/37	mc	8.220				
8	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0.144				
9	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	72.360				
10	6311889 Bratara simpla 1 cirje mare	buc	2.400				
11	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	222.360				
12	6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361	mp	0.360				
13	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.296				
14	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	0.012				
15	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	6.052				
16	6716974 Folie reflectorizanta	mp	0.044				
17	7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848	buc	0.320				
18	7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848	buc	0.160				
19	7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848	buc	0.080				
20	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	0.160				
21	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0.080				
22	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0.080				

**LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0.080				
24	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0.080				
25	7101619 Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 700mm f35 s1848	buc	1.000				
26	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.576				
27	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	31.524				
28	6304527 Parapet metalic deformabil tip H1 cu stalp si lisa	m	60.000				
29	17000602097 Pavele trafic h= 10 cm	mp	600.000				
30	2200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	mc	0.060				
31	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	4.000				
32	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	2.000				
33	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.020				
34	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0.040				
35	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000				
36	6301690 Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	1.520				
37	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	4.000				
38	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	2.600				
39	6202507 Vaselina tehnica artificiala tip A s 917	kg	0.010				
40	6103830 Vopsea intermediara alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	14.340				
41	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	10.458				
42	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.096				
43	3064291 Material marunt	%					
<b>Valoare directa</b>				lei			
<b>Recapitulatie</b>				lei			
<b>TOTAL</b>				lei			

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE

COMUNA VALEA MARE PRAVAT

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10121 Asfaltator	0.398			
2	10251 Betonist	153.810			
3	10721 Dulgher constructii	17.280			
4	10821 Dulgher poduri	3.870			
5	11131 Fierar beton	17.280			
6	21441 Lacatus constructii metalice	46.200			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	406.537			
8	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	3.870			
9	12841 Pavator	383.844			
10	19621 Sapator	33.480			
11	223021 Vopsitor industrial	4.200			
12	223031 Vopsitor industrial-b	7.200			
Total ore manopera:		1,077.969			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , [www.devize.ro](http://www.devize.ro), e-mail: [office@intersoft.ro](mailto:office@intersoft.ro), tel.: 0236.477.007



OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE

COMUNA VALEA MARE PRAVAT

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	4.962		
2 3546	Autogreder pina la 175cp	11.175		
3 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	26.622		
4 4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.035		
5 3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	81.000		
<b>Total ore utilaje:</b>		<b>123.794</b>		
<b>Valoare directa</b>			<b>lei</b>	
<b>Recapitulatie</b>			<b>lei</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>	

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL \*



Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE

COMUNA VALEA MARE PRAVAT

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
<b>Transport rutier</b>					
1	TRA04A100 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.100 km.	142.120			
2	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	40.368			
3	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	278.928			
4	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	364.982			
<b>Valoare directa</b>				lei	
<b>Recapitulatie</b>				lei	
<b>TOTAL</b>				lei	

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

**OBIECTIV:**

**Beneficiar:**

**Proiectant:**

**AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE**

**COMUNA VALEA MARE PRAVAT**

**SC EVA TOTAL PROJECT SRL**

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	10.800	4.20	45.36		
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	40.368	4.20	169.55		
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	11.232	4.20	47.17		
4	2200393 Balast nespălat de riu 0-70 mm	mc	196.650	85.00	16,715.25		
5	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.100	340.00	34.00		
6	2100912 Beton marfa clasa C 20/16 ( BC20/B250)	mc	108.864	355.00	38,646.72		
7	2100906 Beton marfa clasa C30/37	mc	8.220	390.00	3,205.80		
8	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0.144	7.00	1.01		
9	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	72.360	54.00	3,907.44		
10	6311889 Bratara simpla 1 cirje mare	buc	2.400	4.00	9.60		
11	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	222.360	0.70	155.65		
12	6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361	mp	0.360	28.00	10.08		
13	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.296	16.00	4.74		
14	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	0.012	1,800.00	21.60		
15	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	6.052	25.00	151.29		
16	6716974 Folie reflectorizanta	mp	0.044	160.00	7.04		
17	7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848	buc	0.320	150.00	48.00		
18	7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848	buc	0.160	150.00	24.00		
19	7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848	buc	0.080	150.00	12.00		
20	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	0.160	150.00	24.00		
21	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0.080	150.00	12.00		
22	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0.080	150.00	12.00		



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0.080	150.00	12.00		
24	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0.080	150.00	12.00		
25	7101619 Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 700mm f35 s1848	buc	1.000	150.00	150.00		
26	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.576	90.00	51.84		
27	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	31.524	90.00	2,837.17		
28	6304527 Parapet metalic deformabil tip H1 cu stalp si lisa	m	60.000	340.00	20,400.00		
29	17000602097 Pavele trafic h= 10 cm	mp	600.000	98.00	58,800.00		
30	2200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	mc	0.060	85.00	5.10		
31	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	4.000	0.10	0.40		
32	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	2.000	0.10	0.20		
33	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.020	25.00	0.50		
34	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0.040	25.00	1.00		
35	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000	160.00	160.00		
36	6301690 Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	1.520	160.00	243.20		
37	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	4.000	0.20	0.80		
38	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	2.600	0.20	0.52		
39	6202507 Vaselina tehnica artificiala tip A s 917	kg	0.010	40.00	0.40		
40	6103830 Vopsea intermediara alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	14.340	25.00	358.50		
41	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	10.458	25.00	261.45		
42	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.096	18.00	1.73		
43	3064291 Material marunt	%			588.45		
Valoare directa			lei		147,149.56		
Recapitulatie			lei		38,994.63		
TOTAL			lei		186,144.20		
Proiectant,							
SC EVA TOTAL PROJECT SRL							
Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007							

OBIECTIV:

AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE

Beneficiar:

COMUNA VALEA MARE PRAVAT

Proiectant:

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10121 Asfaltator	0.398	24.00	9.56	
2	10251 Betonist	153.810	24.00	3,691.44	
3	10721 Dulgher constructii	17.280	24.00	414.72	
4	10821 Dulgher poduri	3.870	24.00	92.88	
5	11131 Fierar beton	17.280	24.00	414.72	
6	21441 Lacatus constructii metalice	46.200	24.00	1,108.80	
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	406.537	24.00	9,756.89	
8	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	3.870	24.00	92.88	
9	12841 Pavator	383.844	24.00	9,212.26	
10	19621 Sapator	33.480	24.00	803.52	
11	223021 Vopsitor industrial	4.200	24.00	100.80	
12	223031 Vopsitor industrial-b	7.200	24.00	172.80	
Total ore manopera:		1,077.969			
Valoare directa			lei	25,871.27	
Recapitulatie			lei	7,592.25	
TOTAL			lei	33,463.51	

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , [www.devize.ro](http://www.devize.ro), e-mail: [office@intersoft.ro](mailto:office@intersoft.ro), tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:  
Beneficiar:  
Proiectant:

AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE  
COMUNA VALEA MARE PRAVAT  
SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	4.962	110.00	545.82
2	3546 Autogreder pina la 175cp	11.175	210.00	2,346.75
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	26.622	140.00	3,727.08
4	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.035	180.00	6.26
5	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	81.000	40.00	3,240.00
<b>Total ore utilaje:</b>		<b>123.794</b>		
<b>Valoare directa</b>				
<b>Recapitulatie</b>			lei	<b>9,865.91</b>
<b>TOTAL</b>			lei	<b>2,614.47</b>
			lei	<b>12,480.38</b>

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

AMENAJARE PLATFORMA ZONA PRIMARIE

COMUNA VALEA MARE PRAVAT

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran- sportate	Ore de functio- nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
<b>Transport rutier</b>					
1	TRA04A100 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.100 km.	142.120		80.00	11,369.60
2	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cistema,beton.etc)pe dist.de 5	40.368		4.00	161.47
3	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	278.928		20.00	5,578.56
4	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	364.982		24.00	8,759.57
<b>Valoare directa</b>				lei	<b>25,869.20</b>
<b>Recapitulatie</b>				lei	<b>6,855.34</b>
<b>TOTAL</b>				lei	<b>32,724.54</b>

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007